



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2024

№ 1567

**О внесении изменения в постановление администрации города Владимира
от 25.08.2021 № 2130**

В соответствии с п.п.5 п.1 ст.37 Устава муниципального образования город Владимир и п.п.6 п.22 Положения об администрации города Владимира, утвержденного распоряжением администрации города Владимира от 13.05.2011 № 191-р, в целях обеспечения оптимального уровня организации дорожного движения **постановляю:**

1. Внести в том № 8 приложения к постановлению администрации города Владимира от 25.08.2021 № 2130 «Об утверждении проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги муниципального образования городской округ Владимир» изменение, изложив пункт 280 в новой редакции согласно приложению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства организовать мероприятия по приведению средств организации дорожного движения в соответствии с вносимыми изменениями.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Серегина Г.С.

И.о. главы города



В.А. Гарев

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: ул. Мещерская
Участок: 0,000 - 0,595 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.12(м)(бел)	1.14.1(м)(бел)	1.14.1(м)(жел)	1.17(м)(жел)	ИТОГО, м2(бел)	ИТОГО, м2(жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.500	4.000	16.000	16.000	1.750			
Ширина, м	0.10	0.10	0.40	4.00	4.00	0.10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 - 1	242,000	95,000	10,500	7,000	7,000	24,000	44,350	15,388	59,738
ИТОГО	242,000	95,000	10,500	7,000	7,000	24,000	44,350	15,388	59,738
ЛИНКМ	0,242	0,095	0,011	0,007	0,007	0,024			
ПРИВЕД.КМ	0,242	0,048	0,042	0,112	0,112	0,042			
ПЛОЩАДЬ	24,200	4,750	4,200	11,200	11,200	4,188	44,350	15,388	59,738

Ведомость наличия светофорных объектов

Дорога: ул. Мещерская
Участок: 0,000 - 0,595 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+007		1	0	-	Слева
2	0+266		1	0	-	Справа
3	0+285		1	0	-	Слева
Итого:			3	0		

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: ул. Мещерская
Участок: 0,000 - 0,595 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+017	Демонтировать	1	слева
2	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+017	Демонтировать	1	справа
3	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+050	Требуется установить	1	слева
4	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+050	Требуется установить	1	справа
5	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+224	Требуется установить	1	слева
6	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+224	Демонтировать	1	слева
7	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+224	Требуется установить	1	справа
8	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+224	Демонтировать	1	справа
9	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+285	Демонтировать	1	справа
10	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+330	Требуется установить	1	слева
11	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+330	Демонтировать	1	слева
12	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+330	Требуется установить	1	справа
13	1.3.1	Однопутная железная дорога			0+007	Требуется установить	1	слева
14	1.3.1	Однопутная железная дорога			0+017	Демонтировать	1	слева
15	1.3.1	Однопутная железная дорога			0+017	Демонтировать	1	справа
16	1.3.2	Многопутная железная дорога			0+224	Демонтировать	1	слева
17	1.3.2	Многопутная железная дорога			0+224	Демонтировать	1	справа
18	1.3.2	Многопутная железная дорога			0+266	Требуется установить	1	справа
19	1.3.2	Многопутная железная дорога			0+285	Требуется установить	1	слева
20	1.3.2	Многопутная железная дорога			0+285	Демонтировать	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	1.3.2	Многопутная железная дорога			0+330	Демонтировать	1	слева
22	1.11.2	Опасный поворот			0+260	Демонтировать	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:					13	
		Итого требуется установить:					9	
		Итого:					9	
		Знаки приоритета						
23	2.1	Главная дорога			0+040	Требуется установить	1	справа
24	2.1	Главная дорога			0+070	Требуется установить	1	слева
25	2.1	Главная дорога			0+295	Требуется установить	1	справа
26	2.1	Главная дорога			0+330	Требуется установить	1	слева
27	2.1	Главная дорога			0+330	Требуется установить	1	справа
28	2.1	Главная дорога	2		0+350	Требуется установить	1	слева на примыкании
29	2.4	Уступите дорогу	2		0+055	Установлено	1	справа на примыкании
30	2.4	Уступите дорогу			0+365	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					1	
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					7	
		Итого:					8	
		Знаки особых предписаний						
31	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+070	Демонтировать	1	справа
32	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+080	Требуется установить	2	справа
33	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+092	Требуется установить	2	слева
34	5.19.1	Пешеходный переход			0+099	Требуется установить	1	справа
35	5.19.1	Пешеходный переход			0+103	Установлено	1	слева
36	5.19.1	Пешеходный переход			0+103	Демонтировать	1	справа
37	5.19.2	Пешеходный переход			0+099	Требуется установить	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	5.19.2	Пешеходный переход			0+103	Установлено	1	слева
39	5.19.2	Пешеходный переход			0+103	Демонтировать	1	справа
		Итого установлено:					2	
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:					3	
		Итого требуется установить:					6	
		Итого:					8	
		Информационные знаки						
40	6.16	Стоп-линия			0+010	Требуется установить	1	слева
41	6.16	Стоп-линия			0+263	Требуется установить	1	справа
42	6.16	Стоп-линия			0+288	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					3	
		Итого:					3	
		Знаки дополнительной информации (таблички)						
43	8.13	Направление главной дороги	2		0+350	Требуется установить	1	слева на примыкании
44	8.13	Направление главной дороги			0+330	Требуется установить	1	справа
45	8.13	Направление главной дороги			0+365	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					3	
		Итого:					3	
		Всего установлено:					3	
		Всего перенести:						
		Всего демонтировать:					16	
		Всего требуется установить:					28	
		Всего:					31	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Запрещающие знаки						
46	3.27	Остановка запрещена			0+005	Требуется установить	2	слева
47	3.27	Остановка запрещена			0+005	Требуется установить	2	справа
48	3.27	Остановка запрещена			0+222	Требуется установить	2	слева
49	3.27	Остановка запрещена			0+222	Требуется установить	2	справа
		Итого установлено:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					8	
		Итого:					8	
		Знаки дополнительной информации (таблички)						
50	8.2.3	Зона действия			0+005	Требуется установить	1	слева
51	8.2.3	Зона действия			0+005	Требуется установить	1	справа
52	8.2.3	Зона действия			0+222	Требуется установить	1	слева
53	8.2.3	Зона действия			0+222	Требуется установить	1	справа
54	8.2.4	Работает эвакуатор			0+005	Требуется установить	2	слева
55	8.2.4	Работает эвакуатор			0+005	Требуется установить	2	справа
56	8.2.4	Работает эвакуатор			0+222	Требуется установить	2	слева
57	8.2.4	Работает эвакуатор			0+222	Требуется установить	2	справа
		Итого установлено:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					12	
		Итого:					12	
		Всего установлено:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					20	
		Всего:					20	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул. Мещерская
Участок: 0,000 - 0,595 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+330		9/9	320	0	Слева
Итого:				9/9	320	0	

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

Дорога: ул. Мещерская
Участок: 0,000 - 0,595 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м		
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение	
										4
1	0+080	Справа		посадочная площадка, павильон, заездной карман	нет					
2	0+092	Слева	павильон	посадочная площадка, заездной карман	нет					

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: ул. Мещерская
Участок: 0,000 - 0,595 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+103		Слева		103
2	0+060	0+255		Справа		195
3	0+255	0+310		Справа	55	
Итого:					55	298

Ведомость размещения сигнальных столбиков

Дорога: ул. Мещерская
Участок: 0,000 - 0,595 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+002	0+016	14/10			Слева	Пластмасса	
2	0+002	0+016	14/10			Справа	Пластмасса	
3	0+004	0+014				Слева	Пластмасса	
4	0+004	0+014				Справа	Пластмасса	
5	0+256	0+270	14/10			Слева	Пластмасса	
6	0+256	0+270	14/10			Справа	Пластмасса	
7	0+278	0+292	14/10			Слева	Пластмасса	
8	0+278	0+292	14/10			Справа	Пластмасса	
Итого:			84/60					