



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.01.2025

№ 64

**О внесении изменения в постановление администрации города Владимира  
от 25.08.2021 № 2130**

В соответствии с п.п.5 п.1 ст.37 Устава муниципального образования город Владимир и п.п.6 п.22 Положения об администрации города Владимира, утвержденного распоряжением администрации города Владимира от 13.05.2011 № 191-р, в целях обеспечения оптимального уровня организации дорожного движения **постановляю:**

1. Внести в том № 2 приложения к постановлению администрации города Владимира от 25.08.2021 № 2130 «Об утверждении проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги муниципального образования городской округ Владимир» изменение, изложив пункт 28 в новой редакции согласно приложению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства организовать мероприятия по приведению средств организации дорожного движения в соответствии с вносимыми изменениями.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Серегина Г.С.

Глава города



Д.В. Наумов



## СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

## Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010		1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>						
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Знаки запрещающие</b>						
2	3.27	Остановка запрещена			0+010		1	слева
3	3.27	Остановка запрещена			0+010		1	справа
4	3.27	Остановка запрещена			0+050		2	слева
5	3.27	Остановка запрещена			0+050		2	справа
6	3.27	Остановка запрещена			0+100		2	слева
7	3.27	Остановка запрещена			0+100		1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>						
		<b>Итого:</b>					9	
		<b>Предписывающие знаки</b>						
8	4.1.2	Движение направо			0+075		1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>						
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Знаки дополнительной информации</b>						
9	8.2.4	Зона действия			0+050		2	слева
10	8.2.4	Зона действия			0+050		2	справа
11	8.2.3	Зона действия			0+100		1	слева
12	8.2.3	Зона действия			0+100		1	справа
13	8.2.4	Работает эвакуатор			0+010		1	слева
14	8.2.4	Работает эвакуатор			0+010		1	справа
15	8.2.4	Работает эвакуатор			0+050		2	слева
16	8.2.4	Работает эвакуатор			0+050		2	справа
17	8.2.4	Работает эвакуатор			0+100		2	слева
18	8.2.4	Работает эвакуатор			0+100		1	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Итого:</b>					15	
		<b>Итого требуется установить:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>						
		<b>Всего:</b>					26	

## Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+104	4/4	0	104	Слева
<b>Итого:</b>			4/4	0	104	

## Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+104		Слева		104
2	0+015	0+100		Справа		85
<b>Итого:</b>						189

№ км	1.1(м)(бел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	1.4(м)(жел)	ИТОГО, м <sup>2</sup> (бел)	ИТОГО, м <sup>2</sup> (жел)	ВСЕГО, м <sup>2</sup>
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	1.000			
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.15			
1	2	3	4	5	6	7	8
0 - 1	10,000	60,000	30,000	175,000	4,500	26,250	30,750
<b>ИТОГО</b>	<b>10,000</b>	<b>60,000</b>	<b>30,000</b>	<b>175,000</b>	<b>4,500</b>	<b>26,250</b>	<b>30,750</b>
ЛИН.КМ	0,010	0,060	0,030	0,175			
ПРИВЕД.КМ	0,010	0,060	0,030	0,175			
ПЛОЩАДЬ	1,000	1,250	2,250	26,250	4,500	26,250	30,750