



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.08.2021

№ 3992

**О внесении изменения в постановление администрации города Владимира  
от 25.08.2021 № 2130**

В соответствии с п.п.5 п.1 ст.37 Устава муниципального образования город Владимир и п.п.6 п.22 Положения об администрации города Владимира, утвержденного распоряжением администрации города Владимира от 13.05.2011 № 191-р, в целях обеспечения оптимального уровня организации дорожного движения **постановляю:**

1. Внести в том № 4 приложения к постановлению администрации города Владимира от 25.08.2021 № 2130 «Об утверждении проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги муниципального образования городской округ Владимир» изменение, изложив пункт 125 в новой редакции согласно приложению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства организовать мероприятия по приведению средств организации дорожного движения в соответствии с вносимыми изменениями.

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Круглова О.А.

Глава города



А.С. Шохин





## Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: ул. Вокзальная  
Участок: 0,000 - 1,515 км.

№ км	1.1(м)(бел)		1.3(м)(бел)	1.4(м)(жел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.11(м)(бел)	1.13(м)(бел)	1.14.1(м)(бел)	1.14.1(м)(жел)	1.17(м)(жел)	1.18(шт)(бел)		1.20(шт)(бел)	1.23.1(шт)(бел)	ИТОГО м2(бел)	ИТОГО м2(жел)	ВСЕГО м2
	1.000	1.500	2.000	1.000	0.250	0.750	0.500	1.750	0.150	16.000	16.000	1.750	1.960	2.710	3.610	1.800			
Ширина, м	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.60	4.00	4.00	0.10	1.00	1.00	1.00	1.00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0 - 1	20,000	80,000	857,000	1638,000	1477,000	247,000	20,000	0,000	8,000	24,000	24,000	70,000	0,000	0,000	2,000	0,000	287,590	213,678	501,268
1 - 2	148,000	0,000	263,000	672,000	221,000	123,000	0,000	10,000	0,000	24,000	24,000	44,000	3,000	3,000	0,000	2,000	139,910	112,608	252,518
ИТОГО	168,000	80,000	1120,000	2310,000	1698,000	370,000	20,000	10,000	8,000	48,000	48,000	114,000	3,000	3,000	2,000	2,000	427,500	326,286	753,786
ЛИНКМ	0,168	0,080	1,120	2,310	1,698	0,370	0,020	0,010	0,008	0,048	0,048	0,114	0,000	0,000	0,000	0,000			
ПРИВЕДКМ	0,168	0,120	2,240	2,310	0,425	0,278	0,010	0,018	0,001	0,768	0,768	0,185	0,000	0,000	0,000	0,000			
ПЛОЩАДЬ	16,800	12,000	224,000	231,000	42,450	27,750	1,000	1,750	0,120	76,800	76,800	18,486	5,880	8,130	7,220	3,600	427,500	326,286	753,786

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: ул. Вокзальная  
Участок: 0,000 - 1,515 км.

№ д/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.20.1	Сужение дороги			1+251	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Знаки приоритета</b>						
2	2.1	Главная дорога			0+123	Установлено	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+245	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+602	Установлено	1	справа
5	2.1	Главная дорога			0+630	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога			0+655	Демонтировать	1	слева
7	2.1	Главная дорога			0+680	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			1+057	Установлено	1	справа
9	2.1	Главная дорога			1+080	Установлено	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу			0+025	Установлено	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+258	Требуется установить	1	слева на примыкании
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+660	Требуется установить	1	слева на примыкании
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+924	Требуется установить	1	справа на примыкании
14	2.4	Уступите дорогу	2		1+008	Установлено	1	слева на примыкании
15	2.4	Уступите дорогу	2		1+010	Требуется установить	1	справа на примыкании
16	2.4	Уступите дорогу	2		1+100	Установлено	1	слева на примыкании
		<b>Итого:</b>					15	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
17	3.1	Въезд запрещен	2		1+008	Установлено	1	слева на примыкании
18	3.1	Въезд запрещен	2		1+100	Установлено	1	слева на примыкании
19	3.2	Движение запрещено	2		1+090	Установлено	1	слева на примыкании
20	3.15	Ограничение высоты			0+701	Установлено	1	слева
21	3.27	Остановка запрещена			0+065	Установлено	1	слева
22	3.27	Остановка запрещена			0+074	Установлено	1	слева
23	3.27	Остановка запрещена			0+084	Установлено	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	3.27	Остановка запрещена			0+117	Установлено	1	справа
25	3.27	Остановка запрещена			0+144	Установлено	1	слева
26	3.27	Остановка запрещена			0+265	Установлено	1	справа
27	3.27	Остановка запрещена			0+292	Установлено	1	слева
28	3.27	Остановка запрещена			0+602	Установлено	1	слева
29	3.27	Остановка запрещена			0+710	Установлено	1	справа
30	3.27	Остановка запрещена			0+880	Установлено	1	справа
31	3.27	Остановка запрещена			0+902	Установлено	1	справа
32	3.27	Остановка запрещена			0+997	Установлено	1	слева
33	3.27	Остановка запрещена			1+020	Установлено	1	слева
34	3.27	Остановка запрещена			1+088	Установлено	1	справа
35	3.27	Остановка запрещена			1+170	Установлено	1	справа
36	3.27	Остановка запрещена			1+262	Установлено	1	слева
37	3.27	Остановка запрещена			1+269	Установлено	1	справа
38	3.27	Остановка запрещена			1+315	Установлено	2	слева
39	3.27	Остановка запрещена			1+315	Установлено	2	справа
40	3.27	Остановка запрещена			1+478	Установлено	2	справа
41	3.27	Остановка запрещена			1+478	Установлено	2	справа
42	3.27	Остановка запрещена			1+483	Установлено	1	слева
43	3.27	Остановка запрещена			1+483	Установлено	1	слева
44	3.27	Остановка запрещена			1+512	Установлено	2	слева
45	3.27	Остановка запрещена			0+228	Установлено	1	слева
46	3.27	Остановка запрещена			0+630	Установлено	1	справа
47	3.27	Остановка запрещена			1+511	Установлено	2	справа
		<b>Итого:</b>					<b>35</b>	
		<b>Предписывающие знаки</b>						
48	4.1.1	Движение прямо			0+025	Установлено	1	слева
49	4.1.2	Движение направо	2		0+069	Установлено	1	слева на съезде
50	4.1.2	Движение направо	2		0+660	Установлено	1	слева на примыкании
51	4.1.2	Движение направо	2		1+100	Установлено	1	слева на примыкании
52	4.2.3	Объезд препятствия справа или слева			0+084	Установлено	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого:					15	
		Знаки особых предписаний						
53	5.14	Полоса для маршрутных транспортных средств			1+088	Установлено	1	справа
54	5.14.1	Конец полосы для маршрутных транспортных средств			1+269	Установлено	1	справа
55	5.15.1	Направление движения по полосам			1+057	Требуется установить	1	справа
56	5.15.1	Направление движения по полосам			1+251	Демонтировать	1	справа
57	5.15.1	Направление движения по полосам			1+269	Демонтировать	1	справа
58	5.15.2	Направление движения по полосе			1+225	Требуется установить	1	справа
59	5.15.2	Направление движения по полосе			1+225	Требуется установить	1	справа
60	5.15.2	Направление движения по полосе			1+280	Требуется установить	1	справа
61	5.15.2	Направление движения по полосе			1+280	Требуется установить	1	справа
62	5.15.3	Начало полосы			1+080	Требуется установить	1	слева
63	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+144	Демонтировать	1	справа
64	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+175	Требуется установить	2	слева
65	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+186	Демонтировать	1	слева
66	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+218	Требуется установить	1	справа
67	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+218	Требуется установить	1	справа
68	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+701	Установлено	1	слева
69	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+701	Требуется установить	1	слева
70	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+752	Установлено	1	справа
71	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+752	Требуется установить	1	справа
72	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+116	Установлено	1	справа
73	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+116	Требуется установить	1	справа
74	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+170	Установлено	1	справа

№ д/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	5.16	Место остановки автобуса (или троллейбуса)			1+170	Требуется установить	1	справа
76	5.18	Место стоянки легковых такси			1+147	Установлено	1	справа
77	5.18	Место стоянки легковых такси			1+147	Требуется установить	1	справа
78	5.19.1	Пешеходный переход			0+182	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
79	5.19.1	Пешеходный переход			0+182	Установлено	1	справа
80	5.19.1	Пешеходный переход			0+186	Установлено	1	слева
81	5.19.1	Пешеходный переход			0+186	Требуется установить	1	над проезжей частью в обратном направлении
82	5.19.1	Пешеходный переход			0+720	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
83	5.19.1	Пешеходный переход			0+720	Установлено	1	справа
84	5.19.1	Пешеходный переход			0+724	Установлено	1	слева
85	5.19.1	Пешеходный переход			0+724	Требуется установить	1	над проезжей частью в обратном направлении
86	5.19.1	Пешеходный переход			1+141	Требуется установить	1	справа
87	5.19.1	Пешеходный переход			1+141	Демонтировать	1	справа
88	5.19.1	Пешеходный переход			1+141	Требуется установить	1	справа
89	5.19.1	Пешеходный переход			1+145	Требуется установить	1	слева
90	5.19.1	Пешеходный переход			1+145	Демонтировать	1	слева
91	5.19.1	Пешеходный переход			1+145	Требуется установить	1	слева
92	5.19.1	Пешеходный переход			1+233	Требуется установить	1	справа
93	5.19.1	Пешеходный переход			1+233	Демонтировать	1	справа
94	5.19.1	Пешеходный переход			1+233	Требуется установить	1	справа
95	5.19.1	Пешеходный переход			1+237	Требуется установить	1	слева
96	5.19.1	Пешеходный переход			1+237	Демонтировать	1	слева
97	5.19.1	Пешеходный переход			1+237	Требуется установить	1	слева
98	5.19.2	Пешеходный переход			0+182	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
99	5.19.2	Пешеходный переход			0+182	Установлено	1	справа
100	5.19.2	Пешеходный переход			0+186	Установлено	1	слева
101	5.19.2	Пешеходный переход			0+186	Требуется установить	1	над проезжей частью в обратном направлении



№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32946-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Место расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	5.19.2	Пешеходный переход			0+720	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
103	5.19.2	Пешеходный переход			0+720	Установлено	1	справа
104	5.19.2	Пешеходный переход			0+724	Установлено	1	слева
105	5.19.2	Пешеходный переход			0+724	Требуется установить	1	над проезжей частью в обратном направлении
106	5.19.2	Пешеходный переход			1+141	Требуется установить	1	справа
107	5.19.2	Пешеходный переход			1+141	Демонтировать	1	справа
108	5.19.2	Пешеходный переход			1+141	Требуется установить	1	справа
109	5.19.2	Пешеходный переход			1+145	Требуется установить	1	слева
110	5.19.2	Пешеходный переход			1+145	Демонтировать	1	слева
111	5.19.2	Пешеходный переход			1+145	Требуется установить	1	слева
112	5.19.2	Пешеходный переход			1+233	Требуется установить	1	справа
113	5.19.2	Пешеходный переход			1+233	Демонтировать	1	справа
114	5.19.2	Пешеходный переход			1+233	Требуется установить	1	справа
115	5.19.2	Пешеходный переход			1+237	Требуется установить	1	слева
116	5.19.2	Пешеходный переход			1+237	Демонтировать	1	слева
117	5.19.2	Пешеходный переход			1+237	Требуется установить	1	слева
118	5.20	Искусственная неровность			1+369	Демонтировать	1	справа
119	5.20	Искусственная неровность			1+376	Демонтировать	1	слева
120	5.20	Искусственная неровность			1+454	Демонтировать	1	справа
121	5.20	Искусственная неровность			1+459	Демонтировать	1	слева
		<b>Итого:</b>					55	
		<b>Информационные знаки</b>						
122	6.4	Парковка (парковочное место)			0+320	Требуется установить	1	слева
123	6.4	Парковка (парковочное место)			0+325	Требуется установить	1	слева
124	6.4	Парковка (парковочное место)			0+853	Требуется установить	1	справа
125	6.4	Парковка (парковочное место)			0+865	Требуется установить	1	справа
126	6.10.1	Указатель направлений		0,60	0+123	Требуется установить	1	слева
127	6.10.1	Указатель направлений		0,60	0+144	Демонтировать	1	слева
		<b>Итого:</b>					6	
		<b>Знаки сервиса</b>						

№ д/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
128	7.3	Автоправочная станция			0+631	Установлено	1	справа
		Итого:					1	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
129	8.2.3	Зона действия			1+020	Установлено	1	слева
130	8.2.3	Зона действия			1+478	Требуется установить	1	справа
131	8.2.3	Зона действия			1+483	Установлено	1	слева
132	8.2.4	Зона действия			0+144	Установлено	1	слева
133	8.2.4	Зона действия			1+262	Установлено	1	слева
134	8.2.4	Зона действия			1+315	Демонтировать	1	справа
135	8.2.4	Зона действия			1+478	Демонтировать	1	справа
136	8.2.6	Зона действия			1+515	Требуется установить	1	слева
137	8.3.1	Направления действия			0+701	Установлено	1	слева
138	8.3.1	Направления действия			1+315	Установлено	1	слева
139	8.3.2	Направления действия			1+251	Установлено	1	справа
140	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			0+325	Требуется установить	1	слева
	8.2.1	Зона действия						
141	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			0+853	Требуется установить	1	справа
142	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			1+508	Требуется установить	1	слева
143	8.13	Направление главной дороги			0+123	Установлено	1	слева
144	8.17	Инвалиды			0+320	Требуется установить	1	слева
145	8.17	Инвалиды			0+865	Требуется установить	1	справа
146	8.22.3	Препятствие			0+084	Установлено	1	справа
147	8.24	Работает эвакуатор			0+065	Требуется установить	1	слева
148	8.24	Работает эвакуатор			0+074	Демонтировать	1	слева
149	8.24	Работает эвакуатор			0+084	Требуется установить	1	справа
150	8.24	Работает эвакуатор			0+117	Установлено	1	справа
151	8.24	Работает эвакуатор			0+144	Установлено	1	слева
152	8.24	Работает эвакуатор			0+265	Установлено	1	справа
153	8.24	Работает эвакуатор			0+292	Требуется установить	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	8.24	Работает эвакуатор			0+602	Установлено	1	слева
155	8.24	Работает эвакуатор			0+710	Установлено	1	справа
156	8.24	Работает эвакуатор			0+880	Требуется установить	1	справа
157	8.24	Работает эвакуатор			0+902	Демонтировать	1	справа
158	8.24	Работает эвакуатор			0+997	Установлено	1	слева
159	8.24	Работает эвакуатор			1+020	Установлено	1	слева
160	8.24	Работает эвакуатор			1+088	Демонтировать	1	справа
161	8.24	Работает эвакуатор			1+262	Установлено	1	слева
162	8.24	Работает эвакуатор			1+269	Демонтировать	1	справа
163	8.24	Работает эвакуатор			1+315	Установлено	1	слева
164	8.24	Работает эвакуатор			1+315	Установлено	1	справа
165	8.24	Работает эвакуатор			1+478	Установлено	1	справа
166	8.24	Работает эвакуатор			1+478	Требуется установить	1	справа
167	8.24	Работает эвакуатор			1+483	Установлено	1	слева
168	8.24	Работает эвакуатор			1+483	Требуется установить	1	слева
169	8.24	Работает эвакуатор			1+512	Установлено	1	слева
170	8.24	Работает эвакуатор			1+511	Установлено	1	справа
		Итого:					38	
		Всего:					159	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул. Вокзальная  
Участок: 0,000 - 1,515 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+118	1+004		20/20	0	886	Справа
2	1+104	1+504		11/11	400	0	Справа
Итого:				31/31	400	886	

## Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

Дорога: ул. Вокзальная  
Участок: 0,000 - 1,515 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+175	Слева	павильон	посадочная площадка, заездной карман	нет				
2	0+218	Справа		посадочная площадка, павильон, заездной карман	нет				
3	0+690	Слева	павильон	посадочная площадка, заездной карман	нет				
4	0+757	Справа	посадочная площадка	павильон, заездной карман	нет				

## Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: ул. Вокзальная  
Участок: 0,000 - 1,515 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+005	0+200		Слева		195
2	0+117	0+255		Справа		138
3	0+200	0+740		Слева	540	
4	0+255	1+010		Справа		755
5	0+740	1+008		Слева		268
6	1+011	1+070		Справа		59
7	1+070	1+290		Справа		220
8	1+310	1+358		Справа		48
9	1+358	1+410		Справа		52
10	1+443	1+482		Справа		39
<b>Итого:</b>					<b>540</b>	<b>1774</b>