

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт помещений №3,6 (по техническому паспорту) в здании МУК «Дом культуры молодежи»

Сметная стоимость: **249.999** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.492** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **48.568** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Е13-03-001-1</b>	<b>Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой)</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.3804</b>	<b>87.32</b>	<b>33.22</b>	<b>852.81</b>	<b>324.41</b>	<b>9.766</b>
1. 1.	з000-1004-6	Рабочие-строители (средний разряд 4.6)	чел.ч	7.43	2.826372	10.500	29.68	111.110	314.04	10.582
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.01	0.003804	10.060	0.04	101.270	0.39	10.067
1. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01	0.003804	89.99	0.34	378.42	1.44	4.205
			(1)			10.06	0.04	101.27	0.39	10.067
1. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01	0.003804	1.70	0.01	4.58	0.02	2.694
1. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.12	0.426048	6.82	2.91	16.92	7.21	2.481
1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.003804	75.40	0.29	448.56	1.71	5.949
		Накладные расходы	(1)			84.6%	25.14	84.6%	266.01	
		Сметная прибыль				70%	20.80	70%	220.10	
		Всего с НР и СП					79.17		810.52	
<b>2.</b>	<b>С101-0074</b>	<b>"Бетоноконтант"</b>	<b>т</b>		<b>0.016738</b>	<b>2 429.20</b>	<b>40.66</b>	<b>7 398.39</b>	<b>123.83</b>	<b>3.045</b>
		<b>Объем: 0.3804*0.044</b>								
<b>3.</b>	<b>Е06-01-015-10</b>	<b>Армирование подстилающих слоев и набетонок</b>	<b>т</b>		<b>0.0864</b>	<b>146.37</b>	<b>12.65</b>	<b>1 370.01</b>	<b>118.37</b>	<b>9.357</b>
		<b>Объем: 4.5/1000*38.4/2</b>								
3. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	12.64	1.092096	8.850	9.67	93.980	102.64	10.619
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.16	0.013824	13.500	0.19	135.890	1.88	10.066
3. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.16	0.013824	111.99	1.55	521.38	7.21	4.656
			(1)			13.50	0.19	135.89	1.88	10.066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.22	0.019008	75.40	1.43	448.56	8.53	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				98.7%	9.73	98.7%	103.16	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	6.41	65%	67.94	
		<i>Всего с НР и СП</i>					28.79		289.47	
<b>4.</b>	<b>C101-0873</b>	<b>Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 оцинкованная</b>	<b>м2</b>		<b>39.942</b>	<b>43.92</b>	<b>1 754.25</b>	<b>119.76</b>	<b>4 783.45</b>	<b>2.727</b>
		<b>Объем: 0.3804*105</b>								
<b>5.</b>	<b>E11-01-011-1</b>	<b>Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.3804</b>	<b>1 293.56</b>	<b>492.07</b>	<b>9 800.66</b>	<b>3 728.17</b>	<b>7.577</b>
5. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	39.51	15.029604	7.930	119.18	84.170	1 265.04	10.614
5. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.27</i>	<i>0.483108</i>	<i>13.500</i>	<i>6.52</i>	<i>106.500</i>	<i>51.45</i>	<i>7.889</i>
5. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.27	0.483108	20.00	9.66	153.95	74.37	7.698
						13.50	6.52	106.50	51.45	7.889
5. 4.	x11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	9.07	3.450228	0.50	1.73	1.36	4.69	2.72
5. 5.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.776016	465.84	361.50	3 072.18	2 384.06	6.595
		<i>Накладные расходы</i>				115.62%	145.33	115.62%	1 522.13	
		<i>Сметная прибыль</i>				75%	94.28	75%	987.37	
		<i>Всего с НР и СП</i>					731.68		6 237.66	
<b>6.</b>	<b>E11-01-011-9</b>	<b>Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.3804</b>	<b>10 198.42</b>	<b>3 879.48</b>	<b>24 794.92</b>	<b>9 431.99</b>	<b>2.431</b>
6. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	31.36	11.929344	8.740	104.26	92.840	1 107.52	10.622
6. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.35</i>	<i>0.13314</i>	<i>12.124</i>	<i>1.61</i>	<i>104.408</i>	<i>13.90</i>	<i>8.612</i>
6. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.14	0.053256	89.99	4.79	378.42	20.15	4.205
						10.06	0.54	101.27	5.39	10.067
6. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.21	0.079884	20.00	1.60	153.95	12.30	7.698
						13.50	1.08	106.50	8.51	7.889
6. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.84	2.221536	19.20	42.65	3.82	8.49	0.199
6. 6.	x33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	3.2	1.21728	3.42	4.16	15.06	18.33	4.404
6. 7.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.075	0.02853	75.40	2.15	448.56	12.80	5.949
6. 8.	c101-1930	Ветонит "5000"	т	0.54	0.205416	11 279.01	2 316.89	25 821.47	5 304.14	2.289
6. 9.	c101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.060864	3.00	0.18	24.83	1.51	8.277
6. 10.	c101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0.3	0.11412	12 292.21	1 402.79	25 821.47	2 946.75	2.101
		<i>Накладные расходы</i>				115.62%	122.41	115.62%	1 296.59	
		<i>Сметная прибыль</i>				75%	79.40	75%	841.07	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 081.29		11 569.64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>7.</b>	<b>E11-01-027-6</b>	<b>Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных</b>	<b>100 м2 покрытия</b>		<b>0.3804</b>	<b>10 162.59</b>	<b>3 865.85</b>	<b>41 487.84</b>	<b>15 781.97</b>	<b>4.082</b>
7. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	119.78	45.564312	8.740	398.23	92.840	4 230.19	10.622
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.22	1.605288	11.935	19.16	104.120	167.14	8.724
7. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.36	0.136944	89.99	12.32	378.42	51.82	4.205
		(1)				10.06	1.38	101.27	13.87	10.067
7. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.3	0.87492	20.00	17.50	153.95	134.69	7.698
		(1)				13.50	11.81	106.50	93.18	7.889
7. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.56	0.593424	12.39	7.35	126.70	75.19	10.226
		(1)				10.06	5.97	101.27	60.10	10.067
7. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.28	0.106512	75.40	8.03	448.56	47.78	5.949
		(1)								
7. 7.	с101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	38.8008	88.19	3 421.84	239.99	9 311.80	2.721
7. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.1902	3.00	0.57	24.83	4.72	8.277
7. 9.	с101-1946	Клей плиточный "Старатель-стандарт"	кг	450	171.18			11.25	1 925.78	
		<i>Накладные расходы</i>					115.62%	482.59	115.62%	5 084.19
		<i>Сметная прибыль</i>					75%	313.04	75%	3 298.00
		<i>Всего с НР и СП</i>						4 661.48		24 164.16
<b>8.</b>	<b>E11-01-040-1</b>	<b>Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2</b>	<b>100 м</b>		<b>0.262</b>	<b>992.90</b>	<b>260.14</b>	<b>3 404.68</b>	<b>892.03</b>	<b>3.429</b>
8. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	8.99	2.35538	9.770	23.01	103.500	243.78	10.594
8. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.00786	75.40	0.59	448.56	3.53	5.949
		(1)								
8. 3.	с101-1753	Плитусы для полов из пластиката	м	101	26.462	7.80	206.40	22.16	586.40	2.841
8. 4.	с101-2682-33	Винт самонарезающий с потайной головкой 4,2x19 мм	шт.	371	97.202	0.31	30.13	0.60	58.32	1.935
		<i>Накладные расходы</i>					115.62%	26.60	115.62%	281.86
		<i>Сметная прибыль</i>					75%	17.26	75%	182.84
		<i>Всего с НР и СП</i>						304.00		1 356.72
<b>9.</b>	<b>С101-4028-33</b>	<b>Соединительный элемент</b>	<b>шт.</b>		<b>6</b>	<b>5.33</b>	<b>31.98</b>	<b>11.01</b>	<b>66.06</b>	<b>2.066</b>
<b>10.</b>	<b>С101-4030-33</b>	<b>Угол внутренний</b>	<b>шт.</b>		<b>4</b>	<b>5.33</b>	<b>21.32</b>	<b>16.01</b>	<b>64.04</b>	<b>3.004</b>
<b>11.</b>	<b>С101-4030-33</b>	<b>Угол наружный</b>	<b>шт.</b>		<b>2</b>	<b>5.33</b>	<b>10.66</b>	<b>16.01</b>	<b>32.02</b>	<b>3.004</b>
<b>12.</b>	<b>С101-4028-33</b>	<b>Завершающий элемент</b>	<b>пара</b>		<b>2</b>	<b>5.33</b>	<b>10.66</b>	<b>11.01</b>	<b>22.02</b>	<b>2.066</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>13.</b>	<b>E15-01-051-1a</b>	<b>Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.5248</b>	<b>8 473.13</b>	<b>12 919.83</b>	<b>34 796.65</b>	<b>53 057.94</b>	<b>4.107</b>
13. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	154.41	235.44437	9.400	2 213.18	99.690	23 471.45	10.605
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.46	0.701408	13.500	9.47	106.500	74.70	7.889
13. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.54	0.823392	75.40	62.08	448.56	369.34	5.949
13. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.46	0.701408	20.00 13.50	14.03 9.47	153.95 106.50	107.98 74.70	7.698 7.889
13. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.22	6.434656	19.20	123.55	3.82	24.58	0.199
13. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	1.21984	8.50	10.37	101.79	124.17	11.975
13. 7.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	358.328	0.94	336.83	2.66	953.15	2.83
13. 8.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	13.342	23.30	310.87	59.48	793.58	2.553
13. 9.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	15	22.872	1.05	24.02	3.61	82.57	3.438
13. 10.	с101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	105	160.104	26.20	4 194.72	74.82	11 978.98	2.856
13. 11.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	115.5036	0.87	100.49	1.52	175.57	1.747
13. 12.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	41.32208	4.78	197.52	15.58	643.80	3.259
13. 13.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	1.291	1.9685168	86.90	171.06	105.67	208.01	1.216
13. 14.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	112.0728	11.51	1 289.96	30.10	3 373.39	2.615
13. 15.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	335.456	11.54	3 871.16	32.05	10 751.36	2.777
		<i>Накладные расходы</i>				98.7%	2 193.76	98.7%	23 240.05	
		<i>Сметная прибыль</i>				55%	1 222.46	55%	12 950.38	
		<i>Всего с НР и СП</i>					16 336.04		89 248.37	
<b>14.</b>	<b>E15-04-027-5</b>	<b>Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.2648</b>	<b>199.99</b>	<b>252.95</b>	<b>1 470.58</b>	<b>1 859.98</b>	<b>7.353</b>
14. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	11.99	15.164952	9.510	144.22	100.830	1 529.08	10.603
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.01	0.012648	13.500	0.17	106.500	1.35	7.889
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.012648	20.00 13.50	0.25 0.17	153.95 106.50	1.95 1.35	7.698 7.889
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.03	0.037944	75.40	2.86	448.56	17.02	5.949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0005565	8.50		101.79	0.06	11.975
14. 6.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.0366792	2 863.90	105.05	8 374.42	307.17	2.924
14. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.18972	3.00	0.57	24.83	4.71	8.277
		<i>Накладные расходы</i>				98.7%	142.51	98.7%	1 510.53	
		<i>Сметная прибыль</i>				55%	79.41	55%	841.74	
		<i>Всего с НР и СП</i>					474.88		4 212.25	
<b>15.</b>	<b>E15-04-026-8</b>	<b>Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.2648</b>	<b>1 277.57</b>	<b>1 615.87</b>	<b>7 638.92</b>	<b>9 661.70</b>	<b>5.979</b>
15. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	58.08	73.459584	9.620	706.68	101.970	7 490.67	10.6
15. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.01</i>	<i>0.012648</i>	<i>13.500</i>	<i>0.17</i>	<i>106.500</i>	<i>1.35</i>	<i>7.889</i>
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.01	0.012648	<u>20.00</u>	<u>0.25</u>	<u>153.95</u>	<u>1.95</u>	<u>7.698</u>
		(1)				<i>13.50</i>	<i>0.17</i>	<i>106.50</i>	<i>1.35</i>	<i>7.889</i>
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.09	0.113832	<u>75.40</u>	<u>8.58</u>	<u>448.56</u>	<u>51.06</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
15. 5.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0055651	100.61	0.56	204.45	1.14	2.032
15. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.001113	8.50	0.01	101.79	0.11	11.975
15. 7.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.034	0.0430032	2 863.90	123.16	8 374.42	360.13	2.924
15. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.455328	3.00	1.37	24.83	11.31	8.277
15. 9.	c101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0.0119	0.0150511	11 468.80	172.62	30 311.87	456.23	2.643
15. 10.	c101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.009486	25 456.00	241.48	47 885.57	454.24	1.881
15. 11.	c101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0184	0.0232723	15 519.00	361.16	35 873.81	834.87	2.312
		<i>Накладные расходы</i>				98.7%	697.66	98.7%	7 394.62	
		<i>Сметная прибыль</i>				55%	388.77	55%	4 120.61	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 702.30		21 176.93	
<b>16.</b>	<b>E15-01-020-11</b>	<b>Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.26</b>	<b>12 885.89</b>	<b>3 350.33</b>	<b>62 314.68</b>	<b>16 201.82</b>	<b>4.836</b>
16. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	179.73	46.7298	9.180	428.98	97.410	4 551.95	10.611
16. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.65</i>	<i>0.429</i>	<i>10.623</i>	<i>4.56</i>	<i>102.126</i>	<i>43.81</i>	<i>9.614</i>
16. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.08	0.0208	<u>89.99</u>	<u>1.87</u>	<u>378.42</u>	<u>7.87</u>	<u>4.205</u>
		(1)				<i>10.06</i>	<i>0.21</i>	<i>101.27</i>	<i>2.11</i>	<i>10.067</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.27	0.0702	20.00 13.50	1.40 0.95	153.95 106.50	10.81 7.48	7.698 7.889
16. 5.	x11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	1.3	0.338	12.39 10.06	4.19 3.40	126.70 101.27	42.82 34.23	10.226 10.067
16. 6.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.13	3.00	0.39	24.83	3.23	8.277
16. 7.	c101-1949	Плитки керамические угловые	м	61	15.86	31.24	495.47	116.56	1 848.64	3.731
16. 8.	c101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.0975	3 628.43	353.77	11 117.71	1 083.98	3.064
16. 9.	c402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.013	432.23	5.62	2 031.48	26.41	4.7
16. 10.	c101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	91.5	23.79	57.83	1 375.78	240.11	5 712.22	4.152
16. 11.	c101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	56	14.56	23.45	341.43	99.23	1 444.79	4.232
16. 12.	c101-1948	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	м	56	14.56	23.45	341.43	100.90	1 469.10	4.303
		<i>Накладные расходы</i>				98.7%	427.90	98.7%	4 536.02	
		<i>Сметная прибыль</i>				55%	238.45	55%	2 527.67	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 016.68		23 265.50	
<b>17.</b>	<b>E15-01-053-1</b>	<b>Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.3804</b>	<b>12 012.05</b>	<b>4 569.38</b>	<b>48 470.77</b>	<b>18 438.28</b>	<b>4.035</b>
17. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	102.6	39.02904	9.400	366.87	99.690	3 890.80	10.605
17. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.36	0.136944	13.500	1.85	106.500	14.58	7.889
17. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.42	0.159768	75.40	12.05	448.56	71.67	5.949
17. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.36	0.136944	20.00 13.50	2.74 1.85	153.95 106.50	21.08 14.58	7.698 7.889
17. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	2.42	0.920568	19.20	17.67	3.82	3.52	0.199
17. 6.	c101-3436-33	Панели акустические потолочные тип "ARMSTRONG"	м2	102	38.8008	71.20	2 762.62	267.51	10 379.60	3.757
17. 7.	c201-4062-33	Профили угловые ПУ 19x24 мм белые	м	112	42.6048	7.45	317.41	9.48	403.89	1.272
17. 8.	c201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	95	36.138	10.00	361.38	11.68	422.09	1.168
17. 9.	c201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт.	80	30.432	1.55	47.17	3.81	115.95	2.458
17. 10.	c201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x38 мм белые	м	190	72.276	4.12	297.78	18.95	1 369.63	4.6
17. 11.	c201-4155-33	Подвес без тяги для растровых потолков	шт.	80	30.432	0.67	20.39	3.08	93.73	4.597
17. 12.	c101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	2.16	0.821664	1.05	0.86	3.61	2.97	3.438
17. 13.	c101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6x40 мм	10 шт.	8.1	3.08124	1.05	3.24	3.61	11.12	3.438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.14.	с201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x28 мм белые	м	95	36.138	9.94	359.21	45.72	1 652.23	4.6
		<i>Накладные расходы</i>				98.7%	363.93	98.7%	3 854.61	
		<i>Сметная прибыль</i>				55%	202.80	55%	2 147.96	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 136.10		24 440.85	

---

<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>33 121.30</b>		<b>134 588.08</b>	<b>4.063</b>
<b>Оплата основных рабочих</b>							<b>4 543.96</b>		<b>48 197.16</b>	<b>10.607</b>
<b>Оплата механизаторов</b>							<b>43.74</b>		<b>370.55</b>	<b>8.472</b>
<b>Сметная заработная плата</b>							<b>4 587.70</b>		<b>48 567.71</b>	<b>10.587</b>
<b>Сметная стоимость материалов</b>							<b>28 206.75</b>		<b>85 169.01</b>	<b>3.019</b>
<b>Накладные расходы</b>							<b>4 637.57</b>		<b>49 089.77</b>	<b>10.585</b>
<b>Сметная прибыль</b>							<b>2 663.07</b>		<b>28 185.66</b>	<b>10.584</b>
<b>ИТОГО с накладными и сметной прибылью</b>							<b>40 421.94</b>		<b>211 863.51</b>	<b>5.241</b>
<b>Налог на добавленную стоимость</b>								<b>18</b>	<b>38 135.43</b>	
<b>ВСЕГО сметная стоимость с НДС</b>									<b>249 999</b>	