

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок
на текущий ремонт помещения - отделочные работы в Большом зале церемоний
Дворца бракосочетаний отдела ЗАГС администрации города Владимира,
согласно разработанного дизайн проекта.

1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):
Администрация города Владимира 600000, г.Владимир, ул.Горького, 36 тел.(4922) 53-12-80
2. Источник финансирования заказа:
Бюджет г. Владимира
3. Форма котировочной заявки:
Приложения №1
4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объём выполняемых работ:
Текущий ремонт помещения - отделочные работы в Большом зале церемоний Дворца бракосочетаний отдела ЗАГС администрации города Владимира согласно разработанного дизайн проекта с изготовлением двухуровневого натяжного потолка с фотопечатью Объём работ: в соответствии с Спецификацией работ и материалов на текущий ремонт помещения (отделочные работы в Большом зале церемоний Дворца бракосочетаний отдела ЗАГС - приложение № 2; Особые условия выполнения работ в соответствии с приложением № 3; Отделочные работы в в Большом зале церемоний Дворца бракосочетаний ЗАГС выполняются в строгом соответствии с дизайн проектом разработанным для Торжественного зала Дворца бракосочетаний с заключением подряда договора на авторский контроль.
5. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ:
г.Владимир, ул. Растопчина, дом 51, Дворец бракосочетаний (контактный телефон 31-05-02, 21-06-06).
6. Срок выполнения работ:
Выполнение работ в течение четырёх календарных дней по графику (исключая четверг, пятницу, субботу-дни торжественной регистрации) со дня подписания муниципального контракта на выполнение работ.
7. Сведения о включенных (не включенных) в цену работ, расходах:
В цену работ включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей и стоимость материала на укрытие пола, мебели, интерьера, послеремонтную уборку помещения.
8. Максимальная цена контракта:
Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых работ и составляет 300 000-00 (триста тысяч) рублей.
9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
ул. Горького, д. 36, кабинет №100 г. Владимир, 600000 Срок подачи котировочных заявок до 01.10.2010г. в рабочие дни, с 8.30 до 17.00; Окончание срока подачи котировочных заявок – 17 часов 00 мин 01.10.2010г.
10. Срок и условия оплаты выполнения работ:
Заказчик перечисляет подрядчику авансовый платёж в размере 30 % в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта. Окончательный расчёт по контракту производится в течение 30 рабочих дней по факту выполнения приёма-передачи выполненных работ, при наличии акта выполненных работ, акта сдачи-приёмки работ, счетов-фактур.
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
12. Требования к участникам размещения заказа:
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

(на бланке участника
размещения заказа)

Первому заместителю главы
города Владимира
В.А. Гарёву

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив направленный Вами запрос котировок мы _____

Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица)

место жительства (для физического лица); банковские реквизиты

готовы осуществить работы в соответствии с условиями, изложенными в извещении о
проведении запроса котировок, а именно:

Наименование работ	Стоимость (руб). (с НДС)
Текущий ремонт помещения - отделочные работы в Большом зале церемоний Дворца бракосочетаний отдела ЗАГС администрации города Владимира согласно разработанного дизайн проекта .	

Место выполнения
работ: _____

Сроки выполнения работ: _____

Цены на работы и товары указаны с учётом затрат на транспортировку, уплату налогов, сборов и других обязательств платежей.

С условиями, порядком и сроком оплаты, указанными в запросе котировок согласны.

Мы обязуемся в случае принятия настоящей Котировочной заявки и признании нас победителями заключить муниципальный контракт не ранее, чем через 7 (семь) дней и не позднее 20 (двадцати) дней с момента объявления нас победителями и осуществить выполнение работ

в срок _____

Руководитель _____ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)

МП

Приложения на ____ листах. (Представляется в добровольном порядке).

1. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
2. Заверенные копии учредительных документов;
3. Пожарный сертификат;
4. Заверенные копии лицензий на соответствующий вид деятельности
5. Сметная документация.

**Спецификация работ и материалов
на текущий ремонт помещения (отделочные работы в Большом зале церемоний
Дворца бракосочетаний отдела ЗАГС), г.Владимир, ул. Растопчина д. 51**

№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж латунных люстр.	шт.	8
2	Демонтаж латунных светильников бра.	шт.	6
3	Демонтаж и монтаж всех жалюзи у окон.	м.пог.	18
4	Демонтаж карниза из шпонированного ДСП над жалюзи.	м.пог.	18
5	Монтаж карниза из ДСП над жалюзи.	м.пог.	18
6	Монтаж металлопрофиля на карниз из ДСП .	м.пог.	50
7	Уборка мусора в помещении.	кв.м	121,48
8	Изготовление декоративных панно с лепным декором и фотопечатью (Согласно дизайн проекта).	шт.	6
	Фанера или ДСП 1600x700 мм.	шт.	6
	Лепной декор: угловой элемент.	шт.	24
	Лепной декор: молдинг 2,44 м.	шт.	7
	Лепной декор: бордюры .	шт.	12
9	Монтаж декоративных панно с лепным декором и фотопечатью (Согласно дизайн проекта)	шт.	6
10	Монтаж бра на декоративных панно с лепным декором и фотопечатью (Согласно дизайн проекта).	шт.	6
11	Монтаж двухуровневого натяжного потолка с фотопечатью (Согласно дизайн проекта).		
	Фотопечать.	кв.м	40
	Глянец.	кв.м	58
	Матовый.	кв.м	64
	Криволинейные участки и переход уровня.	кв.м	105
	Монтаж точечных светильников и люстр.	шт.	102
12	Краска высокопокрывающая для стен, устойчивая на мокрое трение.	л	5
13	Монтаж молдингов из полиуретана.	м.пог.	50
14	Монтаж карнизов из полиуретана.	м.пог.	50
15	Молдинг полиуретановый М110 2,4 м (Согласно дизайн проекта).Или эквивалент.	шт.	22
16	Карниз полиуретановый С 141, 2 м (Согласно дизайн проекта).Или эквивалент.	шт.	27
17	Клей специальный монтажный медленно сохнущий, обеспечивающий долговременное соединение молдинга, 310 мл.	шт.	18
18	Клей специальный для соединительных швов молдингов, 80 мл .	шт.	4

19	Люстра из хрусталя в три яруса с зеркалом . Содержание оксида свинца в подвесках не менее 15%. Диаметр: не менее 600 мм. Высота: не менее 350 мм. Лампы: не менее 5 шт. (Согласно дизайн проекта).	шт.	4
20	Бра с хрустальными подвесками. Содержание оксида свинца в подвесках не менее 15%. Лампы: не менее 2 шт. (Согласно дизайн проекта).	шт.	6
21	Светильник точечный IL.0008. 4204. R63 E27 G 75W (Согласно дизайн проекта).Или эквивалент.	шт.	98
22	Профиль ПН 28x27, 3 м. Или эквивалент.	шт.	17
23	Демонтаж и монтаж чаши "Семейный очаг".	шт.	1

Приложение №3

Особые условия

- Работы производятся в соответствии с дизайн проектом.
- Компания подрядчик обязана заключить договор на авторский надзор.

Использование специального оборудования и материалов.

- Монтаж натяжного потолка производить через гарпун, обеспечивающий натяжение плёнки и предупреждающий её провисания с течением времени.
- Произвести интерьерную печать с разрешением не менее 1200 dpi на матовой пленке (для натяжного потолка) и банере для декоративных панно. Для интерьерной печати использовать экосольвентные чернила, которые отвечают санитарно-гигиеническим стандартам, разрешены к использованию внутри помещений и обладают высокой стойкостью к воздействию света и влаги.
- Произвести монтаж лепного декора, используя специальный монтажный и стыковочный клей с последующей шлифовкой стыков и покраской.

Демонтаж и монтаж предметов интерьера и оборудования.

- Произвести демонтаж и монтаж существующего оборудования и элементов интерьера с сохранением целостности для дальнейшей эксплуатации.
- Сохранение в рабочем режиме пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Сроки работ.

- Произвести все работы в течение 4-х (четырёх) дней по графику работ.
- График работ исключает работы в четверг, пятницу и субботу (дни торжественной регистрации).

Уборка помещений и сохранность покрытий.

- Перед началом работ осуществить укрытие предметов интерьера и ковровое покрытие.
- В процессе выполнения работ обеспечить чистоту в соседних помещениях (отсутствие пыли).
- Обеспечить сохранность потолочных, настенных и напольных покрытий при перемещении строительных материалов по помещениям Дворца.
- Обеспечить сохранность потолочных, настенных и напольных покрытий в перемещении, предоставляемом под складирование строительных материалов.
- Осуществлять поэтапный вывоз строительного мусора без загрязнений прилегающей территории Дворца бракосочетаний.
- Используемые материалы не должны иметь запаха, проникающего в смежные помещения, где происходит приём посетителей.
- Осуществить послеремонтную уборку помещения.