

"\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

"\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

УВД г. Владимир  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на монтаж систем видеонаблюдения на объектах по адресам: г.Владимир, ул. Мира д.55, Суздальский пр-кт д.17  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ \_\_\_\_\_ 305,775 тыс.руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 93,655 тыс.руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 865,49 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Монтаж</b>										
1	<b>ТЕРм10-06-035-01</b>	Кабель на столбовой линии, масса 1 м, кг, до: 2 <i>Прокладка и монтаж сетей связи: НР, (18347 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП, (12687 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м кабеля		12.5	1204.03	15050	1568.64	19608	1.30282
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	17	212.5	8.85	1880.63	91.85	19518.13	10.3785
		Затраты труда машинистов	чел.час	2.16	27			91.15	2461.05	
	1. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0002	0.002125	11461.18	24.36	40709.09	86.51	3.55191
	2. 544-0091	Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм	кг	0.002	0.025	67.19	1.68	134.02	3.35	1.99464

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ТЕРм08-02-402-01</b>	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм <sup>2</sup> <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР, (14774 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (10754 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м		9.5	974.96	9262	2783.33	26442	2.85481
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	15.3	145.35	9.4	1366.29	97.42	14160	10.3638
		Затраты труда машинистов	чел.час	7.17	68.11			91.15	6208.23	
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1.89	17.95	134,65 13,50	2416,97 242,33	578,55 132,80	10384,97 2383,76	4.2967
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.7	25.65	8.1	207.77	32.06	822.34	3.95802
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3.45	32.78	2.08	68.18	5.13	168.16	2.46635
	4. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.9	18.05	14.13	255.05	34.15	616.41	2.41684
	5. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	1.52	94.6	143.79	188.68	286.79	1.9945
3	<b>ТЕРм08-02-409-01</b>	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР, (2084 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (1517 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м		1	2353.53	2354	2526.41	2526	1.07346
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	23.8	23.8	9.4	223.72	97.42	2318.6	10.3638
		Затраты труда машинистов	чел.час	16	16			91.15	1458.4	
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.11	0.11	134,65 13,50	14,81 1,49	578,55 132,80	63,64 14,61	4.2967
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.7	2.7	8.1	21.87	32.06	86.56	3.95802
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4.84	4.84	2.08	10.07	5.13	24.83	2.46635
	4. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.96	14.13	13.56	34.15	32.78	2.41684
4	<b>Цена поставщика</b>	Кабель коаксиальный RG-6 уличный <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	м		500			13.56	6780	
5	<b>ТЕРм10-08-019-01</b>	Коробка ответвительная на стене <i>Монтаж оборудования: НР, (418 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (334 руб.): 60% от ФОТ</i>	шт.		11	5.26	58	50.93	560	9.68251
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	0.5	5.5	9.77	53.74	101.14	556.27	10.3521
	1. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т		0.00011	12281.5	1.35	35521.2	3.91	2.89225

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	<b>ТЕРм10-04-067-22</b>	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая <i>Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР, (36750 руб.): 92%*0,94 от ФОТ СП, (27622 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт.		17	305.37	5191	2510.64	42681	8.22163
		Затраты труда рабочих (ср 5)	чел.час	21.8	370.6	11.08	4106.25	114.53	42444.82	10.3366
		Затраты труда машинистов	чел.час	0.03	0.51			91.15	46.49	
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.51	89,99 10,06	45,89 5,13	386,35 98,96	197,04 50,47	4.29325
	2. 101-0490	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2	т		0.00017	42187.6	7.17	161203.72	27.4	3.82112
	3. 113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0.006	0.102	118	12.04	114.79	11.71	0.972797
7	<b>Цена поставщика</b>	Видеокамера цветная уличная антивандальная с ИК-подсветкой МВК-0951цИС <i>Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования</i>	шт.		1			4523.56	4524	
8	<b>ТЕРм08-01-081-01</b>	Прим. Подключение термокожуха <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР, (211 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (153 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт.		2	27.73	55	137.66	275	4.9643
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	1.13	2.26	9.62	21.74	99.66	225.23	10.3597
		Затраты труда машинистов	чел.час	0.08	0.16			91.15	14.58	
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.04	0.08	134,65 13,50	10,77 1,08	578,55 132,80	46,28 10,62	4.2967
	2. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.06	0.12	8.93	1.07	31.72	3.81	3.55207
9	<b>ТЕРм10-08-002-06</b>	Прим. Установка кронштейна <i>Монтаж оборудования: НР, (53 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (42 руб.): 60% от ФОТ</i>	шт.		2	6.37	13	42.05	84	6.60126
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0.35	0.7	9.62	6.73	99.66	69.76	10.3597
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.12	0.24	8.1	1.94	32.06	7.69	3.95802
	2. 101-0142	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хромированным покрытием 3x58.5 мм	т		0.00004	18920	0.76	44752.58	1.79	2.36536
	3. 101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т		0.00002	9600	0.19	28938.14	0.58	3.01439
	4. 101-1680	Патроны для строительного-монтажного пистолета	т.шт	0.0015	0.003	282	0.85	1417.79	4.25	5.02762

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	<b>ТЕРм10-04-066-01</b>	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов: 3 <i>Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР, (2964 руб.): 92%*0,94 от ФОТ СП, (2228 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт.		2	329.57	659	1770.04	3540	5.37076
		Затраты труда рабочих (ср 4,5)	чел.час	16	32	10.35	331.2	107.09	3426.88	10.3469
	1. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.3	0.6	94.6	56.76	188.68	113.21	1.9945
11	<b>ТЕРм10-08-001-13</b>	Прим подключение оптического конвертора <i>Монтаж оборудования: НР, (635 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (507 руб.): 60% от ФОТ</i>	шт.		2	46.35	93	437.12	874	9.43085
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	4	8	10.21	81.68	105.61	844.88	10.3438
	1. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.13	0.26	19.2	4.99	3.82	0.99	0.198958
	2. 101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10шт	0.3	0.6	8.13	4.88	47.28	28.37	5.8155
12	<b>ТЕРм10-04-067-23</b>	Аппаратура цветного телевидения. Устройство видеоконтрольное <i>Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР, (217 руб.): 92%*0,94 от ФОТ СП, (163 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт.		1	25.05	25	253.54	254	10.1214
		Затраты труда рабочих (ср 5)	чел.час	2.18	2.18	11.08	24.15	114.53	249.68	10.3366
		Затраты труда машинистов	чел.час	0.01	0.01			91.15	0.91	
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	89.99 10,06	0,90 0,10	386,35 98,96	3,86 0,99	4.29325
13	<b>ТЕРм10-02-016-06</b>	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания <i>Монтаж оборудования: НР, (5416 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (4321 руб.): 60% от ФОТ</i>	шт.		6	223.34	1340	1389.84	8339	6.22298
		Затраты труда рабочих (ср 5)	чел.час	10.1	60.6	11.08	671.45	114.53	6940.52	10.3366
		Затраты труда машинистов	чел.час	0.44	2.64			91.15	240.64	
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.44	2.64	89.99 10,06	237,57 26,56	386,35 98,96	1019,96 261,25	4.29325
	2. 101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.03	0.18	35.2	6.34	84.21	15.16	2.39233
	3. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.3	1.8	8.93	16.07	31.72	57.1	3.55207
	4. 101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10шт	1	6	8.13	48.78	47.28	283.68	5.8155
	5. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.02	0.12	94.6	11.35	188.68	22.64	1.9945

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	<b>ТЕРм10-04-066-07</b>	Прим. Микрофон <i>Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР, (153 руб.): 92%*0,94 от ФОТ СП, (115 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт.		2	9.12	18	89.98	180	9.86623
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	1	2	8.53	17.06	88.5	177	10.3751
	1. 101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.002	0.004	35.2	0.14	84.21	0.34	2.39233
	2. 522-0077	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.002	0.004	67.19	0.27	562.09	2.25	8.36568
	3. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.001	0.002	94.6	0.19	188.68	0.38	1.9945
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									116667	
Накладные расходы									82021	
Сметная прибыль									60443	
<b>Итого по смете:</b>										
Прокладка и монтаж сетей связи									50642	
Электромонтажные работы на других объектах									65516	
Монтаж оборудования									21583	
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования									121390	
Итого									259131	
В том числе:										
Материалы									12905	
Машины и механизмы									12829	
ФОТ									93655	
Накладные расходы									82021	
Сметная прибыль									60443	
Налог НДС 18%									46644	
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>305775</b>	