

< 13 * 7 * 3 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 315 442.00 руб.

_____ / _____ /

«_____» _____ 200__г.

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 315 442.00 руб.

_____ / _____ /

«_____» _____ 200__г.

Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: МУЗ "Детский санаторий № 3"

Объект: Капитальный ремонт прачечной

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
(Локальный сметный расчет)
на капитальный ремонт прачечной

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость: **315.442** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.383** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **35.704** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 3кв.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизмов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. КРОВЛЯ

1.	E61-17-1	Ремонт штукатурки торцевых поверхностей сборных ж/б консольных плит козырьков над крыльцами с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.012	3 271.00	39	30 685.01	368	9.436
1. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	250.76	3.00912	9.290	28	99.9600	301	10.76
1. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.68	0.00816	1.70		4.66		2.741
1. 3.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.0264	427.02	11	2 552.67	67	5.978

< 13 * 7 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. 4.	c411-0001	Вода	м3	0.35	0.0042	2.41					
1. 5.	c999-9900	Строительный мусор	т	4.84	0.05808						
		<i>Накладные расходы</i>					79%	22	74.26%	224	
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	14	50%	151	
		<i>Всего с НР и СП</i>						75		742	
2.	E61-17-2	Ремонт штукатурки торцевых поверхностей сборных ж/б консольных плит козырьков над крыльцами с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2		0.048	794.34		38	6 296.13	302	7.947
2. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	34.88	1.67424	9.290		16	99.9600	167	10.76
2. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.34	0.01632	1.70			4.66		2.741
2. 3.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.1	0.0528	427.02		23	2 552.67	135	5.978
2. 4.	c999-9900	Строительный мусор	т	2.42	0.11616						
		<i>Накладные расходы</i>					79%	13	74.26%	124	
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	8	50%	84	
		<i>Всего с НР и СП</i>						59		510	
3.	E12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2		0.09	1 471.86		132	9 110.59	820	6.212
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	31.303	2.81727	7.800		22	83.9300	236	10.76
3. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>2.425</i>	<i>0.21825</i>	<i>11.266</i>		<i>2</i>	<i>114.1690</i>	<i>25</i>	<i>10.134</i>
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u>	0.85	0.0765	<u>86.40</u>		<u>7</u>	<u>506.07</u>	<u>39</u>	<u>5.857</u>
			(1)			<i>13.50</i>		<i>1</i>	<i>136.81</i>	<i>10</i>	<i>10.134</i>
3. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	1.575	0.14175	<u>89.99</u>		<u>13</u>	<u>418.30</u>	<u>59</u>	<u>4.648</u>
			(1)			<i>10.06</i>		<i>1</i>	<i>101.95</i>	<i>14</i>	<i>10.134</i>
3. 5.	х10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.ч	2.95	0.2655	22.40		6	71.77	19	3.204
3. 6.	c101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-3506	м2	4.4	0.396	6.01		2	19.68	8	3.275
3. 7.	c411-0001	Вода	м3	3.85	0.3465	2.41		1			
3. 8.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.53	0.1377	438.74		60	2 746.56	378	6.26

< 13 * 7 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 9.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	0.2754	78.25	22	292.09	80	3.733
		<i>Накладные расходы</i>				108%	26	101.52%	265	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	13	55.25%	144	
		<i>Всего с НР и СП</i>					171		1 229	
4.	E12-01-017-2	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01	100 м2		0.45	48.98	22	306.58	138	6.273
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
4. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	0.115	0.05175	7.800		83.9300	4	10.76
4. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0375</i>	<i>0.016875</i>	<i>11.207</i>		<i>113.5700</i>	<i>2</i>	<i>10.134</i>
4. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.005625	<u>86.40</u>		<u>506.07</u>	<u>3</u>	<u>5.857</u>
			(1)			13.50		136.81	1	10.134
4. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.025	0.01125	<u>89.99</u>	<u>1</u>	<u>418.30</u>	<u>5</u>	<u>4.648</u>
			(1)			10.06		101.95	1	10.134
4. 5.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.102	0.0459	438.74	20	2 746.56	126	6.26
		<i>Накладные расходы</i>				108%		101.52%	6	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%		55.25%	3	
		<i>Всего с НР и СП</i>					22		147	
5.	E12-01-016-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2		0.09	200.94	18	1 492.74	134	7.444
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
5. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.129	0.46161	8.740	4	94.0400	43	10.76
5. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.05	0.0045	<u>75.40</u>		<u>437.91</u>	<u>2</u>	<u>5.808</u>
			(1)							
5. 3.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.00225	2 631.81	6	8 028.05	18	3.05
5. 4.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.058	0.00522	1 492.15	8	13 583.04	71	9.103
		<i>Накладные расходы</i>				108%	4	101.52%	44	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	2	55.25%	24	
		<i>Всего с НР и СП</i>					25		201	
6.	E12-01-002-9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2		0.09	9 759.46	878	20 407.60	1 837	2.092

< 13 * 7 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
6. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	16.514	1.48626	9.400	14	101.1400	150	10.76
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.25	0.0225	13.500		136.8100	3	10.134
6. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.1875	0.016875	86.40	1	506.07	9	5.857
		(1)				13.50		136.81	2	10.134
6. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0625	0.005625	111.99	1	518.46	3	4.63
		(1)				13.50		136.81	1	10.134
6. 5.	х15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	5.75	0.5175	3.50	2	6.06	3	1.731
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1125	0.010125	75.40	1	437.91	4	5.808
		(1)								
6. 7.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6.9	0.621	8.38	5	9.97	6	1.19
6. 8.	с101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	м2	114	10.26	44.66	458	86.79	890	1.943
6. 9.	с101-1962	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4	м2	116	10.44	37.96	396	73.82	771	1.945
		Накладные расходы				108%	15	101.52%	155	
		Сметная прибыль				55.25%	8	55.25%	85	
		Всего с НР и СП					901		2 077	
7.	Е12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0.0375	9 686.48	363	31 585.54	1 184	3.262
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
7. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	129.6625	4.8623438	8.530	41	91.7800	446	10.76
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.25	0.009375	13.500		136.8100	1	10.134
7. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.25	0.009375	86.40	1	506.07	5	5.857
		(1)				13.50		136.81	1	10.134
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0875	0.0032813	75.40		437.91	1	5.808
		(1)								
7. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.004	0.00015	6 180.64	1	43 771.19	7	7.082
7. 6.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.012	0.00045	7 071.80	3	34 579.24	16	4.89
7. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.57	0.021375	14 811.72	317	33 210.95	710	2.242
		Накладные расходы				108%	44	101.52%	454	

< 13 * 7 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	23	55.25%	247	
		<i>Всего с НР и СП</i>					430		1 885	
8.	E58-17-4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2		1.4	191.31	268	2 049.99	2 870	10.709
8. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	24.39	34.146	7.800	266	83.9300	2 866	10.76
8. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.63	0.882	1.70	1	4.66	4	2.741
8. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.45	2.03					
		<i>Накладные расходы</i>				83%	221	78.02%	2 236	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	173	65%	1 863	
		<i>Всего с НР и СП</i>					662		6 969	
9.	E58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м		0.08	4 289.22	343	25 371.42	2 030	5.918
9. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	150.09	12.0072	8.530	102	91.7800	1 102	10.76
9. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	1.18	0.0944	1.70		4.66		2.741
9. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.32	0.0256	<u>75.40</u>	<u>2</u>	<u>437.91</u>	<u>11</u>	<u>5.808</u>
		(1)								
9. 4.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.025	0.002	6 400.66	13	20 353.84	41	3.18
9. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.005	0.0004	5 160.53	2	43 771.19	18	8.482
9. 6.	с101-0818	Проволока светлая диаметром 3.0 мм	т	0.012	0.00096	7 071.80	7	24 686.95	24	3.491
9. 7.	с102-0032	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м3	2.66	0.2128	1 019.60	217	3 919.77	834	3.844
9. 8.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.97	0.0776					
		<i>Накладные расходы</i>				83%	85	78.02%	860	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	66	65%	716	
		<i>Всего с НР и СП</i>					494		3 606	
10.	E58-18-1	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2		0.5	1 044.72	522	7 135.19	3 568	6.835
10. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.7	22.85	7.930	181	85.3300	1 950	10.76
10. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.23	0.115	1.70		4.66	1	2.741
10. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.18	0.09	<u>75.40</u>	<u>7</u>	<u>437.91</u>	<u>39</u>	<u>5.808</u>
		(1)								
10. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0005	5 160.53	3	43 771.19	22	8.482

< 13 * 7 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 5.	c102-0076	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	0.8	0.4	829.00	332	3 889.93	1 556	4.692
10. 6.	c999-9900	Строительный мусор	т	1.27	0.635					
		<i>Накладные расходы</i>				83%	150	78.02%	1 521	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	118	65%	1 268	
		<i>Всего с НР и СП</i>					790		6 357	
11.	E10-01-087-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10 м3		0.02	731.18	15	3 130.87	63	4.2
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
11. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	9.775	0.1955	8.620	2	92.7500	18	10.76
11. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0625	0.00125	13.500		136.8100		10.134
11. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0625	0.00125	111.99		518.46	1	4.63
		(1)				13.50		136.81		10.134
11. 4.	х09-1901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	маш.ч	0.75	0.015	23.00		83.57	1	3.633
11. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.15	0.003	75.40		437.91	1	5.808
		(1)								
11. 6.	c101-0331	Контакт керосиновый	т	0.01	0.0002	4 100.00	1	12 965.62	3	3.162
11. 7.	c101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.00012	0.0000024	15 881.00		32 956.90		2.075
11. 8.	c113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	0.067	0.00134	8 160.00	11	26 473.91	35	3.244
11. 9.	c114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	0.017	0.00034	1 246.00		9 183.06	3	7.37
11. 10.	c411-0001	Вода	м3	0.23	0.0046	2.41				
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	2	99.83%	18	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	1	53.55%	10	
		<i>Всего с НР и СП</i>					18		91	
12.	E10-01-088-1	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1000 м2		0.05	2 559.28	128	11 164.97	558	4.359
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
12. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	36.3515	1.817575	8.740	16	94.0400	171	10.76
12. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.2875	0.014375	13.500		136.8100	2	10.134
12. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.2875	0.014375	111.99	2	518.46	7	4.63
		(1)				13.50		136.81	2	10.134

< 13 * 7 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12. 4.	x09-1901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	маш.ч	1.425	0.07125	23.00		2	83.57	6	3.633
12. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.7	0.035	75.40		3	437.91	15	5.808
			(1)								
12. 6.	c101-0331	Контакт керосиновый	т	0.04	0.002	4 100.00		8	12 965.62	26	3.162
12. 7.	c101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0004	0.00002	15 881.00			32 956.90	1	2.075
12. 8.	c113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	0.23	0.0115	8 160.00		94	26 473.91	304	3.244
12. 9.	c114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	0.06	0.003	1 246.00		4	9 183.06	28	7.37
12. 10.	c411-0001	Вода	м3	0.79	0.0395	2.41					
		<i>Накладные расходы</i>						17	99.83%	173	
		<i>Сметная прибыль</i>						9	53.55%	93	
		<i>Всего с НР и СП</i>						154		823	
13.	E12-01-023-1	Устройство кровли из профилированных листов (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: простая кровля	100 м2		1.4	527.17		738	7 566.10	10 593	14.354
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
13. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	44.3095	62.0333	8.620		535	92.7500	5 754	10.76
13. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.9875	1.3825	13.500		19	136.8100	189	10.134
13. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.625	0.875	86.40		76	506.07	443	5.857
			(1)			13.50		12	136.81	120	10.134
13. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.3625	0.5075	111.99		57	518.46	263	4.63
			(1)			13.50		7	136.81	69	10.134
13. 5.	x33-0201	Машины сверлильные электрические	маш.ч	3.0125	4.2175	4.29		18	12.45	53	2.902
13. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5	0.7	75.40		53	437.91	307	5.808
			(1)								
13. 7.	c101-4108-33	Саморез оцинкованный с уплотняющей прокладкой длиной 35 мм (прокладка 4.8x35мм) окр.	шт.	645	903				3.00	2 709	
13. 8.	c101-4109-33	Прокладка 4.8x80мм окр.	шт.	81	113.4				4.38	497	
13. 9.	c101-1975-1	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800x50x50 мм)	м	16	22.4				25.37	568	
		<i>Накладные расходы</i>						108%		598	101.52%
										6 033	

< 13 * 7 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					55.25%	306	55.25%	3 284
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 642		19 910
14.	C101-0829-4	Профили гнутые стальные с трапецевидными гофрами из оцинкованного проката. Профнастил кровельный марки С21-1000 толщиной листа 0.55мм	м2		156.8	129.16	20 252	233.45	36 605	1.807
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							23 756		61 070	2.571
Оплата основных рабочих							1 227		13 208	10.764
Оплата механизаторов							21		222	10.571
Сметная заработная плата							1 248		13 430	10.761
Трудозатраты осн. рабочих							147		147	
Трудозатраты механизаторов							2		2	
Нормативная трудоемкость							149		149	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							1 198		12 113	10.115
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							740		7 969	10.763
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							25 694		81 152	3.158
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ								18	14 607	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА									95 759.00	
Раздел 2. ОКНА										
15.	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2		0.3726	387.94	145	4 118.22	1 534	10.579
15. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	46.11	17.180586	8.010	138	86.1900	1 481	10.76
15. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.93	0.346518	13.500	5	107.2200	37	7.942
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.93	0.346518	20.00	7	154.84	54	7.742
			(1)			13.50	5	107.22	37	7.942
15. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.42	1.274292					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	117	77.08%	1 170	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	89	62%	941	
		<i>Всего с НР и СП</i>					351		3 645	
16.	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.12	1 300.00	156	12 025.12	1 443	9.25
16. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	128.73	15.4476	8.160	126	87.8000	1 356	10.76
16. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.15	0.258	11.180	3	103.6658	27	9.272
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7	0.084	20.00	2	154.84	13	7.742
			(1)			13.50	1	107.22	9	7.942

< 13 * 7 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.45	0.174	<u>100.01</u>	<u>17</u>	<u>415.54</u>	<u>72</u>	<u>4.155</u>
			(1)			10.06	2	101.95	18	10.134
16. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.89	0.3468	31.33	11	4.05	1	0.129
16. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.66	1.2792					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	106	77.08%	1 066	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	80	62%	857	
		<i>Всего с НР и СП</i>					342		3 366	
17.	E58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		0.176	71.18	13	764.32	135	10.385
17. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	9.1	1.6016	7.800	12	83.9300	134	10.76
17. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.12	0.02112	1.70		4.66		2.741
17. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.12	0.02112					
		<i>Накладные расходы</i>				83%	10	78.02%	105	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	8	65%	87	
		<i>Всего с НР и СП</i>					31		327	
18.	E56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2		0.0105	760.71	8	8 185.46	86	10.75
18. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	94.97	0.997185	8.010	8	86.1900	86	10.76
18. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.5	0.03675					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	7	77.08%	66	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	5	62%	53	
		<i>Всего с НР и СП</i>					20		206	
19.	E10-01-034-1	Монтаж окон из ПВХ-профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2		0.0274	161 849.87	4 435	350 890.67	9 614	2.168
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
19. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	158.953	4.3553122	9.400	41	101.1400	440	10.76
19. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.6	0.09864	13.500	1	107.2200	11	7.942
19. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.25	0.11645	<u>75.40</u>	<u>9</u>	<u>437.91</u>	<u>51</u>	<u>5.808</u>
			(1)							
19. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.6	0.09864	<u>20.00</u>	<u>2</u>	<u>154.84</u>	<u>15</u>	<u>7.742</u>
			(1)			13.50	1	107.22	11	7.942
19. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	22.7625	0.6236925	2.08	1	5.18	3	2.49
19. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	14.775	0.404835	1.40	1	5.01	2	3.579
19. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	42	1.1508	63.73	73	142.99	165	2.244

< 13 * 7 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. 8.	c101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130(10x132,1x150)мм	10 шт.	65	1.781	20.77	37	48.50	86	2.335
19. 9.	c102-0291	Клинья деревянные	шт.	16.25	0.44525	0.34		1.33	1	3.912
19. 10.	c203-7082-33	Оконные блоки одностворные ОПРСРП 1.18x0.58, площадью 0,684 м2	м2	100	2.74	1 558.63	4 271	3 230.24	8 851	2.072
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	45	99.83%	450	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	22	53.55%	242	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 502		10 306	
20.	E10-01-034-6	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2		0.147	250 630.43	36 843	322 869.02	47 462	1.288
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
20. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	93.8975	13.802933	9.400	130	101.1400	1 396	10.76
20. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.7125	0.5457375	13.500	7	107.2200	59	7.942
20. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.375	0.643125	75.40	48	437.91	282	5.808
		(1)								
20. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.7125	0.5457375	20.00	11	154.84	85	7.742
		(1)				13.50	7	107.22	59	7.942
20. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	17.5	2.5725	2.08	5	5.18	13	2.49
20. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	11.3625	1.6702875	1.40	2	5.01	8	3.579
20. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	32.34	4.75398	63.73	303	142.99	680	2.244
20. 8.	c101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130(10x132,1x150)мм	10 шт.	49.98	7.34706	20.77	153	48.50	356	2.335
20. 9.	c102-0291	Клинья деревянные	шт.	12.5	1.8375	0.34	1	1.33	2	3.912
20. 10.	c203-7095-33	Оконные блоки двухстворные с форточными створками ОПРСРП 18-12, площадью 2,1 м2, ОПРСРП 18-12, площадью 2,1 м2	м2	100	14.7	2 461.88	36 190	3 036.69	44 639	1.233
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	145	99.83%	1 453	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	73	53.55%	779	
		<i>Всего с НР и СП</i>					37 062		49 694	
21.	E10-01-034-8	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2		0.037	325 747.06	12 053	324 147.23	11 993	0.995
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
21. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	117.691	4.354567	9.400	41	101.1400	440	10.76
21. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.825	0.141525	13.500	2	107.2200	15	7.942

< 13 * 7 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	4.5125	0.1669625	<u>75.40</u>		<u>13</u>	<u>437.91</u>	<u>73</u>	<u>5.808</u>
			(1)								
21. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	3.825	0.141525	<u>20.00</u>		<u>3</u>	<u>154.84</u>	<u>22</u>	<u>7.742</u>
			(1)			<u>13.50</u>		<u>2</u>	<u>107.22</u>	<u>15</u>	<u>7.942</u>
21. 5.	x33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	14.5875	0.5397375	2.08		1	5.18	3	2.49
21. 6.	x33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	9.4625	0.3501125	1.40			5.01	2	3.579
21. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	26.92	0.99604	63.73		63	142.99	142	2.244
21. 8.	c101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130(10x132,1x150)мм	10 шт.	41.66	1.54142	20.77		32	48.50	75	2.335
21. 9.	c102-0291	Клинья деревянные	шт.	10.42	0.38554	0.34			1.33	1	3.912
21. 10.	c203-7096-33	Оконные блоки трехстворные с форточными створками , ОПРСП 18-21, площадью 3,7 м2	м2	100	3.7	3 215.96		11 899	3 036.69	11 236	0.944
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%		46	99.83%	454	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%		23	53.55%	244	
		<i>Всего с НР и СП</i>						12 122		12 691	
22.	E10-01-033-5	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2 м	100 м2		0.037	23 666.57		876	45 515.96	1 684	1.922
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
22. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	16.9165	0.6259105	8.970		6	96.5200	60	10.76
22. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.175	0.006475	13.500			107.2200	1	7.942
22. 3.	c102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0.259	0.34			1.33		3.912
22. 4.	c101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	74	2.738	307.37		842	561.12	1 536	1.826
22. 5.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	7.77	0.28749	63.73		18	142.99	41	2.244
22. 6.	c104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	4.44	0.16428	57.05		9	253.44	42	4.442
22. 7.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.2	0.0074	<u>75.40</u>		<u>1</u>	<u>437.91</u>	<u>3</u>	<u>5.808</u>
			(1)								
22. 8.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.175	0.006475	<u>20.00</u>			<u>154.84</u>	<u>1</u>	<u>7.742</u>
			(1)			<u>13.50</u>			<u>107.22</u>	<u>1</u>	<u>7.942</u>
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%		6	99.83%	61	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%		3	53.55%	33	
		<i>Всего с НР и СП</i>						886		1 778	

< 13 * 7 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
23.	E10-01-035-1	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 1 м	100 м2		0.0274	11 444.11		314	12 213.76	335	1.067
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
23. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	22.31	0.611294	9.180		6	98.7800	60	10.76
23. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.3125	0.0085625	13.500			107.2200	1	7.942
23. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.3625	0.0099325	75.40		1	437.91	4	5.808
		(1)									
23. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.3125	0.0085625	20.00			154.84	1	7.742
		(1)				13.50			107.22	1	7.942
23. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	2.575	0.070555	1.40			5.01		3.579
23. 6.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	14	0.3836	0.34			1.33	1	3.912
23. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	7.5	0.2055	63.73		13	142.99	29	2.244
23. 8.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0.002	0.0000548	17 487.27		1	66 064.03	4	3.778
23. 9.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	3.7	0.10138	57.05		6	253.44	26	4.442
23. 10.	с101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	143	3.9182	73.24		287	53.35	209	0.728
		Накладные расходы				106.2%		6	99.83%	61	
		Сметная прибыль				53.55%		3	53.55%	33	
		Всего с НР и СП						324		429	
24.	E10-01-035-2	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м2		0.184	5 931.67		1 091	6 430.23	1 183	1.084
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
24. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	12.696	2.336064	9.180		21	98.7800	231	10.76
24. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1625	0.0299	13.500			107.2200	3	7.942
24. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1875	0.0345	75.40		3	437.91	15	5.808
		(1)									
24. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1625	0.0299	20.00		1	154.84	5	7.742
		(1)				13.50			107.22	3	7.942
24. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.3375	0.2461	1.40			5.01	1	3.579
24. 6.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	1.288	0.34			1.33	2	3.912
24. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	3.88	0.71392	63.73		45	142.99	102	2.244
24. 8.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0.001	0.000184	17 487.27		3	66 064.03	12	3.778
24. 9.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	1.91	0.35144	57.05		20	253.44	89	4.442

< 13 * 7 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.10.	c101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м	74	13.616	73.24	997	53.35	726	0.728
						106.2%	22	99.83%	234	
						53.55%	11	53.55%	125	
							1 125		1 542	
25.	E15-01-050-4	Облицовка оконных откосов панелями "Сендвич"	100 м2		0.25	2 392.94	598	20 335.40	5 084	8.502
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
25.1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	191.4405	47.860125	9.180	439	98.7800	4 728	10.76
25.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.025	13.500		107.2200	3	7.942
25.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.025	20.00	1	154.84	4	7.742
			(1)			13.50		107.22	3	7.942
25.4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.325	0.08125	0.95		4.04		4.253
25.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.625	0.15625	75.40	12	437.91	68	5.808
			(1)							
25.6.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.05	3.00		24.83	1	8.277
25.7.	c101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.0089	0.002225	11 164.00	25	30 302.94	67	2.714
25.8.	c101-1838	Клей ПВА	т	0.03	0.0075	16 204.00	122	28 658.44	215	1.769
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	415	88.83%	4 203	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	205	46.75%	2 212	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 218		11 498	
26.	C101-4023-33	Сендвич-панели (полистирол)	м2		26.25	168.74	4 429	309.26	8 118	1.833
27.	E11-01-040-1	Устройство пластиковых уголков (прим.)	100 м		0.612	934.17	572	2 054.05	1 257	2.198
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
27.1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	6.327162	9.770	62	105.1300	665	10.76
27.2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.02295	75.40	2	437.91	10	5.808
			(1)							
27.3.	c101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	3.1518	8.26	26	13.40	42	1.622
27.4.	c101-4029-33	Профиль F 5		101	61.812	7.80	482	8.73	540	1.119
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	69	104.06%	692	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	40	63.75%	424	
		<i>Всего с НР и СП</i>					680		2 373	
28.	E61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2		0.073	4 886.43	357	43 565.15	3 180	8.908
28.1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	323.4	23.6082	9.290	219	99.9600	2 360	10.76

< 13 * 7 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28. 2.	x03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	1.36	0.09928	1.70		4.66		2.741
28. 3.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.3212	427.02	137	2 552.67	820	5.978
28. 4.	c411-0001	Вода	м3	0.35	0.02555	2.41				
28. 5.	c999-9900	Строительный мусор	т	9.68	0.70664					
		<i>Накладные расходы</i>					79%	173	74.26%	1 753
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	110	50%	1 180
		<i>Всего с НР и СП</i>						640		6 113

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2**Оплата основных рабочих****Оплата механизаторов****Сметная заработная плата****Трудозатраты осн. рабочих****Трудозатраты механизаторов****Нормативная трудоемкость****НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ****ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ****ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ****НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ****ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА****61 890****1 249****18****1 267****139****1****141****1 167****672****63 729****18****132 259.00****Раздел 3. ДВЕРИ**

29.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.1938	287.70	56	3 095.77	600	10.714
29. 1.	z000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	7.031064	7.930	56	85.3300	600	10.76
29. 2.	c999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.228684					
		<i>Накладные расходы</i>					82%	46	77.08%	462
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	35	62%	372
		<i>Всего с НР и СП</i>						137		1 434
30.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.11	2 081.68	229	17 135.68	1 885	8.231
30. 1.	z000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	19.723	8.010	158	86.1900	1 700	10.76
30. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.97	0.4367	10.060	4	101.9500	45	10.134
30. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.97	0.4367	100.01	44	415.54	181	4.155
		(1)				10.06	4	101.95	45	10.134
30. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	0.8723	31.33	27	4.05	4	0.129

< 13 * 7 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	1.155					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	133	77.08%	1 345	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	100	62%	1 082	
		<i>Всего с НР и СП</i>					462		4 312	
31.	Е10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.1848	8 570.12	1 584	27 252.20	5 036	3.179
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
31. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	22.161586	9.180	203	98.7800	2 189	10.76
31. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	14.1875	2.62185	13.500	35	136.8100	359	10.134
31. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	12.1125	2.23839	86.40	193	506.07	1 133	5.857
		(1)				13.50	30	136.81	306	10.134
31. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.075	0.38346	111.99	43	518.46	199	4.63
		(1)				13.50	5	136.81	52	10.134
31. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.2375	0.41349	30.00	12	94.12	39	3.137
31. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.4875	0.45969	75.40	35	437.91	201	5.808
		(1)								
31. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.0021	0.0003881	6 180.64	2	43 771.19	17	7.082
31. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.0029568	2 326.12	7	4 038.26	12	1.736
31. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0043613	1 652.17	7	7 597.28	33	4.598
31. 10.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	19.9584	2.79	56	25.57	510	9.165
31. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	16.4472	6.97	115	15.55	256	2.231
31. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0007632	5 160.53	4	43 771.19	33	8.482
31. 13.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.014784	1 078.10	16	3 900.82	58	3.618
31. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.019404	425.08	8	2 788.40	54	6.56
31. 15.	с101-1934	Ерши металлические	кг	37.5	6.93	127.27	882	43.57	302	0.342
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	253	99.83%	2 544	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	127	53.55%	1 364	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 964		8 944	

< 13 * 7 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	C203-4198-33	Блоки дверные однопольные с полотном глухие ДГ 21-8, пл.1.59 м2	шт.		2	382.08	764	2 191.85	4 384	5.738
33.	C203-5199-33	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9,пл. 1.80 м2	шт.		8	389.29	3 114	2 482.18	19 857	6.377
34.	C101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных	комплект		10	93.54	935	193.26	1 933	2.067
35.	E10-01-060-1	Установка и крепление наличников	100 м		0.508	448.18	228	2 784.64	1 415	6.206
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
35. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	8.993	4.568444	8.160	37	87.8000	401	10.76
35. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0254	75.40	2	437.91	11	5.808
			(1)							
35. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00071	0.0003607	5 160.53	2	43 771.19	16	8.482
35. 4.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	112	56.896	3.28	187	17.34	987	5.287
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	39	99.83%	400	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	20	53.55%	215	
		<i>Всего с НР и СП</i>					287		2 030	
36.	E09-04-014-1	Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2	м2		2.1	113.02	237	782.50	1 643	6.932
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
36. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	5.1405	10.79505	9.510	103	102.3300	1 105	10.76
36. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1875	0.39375	75.40	30	437.91	172	5.808
			(1)							
36. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.3625	0.76125	8.10	6	33.65	26	4.154
36. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.3375	0.70875	2.08	1	5.18	4	2.49
36. 5.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.15	0.315	5.13	2	14.01	4	2.731
36. 6.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.0022	0.00462	11 680.00	54	47 701.58	220	4.084
36. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	0.1	0.21	63.73	13	142.99	30	2.244
36. 8.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.001	0.0021	13 521.00	28	39 069.49	82	2.89
		<i>Накладные расходы</i>				81%	83	76.14%	841	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	74	72.25%	798	
		<i>Всего с НР и СП</i>					395		3 283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	C201-0251	Двери стальные утепленные с замком	шт.		1	3 379.30	3 379	13 559.32	13 559	4.013
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3							10 526		50 312	4.78
Оплата основных рабочих							557		5 995	10.763
Оплата механизаторов							39		404	10.359
Сметная заработная плата							596		6 399	10.737
Трудозатраты осн. рабочих							64		64	
Трудозатраты механизаторов							3		3	
Нормативная трудоемкость							67		67	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							554		5 593	10.091
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							357		3 831	10.737
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							11 437		59 736	5.223
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ								18	10 752	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА									70 488.00	
Раздел 4. ОТМОСТКА										
38.	E11-01-002-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3		1.3	208.07	270	2 179.27	2 833	10.493
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
38. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	4.2895	5.57635	8.850	49	95.2300	531	10.76
38. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.6875	0.89375	10.060	9	101.9500	91	10.134
38. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1125	0.14625	89.99	13	418.30	61	4.648
			(1)			10.06	1	101.95	15	10.134
38. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.575	0.7475	90.00	67	380.33	284	4.226
			(1)			10.06	8	101.95	76	10.134
38. 5.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	1.1625	1.51125	4.91	7	11.85	18	2.413
38. 6.	с408-0012	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м3	0.18	0.234	90.14	21	1 174.22	275	13.027
38. 7.	с408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5 (3) -10 мм	м3	0.09	0.117	90.14	11	1 174.22	137	13.027
38. 8.	с408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	1	1.3	78.19	102	1 174.22	1 526	15.018
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	64	104.06%	647	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	37	63.75%	397	
		<i>Всего с НР и СП</i>					371		3 877	

< 13 * 7 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонки	т		0.058	6 276.85	364	27 599.87	1 601	4.398
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
39. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	14.536	0.843088	8.850	7	95.2300	80	10.76
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2	0.0116	13.500		136.8100	2	10.134
39. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.2	0.0116	111.99	1	518.46	6	4.63
			(1)			13.50		136.81	2	10.134
39. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.275	0.01595	75.40	1	437.91	7	5.808
			(1)							
39. 5.	с101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.028	0.001624	13 026.00	21	33 091.02	54	2.54
39. 6.	с204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	1	0.058	5 740.35	333	25 064.94	1 454	4.366
		Накладные расходы				94.5%	7	88.83%	73	
		Сметная прибыль				55.25%	4	55.25%	45	
		Всего с НР и СП					374		1 719	
40.	E11-01-015-1	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2		0.22	2 848.34	627	16 081.13	3 538	5.643
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
40. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	46.4945	10.22879	7.930	81	85.3300	873	10.76
40. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.55	0.781	11.065	9	103.4902	81	9.353
40. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.5	0.33	89.99	30	418.30	138	4.648
			(1)			10.06	3	101.95	34	10.134
40. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.0375	0.22825	20.00	5	154.84	35	7.742
			(1)			13.50	3	107.22	24	7.942
40. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	1.0125	0.22275	90.00	20	380.33	85	4.226
			(1)			10.06	2	101.95	23	10.134
40. 6.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	4.95	1.089	0.50	1	1.36	1	2.72
40. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.77	2.41	2			
40. 8.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	3.06	0.6732	647.85	436	3 281.06	2 209	5.065
40. 9.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	0.6732	78.25	53	292.09	197	3.733
		Накладные расходы				110.7%	100	104.06%	993	
		Сметная прибыль				63.75%	57	63.75%	608	
		Всего с НР и СП					784		5 139	
41.	E11-01-015-8	Железнение бетонных покрытий	100 м2		0.22	151.80	33	1 488.03	327	9.909
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								

< 13 * 7 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	12.42	2.7324	9.510	26	102.3300	280	10.76
41. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.125	0.0275	11.436		104.0580	3	9.099
41. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.075	0.0165	89.99	1	418.30	7	4.648
		(1)				10.06		101.95	2	10.134
41. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.05	0.011	20.00		154.84	2	7.742
		(1)				13.50		107.22	1	7.942
41. 5.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.06	0.0132	424.28	6	2 966.32	39	6.991
41. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.044	2.41				
		Накладные расходы				110.7%	29	104.06%	294	
		Сметная прибыль				63.75%	17	63.75%	180	
		Всего с НР и СП					78		802	
42.	Е01-11-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную	т		7.6185	32.93	251	209.47	1 596	6.359
42. 1.	з000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.ч	0.5777	4.4012075	7.190	32	77.3600	340	10.759
42. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	2.209365	99.23	219	568.20	1 255	5.726
		(1)								
		Накладные расходы				100%	32	94%	320	
		Сметная прибыль				60%	19	60%	204	
		Всего с НР и СП					302		2 120	
43.	Х403-1-20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 20 км. (класс груза 1)	т		7.6185	18.47	141	91.26	695	4.929
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4							1 686		10 590	6.281
Оплата основных рабочих							195		2 104	10.79
Оплата механизаторов							18		177	9.833
Сметная заработная плата							213		2 281	10.709
Трудозатраты осн. рабочих							24		24	
Трудозатраты механизаторов							2		2	
Нормативная трудоемкость							25		25	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							231		2 327	10.063
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							134		1 434	10.705
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							2 051		14 351	6.997
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ								18	2 583	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА									16 934.00	
ИТОГО ПО СМЕТЕ							97 858		215 080	2.198

< 13 * 7 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Оплата основных рабочих						3 228		34 744	10.763
	Оплата механизаторов						96		960	10
	Сметная заработная плата						3 324		35 704	10.741
	Трудозатраты осн. рабочих						375		375	1.001
	Трудозатраты механизаторов						8		8	1.011
	Нормативная трудоемкость						382		383	1.003
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						3 150		31 799	10.095
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						1 903		20 445	10.741
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						102 911		267 324	2.598
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							18	48 118	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА								315 442.00	

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)