

«УТВЕРЖДАЮ»

Гл. врач МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

_____ / М.Ю. Суханов _____ /

«_____» _____ 200__ г.

Стройка:

Объект: МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3 кв.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м		0.1	640.32	64.03	6 378.44	637.84	9.962
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
1. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	68.563	6.8563	8.300	56.91	89.310	612.34	10.76
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1955	0.01955	13.020	0.25	107.220	2.10	8.235
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1955	0.01955	20.00	0.39	154.84	3.03	7.742
		(1)				13.02	0.25	107.22	2.10	8.235
1. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	6.555	0.6555	1.20	0.79	2.92	1.91	2.433
1. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	4.73	0.473	6.64	3.14	28.32	13.40	4.265
1. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	0.074	37.93	2.81	96.91	7.17	2.555
		Накладные расходы				74%	42.30	74%	454.69	
		Сметная прибыль				50%	28.58	50%	307.22	
		Всего с НР и СП					134.91		1 399.75	
2.	Е65-3-13	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт.		0.03	940.60	28.22	10 103.15	303.09	10.74
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
2. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	109.595	3.28785	8.530	28.05	91.780	301.76	10.76
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2875	0.008625	13.020	0.11	107.220	0.92	8.235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.2875	0.008625	<u>20.00</u>	<u>0.17</u>	<u>154.84</u>	<u>1.34</u>	<u>7.742</u>
		<i>Накладные расходы</i>				13.02	0.11	107.22	0.92	8.235
		<i>Сметная прибыль</i>				74%	20.84	74%	223.98	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	14.08	50%	151.34	
							63.14		678.41	
3.	Е65-3-8	Снятие водомеров диаметром до 50 мм 100 шт.			0.01	296.16	2.96	3 050.10	30.50	10.304
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
3. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	31.97	0.3197	8.530	2.73	91.780	29.34	10.76
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.276	0.00276	11.600	0.03	117.550	0.32	10.134
3. 3.	х03-1811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.276	0.00276	<u>85.00</u>	<u>0.23</u>	<u>419.89</u>	<u>1.16</u>	<u>4.94</u>
		<i>Накладные расходы</i>				11.60	0.03	117.55	0.32	10.134
		<i>Сметная прибыль</i>				74%	2.04	74%	21.95	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	1.38	50%	14.83	
							6.38		67.28	
4.	Е65-3-13	Снятие задвижек диаметром до 100 мм 100 шт.			0.01	940.60	9.41	10 103.15	101.03	10.736
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
4. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	109.595	1.09595	8.530	9.35	91.780	100.59	10.76
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2875	0.002875	13.020	0.04	107.220	0.31	8.235
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.2875	0.002875	<u>20.00</u>	<u>0.06</u>	<u>154.84</u>	<u>0.45</u>	<u>7.742</u>
		<i>Накладные расходы</i>				13.02	0.04	107.22	0.31	8.235
		<i>Сметная прибыль</i>				74%	6.95	74%	74.67	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	4.70	50%	50.45	
							21.05		226.15	
5.	Е16-07-003-4	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 32 мм	врезка		1	67.29	67.29	664.74	664.74	9.879
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
5. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.8872	5.8872	9.910	58.34	106.630	627.75	10.76
5. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.6192	0.6192	8.10	5.02	33.65	20.84	4.154
5. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.7056	0.7056	1.20	0.85	2.92	2.06	2.433
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0144	0.0144	<u>75.40</u>	<u>1.09</u>	<u>437.91</u>	<u>6.31</u>	<u>5.808</u>
5. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.037	6.64	0.25	28.32	1.05	4.265
5. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.00015	9 600.99	1.44	39 508.47	5.93	4.115
5. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0084	37.93	0.32	96.91	0.81	2.555
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	67.21	115.2%	723.17	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	41.16	70.55%	442.88	
		<i>Всего с НР и СП</i>					175.66		1 830.79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С300-4094-33	Кран шаровой АРТ.090, диаметром 32 мм	шт.		1	156.42	156.42	251.03	251.03	1.605
7.	С300-1239	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм	шт.		1	16.86	16.86	77.56	77.56	4.6
8.	Е16-06-005-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	шт.		1	7.20	7.20	63.31	63.31	8.793
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
8. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	0.5412	0.5412	9.400	5.09	101.140	54.74	10.76
8. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0144	0.0144	<u>75.40</u>	<u>1.09</u>	<u>437.91</u>	<u>6.31</u>	<u>5.808</u>
8. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	36 100.84	0.72	1.431
8. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00001	15 500.35	0.16	35 220.34	0.35	2.272
8. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85	0.37	119.49	1.19	3.243
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	5.86	115.2%	63.06	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	3.59	70.55%	38.62	
		<i>Всего с НР и СП</i>					16.65		164.99	
9.	Е18-06-007-3	Установка фильтров диаметром 40 мм	10 шт.		0.1	7 134.52	713.45	13 998.33	1 399.83	1.962
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
9. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	13.0944	1.30944	9.290	12.16	99.960	130.89	10.76
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0432	0.00432	13.500	0.06	136.810	0.59	10.134
9. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0432	0.00432	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.48</u> 0.06	<u>518.46</u> 136.81	<u>2.24</u> 0.59	<u>4.63</u> 10.134
9. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	5.3424	0.53424	8.10	4.33	33.65	17.98	4.154
9. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.6912	0.06912	<u>75.40</u>	<u>5.21</u>	<u>437.91</u>	<u>30.27</u>	<u>5.808</u>
9. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0009	0.00009	9 600.99	0.86	39 508.47	3.56	4.115
9. 7.	с300-1215	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 40 мм	шт.	10	1	690.40	690.40	1 214.90	1 214.90	1.76
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	14.08	115.2%	151.46	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	8.62	70.55%	92.76	
		<i>Всего с НР и СП</i>					736.15		1 644.05	
10.	Е16-04-002-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м		0.08	3 037.07	242.97	27 322.48	2 185.80	8.996
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
10. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	214.368	17.14944	9.910	169.95	106.630	1 828.64	10.76
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	8.496	0.67968	13.500	9.18	136.810	92.99	10.134

< 1392 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0864	0.006912	<u>86.40</u> 13.50	<u>0.60</u> 0.09	<u>506.07</u> 136.81	<u>3.50</u> 0.95	<u>5.857</u> 10.134
10. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0576	0.004608	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.52</u> 0.06	<u>518.46</u> 136.81	<u>2.39</u> 0.63	<u>4.63</u> 10.134
10. 5.	x08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	<u>маш.ч</u> (1)	8.352	0.66816	<u>100.10</u> 13.50	<u>66.88</u> 9.02	<u>493.78</u> 136.81	<u>329.92</u> 91.41	<u>4.933</u> 10.134
10. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.4464	0.035712	<u>75.40</u>	<u>2.69</u>	<u>437.91</u>	<u>15.64</u>	<u>5.808</u>
10. 7.	c101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.00103	0.0000824	22 288.50	1.84	48 427.77	3.99	2.173
10. 8.	c101-0329	Клей 88-СА <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0.23	0.0184	26.60 115.2% 70.55%	0.49 206.36 126.38	93.14 115.2% 70.55%	1.71 2 213.72 1 355.71	3.502 5 755.23
11.	C103-3014-33	Трубы полипропиленовые диаметром 40 мм толщиной стенки 6,7мм (код ВВ 10014)	м		7.5	37.30	279.75	72.31	542.33	1.939
12.	E16-04-002-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм Начисления: НЗ= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32	100 м		0.16	2 312.96	370.07	20 680.93	3 308.95	8.941
12. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	160.776	25.72416	9.910	254.93	106.630	2 742.97	10.76
12. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.7968	1.087488	13.500	14.68	136.810	148.78	10.134
12. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.072	0.01152	<u>86.40</u> 13.50	<u>1.00</u> 0.16	<u>506.07</u> 136.81	<u>5.83</u> 1.58	<u>5.857</u> 10.134
12. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0432	0.006912	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.77</u> 0.09	<u>518.46</u> 136.81	<u>3.58</u> 0.95	<u>4.63</u> 10.134
12. 5.	x08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	<u>маш.ч</u> (1)	6.6816	1.069056	<u>100.10</u> 13.50	<u>107.01</u> 14.43	<u>493.78</u> 136.81	<u>527.88</u> 146.26	<u>4.933</u> 10.134
12. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.3168	0.050688	<u>75.40</u>	<u>3.82</u>	<u>437.91</u>	<u>22.20</u>	<u>5.808</u>
12. 7.	c101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.00051	0.0000816	22 288.50	1.82	48 427.77	3.95	2.173
12. 8.	c101-0329	Клей 88-СА	кг	0.17	0.0272	26.60	0.72	93.14	2.53	3.502
12. 9.	c101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А <i>Накладные расходы</i>	кг	0.004	0.00064	2.02 115.2%	11.74 310.59	115.2%	0.01 3 331.30	5.812

< 1392 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	190.21	70.55%	2 040.13	
		<i>Всего с НР и СП</i>					870.87		8 680.38	
13.	С103-3013-33	Трубы полипропиленовые диаметром 32 мм толщиной стенки 5,4 мм (код ВВ 10012)	м		15	16.67	250.05	46.82	702.30	2.809
14.	Е16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	шт.		3	46.75	140.26	280.89	842.66	6.008
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
14. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.9404	5.8212	9.070	52.80	97.590	568.09	10.76
14. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.504	1.512	8.10	12.25	33.65	50.88	4.154
14. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0288	0.0864	<u>75.40</u>	<u>6.51</u>	<u>437.91</u>	<u>37.84</u>	<u>5.808</u>
14. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00042	9 600.99	4.03	39 508.47	16.59	4.115
14. 5.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0011	0.0033	13 398.39	44.21	39 530.84	130.45	2.95
14. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.006	3 408.70	20.45	6 468.27	38.81	1.898
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	60.83	115.2%	654.44	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	37.25	70.55%	400.79	
		<i>Всего с НР и СП</i>					238.34		1 897.89	
15.	С300-4095-33	Кран шаровой АРТ.090, диаметром 40 мм	шт.		3	220.40	661.20	361.76	1 085.28	1.641
16.	Е16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.		3	47.58	142.75	291.95	875.84	6.135
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
16. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.9404	5.8212	9.070	52.80	97.590	568.09	10.76
16. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.504	1.512	8.10	12.25	33.65	50.88	4.154
16. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0144	0.0432	<u>75.40</u>	<u>3.26</u>	<u>437.91</u>	<u>18.92</u>	<u>5.808</u>
16. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00042	9 600.99	4.03	39 508.47	16.59	4.115
16. 5.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.0011	0.0033	15 139.94	49.96	55 316.94	182.55	3.654
16. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.006	3 408.70	20.45	6 468.27	38.81	1.898
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	60.83	115.2%	654.44	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	37.25	70.55%	400.79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							240.83	1 931.07			
17.	С300-4093-33	Кран шаровой АРТ.090, диаметром 25 мм	шт.		1	92.89	92.89	149.08	149.08	1.605	
18.	С300-4091-33	Кран шаровой АРТ.090, диаметром 15 мм	шт.		2	43.66	87.32	72.60	145.20	1.663	
19.	Е18-07-001-2	Установка манометров: с трехходовым краном	комплект		1	224.94	224.94	605.57	605.57	2.692	
		Начисления: Н5= 1.32									
19. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.2904	0.2904	9.910	2.88	106.630	30.97	10.76	
19. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	36 100.84	0.72	1.431	
19. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00001	15 500.35	0.16	35 220.34	0.35	2.272	
19. 4.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85	0.37	119.49	1.19	3.243	
19. 5.	с300-1465	Монометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	комплект	1	1	221.03	221.03	572.34	572.34	2.589	
							115.2%	3.32	115.2%	35.68	
							70.55%	2.03	70.55%	21.85	
							230.29	663.10			
20.	Е46-03-009-3	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.		0.04	2 414.34	96.57	12 771.07	510.84	5.29	
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
20. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	52.6355	2.10542	9.180	19.33	98.780	207.97	10.76	
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	16.813	0.67252	10.060	6.77	101.950	68.56	10.134	
20. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	16.813	0.67252	90.00 10.06	60.53 6.77	380.33 101.95	255.78 68.56	4.226 10.134	
20. 4.	х33-1452	Перфораторы пневматические	маш.ч	33.626	1.34504	12.43	16.72	35.01	47.09	2.817	
							99%	25.84	99%	273.76	
							59.5%	15.53	59.5%	164.54	
							137.94	949.14			
Оплата основных рабочих							725.32	7 804.14			10.76
Оплата механизаторов							31.12	314.57			10.108
Стоимость механизмов							314.50	1 466.21			4.662
Сметная стоимость материалов							2 614.81	5 212.47			1.993
ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ							2 614.81	5 212.47			1.993
Фонд оплаты труда							756.44	8 118.71			10.733
Накладные расходы							827.03	8 876.31			10.733
Сметная прибыль							510.75	5 481.90			10.733

< 1392 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР*0,7					0.7	578.92	0.7	6 213.42	10.733
	СмП*0,9					0.9	459.68	0.9	4 933.71	10.733
	ИТОГО						4 693.23		25 629.95	5.461
	Компенсация по оплате НДС на материалы					0.18	470.67	0.18	938.24	1.993
	Стоимость механизмов-оплата механизаторов						283.38		1 151.64	4.064
	Компенсация по оплате НДС на механизмы					0.18	51.01	0.18	217.30	4.064
	Компенсация НДС в составе НР					0.0308	17.83	0.0308	191.37	10.733
	Компенсация НДС в составе СмП					0.027	12.41	0.027	133.21	10.734
	СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС						551.92		1 480.12	2.664
	ВСЕГО						5 245.15		27 110.00	5.167

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)