

СОГЛАСОВАНО

Главный врач МУЗ «Городская
больница № 3»

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу начальника управления
муниципального заказа
администрации города Владимира

М.Е. Повх

от «22» марта 2010г. № 128 -п

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания стационара для нужд МУЗ «Городская больница №3».

г.Владимир
2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА	3
ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	9
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ	380
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	382
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	383
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ	384
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	385
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	391

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	Уполномоченный орган:	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 53-24-77, 35-38-79
2.	Муниципальный заказчик:	МУЗ «Городская больница № 3»
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Каманина, д.25
2.2.	Почтовый адрес	600020, г.Владимир, ул.Каманина, д.25
2.3.	Адрес электронной почты	ad@gb3.elcom.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 43-15-66
3.	Предмет муниципального контракта:	Выполнение работ по капитальному ремонту здания стационара для нужд МУЗ «Городская больница №3».
4.	Объем работ:	В соответствии со сметной документацией, см. Приложение к Информационной карте.
5.	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта.	13 681 426,52 руб. (тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста двадцать шесть рублей 52 копейки). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.	«Шаг аукциона»:	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ:	Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности, правилами устройства электроустановок ПУЭ). Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на строительные материалы.

8.	Место выполнения работ:	г.Владимир, ул.Каманина, д.25, МУЗ «Городская больница № 3»
9.	Сроки выполнения работ:	С момента заключения муниципального контракта до 10.12.2010 г.
10.	Срок предоставления гарантии качества работ:	Гарантия на работы не менее 3 лет, с учетом примененных материалов
11.	Объем предоставления гарантии качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
12.	Форма, сроки и порядок оплаты работ:	- Безналичный расчет в рублях РФ - В течении 30 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы. - Расчет по контракту производится согласно актам сдачи-приемки фактически выполненных работ по форме №КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.
13.	Источник финансирования:	Бюджет города Владимира
14.	Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который должен содержать: - документы в письменной форме на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - электронный носитель (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения. <u>Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать описание входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.</u>
15.	Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, <u>подаются в отношении каждого лота:</u>	1. Заявка на участие в аукционе*; 2. Техническое предложение *. 3. <i>В соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ копия свидетельства о допуске на виды работ:</i> 4530428 Монтаж лифтов, подъемных площадок, плоскочашечных подъемников, шахтных клетей, загрузочных и разгрузочных устройств. Работы по сносу строений и разборке конструкций 4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд 4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков 4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки

*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

		Работы по монтажу металлических конструкций 4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов 4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами, дверями Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования 4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 4540142 Изоляция горячих поверхностей оберточными материалами и набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков 4530201 Установка вентилях, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях 4530229 Установка воздухоотводчиков из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов 4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных) 4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов 4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей 4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов 4530247 монтаж центробежных насосов с обвязкой 4530275 Затягивание и прокладка проводов 4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей 4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных 4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей Работы по монтажу технологического оборудования 4530630 Монтаж электротехнических установок 4530652 Установка светильников 4530761 монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной и дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностей. 4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

		6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (с указанием срока полномочий), в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель): – копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность. 8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также: – доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности). 9. Копии учредительных документов участника размещения заказа. 10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 11. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия.

16.	Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):	1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия. 2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия. 3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.
17.	Размер обеспечения заявок:	5(пять)% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством
18.	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:	Получатель: Управление муниципального заказа администрации города Владимира ИНН 3328461618 КПП 332801001 Счет 40302810700080000009 Наименование банка получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир БИК 041708001 Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.
19.	Требования к участникам размещения заказа:	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков

		сведений об участниках размещения заказа;
20.	Место подачи заявок:	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
21.	Дата и время начала приема заявок:	24 марта 2010 года в 09 час. 00 мин.
22.	Дата и время окончания приема заявок:	13 апреля 2010 года в 09 час. 00 мин.
23.	Место, дата и время начала рассмотрения заявок:	13 апреля 2010 года в 09 час. 00 мин. по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
24.	Место, дата и время проведения открытого аукциона:	20 апреля 2010 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
25.	Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "20" апреля 2010 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
26.	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно, в соответствии с ч.4 ст.38 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". За исключением договора страхования ответственности по контракту.
27.	Срок заключения муниципального контракта:	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

Капитальный ремонт 1-го этажа МУЗ «Городская больница №3» г.Владимир

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на капитальный ремонт

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Капитальный ремонт 1-го этажа МУЗ «Городская больница №3» г.Владимир

Основание: ведомость объемов

Сметная стоимость: 4888.465

Средства на оплату труда: 828.219 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4-й кв. 2009 г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресур- сов	Единица измере- ния	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость , руб.			
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
					на	Общая	на	Общая
					единицу измерения		единицу измерения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Помещение №60 (коридор)						
1	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.461000	9168.80	4227	38492.41	17745
	1	Затраты труда	чел.-ч.	94.170000			98.85	9308.70
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.660000			48.77	32.19
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.357851			448.56	160.52
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.304836			153.05	46.66
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	2.796541			3.82	10.68

101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.368800			101.79	37.54
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.008068				
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	108.335000			1.55	167.92
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	4.033750			59.48	239.93
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	6.915000			3.61	24.96
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	48.405000			74.75	3618.27
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	34.920750			1.52	53.08
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	12.493100			15.58	194.64
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	0.595151			105.67	62.89
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	33.883500			26.91	911.80
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	101.420000			28.66	2906.70
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			845		8874
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			418		4390
2 ТЕР15-01019-6 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.461000	11223.76	5174	50806.94	23422
1	Затраты труда	чел.-ч.	120.230000			94.33	11341.30
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.420000			102.11	145.00
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	0.861494			125.84	108.41
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.053015			396.28	21.01
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.503643			153.05	77.08
411-0001	Вода	м3	0.428730				
101-1757	Ветошь	кг	0.230500			6.89	1.59
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.553200			3535.90	1956.06
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	0.001844			43855.93	80.87
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	48.405000			203.19	9835.41
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			1039		10912
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			514		5398
3 101-0258	Плитки керамические	кв.м	46.100000	63.19	2913	256.56	11827

(= 32)	глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)						
4 101-1852 (= 32)	Клей для облицовочных работ водостойкий плюс (сухая смесь)	т	0.172875	3628.43	627	11117.71	1922
5 402-0231 (= 32)	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.023050	432.23	10	1953.68	45
6 ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.072000	1143.55	82	11513.89	829
1	Затраты труда	чел.-ч.	8.600000			85.04	731.34
1.1	Средний разряд работы 2.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.640000			105.75	67.68
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.640872			153.05	98.09
	Накладные расходы - 0.9900	руб.			77		791
	Сметная прибыль - 0.5950	руб.			46		475
7 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.072000	5423.31	390	23027.78	1658
1	Затраты труда	чел.-ч.	7.950000			98.85	785.86
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.690000			48.46	33.44
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.373635			448.56	167.60
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.316710			153.05	48.47
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1.449000			5.13	7.43
330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.940815			4.79	4.51
	строительно-монтажные						
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.900000			1.33	1.20
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	3.168000			147.80	468.23
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	3.600000			48.50	174.60
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			84		868
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			43		442
8 203-9057-33	Блоки дверные ПВХ	м2	7.200000	155.93	1123	4237.29	30508

(= 19)

9	ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.203000	10810.09	2194	40197.04	8160
	1	Затраты труда	чел.-ч.	32.170000			92.06	2961.57
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.860000			94.69	81.43
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.081708			448.56	36.65
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.105053			396.28	41.63
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.671169			153.05	102.72
	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	20.706000			239.77	4964.68
	101-0631	Опилки древесные	м3	0.621180			84.29	52.36
	411-0001	Вода	м3	0.781550				
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			323		3378
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			186		1948
10	402-0002- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.263900	396.03	105	2881.61	760
11	101-0287 (= 20)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-20.706000	88.19	-1826	239.77	-4965
12	101-4404-33 (= 20)	Керамогранит плитка половая	м2	20.706000	748.79	15504	384.09	7953
Итого прямых затрат по разделу			руб.	99864	25129	932	263	
						359	5	

2 Помещения № 56,57,58 (палаты)

13	ТЕРр55-5-1 (=107)	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.216000	2642.24	571	17745.37	3833
	1	Затраты труда	чел.-ч.	35.070000			89.80	3149.29

1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.670000		100.37	167.61	
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 мЗ/мин	маш.-ч	1.669248		401.76	670.64	
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3.338496		4.05	13.52	
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м2	4.190400				
	Накладные расходы - 0.8900	руб.			282	2952	
	Сметная прибыль - 0.6500	руб.			206	2156	
14 ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.052800	1143.55	60	11534.09	609
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.310000		85.04	536.60	
1.1	Средний разряд работы 2.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.470000		105.60	49.63	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.469973		153.05	71.93	
	Накладные расходы - 0.9900	руб.			56	581	
	Сметная прибыль - 0.5950	руб.			34	349	
15 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.052800	5423.31	286	23011.36	1215
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.830000		98.85	576.30	
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.510000		48.10	24.53	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.273999		448.56	122.90	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.232254		153.05	35.55	
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1.062600		5.13	5.45	
330208	Шурупверты	маш.-ч	0.689931		4.79	3.30	
	строительно-монтажные						
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.660000		1.33	0.88	
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	2.323200		147.80	343.37	
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	2.640000		48.50	128.04	
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			61	637	
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			31	325	

16	203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	5.280000	155.93	823	4237.29	22373
17	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.744000	9168.80	6822	38490.59	28637
	1	Затраты труда	чел.-ч.	151.980000			98.85	15023.22
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.070000			48.55	51.95
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.577530			448.56	259.06
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.491970			153.05	75.30
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	4.513290			3.82	17.24
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.595200			101.79	60.59
	411-0002	Вода водопроводная	м3	0.013020				
	101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	174.840000			1.55	271.00
	101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	6.510000			59.48	387.21
	101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	11.160000			3.61	40.29
	101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	78.120000			74.75	5839.47
	101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	56.358000			1.52	85.66
	101-1033-33	Фугенфюлер	кг	20.162400			15.58	314.13
	101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	0.960504			105.67	101.50
	201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	54.684000			26.91	1471.55
	201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	163.680000			28.66	4691.07
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			1363		14321
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			674		7085
18	ТЕР15-01019-6 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.744000	11223.76	8350	50806.45	37800

1	Затраты труда	чел.-ч.	194.040000		94.33	18303.79
1.1	Средний разряд работы 3.4					
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.290000		102.20	234.03
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1.390350		125.84	174.96
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.085560		396.28	33.91
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.812820		153.05	124.40
411-0001	Вода	м3	0.691920			
101-1757	Ветошь	кг	0.372000		6.89	2.56
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.892800		3535.90	3156.85
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	0.002976		43855.93	130.52
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	78.120000		203.19	15873.20
	Накладные расходы - 0.9500	руб.		1678		17611
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.		830		8713
19 101-1852- (= 32)	Клей для облицовочных работ водостойкий плюс (сухая смесь)	т	0.279000	3628.43	1012	11117.71
20 402-0231- (= 32)	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.037200	432.23	16	1953.68
21 101-0258- (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	74.400000	63.19	4701	256.56
22 ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.210000	10810.09	2270	40195.24
1	Затраты труда	чел.-ч.	33.280000		92.06	3063.76
1.1	Средний разряд работы 3.2					
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.890000		94.64	84.23
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.084525		448.56	37.91
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.108675		396.28	43.07
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.694313		153.05	106.26
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем	м2	21.420000		239.77	5135.87
101-0631	квадратные и прямоугольные Опилки древесные	м3	0.642600		84.29	54.16

411-0001	Вода	м3	0.808500					
	Накладные расходы – 1.1100	руб.				334		3494
	Сметная прибыль – 0.6400	руб.				193		2015
23 402-0002- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.273303	396.03		108	2881.61	788
24 101-0287 (= 20)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-21.420000	88.19		-1889	239.77	-5136
25 101-4404-33 (= 20)	Керамогранит плитка половая	м2	21.420000	748.79		16039	384.09	8227
26 ТЕР15-01053-1 (= 32)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.210000	12560.38		2638	42419.05	8908
1	Затраты труда	чел.-ч.	28.510000				98.85	2818.21
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.240000				47.83	11.48
400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.126788				448.56	56.87
	грузоподъемностью до 5 т							
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.108675				153.05	16.63
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.730538				3.82	2.79
101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	0.453600				3.61	1.64
101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	1.701000				3.61	6.14
101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	21.420000				256.14	5486.52
201-4062-33	Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	23.520000				9.48	222.97
201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	19.950000				11.68	233.02
201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт	16.800000				3.81	64.01
201-4131-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	19.950000					
201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	39.900000					
201-4155-33	Подвес без тяги для растровых потолков	шт	16.800000					
	Накладные расходы – 0.9500	руб.				256		2688
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.				126		1330
Итого прямых затрат по разделу		руб.	137958	43471		1871	455	

3 Помещение №55

27 ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.544000	9168.80	4988	38490.81	20939
1	Затраты труда	чел.-ч.	111.130000			98.85	10985.20
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.780000			48.71	37.99
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.422280			448.56	189.42
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.359720			153.05	55.06
330206	Дрели электрические	маш.-ч	3.300040			3.82	12.61
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.435200			101.79	44.30
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.009520				
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	127.840000			1.55	198.15
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	4.760000			59.48	283.12
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	8.160000			3.61	29.46
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	57.120000			74.75	4269.72
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	41.208000			1.52	62.64
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	14.742400			15.58	229.69
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	0.702304			105.67	74.21
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	39.984000			26.91	1075.97
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	119.680000			28.66	3430.03
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			997		10472
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			493		5181
28 ТЕР15-01019-6 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.544000	11223.76	6106	50808.82	27640

1	Затраты труда	чел.-ч.	141.880000			94.33	13383.54
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.680000			101.86	171.12
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1.016600			125.84	127.93
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.062560			396.28	24.79
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.594320			153.05	90.96
411-0001	Вода	м3	0.505920				
101-1757	Ветошь	кг	0.272000			6.89	1.87
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.652800			3535.90	2308.24
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	0.002176			43855.93	95.43
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	57.120000			203.19	11606.21
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			1226		12877
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			607		6371
29 101-1852- (= 32)	Клей для облицовочных работ водостойкий плюс (сухая смесь)	т	0.204000	3628.43	740	11117.71	2268
30 402-0231 (= 32)	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.027200	432.23	12	1953.68	53
31 101-0258- (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	54.400000	63.19	3438	256.56	13957
32 ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.031500	1143.55	36	11523.81	363
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.760000			85.04	319.75
1.1	Средний разряд работы 2.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.280000			105.75	29.61
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.280382			153.05	42.91
	Накладные расходы - 0.9900	руб.			34		347
	Сметная прибыль - 0.5950	руб.			20		208
33 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.031500	5423.31	171	23047.62	726

1	Затраты труда	чел.-ч.	3.480000			98.85	344.00
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.300000			48.77	14.63
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.163465			448.56	73.32
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.138561			153.05	21.21
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.633938			5.13	3.25
330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0.411607			4.79	1.97
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.393750			1.33	0.52
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	1.386000			147.80	204.85
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	1.575000			48.50	76.39
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			37		381
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			19		194
34 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	3.150000	155.93	491	4237.29	13347
35 ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.113000	10810.09	1222	40203.54	4543
1	Затраты труда	чел.-ч.	17.910000			92.06	1648.79
1.1	Средний разряд работы 3.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.480000			94.42	45.32
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.045483			448.56	20.40
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.058478			396.28	23.17
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.373606			153.05	57.18
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	11.526000			239.77	2763.59
101-0631	Опилки древесные	м3	0.345780			84.29	29.15
411-0001	Вода	м3	0.435050				
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			180		1880
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			104		1084
36 402-0002- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.146900	396.03	58	2881.61	423
37 101-0287 (= 20)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные	м2	-11.526000	88.19	-1016	239.77	-2764

одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные								
38	101-4404-33 (= 20)	Керамогранит плитка половая	м2	11.526000	748.79	8631	384.09	4427
39	ТЕР15-01053-1 (= 32)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.113000	12560.38	1419	42415.93	4793
	1	Затраты труда	чел.-ч.	15.340000			98.85	1516.36
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.130000			47.54	6.18
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.068224			448.56	30.60
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.058478			153.05	8.95
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.393099			3.82	1.50
	101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	0.244080			3.61	0.88
	101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	0.915300			3.61	3.30
	101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	11.526000			256.14	2952.27
	201-4062-33	Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	12.656000			9.48	119.98
	201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	10.735000			11.68	125.38
	201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт	9.040000			3.81	34.44
	201-4131-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	10.735000				
	201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	21.470000				
	201-4155-33	Подвес без тяги для растровых потолков	шт	9.040000				
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			138		1446
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			68		715
40	ТЕР17-01001-20 (= 35)	Установка душевых кабин: со стальными поддонами Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	10 компл	0.100000	973.91	97	8940.00	894
	1	Затраты труда	чел.-ч.	8.090000			101.11	817.98
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.140000			69.86	9.78
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10	маш.-ч	0.048875			501.86	24.53

	Т						
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.030188		153.05	4.62	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.063250		448.56	28.37	
101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.000200		5622.20	1.12	
101-1669	Очес льняной	кг	0.060000		99.44	5.97	
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000140		36100.84	5.05	
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000070		35220.34	2.47	
300-0038	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 10 мм	т	0.000010		55316.94	0.55	
101-0311	Каболка	т	0.000070		44139.86	3.09	
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			91	952	
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			56	588	
41 300-9080-2 (= 35)	Кабина душевая со стальным поддоном	компл	1.000000	5582.50	5583	25232.90	25233
42 ТЕР17-01001-14 (= 35)	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	10 компл	0.100000	393.83	39	3370.00	337
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.860000			101.11	289.17
1.1	Средний разряд работы 4.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000			39.40	1.97
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.018688			153.05	2.86
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.031625			448.56	14.19
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.028750			3.82	0.11
101-9680	Шурупы строительные	т	0.000070			66064.03	4.62
101-1669	Очес льняной	кг	0.030000			99.44	2.98
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000040			36100.84	1.44
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000020			35220.34	0.70
101-9765	Замазка суриковая	кг	0.200000			70.51	14.10
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.000360			20353.84	7.33
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			32		335
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			20		207
43 300-0678 (= 35)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и	комплект	1.000000	452.09	452	796.61	797

выпуском полукруглые со
скрытыми установочными
поверхностями без спинки,
размером 600x450x150 мм

44 300-0628 (= 35)	Смесители для умывальников см-ум-нка настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	комплект	1.000000	166.02	166	408.46	408
Итого прямых затрат по разделу			руб.	118384	29305	861	304
						317	3

4 Помещения № 62,63 (приемная)

45 ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.130000	9168.80	10361	38492.04	43496
1	Затраты труда	чел.-ч.	230.840000			98.85	22818.53
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.630000			48.41	78.91
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.877163			448.56	393.46
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.747213			153.05	114.36
330206	Дрели электрические	маш.-ч	6.854863			3.82	26.19
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.904000			101.79	92.02
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.019775				
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	265.550000			1.55	411.60
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	9.887500			59.48	588.11
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	16.950000			3.61	61.19
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	118.650000			74.75	8869.09
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпанка)	м	85.597500			1.52	130.11
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	30.623000			15.58	477.11
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	1.458830			105.67	154.15
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	83.055000			26.91	2235.01
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	248.600000			28.66	7124.88

	Накладные расходы – 0.9500	руб.			2070		21753
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.			1024		10762
46 ТЕР15-01019-6 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.130000	11223.76	12683	50805.31	57410
1	Затраты труда	чел.-ч.	294.700000			94.33	27799.05
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	3.480000			102.14	355.45
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	2.111688			125.84	265.73
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.129950			396.28	51.50
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.234525			153.05	188.94
411-0001	Вода	м3	1.050900				
101-1757	Ветошь	кг	0.565000			6.89	3.89
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1.356000			3535.90	4794.68
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	0.004520			43855.93	198.23
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	118.650000			203.19	24108.49
	Накладные расходы – 0.9500	руб.			2548		26746
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.			1261		13232
47 101-1852- (= 32)	Клей для облицовочных работ водостойкий плюс (сухая смесь)	т	0.424000	3628.43	1538	11117.71	4714
48 402-0231 (= 32)	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.060000	432.23	26	1953.68	117
49 101-0258- (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	113.000000	63.19	7140	256.56	28991
50 ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзгм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.072000	1143.55	82	11513.89	829
1	Затраты труда	чел.-ч.	8.600000			85.04	731.34
1.1	Средний разряд работы 2.4						

1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.640000			105.75	67.68
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.640872			153.05	98.09
	Накладные расходы - 0.9900	руб.			77		791
	Сметная прибыль - 0.5950	руб.			46		475
51 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.072000	5423.31	390	23027.78	1658
1	Затраты труда	чел.-ч.	7.950000			98.85	785.86
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.690000			48.46	33.44
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.373635			448.56	167.60
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.316710			153.05	48.47
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1.449000			5.13	7.43
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.940815			4.79	4.51
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.900000			1.33	1.20
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	3.168000			147.80	468.23
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	3.600000			48.50	174.60
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			84		868
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			43		442
52 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	7.200000	155.93	1123	4237.29	30508
53 ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.295000	10810.09	3189	40196.61	11858
1	Затраты труда	чел.-ч.	46.750000			92.06	4303.81
1.1	Средний разряд работы 3.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.250000			94.66	118.33
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.118738			448.56	53.26
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.152663			396.28	60.50
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.975344			153.05	149.28
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные	м2	30.090000			239.77	7214.68

101-0631	одноцветные с красителем							
411-0001	квадратные и прямоугольные							
	Опилки древесные	м3	0.902700			84.29	76.09	
	Вода	м3	1.135750					
	Накладные расходы – 1.1100	руб.			470		4908	
	Сметная прибыль – 0.6400	руб.			271		2830	
54 402-0002- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.383926	396.03	152	2881.61	1106	
55 101-0287 (= 20)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-30.090000	88.19	-2654	239.77	-7215	
56 101-4404-33 (= 20)	Керамогранит плитка половая	м2	30.090000	748.79	22531	384.09	11557	
57 ТЕР15-01053-1 (= 32)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.295000	12560.38	3705	42420.34	12514	
1	Затраты труда	чел.-ч.	40.040000			98.85	3957.95	
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.330000			48.85	16.12	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.178106			448.56	79.89	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.152663			153.05	23.37	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.026231			3.82	3.92	
101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	0.637200			3.61	2.30	
101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	2.389500			3.61	8.63	
101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	30.090000			256.14	7707.25	
201-4062-33	Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	33.040000			9.48	313.22	
201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	28.025000			11.68	327.33	
201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт	23.600000			3.81	89.92	
201-4131-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	28.025000					
201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	56.050000					
201-4155-33	Подвес без тяги для растровых потолков	шт	23.600000					
	Накладные расходы – 0.9500	руб.			359		3775	
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.			178		1868	

Итого прямых затрат по разделу		руб.	197543	60397	1736	630	
					669	8	
5 Помещение №64 (коридор)							
58 ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.177000	10810.09	1913	40192.09	7114
1	Затраты труда	чел.-ч.	28.050000			92.06	2582.28
1.1	Средний разряд работы 3.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.750000			94.67	71.00
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.071243			448.56	31.96
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.091598			396.28	36.30
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.585206			153.05	89.57
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	18.054000			239.77	4328.81
101-0631	Опилки древесные	м3	0.541620			84.29	45.65
411-0001	Вода	м3	0.681450				
	Накладные расходы – 1.1100	руб.			282		2945
	Сметная прибыль – 0.6400	руб.			163		1698
59 402-0002- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.230100	396.03	91	2881.61	663
60 101-0287 (= 20)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-18.054000	88.19	-1592	239.77	-4329
61 101-4404-33 (= 20)	Керамогранит плитка половая	м2	18.054000	748.79	13519	384.09	6934
62 ТЕР15-01019-1 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375	100 м2	0.021000	3429.17	72	34761.90	730

		Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438					
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.330000		96.59	611.41	
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000		91.00	2.73	
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.001509		396.28	0.60	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.024452		153.05	3.74	
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.031500		3535.90	111.38	
101-0631	Опилки древесные	м3	0.002100		84.29	0.18	
101-1757	Ветошь	кг	0.010500		6.89	0.07	
411-0001	Вода	м3	0.009765				
101-1305	Портландцемент	т	0.000840		3644.07	3.06	
	общестроительного назначения бездобавочный марки 400						
	Накладные расходы - 0.9500	руб.		55		583	
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.		27		289	
63 101-0259 (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом цветные (однотонные)	кв.м	2.100000	66.56	140	256.80	539
64 ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.715000	9168.80	6556	38492.31	27522
1	Затраты труда	чел.-ч.	146.060000		98.85	14438.03	
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.030000		48.48	49.93	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.555019		448.56	248.96	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.472794		153.05	72.36	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	4.337369		3.82	16.57	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.572000		101.79	58.22	
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.012513				
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	168.025000		1.55	260.44	
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	6.256250		59.48	372.12	
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	10.725000		3.61	38.72	
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	75.075000		74.75	5611.86	

101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	54.161250			1.52	82.33
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	19.376500			15.58	301.89
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25х3,5	1000 шт	0.923065			105.67	97.54
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	52.552500			26.91	1414.19
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	157.300000			28.66	4508.22
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			1309		13764
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			648		6809
65 ТЕР15-01019-6 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.715000	11223.76	8025	50805.59	36326
1	Затраты труда	чел.-ч.	186.470000			94.33	17589.72
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.200000			102.23	224.91
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1.336156			125.84	168.14
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.082225			396.28	32.58
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.781138			153.05	119.55
411-0001	Вода	м3	0.664950				
101-1757	Ветошь	кг	0.357500			6.89	2.46
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.858000			3535.90	3033.80
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.002860			43855.93	125.43
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	75.075000			203.19	15254.49
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			1612		16924
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			798		8373
66 101-0258 (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	71.500000	63.19	4518	256.56	18344
67 101-1852 (= 32)	Клей для облицовочных работ водостойкий плюс (сухая смесь)	т	0.268125	3628.43	973	11117.71	2981
68 402-0231 (= 32)	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.035750	432.23	15	1953.68	70

69	ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.060000	1143.55	69	11533.33	692
	1	Затраты труда	чел.-ч.	7.170000			85.04	609.74
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.530000			106.42	56.40
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.534060			153.05	81.74
		Накладные расходы - 0.9900	руб.			64		659
		Сметная прибыль - 0.5950	руб.			39		396
70	ТЕР10-01039-7 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.060000	4895.80	294	21000.00	1260
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.900000			98.85	583.22
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.620000			48.63	30.15
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.336375			448.56	150.88
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.285488			153.05	43.69
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1.067775			5.13	5.48
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.692588			4.79	3.32
	102-0291	Клинья деревянные	шт	0.625200			1.33	0.83
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	2.334000			147.80	344.97
	101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	2.651400			48.50	128.59
		Накладные расходы - 1.0600	руб.			63		650
		Сметная прибыль - 0.5400	руб.			32		331
71	203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	6.000000	155.93	936	4237.29	25424
Итого прямых затрат по разделу			руб.	124270	36414	1105	379	
						435	6	
6 Помещение №65 (кабинет)								
72	ТЕР15-01051-1*	Облицовка поверхностей	100 м2	0.392000	9168.80	3594	38492.35	15089

(= 32)	гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	80.080000		98.85	7915.91	
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.560000		48.88	27.37	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.304290		448.56	136.49	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.259210		153.05	39.67	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	2.377970		3.82	9.08	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.313600		101.79	31.92	
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.006860				
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	92.120000		1.55	142.79	
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	3.430000		59.48	204.02	
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	5.880000		3.61	21.23	
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	41.160000		74.75	3076.71	
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	29.694000		1.52	45.13	
101-1033-33	Футенфюлер	кг	10.623200		15.58	165.51	
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	0.506072		105.67	53.48	
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	28.812000		26.91	775.33	
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	86.240000		28.66	2471.64	
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			718	7546	
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			355	3733	
73 ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.019200	1143.55	22	11510.42	221
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.290000		85.04	194.74	
1.1	Средний разряд работы 2.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.170000		106.18	18.05	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.170899		153.05	26.16	
	Накладные расходы - 0.9900	руб.			21	211	
	Сметная прибыль - 0.5950	руб.			13	127	
74 ТЕРр55-5-1 (=107)	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2	0.019200	2642.24	51	17760.42	341

		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150					
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.120000		89.80	280.18	
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.150000		99.33	14.90	
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч	0.148378		401.76	59.61	
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0.296755		4.05	1.20	
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м2	0.372480				
	Накладные расходы - 0.8900	руб.			26	263	
	Сметная прибыль - 0.6500	руб.			19	192	
75 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.038400	5423.31	208	23020.83	884
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.240000		98.85	419.12	
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.370000		48.22	17.84	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.199272		448.56	89.39	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.168912		153.05	25.85	
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.772800		5.13	3.96	
330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.501768		4.79	2.40	
102-0291	строительно-монтажные клинья деревянные	шт	0.480000		1.33	0.64	
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	1.689600		147.80	249.72	
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	1.920000		48.50	93.12	
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			45	463	
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			23	236	
76 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	3.840000	155.93	599	4237.29	16271
77 ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.227000	719.35	163	6286.34	1427

1	Затраты труда	чел.-ч.	14.100000			95.46	1345.99
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			34.00	0.34
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.003263			448.56	1.46
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.003263			153.05	0.50
101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.000658			43435.44	28.58
101-1829	Бумага ролевая	т	0.001612			18400.33	29.66
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000091			204.45	0.02
101-1757	Ветошь	кг	0.002270			6.89	0.02
411-0001	Вода	м3	0.002270				
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.002202			9287.46	20.45
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			122		1279
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			60		633
78 100-0053 (= 33)	Обои	м2	2.610500	21.19	55	140.98	368
79 ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.227000	334.56	76	3286.34	746
1	Затраты труда	чел.-ч.	7.630000			94.33	719.74
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000			8.50	0.34
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.032631			448.56	14.64
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.003263			153.05	0.50
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.001135			9287.46	10.54
101-1757	Ветошь	кг	0.070370			6.89	0.48
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000191			101.79	0.02
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			65		684
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			32		338
80 101-1959 (= 29)	Краски водоэмульсионные взак-1180	т	0.014301	15295.94	219	26745.76	382
81 ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен панелями МДФ Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.165000	1157.57	191	7096.97	1171

1	Затраты труда	чел.-ч.	10.950000			96.59	1057.66
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.210000			13.14	2.76
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.026091			153.05	3.99
330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.033206			4.79	0.16
	строительно-монтажные						
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.061669			3.83	0.24
400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.180263			448.56	80.86
	грузоподъемностью до 5 т						
330206	Дрели электрические	маш.-ч	3.460566			3.82	13.22
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород,	м3	0.000825			3181.04	2.62
	бруски обрезные длиной 4-6.5 м,						
	шириной 75-150 мм, толщиной						
	40-75 мм IV сорта						
101-1777	Паста антисептическая	т	0.000538			19378.69	10.43
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000018			43728.81	0.79
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой	т	0.000015			25055.30	0.38
	8x100 мм						
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная	м2	0.000083			101.79	0.01
	с зернистостью 40/25						
101-1757	Ветошь	кг	0.041250			6.89	0.28
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			95		1008
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			47		499
82 101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260x37,5x0,8 (франция)	м2	16.731000	130.36	2181	242.60	4059
83 203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0.004950	2470.12	12	10474.57	52
84 101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	14.554650	5.24	76	23.68	345
85 101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	6.666000	5.24	35	23.68	158
86 ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток на батареи (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	1.000000	30.85	31	213.00	213
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.930000			94.33	182.06
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.014375			448.56	6.45
	грузоподъемностью до 5 т						
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.172500			32.06	5.53

330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.388125			3.82	1.48
101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.000430			30441.82	13.09
402-9050	Раствор цементный	м3	0.000300			2881.61	0.86
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000110			39508.47	4.35
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			20		209
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			12		129
87 300-0605 (= 37)	Решетки	м2	1.000000	71.71	72	508.57	509
88 ТЕР15-01053-1 (= 32)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.073000	12560.38	917	42438.36	3098
1	Затраты труда	чел.-ч.	9.910000			98.85	979.60
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.080000			49.88	3.99
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.044074			448.56	19.77
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.037778			153.05	5.78
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.253949			3.82	0.97
101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	0.157680			3.61	0.57
101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	0.591300			3.61	2.13
101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	7.446000			256.14	1907.22
201-4062-33	Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	8.176000			9.48	77.51
201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	6.935000			11.68	81.00
201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт	5.840000			3.81	22.25
201-4131-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	6.935000				
201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	13.870000				
201-4155-33	Подвес без тяги для растровых потолков	шт	5.840000				
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			89		935
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			44		462
89 ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375	100 м2	0.073000	3525.26	257	2465.75	180

		Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438					
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.770000		81.87	63.04
	1.1	Средний разряд работы 2.0					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000		30.50	1.22
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.011543		153.05	1.77
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.029383		448.56	13.18
121011		Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.114382		84.16	9.63
331531		Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.007346		3.83	0.03
101-0684		Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.007446			
101-0594		Мастика битумная кровельная горячая	т	0.009709		9510.69	92.34
		Накладные расходы - 1.1100	руб.		7		71
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.		4		41
90 101-0684 (= 20)		Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.007446	26445.51	-197	
91 102-0264- (= 20)		Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.074460	7048.47	525 25861.13	1926
92 ТЕР11-01036-01 (= 20)		Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.073000	901.17	66 6698.63	489
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.100000		87.46	358.59
	1.1	Средний разряд работы 2.7					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.090000		43.11	3.88
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.052469		448.56	23.54
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.036728		153.05	5.62
101-1743		Клей бустилат	т	0.003650		27619.57	100.81
101-1757		Ветошь	кг	0.036500		6.89	0.25
		Накладные расходы - 1.1100	руб.		38		403
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.		22		232
93 101-0561 (= 20)		Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	7.446000	82.31	613 338.86	2523
94 ТЕР11-01040-01		Устройство плинтусов	100 м	0.098000	949.75	93 3551.02	348

(= 20)	поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.170000			102.63	120.08
1.1	Средний разряд работы 4.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.004226			448.56	1.90
101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	9.898000			22.16	219.34
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	0.504700			13.37	6.75
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			12		133
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			7		77
95 ТЕР11-01018-03 (= 20)	Установка порогов алюминиевых (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.010000	233.59	2	2500.00	25
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.260000			94.33	24.53
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000144			448.56	0.06
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			2		28
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			1		16
96 101-2077 (= 20)	Жилки алюминиевые 4x20 мм	м	1.050000	6.98	7	14.36	15
97 ТЕР15-01019-1 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.165000	3429.17	566	34800.00	5742
1	Затраты труда	чел.-ч.	49.770000			96.59	4807.28
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.200000			107.40	21.48
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.011859			396.28	4.70
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.192122			153.05	29.40
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.247500			3535.90	875.14
101-0631	Опилки древесные	м3	0.016500			84.29	1.39

101-1757	Ветошь	кг	0.082500			6.89	0.57
411-0001	Вода	м3	0.076725				
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.006600			3644.07	24.05
	Накладные расходы – 0.9500	руб.			437		4587
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.			216		2269
98 101-0258 (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	16.500000	63.19	1043	256.56	4233
99 ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзгм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.140000	293.01	41	2857.14	400
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.090000			94.33	385.81
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			8.50	0.17
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.016100			448.56	7.22
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.001610			153.05	0.25
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.000700			9287.46	6.50
101-1757	Ветошь	кг	0.043400			6.89	0.30
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000118			101.79	0.01
	Накладные расходы – 0.9500	руб.			35		367
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.			17		181
100 101-1959 (= 29)	Краски водоэмульсионные взак-1180	т	0.008782	15295.94	134	26745.76	235
101 ТЕР9-04014-1 (= 18)	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 м2	1.680000	123.14	207	820.83	1379
1	Затраты труда	чел.-ч.	9.930000			99.98	992.80
1.1	Средний разряд работы 3.9						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.370000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.362250			448.56	162.49

040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.700350			32.06	22.45
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.652050			5.13	3.35
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.289800			13.74	3.98
204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.003696			28057.31	103.70
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.168000			147.80	24.83
101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.001680			39069.49	65.64
	Накладные расходы - 0.8100	руб.			76		804
	Сметная прибыль - 0.7200	руб.			68		715
102 201-9002-001 (= 18)	Двери металлические однослойные (окрашенные, с замком)	м2	1.680000	1874.91	3150	8474.59	14237
Итого прямых затрат по разделу			руб.	77066	19849	838	204
						111	1
7 Помещение №53 (коридор)							
103 ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.496000	9168.80	4548	38489.92	19091
1	Затраты труда	чел.-ч.	101.320000			98.85	10015.48
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.710000			48.77	34.63
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.385020			448.56	172.70
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.327980			153.05	50.20
330206	Дрели электрические	маш.-ч	3.008860			3.82	11.49
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.396800			101.79	40.39
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.008680				

101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	116.560000			1.55	180.67
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	4.340000			59.48	258.14
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	7.440000			3.61	26.86
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	52.080000			74.75	3892.98
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	37.572000			1.52	57.11
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	13.441600			15.58	209.42
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	0.640336			105.67	67.66
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	36.456000			26.91	981.03
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	109.120000			28.66	3127.38
	Накладные расходы – 0.9500	руб.			908		9548
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.			449		4724
104 ТЕР15-01019-6 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.496000	11223.76	5567	50806.45	25200
1	Затраты труда	чел.-ч.	129.360000			94.33	12202.53
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.530000			101.97	156.02
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	0.926900			125.84	116.64
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.057040			396.28	22.60
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.541880			153.05	82.93
411-0001	Вода	м3	0.461280				
101-1757	Ветошь	кг	0.248000			6.89	1.71
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.595200			3535.90	2104.57
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	0.001984			43855.93	87.01
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	52.080000			203.19	10582.14
	Накладные расходы – 0.9500	руб.			1118		11741
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.			553		5809
105 101-0258 (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	49.600000	63.19	3134	256.56	12725

106	101-1852 (= 32)	Клей для облицовочных работ водостойкий плюс (сухая смесь)	т	0.186000	3628.43	675	11117.71	2068
107	402-0231 (= 32)	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.024800	432.23	11	1953.68	48
108	ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.132000	10810.09	1427	40196.97	5306
	1	Затраты труда	чел.-ч.	20.920000			92.06	1925.90
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.560000			94.55	52.95
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.053130			448.56	23.83
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.068310			396.28	27.07
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.436425			153.05	66.79
	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	13.464000			239.77	3228.26
	101-0631	Опилки древесные	м3	0.403920			84.29	34.05
	411-0001	Вода	м3	0.508200				
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			211		2197
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			122		1267
109	402-0002- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.171600	396.03	68	2881.61	494
110	101-0287 (= 20)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-13.464000	88.19	-1187	239.77	-3228
111	101-4404-33 (= 20)	Керамогранит плитка половая	м2	13.464000	748.79	10082	384.09	5171
112	ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.031200	1143.55	36	11538.46	360
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.730000			85.04	317.20
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.280000			104.75	29.33

031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.277711			153.05	42.50
	Накладные расходы – 0.9900	руб.			34		343
	Сметная прибыль – 0.5950	руб.			20		206
113 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.031200	5423.31	169	23012.82	718
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.440000			98.85	340.04
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.300000			48.30	14.49
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.161909			448.56	72.63
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.137241			153.05	21.00
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.627900			5.13	3.22
330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.407687			4.79	1.95
	строительно-монтажные						
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.390000			1.33	0.52
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	1.372800			147.80	202.90
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	1.560000			48.50	75.66
	Накладные расходы – 1.0600	руб.			36		375
	Сметная прибыль – 0.5400	руб.			18		191
114 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	3.120000	155.93	487	4237.29	13220
115 ТЕР15-01019-1 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.018600	3429.17	64	34838.71	648
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.610000			96.59	541.87
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			121.00	2.42
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.001337			396.28	0.53
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.021657			153.05	3.31
402-0078	Раствор готовый отделочный	м3	0.027900			3535.90	98.65

		тяжелый, цементный 1:3					
	101-0631	Опилки древесные	м3	0.001860		84.29	0.16
	101-1757	Ветошь	кг	0.009300		6.89	0.06
	411-0001	Вода	м3	0.008649			
	101-1305	Портландцемент	т	0.000744		3644.07	2.71
		общестроительного назначения бездобавочный марки 400					
		Накладные расходы - 0.9500	руб.		48		517
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.		24		256
116	101-0258 (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	1.860000	63.19	118 256.56	477
Итого прямых затрат по разделу			руб.	82298	25343	720 264	
						-----	-----
						289	4
8 Помещения №1,2 (аптека)							
117	ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.056400	1143.55	64 11524.82	650
	1	Затраты труда	чел.-ч.	6.740000		85.04	573.17
	1.1	Средний разряд работы 2.4					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.500000		106.02	53.01
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.502016		153.05	76.83
		Накладные расходы - 0.9900	руб.			60	620
		Сметная прибыль - 0.5950	руб.			36	372
118	ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.038400	5423.31	208 23020.83	884
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.240000		98.85	419.12
	1.1	Средний разряд работы 3.8					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.370000		48.22	17.84
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.199272		448.56	89.39
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.168912		153.05	25.85
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.772800		5.13	3.96

330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.501768			4.79	2.40
	строительно-монтажные						
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.480000			1.33	0.64
101-1920	Пена монтажная для герметизации	шт.	1.689600			147.80	249.72
	стыков, в баллончике емкостью						
	0.75 л						
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130	10 шт.	1.920000			48.50	93.12
	(10x132, 10x150) мм						
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			45		463
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			23		236
119 203-9057-33	Блоки дверные ПВХ	м2	3.840000	155.93	599	4237.29	16271
(= 19)							
120 ТЕР9-04014-1	Установка металлических дверей	1 м2	1.800000	123.14	222	821.11	1478
(= 18)	с площадью дверного проема: до						
	2,5 м2						
	Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375						
	Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323						
	Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	10.640000			99.98	1063.79
1.1	Средний разряд работы 3.9						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.400000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.388125			448.56	174.10
	грузоподъемностью до 5 т						
040502	Установки для сварки ручной	маш.-ч	0.750375			32.06	24.06
	дуговой (постоянного тока)						
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.698625			5.13	3.58
330301	Машины шлифовальные	маш.-ч	0.310500			13.74	4.27
	электрические						
204-0064	Детали закладные и накладные	т	0.003960			28057.31	111.11
	изготовленные с применением						
	сварки, гнутья, сверления						
	(пробивки) отверстий (при						
	наличии одной из этих операций						
	или всего перечня в любых						
	сочетаниях) поставляемые						
	отдельно						
101-1920	Пена монтажная для герметизации	шт.	0.180000			147.80	26.60
	стыков, в баллончике емкостью						
	0.75 л						
101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.001800			39069.49	70.33
	Накладные расходы - 0.8100	руб.			82		862
	Сметная прибыль - 0.7200	руб.			73		766
121 201-9002-001	Двери металлические однослойные	м2	1.800000	1874.91	3375	8474.59	15254
(= 18)	(окрашенные, с замком)						

122	ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен панелями МДФ Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.310000	1157.57	1516	7093.89	9293
	1	Затраты труда	чел.-ч.	86.920000			96.59	8395.60
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.640000			13.34	21.87
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.207144			153.05	31.70
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.263638			4.79	1.26
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.489613			3.83	1.88
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.431175			448.56	641.97
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	27.474794			3.82	104.95
	102-0026	Пиломатериалы хвойных пород, бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.006550			3181.04	20.84
	101-1777	Паста антисептическая	т	0.004271			19378.69	82.77
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000144			43728.81	6.30
	101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.000118			25055.30	2.96
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000655			101.79	0.07
	101-1757	Ветошь	кг	0.327500			6.89	2.26
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			761		7997
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			376		3956
123	101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260x37,5x0,8 (франция)	м2	132.830000	130.36	17316	242.60	32225
124	203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0.040000	2470.12	99	10474.57	419
125	101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	115.560000	5.24	606	23.68	2736
126	101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	52.920000	5.24	277	23.68	1253
127	ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток радиаторных (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	3.000000	30.85	93	213.67	641
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.790000			94.33	546.17
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			0.00	

400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.043125			448.56	19.34
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.517500			32.06	16.59
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.164375			3.82	4.45
101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.001290			30441.82	39.27
402-9050	Раствор цементный	м3	0.000900			2881.61	2.59
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000330			39508.47	13.04
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			60		628
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			37		388
128 300-0605 (= 37)	Решетки	м2	3.000000	71.71	215	508.57	1526
129 ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.377000	3525.26	1329	2469.50	931
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.000000			81.87	327.48
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.210000			30.00	6.30
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.059613			153.05	9.12
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.151743			448.56	68.07
121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.590712			84.16	49.71
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.037936			3.83	0.15
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.038454				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.050141			9510.69	476.88
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			36		370
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			20		213
130 101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.038454	26445.51	-1017		
131 102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк,	м3	0.384540	7048.47	2710	25861.13	9945

толщиной 8; 9,5 мм

132	ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.377000	901.17	340	6692.31	2523
	1	Затраты труда	чел.-ч.	21.150000			87.46	1849.78
	1.1	Средний разряд работы 2.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.460000			43.54	20.03
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.270969			448.56	121.55
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.189678			153.05	29.03
	101-1743	Клей бустилат	т	0.018850			27619.57	520.63
	101-1757	Ветошь	кг	0.188500			6.89	1.30
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			198		2076
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			114		1197
133	101-0561 (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	38.454000	82.31	3165	338.86	13031
134	ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.460000	949.75	437	3545.65	1631
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.470000			102.63	561.39
	1.1	Средний разряд работы 4.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.019838			448.56	8.90
	101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	46.460000			22.16	1029.55
	101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	2.369000			13.37	31.67
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			59		623
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			34		359
135	ТЕР11-01018-03 (= 20)	Установка порогов алюминиевых (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.030000	233.59	7	2466.67	74
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.780000			94.33	73.58
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000431			448.56	0.19
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			8		82
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			4		47

136	101-2077 (= 20)	Жилки алюминиевые 4x20 мм	м	3.150000	6.98	22	14.36	45
Итого прямых затрат по разделу				руб.	110810	13810	1514	146
							119	3
9 Помещение №3 (кабинет УЗИ)								
137	ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.019200	1143.55	22	11510.42	221
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.290000			85.04	194.74
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.170000			106.18	18.05
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.170899			153.05	26.16
		Накладные расходы - 0.9900	руб.			21		211
		Сметная прибыль - 0.5950	руб.			13		127
138	ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.019200	5423.31	104	23072.92	443
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.120000			98.85	209.56
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.180000			49.56	8.92
	400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.099636			448.56	44.69
		грузоподъемностью до 5 т						
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.084456			153.05	12.93
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.386400			5.13	1.98
	330208	Шурупверты	маш.-ч	0.250884			4.79	1.20
		строительно-монтажные						
	102-0291	Клинья деревянные	штг	0.240000			1.33	0.32
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	штг.	0.844800			147.80	124.86
	101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 штг.	0.960000			48.50	46.56
		Накладные расходы - 1.0600	руб.			22		232
		Сметная прибыль - 0.5400	руб.			11		118

139	203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	1.920000	155.93	299	4237.29	8136
140	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.632000	9168.80	5795	38492.09	24327
	1	Затраты труда	чел.-ч.	129.100000			98.85	12761.54
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.910000			48.49	44.13
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.490590			448.56	220.06
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.417910			153.05	63.96
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	3.833870			3.82	14.65
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.505600			101.79	51.47
	411-0002	Вода водопроводная	м3	0.011060				
	101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	148.520000			1.55	230.21
	101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	5.530000			59.48	328.92
	101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	9.480000			3.61	34.22
	101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	66.360000			74.75	4960.41
	101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	47.874000			1.52	72.77
	101-1033-33	Футенфюлер	кг	17.127200			15.58	266.84
	101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	0.815912			105.67	86.22
	201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	46.452000			26.91	1250.02
	201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	139.040000			28.66	3984.89
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			1158		12166
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			573		6019
141	ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен панелями МДФ Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.260000	1157.57	301	7092.31	1844
	1	Затраты труда	чел.-ч.	17.250000			96.59	1666.18
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.330000			13.15	4.34
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.041113			153.05	6.29
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.052325			4.79	0.25

331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.097175			3.83	0.37
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.284050			448.56	127.41
330206	Дрели электрические	маш.-ч	5.453013			3.82	20.83
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород, бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.001300			3181.04	4.14
101-1777	Паста антисептическая	т	0.000848			19378.69	16.43
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000029			43728.81	1.27
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.000023			25055.30	0.58
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000130			101.79	0.01
101-1757	Ветошь	кг	0.065000			6.89	0.45
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			151		1587
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			75		785
142 101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260x37,5x0,8 (франция)	м2	26.364000	130.36	3437	242.60	6396
143 203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0.007800	2470.12	19	10474.57	82
144 101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	22.934600	5.24	120	23.68	543
145 101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	10.504000	5.24	55	23.68	249
146 ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток радиаторных (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	1.000000	30.85	31	213.00	213
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.930000			94.33	182.06
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.014375			448.56	6.45
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.172500			32.06	5.53
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.388125			3.82	1.48
101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически	т	0.000430			30441.82	13.09

		упрочненный класс а-I диаметром 12 мм						
	402-9050	Раствор цементный	м3	0.000300		2881.61	0.86	
	101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000110		39508.47	4.35	
		Накладные расходы - 1.1500	руб.			20	209	
		Сметная прибыль - 0.7100	руб.			12	129	
147	300-0605 (= 37)	Решетки	м2	1.000000	71.71	72	508.57	509
148	ТЕР15-01053-1 (= 32)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.157000	12560.38	1972	42414.01	6659
	1	Затраты труда	чел.-ч.	21.310000			98.85	2106.49
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.180000			47.67	8.58
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.094789			448.56	42.52
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.081248			153.05	12.44
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.546164			3.82	2.09
	101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	0.339120			3.61	1.22
	101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	1.271700			3.61	4.59
	101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	16.014000			256.14	4101.83
	201-4062-33	Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	17.584000			9.48	166.70
	201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	14.915000			11.68	174.21
	201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт	12.560000			3.81	47.85
	201-4131-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	14.915000				
	201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	29.830000				
	201-4155-33	Подвес без тяги для растровых потолков	шт	12.560000				
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			191		2009
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			94		994
149	ТЕР11-01018-03 (= 20)	Установка порогов алюминиевых (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.010000	233.59	2	2500.00	25
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.260000			94.33	24.53
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					

400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т Накладные расходы – 1.1100 Сметная прибыль – 0.6400	маш.-ч руб. руб.	0.000144			448.56	0.06
					2 1		28 16
150 101-2077 (= 20)	Жилки алюминиевые 4x20 мм	м	1.050000	6.98	7	14.36	15
151 ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.372000	719.35	268	6282.26	2337
1	Затраты труда	чел.-ч.	23.100000			95.46	2205.13
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			56.00	0.56
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.005348			448.56	2.40
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.005348			153.05	0.82
101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.001079			43435.44	46.87
101-1829	Бумага ролевая	т	0.002641			18400.33	48.60
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000149			204.45	0.03
101-1757	Ветошь	кг	0.003720			6.89	0.03
411-0001	Вода	м3	0.003720				
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.003608			9287.46	33.51
	Накладные расходы – 0.9500	руб.			199		2096
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.			98		1037
152 100-0053 (= 33)	Обои	м2	4.278000	31.19	133	140.98	603
153 ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.372000	334.56	124	3287.63	1223
1	Затраты труда	чел.-ч.	12.510000			94.33	1180.07
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.060000			9.33	0.56
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.053475			448.56	23.99
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.005348			153.05	0.82
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.001860			9287.46	17.27
101-1757	Ветошь	кг	0.115320			6.89	0.79

101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000312		101.79	0.03
	Накладные расходы – 0.9500	руб.		106		1122
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.		53		555
154 101-1959 (= 29)	Краски вододисперсионные вэак-1180	т	0.023436	15295.94	358 26745.76	627
155 ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.157000	3525.26	553 2477.71	389
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.670000		81.87	136.72
1.1	Средний разряд работы 2.0					
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.090000		29.11	2.62
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.024826		153.05	3.80
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.063193		448.56	28.35
121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.245999		84.16	20.70
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.015798		3.83	0.06
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.016014			
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.020881		9510.69	198.59
	Накладные расходы – 1.1100	руб.		14		155
	Сметная прибыль – 0.6400	руб.		8		90
156 101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.016014	26445.51	-424	
157 102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.160140	7048.47	1129 25861.13	4141
158 ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.157000	901.17	141 6694.27	1051
1	Затраты труда	чел.-ч.	8.810000		87.46	770.52
1.1	Средний разряд работы 2.7					
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.190000		43.89	8.34
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.112844		448.56	50.62

	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.078991			153.05	12.09
	101-1743	Клей бустилат	т	0.007850			27619.57	216.81
	101-1757	Ветошь	кг	0.078500			6.89	0.54
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			82		865
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			47		499
159	101-0561 (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	16.014000	82.31	1318	338.86	5427
160	ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.158000	949.75	150	3550.63	561
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.880000			102.63	192.94
	1.1	Средний разряд работы 4.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.006814			448.56	3.06
	101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	15.958000			22.16	353.63
	101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	0.813700			13.37	10.88
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			20		214
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			12		124
Итого прямых затрат по разделу			руб.	66021	21632	758	222	
						97	1	
10 Помещения №4,5,6,7 (кабинет 434)								
161	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.880000	9168.80	17237	38491.49	72364
	1	Затраты труда	чел.-ч.	384.050000			98.85	37963.34
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.710000			48.44	131.28
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.459350			448.56	654.61
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.243150			153.05	190.26
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	11.404550			3.82	43.57
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.504000			101.79	153.09

411-0002	Вода водопроводная	м3	0.032900				
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	441.800000		1.55	684.79	
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	16.450000		59.48	978.45	
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	28.200000		3.61	101.80	
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	197.400000		74.75	14755.65	
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпанка)	м	142.410000		1.52	216.46	
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	50.948000		15.58	793.77	
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	2.427080		105.67	256.47	
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	138.180000		26.91	3718.42	
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	413.600000		28.66	11853.78	
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			3445	36189	
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			1704	17904	
162 ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.092100	1143.55	105	11520.09	1061
1	Затраты труда	чел.-ч.	11.010000			85.04	936.29
1.1	Средний разряд работы 2.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.820000			105.57	86.57
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.819782			153.05	125.47
	Накладные расходы - 0.9900	руб.			99		1013
	Сметная прибыль - 0.5950	руб.			60		609
163 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.092100	5423.31	499	23018.46	2120
1	Затраты труда	чел.-ч.	10.160000			98.85	1004.32
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.880000			48.61	42.78
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.477941			448.56	214.39
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.405125			153.05	62.00
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1.853513			5.13	9.51
330208	Шуруповерты	маш.-ч	1.203459			4.79	5.76
	строительно-монтажные						
102-0291	Клинья деревянные	шт	1.151250			1.33	1.53
101-1920	Пена монтажная для герметизации	шт.	4.052400			147.80	598.94

		стыков, в баллончике емкостью 0.75 л						
101-2210-33		Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	4.605000			48.50	223.34
		Накладные расходы – 1.0600	руб.			107		1110
		Сметная прибыль – 0.5400	руб.			55		565
164	203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	9.210000	155.93	1436	4237.29	39025
165	ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен панелями МДФ Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.705000	1157.57	816	7093.62	5001
	1	Затраты труда	чел.-ч.	46.780000			96.59	4518.48
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.880000			13.38	11.77
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.111478			153.05	17.06
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.141881			4.79	0.68
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.263494			3.83	1.01
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.770213			448.56	345.49
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	14.786053			3.82	56.48
	102-0026	Пиломатериалы хвойных пород, бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.003525			3181.04	11.21
	101-1777	Паста антисептическая	т	0.002298			19378.69	44.53
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000078			43728.81	3.41
	101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.000063			25055.30	1.58
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000353			101.79	0.04
	101-1757	Ветошь	кг	0.176250			6.89	1.21
		Накладные расходы – 0.9500	руб.			409		4304
		Сметная прибыль – 0.4700	руб.			203		2129
166	101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260x37,5x0,8 (Франция)	м2	71.487000	130.36	9319	242.60	17343
167	203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0.021150	2470.12	52	10474.57	222
168	101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	62.188050	5.24	326	23.68	1473
169	101-9157-1	Раскладки поливинилхлоридные	м	28.482000	5.24	149	23.68	674

(= 32)		вертикальные						
170	ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.175000	719.35	845	6285.11	7385
	1	Затраты труда	чел.-ч.	72.980000			95.46	6966.67
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000			44.50	1.78
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.016891			448.56	7.58
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.016891			153.05	2.59
	101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.003408			43435.44	148.03
	101-1829	Бумага ролевая	т	0.008343			18400.33	153.51
	101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000470			204.45	0.10
	101-1757	Ветошь	кг	0.011750			6.89	0.08
	411-0001	Вода	м3	0.011750				
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.011398			9287.46	105.86
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			629		6621
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			311		3275
171	100-0053 (= 33)	Обои	м2	13.510000	31.19	421	140.98	1905
172	ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.175000	334.56	393	3285.96	3861
	1	Затраты труда	чел.-ч.	39.500000			94.33	3726.04
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.190000			9.37	1.78
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.168906			448.56	75.76
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.016891			153.05	2.59
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005875			9287.46	54.56
	101-1757	Ветошь	кг	0.364250			6.89	2.51
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000987			101.79	0.10
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			336		3542
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			166		1752
173	101-1959	Краски водоэмульсионные	т	0.074000	15295.94	1132	26745.76	1979

(= 29) вэак-1180
Козп = 1.3230 Кмаш = 1.4380
Кзпм = 1.4380 Кт1 = 1.323
Кт2 = 1.438

174	ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток радиаторных (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	3.000000	30.85	93	213.67	641
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.790000			94.33	546.17
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.043125			448.56	19.34
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.517500			32.06	16.59
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.164375			3.82	4.45
	101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.001290			30441.82	39.27
	402-9050	Раствор цементный	м3	0.000900			2881.61	2.59
	101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000330			39508.47	13.04
		Накладные расходы - 1.1500	руб.			60		628
		Сметная прибыль - 0.7100	руб.			37		388
175	300-0605 (= 37)	Решетки	м2	3.000000	71.71	215	508.57	1526
176	ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.504000	3525.26	1777	2472.22	1246
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.350000			81.87	438.00
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.280000			30.07	8.42
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.079695			153.05	12.20
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.202860			448.56	90.99
	121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.789705			84.16	66.46
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.050715			3.83	0.19
	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400	1000 м2	0.051408				

101-0594	толщиной 5 мм Мастика битумная кровельная горячая Накладные расходы – 1.1100 Сметная прибыль – 0.6400	т	0.067032			9510.69	637.52
		руб.				48	495
		руб.				28	285
177 101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.051408	26445.51	-1360		
178 102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.514080	7048.47	3623	25861.13	13295
179 ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.504000	901.17	454	6688.49	3371
1	Затраты труда	чел.-ч.	28.270000			87.46	2472.49
1.1	Средний разряд работы 2.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.610000			43.90	26.78
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.362250			448.56	162.49
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.253575			153.05	38.81
101-1743	Клей бустилат	т	0.025200			27619.57	696.01
101-1757	Ветошь	кг	0.252000			6.89	1.74
	Накладные расходы – 1.1100	руб.				264	2774
	Сметная прибыль – 0.6400	руб.				152	1599
180 101-0561 (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	51.408000	82.31	4231	338.86	17420
181 ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.470000	949.75	446	3546.81	1667
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.590000			102.63	573.70
1.1	Средний разряд работы 4.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.020269			448.56	9.09
101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	47.470000			22.16	1051.94
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	2.420500			13.37	32.36
	Накладные расходы – 1.1100	руб.				61	637
	Сметная прибыль – 0.6400	руб.				35	367

182	ТЕР11-01018-03 (= 20)	Установка порогов алюминиевых (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.040000	233.59	9	2450.00	98
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.040000			94.33	98.10
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000575			448.56	0.26
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			10		109
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			6		63
183	101-2077 (= 20)	Жилки алюминиевые 4x20 мм	м	4.200000	6.98	29	14.36	60
184	ТЕРр65-5-1 (=118)	Смена шаровых кранов Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.040000	921.18	37	9075.00	363
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.730000			95.46	356.07
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002300			448.56	1.03
	101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000056			36100.84	2.02
	101-1669	Очес льняной	кг	0.028000			99.44	2.78
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000028			35220.34	0.99
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м2	0.001600				
		Накладные расходы - 1.0300	руб.			35		367
		Сметная прибыль - 0.6000	руб.			20		214
185	300-4036-33 (=118)	Кран шаровой (италия) 11627п1, диаметром 15 мм	шт.	4.000000	60.70	243	91.46	366
186	ТЕР17-01001-14 (= 35)	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	10 компл	0.200000	393.83	79	3375.00	675
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.730000			101.11	579.36
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.100000			39.50	3.95
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.037375			153.05	5.72

400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.063250			448.56	28.37
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.057500			3.82	0.22
101-9680	Шурупы строительные	т	0.000140			66064.03	9.25
101-1669	Очес льняной	кг	0.060000			99.44	5.97
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000080			36100.84	2.89
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000040			35220.34	1.41
101-9765	Замазка суриковая	кг	0.400000			70.51	28.20
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.000720			20353.84	14.65
	Накладные расходы – 1.1500	руб.			64		670
	Сметная прибыль – 0.7100	руб.			40		414
187 300-0678 (= 35)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	2.000000	452.09	904	796.61	1593
188 300-0628 (= 35)	Смесители для умывальников см-ум-нка настольные, с нижней камерой смешения с азратором	комплект	2.000000	166.02	332	408.46	817
Итого прямых затрат по разделу		руб.	197551	60177	2269	621	
					316	7	
11 Помещение №8 (склад аптеки)							
189 ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.028800	1143.55	33	11527.78	332
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.440000			85.04	292.54
1.1	Средний разряд работы 2.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.260000			104.12	27.07
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.256349			153.05	39.23
	Накладные расходы – 0.9900	руб.			31		317
	Сметная прибыль – 0.5950	руб.			18		190
190 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных	100м2 пр	0.028800	5423.31	156	23020.83	663

проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438								
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.180000		98.85	314.34		
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.280000		47.79	13.38		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.149454		448.56	67.04		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.126684		153.05	19.39		
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.579600		5.13	2.97		
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.376326		4.79	1.80		
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.360000		1.33	0.48		
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	1.267200		147.80	187.29		
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	1.440000		48.50	69.84		
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			34	347		
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			17	177		
191 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	2.880000	155.93	449	4237.29	12203	
192 ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен панелями МДФ Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.704000	1157.57	815	7093.75	4994	
1	Затраты труда	чел.-ч.	46.710000		96.59	4511.72		
1.1	Средний разряд работы 3.6							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.880000		13.36	11.76		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.111320		153.05	17.04		
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.141680		4.79	0.68		
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.263120		3.83	1.01		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.769120		448.56	345.00		
330206	Дрели электрические	маш.-ч	14.765080		3.82	56.40		
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород, бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.003520		3181.04	11.20		
101-1777	Паста антисептическая	т	0.002295		19378.69	44.47		
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000077		43728.81	3.37		
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.000063		25055.30	1.58		

	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000352			101.79	0.04
	101-1757	Ветошь	кг	0.176000			6.89	1.21
		Накладные расходы – 0.9500	руб.			409		4298
		Сметная прибыль – 0.4700	руб.			203		2126
193	101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260х37,5х0,8 (Франция)	м2	71.385600	130.36	9306	242.60	17318
194	203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.021120	2470.12	52	10474.57	221
195	101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	62.099840	5.24	325	23.68	1471
196	101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	28.441600	5.24	149	23.68	674
197	ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток радиаторных (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	1.000000	30.85	31	213.00	213
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.930000			94.33	182.06
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.014375			448.56	6.45
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.172500			32.06	5.53
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.388125			3.82	1.48
	101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.000430			30441.82	13.09
	402-9050	Раствор цементный	м3	0.000300			2881.61	0.86
	101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000110			39508.47	4.35
		Накладные расходы – 1.1500	руб.			20		209
		Сметная прибыль – 0.7100	руб.			12		129
198	300-0605 (= 37)	Решетки	м2	1.000000	71.71	72	508.57	509
199	ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375	100 м2	0.207000	3525.26	730	2473.43	512

		Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438					
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.200000		81.87	180.11
	1.1	Средний разряд работы 2.0					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.120000		28.83	3.46
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.032732		153.05	5.01
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.083318		448.56	37.37
121011		Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.324343		84.16	27.30
331531		Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.020829		3.83	0.08
101-0684		Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.021114			
101-0594		Мастика битумная кровельная горячая	т	0.027531		9510.69	261.84
		Накладные расходы - 1.1100	руб.		19		203
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.		11		117
200	101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.021114	26445.51	-558	
201	102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.211140	7048.47	1488	25861.13 5460
202	ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.207000	901.17	187	6690.82 1385
	1	Затраты труда	чел.-ч.	11.610000		87.46	1015.41
	1.1	Средний разряд работы 2.7					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.250000		44.00	11.00
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.148781		448.56	66.74
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.104147		153.05	15.94
101-1743		Клей бустилат	т	0.010350		27619.57	285.86
101-1757		Ветошь	кг	0.103500		6.89	0.71
		Накладные расходы - 1.1100	руб.		108		1139
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.		62		657
203	101-0561 (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	21.114000	82.31	1738	338.86 7155
204	ТЕР11-01040-01	Устройство плинтусов	100 м	0.176000	949.75	167	3545.45 624

(= 20)		поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.090000			102.63	214.50	
1.1	Средний разряд работы 4.1							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.007590			448.56	3.40	
101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	17.776000			22.16	393.92	
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	0.906400			13.37	12.12	
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			22		239	
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			13		138	
205	ТЕР11-01018-03 (= 20)	Установка порогов алюминиевых (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.012000	233.59	3	2416.67	29
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.310000			94.33	29.24	
1.1	Средний разряд работы 3.4							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч						
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000173			448.56	0.08	
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			3		32	
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			2		19	
206	101-2077 (= 20)	Жилки алюминиевые 4x20 мм	м	1.260000	6.98	9	14.36	18
Итого прямых затрат по разделу			руб.	53781	6740	719	71	
						-----	-----	
						66	1	
12 Помещение №49 (коридор 434)								
207	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.124000	9168.80	10306	38491.10	43264
1	Затраты труда	чел.-ч.	229.610000			98.85	22696.95	
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.620000			48.45	78.49	

400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.872505			448.56	391.37
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.743245			153.05	113.75
330206	Дрели электрические	маш.-ч	6.818465			3.82	26.05
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.899200			101.79	91.53
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.019670				
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	264.140000			1.55	409.42
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	9.835000			59.48	584.99
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	16.860000			3.61	60.86
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	118.020000			74.75	8822.00
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпанка)	м	85.143000			1.52	129.42
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	30.460400			15.58	474.57
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	1.451084			105.67	153.34
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	82.614000			26.91	2223.14
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	247.280000			28.66	7087.04
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			2060		21636
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			1019		10704
208 ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.200000	1143.55	229	11520.00	2304
1	Затраты труда	чел.-ч.	23.900000			85.04	2032.46
1.1	Средний разряд работы 2.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.780000			105.61	187.99
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.780200			153.05	272.46
	Накладные расходы - 0.9900	руб.			215		2198
	Сметная прибыль - 0.5950	руб.			129		1321
209 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.200000	5423.31	1085	23020.00	4604
1	Затраты труда	чел.-ч.	22.070000			98.85	2181.62
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.920000			48.39	92.90
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.037875			448.56	465.55

	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.879750			153.05	134.65
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4.025000			5.13	20.65
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2.613375			4.79	12.52
	102-0291	Клинья деревянные	шт	2.500000			1.33	3.33
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	8.800000			147.80	1300.64
	101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	10.000000			48.50	485.00
		Накладные расходы – 1.0600	руб.			232		2412
		Сметная прибыль – 0.5400	руб.			118		1229
210	203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	20.000000	155.93	3119	4237.29	84746
211	ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен панелями МДФ Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.422000	1157.57	488	7094.79	2994
	1	Затраты труда	чел.-ч.	28.000000			96.59	2704.52
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.530000			13.30	7.05
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.066729			153.05	10.21
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.084928			4.79	0.41
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.157723			3.83	0.60
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.461035			448.56	206.80
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	8.850659			3.82	33.81
	102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.002110			3181.04	6.71
	101-1777	Паста антисептическая	т	0.001376			19378.69	26.67
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000046			43728.81	2.01
	101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.000038			25055.30	0.95
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000211			101.79	0.02
	101-1757	Ветошь	кг	0.105500			6.89	0.73
		Накладные расходы – 0.9500	руб.			245		2576
		Сметная прибыль – 0.4700	руб.			121		1275
212	101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260x37,5x0,8 (Франция)	м2	42.790800	130.36	5578	242.60	10381
213	203-0533	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0.012660	2470.12	31	10474.57	133

(= 32)

214	101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	37.224620	5.24	195	23.68	881
215	101-9157-1 (= 32)	Блоки дверные ПВХ	м	17.048800	5.24	89	23.68	404
216	ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.702000	719.35	505	6283.48	4411
	1	Затраты труда	чел.-ч.	43.600000			95.46	4162.06
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			53.50	1.07
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.010091			448.56	4.53
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.010091			153.05	1.54
	101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.002036			43435.44	88.43
	101-1829	Бумага ролевая	т	0.004984			18400.33	91.71
	101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000281			204.45	0.06
	101-1757	Ветошь	кг	0.007020			6.89	0.05
	411-0001	Вода	м3	0.007020				
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.006809			9287.46	63.24
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			375		3955
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			186		1957
217	100-0053 (= 33)	Обои	м2	8.073000	31.19	252	140.98	1138
218	ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.702000	334.56	235	3286.32	2307
	1	Затраты труда	чел.-ч.	23.600000			94.33	2226.19
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.110000			9.73	1.07
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.100913			448.56	45.27
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.010091			153.05	1.54
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.003510			9287.46	32.60
	101-1757	Ветошь	кг	0.217620			6.89	1.50

101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000590		101.79	0.06
	Накладные расходы – 0.9500	руб.		201		2116
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.		100		1047
219 101-1959 (= 29)	Краски водоземulsionные вэак-1180	т	0.044226	15295.94	676 26745.76	1183
220 ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток радиаторных (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	4.000000	30.85	123 213.75	855
1	Затраты труда	чел.-ч.	7.720000		94.33	728.23
1.1	Средний разряд работы 3.4					
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000		0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.057500		448.56	25.79
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.690000		32.06	22.12
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.552500		3.82	5.93
101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.001720		30441.82	52.36
402-9050	Раствор цементный	м3	0.001200		2881.61	3.46
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000440		39508.47	17.38
	Накладные расходы – 1.1500	руб.		79		837
	Сметная прибыль – 0.7100	руб.		49		517
221 300-0605 (= 37)	Решетки	м2	4.000000	71.71	287 508.57	2034
222 ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.378000	3525.26	1333 2468.25	933
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.010000		81.87	328.30
1.1	Средний разряд работы 2.0					
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.210000		30.05	6.31
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.059771		153.05	9.15
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.152145		448.56	68.25
121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.592279		84.16	49.85
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.038036		3.83	0.15

101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.038556				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.050274			9510.69	478.14
	Накладные расходы - 1.1100	руб.				36	371
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.				20	214
223 101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.038556	26445.51	-1020		
224 102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.385560	7048.47	2718	25861.13	9971
225 ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.378000	901.17	341	6690.48	2529
1	Затраты труда	чел.-ч.	21.210000			87.46	1855.03
1.1	Средний разряд работы 2.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.460000			43.65	20.08
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.271688			448.56	121.87
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.190181			153.05	29.11
101-1743	Клей бустилат	т	0.018900			27619.57	522.01
101-1757	Ветошь	кг	0.189000			6.89	1.30
	Накладные расходы - 1.1100	руб.				199	2081
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.				115	1200
226 101-0561 (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	38.556000	82.31	3174	338.86	13065
227 ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.260000	949.75	247	3546.15	922
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.090000			102.63	317.13
1.1	Средний разряд работы 4.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.011213			448.56	5.03
101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	26.260000			22.16	581.92

101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	1.339000			13.37	17.90
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			33		352
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			19		203
228 ТЕР11-01018-03 (= 20)	Установка порогов алюминиевых (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.040000	233.59	9	2450.00	98
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.040000			94.33	98.10
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000575			448.56	0.26
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			10		109
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			6		63
229 101-2077 (= 20)	Жилки алюминиевые 4х20 мм	м	4.200000	6.98	29	14.36	60
Итого прямых затрат по разделу		руб.	189217	39330	2078	409	
					394	7	
13 Помещения №10,47 (холл)							
230 ТЕРр57-2-1 (=109)	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.479000	105.16	50	1093.95	524
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.270000			81.87	513.32
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.070000			108.00	7.56
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.071611			153.05	10.96
999-9900	Строительный мусор	т	0.225130				
	Накладные расходы - 0.8000	руб.			40		417
	Сметная прибыль - 0.6800	руб.			34		354
231 ТЕРр57-2-9 (=109)	Разборка покрытий полов: дощатых Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.120000	363.34	44	3758.33	451
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.290000			81.87	433.09
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.120000			104.42	12.53
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.118680			153.05	18.16

999-9900	Строительный мусор	т	0.298800				
	Накладные расходы - 0.8000	руб.			34		357
	Сметная прибыль - 0.6800	руб.			29		303
232 ТЕР11-01011-01 (= 20)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.120000	465.83	56	4658.33	559
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.270000			83.46	523.29
1.1	Средний разряд работы 2.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.220000			105.14	23.13
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1.564575			1.36	2.13
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.219075			153.05	33.53
411-0001	Вода	м3	0.420000				
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			59		606
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			34		349
233 402-0004 (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.244800	438.74	107	3721.28	911
234 ТЕР11-01011-02 (= 20)	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438 V = 0.12*16	100 м2	1.920000	12.95	25	105.73	203
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.270000			83.46	105.99
1.1	Средний разряд работы 2.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.580000			105.53	61.21
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6.403200			1.36	8.71
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.579600			153.05	88.71
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			20		185
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			12		107
235 402-0004 (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.980000	438.74	430	3721.28	3647
236 ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.100000	9168.80	10086	38492.73	42342

1	Затраты труда	чел.-ч.	224.710000		98.85	22212.58
1.1	Средний разряд работы 3.8					
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.580000		48.61	76.81
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.853875		448.56	383.01
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.727375		153.05	111.32
330206	Дрели электрические	маш.-ч	6.672875		3.82	25.49
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.880000		101.79	89.58
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.019250			
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	258.500000		1.55	400.68
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	9.625000		59.48	572.50
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	16.500000		3.61	59.57
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	115.500000		74.75	8633.63
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83.325000		1.52	126.65
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	29.810000		15.58	464.44
101-1040-33	Щурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	1.420100		105.67	150.06
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	80.850000		26.91	2175.67
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	242.000000		28.66	6935.72
	Накладные расходы - 0.9500	руб.		2015		21176
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.		997		10476
237 ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.479000	10810.09	5178	40194.15
1	Затраты труда	чел.-ч.	75.910000		92.06	6988.27
1.1	Средний разряд работы 3.2					
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.030000		94.65	192.13
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.192798		448.56	86.48
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.247883		396.28	98.23
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.583694		153.05	242.38
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	48.858000		239.77	11714.68
101-0631	Опилки древесные	м3	1.465740		84.29	123.55
411-0001	Вода	м3	1.844150			
	Накладные расходы - 1.1100	руб.		763		7970
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.		440		4595

238	402-0002- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.622700	396.03	247	2881.61	1794
239	101-0287 (= 20)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-48.858000	88.19	-4309	239.77	-11715
240	101-4404-33 (= 20)	Керамогранит плитка половая	м2	48.858000	748.79	36584	384.09	18766
241	ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.100000	719.35	791	6285.45	6914
	1	Затраты труда	чел.-ч.	68.320000			95.46	6521.83
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			55.67	1.67
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.015813			448.56	7.09
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.015813			153.05	2.42
	101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.003190			43435.44	138.56
	101-1829	Бумага ролевая	т	0.007810			18400.33	143.71
	101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000440			204.45	0.09
	101-1757	Ветошь	кг	0.011000			6.89	0.08
	411-0001	Вода	м3	0.011000				
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.010670			9287.46	99.10
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			588		6198
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			291		3066
242	100-0053 (= 33)	Обои	м2	12.650000	31.19	395	140.98	1783
243	ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.100000	334.56	368	3286.36	3615
	1	Затраты труда	чел.-ч.	36.980000			94.33	3488.32
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.180000			9.28	1.67
	400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.158125			448.56	70.93

	031121	грузоподъемностью до 5 т						
	101-1712	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.015813		153.05	2.42	
	101-1757	Шпатлевка клеевая	т	0.005500		9287.46	51.08	
	101-1596	Ветошь	кг	0.341000		6.89	2.35	
		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000924		101.79	0.09	
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			315	3316	
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			156	1640	
244	101-1959 (= 29)	Краски вододисперсионные взак-1180	т	0.069000	15295.94	1055	26745.76	1845
245	ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток радиаторных (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	2.000000	30.85	62	214.00	428
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.860000		94.33	364.11	
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000		0.00		
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.028750		448.56	12.90	
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.345000		32.06	11.06	
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.776250		3.82	2.97	
	101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.000860		30441.82	26.18	
	402-9050	Раствор цементный	м3	0.000600		2881.61	1.73	
	101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000220		39508.47	8.69	
		Накладные расходы - 1.1500	руб.			40	419	
		Сметная прибыль - 0.7100	руб.			25	258	
246	300-0605 (= 37)	Решетки	м2	2.000000	71.71	143	508.57	1017
247	ТЕР9-04014-1 (= 18)	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 м2	2.300000	123.14	283	820.87	1888
	1	Затраты труда	чел.-ч.	13.590000		99.98	1358.73	
	1.1	Средний разряд работы 3.9						

1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.510000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.495938			448.56	222.46
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.958813			32.06	30.74
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.892688			5.13	4.58
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.396750			13.74	5.45
204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.005060			28057.31	141.97
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.230000			147.80	33.99
101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.002300			39069.49	89.86
	Накладные расходы – 0.8100	руб.			104		1101
	Сметная прибыль – 0.7200	руб.			93		978
248 201-9002-001 (= 18)	Двери металлические	м2	2.300000	1874.91	4312	8474.59	19492
Итого прямых затрат по разделу		руб.	113717	42509	1482	442	
					-----	-----	
					378	6	
14 Помещение №12 (раздевалка)							
249 ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.016800	1143.55	19	11547.62	194
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.010000			85.04	170.93
1.1	Средний разряд работы 2.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.150000			105.27	15.79
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.149537			153.05	22.89
	Накладные расходы – 0.9900	руб.			18		185
	Сметная прибыль – 0.5950	руб.			11		111
250 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах	100м2 пр	0.016800	5423.31	91	22976.19	386

	площадь проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438							
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.850000		98.85	182.87		
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.160000		48.75	7.80		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.087182		448.56	39.11		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.073899		153.05	11.31		
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.338100		5.13	1.73		
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.219524		4.79	1.05		
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.210000		1.33	0.28		
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.739200		147.80	109.25		
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	0.840000		48.50	40.74		
	Накладные расходы - 1.0600	руб.		19		202		
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.		10		103		
251 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	1.680000	155.93	262	4237.29	7119	
252 ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен панелями МДФ Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.664000	1157.57	769	7093.37	4710	
1	Затраты труда	чел.-ч.	44.060000		96.59	4255.76		
1.1	Средний разряд работы 3.6							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.830000		13.36	11.09		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.104995		153.05	16.07		
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.133630		4.79	0.64		
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.248170		3.83	0.95		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.725420		448.56	325.39		
330206	Дрели электрические	маш.-ч	13.926155		3.82	53.20		
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород, бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.003320		3181.04	10.56		
101-1777	Паста антисептическая	т	0.002165		19378.69	41.95		
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000073		43728.81	3.19		
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.000060		25055.30	1.50		
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная	м2	0.000332		101.79	0.03		

101-1757	с зернистостью 40/25 Ветошь	кг	0.166000			6.89	1.14
	Накладные расходы – 0.9500	руб.			385		4054
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.			190		2005
253 101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260х37,5х0,8 (Франция)	м2	67.329600	130.36	8777	242.60	16334
254 203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.019920	2470.12	49	10474.57	209
255 101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	58.571440	5.24	307	23.68	1387
256 101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	26.825600	5.24	141	23.68	635
257 ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.179000	3525.26	631	2469.27	442
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.900000			81.87	155.55
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.100000			29.90	2.99
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.028304			153.05	4.33
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.072048			448.56	32.32
121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.280471			84.16	23.60
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.018012			3.83	0.07
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.018258				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.023807			9510.69	226.42
	Накладные расходы – 1.1100	руб.			17		176
	Сметная прибыль – 0.6400	руб.			10		102
258 101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.018258	26445.51	-483		
259 102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.182580	7048.47	1287	25861.13	4722
260 ТЕР11-01036-01	Устройство покрытий из	100 м2	0.179000	901.17	161	6687.15	1197

(= 20)	линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	10.040000		87.46	878.10	
1.1	Средний разряд работы 2.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.220000		43.23	9.51	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.128656		448.56	57.71	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.090059		153.05	13.78	
101-1743	Клей бустилат	т	0.008950		27619.57	247.20	
101-1757	Ветошь	кг	0.089500		6.89	0.62	
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			93	986	
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			54	568	
261 101-0561 (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	18.258000	82.31	1503	338.86	6187
262 ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.166000	949.75	158	3542.17	588
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.970000		102.63	202.18	
1.1	Средний разряд работы 4.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		0.00		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.007159		448.56	3.21	
101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	16.766000		22.16	371.53	
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	0.854900		13.37	11.43	
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			21	224	
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			12	129	
Итого прямых затрат по разделу		руб.	44110	5846	606	62	
					48	1	
15 Рентгенохирургия коридор							
263 ТЕР15-01019-1 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375	100 м2	0.960000	3429.17	3292	34803.13	33411

		Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	289.570000		96.59	27969.57	
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.190000		105.02	124.97	
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.069000		396.28	27.34	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.117800		153.05	171.08	
	402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1.440000		3535.90	5091.70	
	101-0631	Опилки древесные	м3	0.096000		84.29	8.09	
	101-1757	Ветошь	кг	0.480000		6.89	3.31	
	411-0001	Вода	м3	0.446400				
	101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.038400		3644.07	139.93	
		Накладные расходы - 0.9500	руб.		2539		26690	
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.		1256		13205	
264	101-0258 (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	96.000000	63.19	6066	256.56	24630
265	ТЕРр63-10-1 (=115)	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.960000	77.06	74	800.00	768
	1	Затраты труда	чел.-ч.	8.070000		90.93	733.81	
	1.1	Средний разряд работы 3.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.220000		106.00	23.32	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.220800		153.05	33.79	
		Накладные расходы - 0.7700	руб.		55		583	
		Сметная прибыль - 0.5000	руб.		36		379	
266	ТЕРр61-1-9 (=113)	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.960000	14172.04	13605	69162.50	66396
	1	Затраты труда	чел.-ч.	81.480000		102.63	8362.29	
	1.1	Средний разряд работы 4.1						

1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.510000		418.16	213.26
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1.589760		125.84	200.06
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.507840		153.05	77.72
101-9541	Сухой гипсовый монтажный клей (смесь)	т	0.921600		60560.72	55812.76
101-9732-1	Грунтовка	т	0.009600		202402.12	1943.06
411-1002	Вода	м3	0.604800			
	Накладные расходы - 0.7900	руб.			633	6774
	Сметная прибыль - 0.5000	руб.			401	4288
Итого прямых затрат по разделу		руб.	125205	37066	510	379
					-----	-----
					361	2
16 Помещения №19,20,44б (рентген и хирургия)						
267 ТЕРр55-5-1 (=107)	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.224000	2642.24	592	17750.00 3976
1	Затраты труда	чел.-ч.	36.370000		89.80	3266.03
1.1	Средний разряд работы 3.0					
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.730000		100.47	173.82
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч	1.731072		401.76	695.48
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3.462144		4.05	14.02
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м2	4.345600			
	Накладные расходы - 0.8900	руб.			292	3062
	Сметная прибыль - 0.6500	руб.			213	2236
268 ТЕРр53-20-1 (=105)	Кладка отдельных участков стен из кирпича: наружных простых Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м3	0.008000	23615.03	189	165625.00 1325
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.180000		88.21	456.93
1.1	Средний разряд работы 2.8					
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.360000		134.31	48.35
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического	маш.-ч	0.358800		500.89	179.72

	402-9078	оборудования) 8 т Раствор цементно-известковый м50	м3	0.192000		3584.61	688.25	
	411-1002	Вода	м3	0.035200				
		Накладные расходы – 0.8600	руб.		40		434	
		Сметная прибыль – 0.7000	руб.		33		354	
269	404-0162 (=105)	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.313600	550.35	173	6604.22	2071
270	ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзгм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.038400	1143.55	44	11510.42	442
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.590000		85.04	390.33	
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.340000		106.15	36.09	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.341798		153.05	52.31	
		Накладные расходы – 0.9900	руб.		42		422	
		Сметная прибыль – 0.5950	руб.		25		253	
271	ТЕР9-04014-1 (= 18)	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 с рентгенозащитной пленкой Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 м2	1.920000	123.14	236	821.35	1577
	1	Затраты труда	чел.-ч.	11.350000		99.98	1134.77	
	1.1	Средний разряд работы 3.9						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.420000		0.00		
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.414000		448.56	185.70	
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.800400		32.06	25.66	
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.745200		5.13	3.82	
	330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.331200		13.74	4.55	
	204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.004224		28057.31	118.51	

101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.192000			147.80	28.38
101-1515	Электроды диаметром 4 мм э46	т	0.001920			39069.49	75.01
	Накладные расходы – 0.8100	руб.			87		919
	Сметная прибыль – 0.7200	руб.			78		817
272 201-9002-003 (= 18)	Двери рентгенозащитные	м2	1.920000	2840.21	5453	13064.97	25085
273 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.019200	5423.31	104	23072.92	443
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.120000			98.85	209.56
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.180000			49.56	8.92
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.099636			448.56	44.69
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.084456			153.05	12.93
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.386400			5.13	1.98
330208	Щуруповерты	маш.-ч	0.250884			4.79	1.20
	строительно-монтажные						
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.240000			1.33	0.32
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.844800			147.80	124.86
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	0.960000			48.50	46.56
	Накладные расходы – 1.0600	руб.			22		232
	Сметная прибыль – 0.5400	руб.			11		118
274 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	1.920000	155.93	299	4237.29	8136
275 ТЕР15-01053-1 (= 32)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.406000	12560.38	5100	42423.65	17224
1	Затраты труда	чел.-ч.	55.110000			98.85	5447.62
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.450000			49.31	22.19
400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.245123			448.56	109.95

	031121	грузоподъемностью до 5 т						
	330206	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.210105		153.05	32.16	
	101-4016-33	Дрели электрические	маш.-ч	1.412373		3.82	5.40	
		Дюбели для крепления	10 шт.	0.876960		3.61	3.17	
		металлических профилей 6x40 мм						
	101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов	10 шт.	3.288600		3.61	11.87	
		потолка 6x40 мм						
	101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	41.412000		256.14	10607.27	
	201-4062-33	Профили угловые пу 19x24 мм	м	45.472000		9.48	431.07	
		белые						
	201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм	м	38.570000		11.68	450.50	
		белые						
	201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт	32.480000		3.81	123.75	
	201-4131-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	38.570000				
	201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	77.140000				
	201-4155-33	Подвес без тяги для растровых	шт	32.480000				
		потолков						
		Накладные расходы - 0.9500	руб.		495		5197	
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.		245		2571	
276	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей	100 м2	0.485000	9168.80	4447	38492.78	18669
		гипсокартонными листами (ГКЛ) с						
		устройством одинарного						
		металлического каркаса: стен						
		одним слоем ГКЛ без изоляции						
		Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375						
		Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323						
		Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	99.080000		98.85	9794.06	
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.700000		48.39	33.87	
	400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.376481		448.56	168.87	
		грузоподъемностью до 5 т						
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.320706		153.05	49.08	
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	2.942131		3.82	11.24	
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная	м2	0.388000		101.79	39.49	
		с зернистостью 40/25						
	411-0002	Вода водопроводная	м3	0.008488				
	101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля	м	113.975000		1.55	176.66	
		"Диктунгсбанд"						
	101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	4.243750		59.48	252.42	
	101-2208-33	Дюбели для крепления	10 шт.	7.275000		3.61	26.26	
		металлических профилей 6x40 мм						
	101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл	м2	50.925000		74.75	3806.64	
		размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF						
	101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см	м	36.738750		1.52	55.84	
		(серпянка)						
	101-1033-33	Фугенфюлер	кг	13.143500		15.58	204.78	

101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25х3,5	1000 шт	0.626135			105.67	66.16
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	35.647500			26.91	959.27
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	106.700000			28.66	3058.02
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			888		9337
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			439		4619
277 ТЕР11-01011-01 (= 20)	Устройство стяжек: баритовых Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.299000	465.83	139	4658.86	1393
1	Затраты труда	чел.-ч.	15.630000			83.46	1304.48
1.1	Средний разряд работы 2.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.550000			104.80	57.64
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3.898399			1.36	5.30
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.545862			153.05	83.54
411-0001	Вода	м3	1.046500				
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			145		1512
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			84		872
278 888-0065- (= 20)	Сухая баритовая смесь	кг	1200.000000	2.95	3540	13.57	16284
279 ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.406000	10810.09	4389	40194.58	16319
1	Затраты труда	чел.-ч.	64.340000			92.06	5923.14
1.1	Средний разряд работы 3.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.720000			94.68	162.85
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.163415			448.56	73.30
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.210105			396.28	83.26
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.342338			153.05	205.44
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	41.412000			239.77	9929.36
101-0631	Опилки древесные	м3	1.242360			84.29	104.72
411-0001	Вода	м3	1.563100				
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			646		6755
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			372		3895
280 402-0002- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.528386	396.03	209	2881.61	1523

281 101-0287 (= 20)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-41.412000	88.19	-3652	239.77	-9929
282 101-4404-33 (= 20)	Керамогранит плитка половая	м2	41.412000	748.79	31009	384.09	15906
283 ТЕР15-02016-1 (= 30)	Оштукатуривание поверхностей баритовой штукатуркой Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.830000	1920.83	1594	15892.77	13191
1	Затраты труда	чел.-ч.	82.790000			95.46	7903.13
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	7.250000			100.83	731.04
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.739738			153.05	113.22
111500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	6.502531			122.12	794.09
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.253300			3106.58	3893.48
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	2.299100			203.19	467.15
101-0219	Гипс	т	0.004980			3485.02	17.36
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	0.000058			43855.93	2.54
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			785		8202
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			388		4058
284 402-0083 (= 30)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	-1.253300	427.02	-535	3106.58	-3893
285 888-0065 (= 30)	Смеси баритовые	кг	3320.000000	2.95	9794	13.57	45052
286 ТЕР15-01019-1 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.316000	3429.17	4513	34803.19	45801
1	Затраты труда	чел.-ч.	396.960000			96.59	38342.37
1.1	Средний разряд работы 3.6						

1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.630000			105.10	171.31
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.094588			396.28	37.48
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.532318			153.05	234.52
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1.974000			3535.90	6979.87
101-0631	Опилки древесные	м3	0.131600			84.29	11.09
101-1757	Ветошь	кг	0.658000			6.89	4.53
411-0001	Вода	м3	0.611940				
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.052640			3644.07	191.82
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			3482		36587
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			1723		18101
287 101-0258 (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	131.600000	63.19	8316	256.56	33763
288 ТЕР17-01001-14 (= 35)	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	10 компл	0.100000	393.83	39	3370.00	337
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.860000			101.11	289.17
1.1	Средний разряд работы 4.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000			39.40	1.97
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.018688			153.05	2.86
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.031625			448.56	14.19
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.028750			3.82	0.11
101-9680	Шурупы строительные	т	0.000070			66064.03	4.62
101-1669	Очес льняной	кг	0.030000			99.44	2.98
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000040			36100.84	1.44
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000020			35220.34	0.70
101-9765	Замазка суриковая	кг	0.200000			70.51	14.10
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.000360			20353.84	7.33
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			32		335
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			20		207
289 300-0678 (= 35)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со	комплект	1.000000	452.09	452	796.61	797

		скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм						
290	300-0628 (= 35)	Смесители для умывальников см-ум-нкса настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	комплект	1.000000	166.02	166	408.46	408
Итого прямых затрат по разделу			руб.	255900	74461	3247	776	
						1448	15	
17 Помещение №39 (туалет)								
291	ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.031000	10810.09	335	40193.55	1246
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.910000			92.06	452.01
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.130000			95.62	12.43
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.012478			448.56	5.60
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.016043			396.28	6.36
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.102494			153.05	15.69
	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	3.162000			239.77	758.15
	101-0631	Опилки древесные	м3	0.094860			84.29	8.00
	411-0001	Вода	м3	0.119350				
		Накладные расходы – 1.1100	руб.			50		515
		Сметная прибыль – 0.6400	руб.			29		297
292	402-0002- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.040300	396.03	16	2881.61	116
293	101-0287 (= 20)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-3.162000	88.19	-279	239.77	-758
294	101-4404-33 (= 20)	Керамогранит плитка половая	м2	3.162000	748.79	2368	384.09	1214

295	ТЕР15-01053-1 (= 32)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.031000	12560.38	389	42419.35	1315
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.210000			98.85	416.16
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			56.33	1.69
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.018716			448.56	8.40
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.016043			153.05	2.46
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.107841			3.82	0.41
	101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	0.066960			3.61	0.24
	101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	0.251100			3.61	0.91
	101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	3.162000			256.14	809.91
	201-4062-33	Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	3.472000			9.48	32.91
	201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	2.945000			11.68	34.40
	201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт	2.480000			3.81	9.45
	201-4131-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	2.945000				
	201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	5.890000				
	201-4155-33	Подвес без тяги для растровых потолков	шт	2.480000				
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			38		397
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			19		196
296	ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзгм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.014700	1143.55	17	11564.63	170
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.760000			85.04	149.67
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.130000			106.31	13.82
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.130845			153.05	20.03
		Накладные расходы - 0.9900	руб.			16		162
		Сметная прибыль - 0.5950	руб.			10		98
297	ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323	100м2 пр	0.014700	5423.31	80	22993.20	338

		Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.620000		98.85	160.14		
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.140000		48.79	6.83		
400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.076284		448.56	34.22		
	грузоподъемностью до 5 т							
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.064662		153.05	9.90		
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.295838		5.13	1.52		
330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.192083		4.79	0.92		
	строительно-монтажные							
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.183750		1.33	0.24		
101-1920	Пена монтажная для герметизации	шт.	0.646800		147.80	95.60		
	стыков, в баллончике емкостью							
	0.75 л							
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130	10 шт.	0.735000		48.50	35.65		
	(10x132, 10x150) мм							
	Накладные расходы - 1.0600	руб.		17		177		
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.		9		90		
298	203-9057-33	Блоки дверные ПВХ	м2	1.470000	155.93	229	4237.29	6229
	(= 19)							
299	ТЕР15-01019-1	Гладкая облицовка стен,	100 м2	0.214000	3429.17	734	34803.74	7448
	(= 32)	столбов, пилястр и откосов (без						
		карнизных, плинтусных и угловых						
		плиток) без установки плиток						
		туалетного гарнитура на						
		цементном растворе: по кирпичу						
		и бетону						
		Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375						
		Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323						
		Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	64.550000		96.59	6234.88		
1.1	Средний разряд работы 3.6							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.270000		103.15	27.85		
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.015381		396.28	6.10		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.249176		153.05	38.14		
402-0078	Раствор готовый отделочный	м3	0.321000		3535.90	1135.02		
	тяжелый, цементный 1:3							
101-0631	Опилки древесные	м3	0.021400		84.29	1.80		
101-1757	Ветошь	кг	0.107000		6.89	0.74		
411-0001	Вода	м3	0.099510					
101-1305	Портландцемент	т	0.008560		3644.07	31.19		
	общестроительного назначения							
	бездобавочный марки 400							
	Накладные расходы - 0.9500	руб.		566		5950		
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.		280		2944		

300 101-0258 (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	21.400000	63.19	1352	256.56	5490
301 ТЕРр65-6-12 (=118)	Смена санитарных приборов: унитазов типа "компакт" Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	4729.43	47	46800.00	468
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.750000			95.46	453.44
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			45.50	0.91
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008625			448.56	3.87
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008625			153.05	1.32
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000026			36100.84	0.94
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.000043			63642.50	2.74
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000200			6053.07	1.21
101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.000050			32128.05	1.61
101-0311	Каболка	т	0.000035			44139.86	1.54
101-1669	Очес льняной	кг	0.010500			99.44	1.04
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000012			35220.34	0.42
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			44		468
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			26		272
302 300-1521 (=118)	Унитаз-компакт "комфорт"	комплект	1.000000	314.20	314	2245.42	2245
303 300-1520 (=118)	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	1.000000	20.20	20	58.11	58
Итого прямых затрат по разделу		руб.	25579	7866	155	83	
					64	0	
18 Помещение №38 (моечная)							
304 ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен	100 м2	0.390000	9168.80	3576	38489.74	15011

	одним слоем ГКЛ без изоляции						
	Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375						
	Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323						
	Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	79.670000		98.85	7875.38	
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.560000		48.63	27.23	
400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.302738		448.56	135.80	
	грузоподъемностью до 5 т						
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.257888		153.05	39.47	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	2.365838		3.82	9.04	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная	м2	0.312000		101.79	31.76	
	с зернистостью 40/25						
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.006825				
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля	м	91.650000		1.55	142.06	
	"Диктунгсбанд"						
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	3.412500		59.48	202.98	
101-2208-33	Дюбели для крепления	10 шт.	5.850000		3.61	21.12	
	металлических профилей 6x40 мм						
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл	м2	40.950000		74.75	3061.01	
	размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF						
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см	м	29.542500		1.52	44.90	
	(серпянка)						
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	10.569000		15.58	164.67	
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по	1000 шт	0.503490		105.67	53.20	
	металлу м25x3,5						
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	28.665000		26.91	771.38	
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	85.800000		28.66	2459.03	
	Накладные расходы – 0.9500	руб.		714		7507	
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.		353		3714	
305 ТЕР46-04012-3	Разборка деревянных заполнений	100 м2	0.016800	1143.55	19	11547.62	194
(= 79)	проемов: дверных и воротных						
	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500						
	Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150						
	Кт2 = 1.150						
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.010000		85.04	170.93	
1.1	Средний разряд работы 2.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.150000		105.27	15.79	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.149537		153.05	22.89	
	Накладные расходы – 0.9900	руб.			18	185	
	Сметная прибыль – 0.5950	руб.			11	111	
306 ТЕР10-01039-6	Монтаж дверных блоков из ПВХ в	100м2 пр	0.016800	5423.31	91	22976.19	386
(= 19)	наружных и внутренних дверных						
	проемах: в каменных стенах						
	площадью проема до 3 м2						
	Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375						

		Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.850000		98.85	182.87		
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.160000		48.75	7.80		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.087182		448.56	39.11		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.073899		153.05	11.31		
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.338100		5.13	1.73		
330208	Шурупверты	маш.-ч	0.219524		4.79	1.05		
102-0291	строительно-монтажные Клинья деревянные	шт	0.210000		1.33	0.28		
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.739200		147.80	109.25		
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	0.840000		48.50	40.74		
	Накладные расходы - 1.0600	руб.		19		202		
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.		10		103		
307 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	1.680000	155.93	262	4237.29	7119	
308 ТЕР15-01019-1 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.390000	3429.17	1337	34805.13	13574	
1	Затраты труда	чел.-ч.	117.640000		96.59	11362.85		
1.1	Средний разряд работы 3.6							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.480000		105.75	50.76		
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.028031		396.28	11.11		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.454106		153.05	69.50		
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.585000		3535.90	2068.50		
101-0631	Опилки древесные	м3	0.039000		84.29	3.29		
101-1757	Ветошь	кг	0.195000		6.89	1.34		
411-0001	Вода	м3	0.181350					
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.015600		3644.07	56.85		
	Накладные расходы - 0.9500	руб.		1032		10843		
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.		510		5365		

309	101-0258 (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	39.000000	63.19	2464	256.56	10006
310	ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.067500	3525.26	238	2474.07	167
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.720000			81.87	58.95
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000			28.25	1.13
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.010673			153.05	1.63
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.027169			448.56	12.19
	121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.105764			84.16	8.90
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.006792			3.83	0.03
	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.006885				
	101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.008978			9510.69	85.39
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			7		67
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			4		38
311	101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.006885	26445.51	-182		
312	102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.068850	7048.47	485	25861.13	1781
313	ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.067500	901.17	61	6681.48	451
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.790000			87.46	331.47
	1.1	Средний разряд работы 2.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.080000			44.88	3.59
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.048516			448.56	21.76
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.033961			153.05	5.20
	101-1743	Клей бустилат	т	0.003375			27619.57	93.22

101-1757	Ветошь	кг	0.033750			6.89	0.23
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			34		372
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			20		214
314 101-0561 (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	6.885000	82.31	567	338.86	2333
315 ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.098000	949.75	93	3551.02	348
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.170000			102.63	120.08
1.1	Средний разряд работы 4.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.004226			448.56	1.90
101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	9.898000			22.16	219.34
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	0.504700			13.37	6.75
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			12		133
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			7		77
316 ТЕР15-01053-1 (= 32)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.067500	12560.38	848	42414.81	2863
1	Затраты труда	чел.-ч.	9.160000			98.85	905.47
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.080000			46.13	3.69
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.040753			448.56	18.28
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.034931			153.05	5.35
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.234816			3.82	0.90
101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	0.145800			3.61	0.53
101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	0.546750			3.61	1.97
101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	6.885000			256.14	1763.52
201-4062-33	Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	7.560000			9.48	71.67
201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	6.412500			11.68	74.90
201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт	5.400000			3.81	20.57
201-4131-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	6.412500				
201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	12.825000				
201-4155-33	Подвес без тяги для растровых	шт	5.400000				

	потолков						
	Накладные расходы – 0.9500	руб.			82		864
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.			40		427
317 ТЕРр65–6–16 (=118)	Смена санитарных приборов: моек на два отделения Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	4887.54	49	47200.00	472
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.690000			95.46	447.71
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			54.50	1.09
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.010350			448.56	4.64
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.010350			153.05	1.58
101-0136	Дюбели	т	0.000080			52382.80	4.19
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.000160			63642.50	10.18
101-0311	Каболка	т	0.000060			44139.86	2.65
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000160			6053.07	0.97
	Накладные расходы – 1.0300	руб.			44		462
	Сметная прибыль – 0.6000	руб.			26		269
318 300-9400-072 (=118)	Мойки из нержавеющей стали на два отделения, размером 600х800 мм	шт.	1.000000	1601.00	1601	7236.52	7237
319 300-0628 (=118)	Смесители для умывальников см-ум-нкса настольные, с нижней камерой смещения с аэратором	комплект	2.000000	166.02	332	408.46	817
320 ТЕР19-01001-2 (= 35)	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 прибор	1.000000	1169.75	1170	4033.00	4033
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.670000			95.46	159.42
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.130000			11.69	1.52
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.115000			448.56	51.58
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.014375			153.05	2.20
300-0535	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом	шт.	1.000000			3565.71	3565.71
300-1311	Трубопроводы из стальных водогазопроводных	м	1.000000			117.82	117.82

	неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм						
300-1197	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11610БК1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см ²) диаметром 15 мм	шт.	1.000000			98.74	98.74
300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1.000000			36.16	36.16
101-1825	Олифа натуральная	кг	0.010000			48.12	0.48
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000020			36100.84	0.72
101-1669	Очес льняной	кг	0.008000			99.44	0.80
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			17		185
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			11		114
321 ТЕР20-02011-1 (= 37)	Демонтаж зонта над газовой плитой Козп = 0.4000 Кмаш = 0.4000 Кзпм = 0.4000 Кмат = 0.0000 Кт1 = 0.400 Кт2 = 0.400	1 м2	0.500000	5.23	3	48.00	24
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.200000			98.85	19.77
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0.042000			6.86	0.29
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008000			448.56	3.59
300-1186	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2				429.77	
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т				48850.86	
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг				61.41	
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			2		23
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			1		14
322 ТЕР20-02011-1 (= 37)	Установка зонтов над оборудованием Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 м2	0.500000	193.60	97	624.00	312
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.660000			98.85	65.24
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			0.00	
030305	Лебедки ручные и рычажные,	маш.-ч	0.150938			6.86	1.04

		тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)						
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.028750		448.56	12.90	
300-1186		Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	0.500000		429.77	214.89	
101-1714		Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.000030		48850.86	1.47	
101-1703		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.275500		61.41	16.92	
		Накладные расходы - 1.1500	руб.			7	75	
		Сметная прибыль - 0.7100	руб.			4	46	
323	300-0478 (= 37)	Крепления для воздухопроводов хомуты std 205 Кт2 = 1.438	т	0.001500	8708.70	13	34241.30	51
Итого прямых затрат по разделу			руб.	67179	21699	496	225	
						-----	-----	
						114	1	
19 Помещение №37 (склад)								
324	ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.019200	1143.55	22	11510.42	221
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.290000			85.04	194.74
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.170000			106.18	18.05
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.170899			153.05	26.16
		Накладные расходы - 0.9900	руб.			21		211
		Сметная прибыль - 0.5950	руб.			13		127
325	ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.019200	5423.31	104	23072.92	443
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.120000			98.85	209.56
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.180000			49.56	8.92
400001		Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.099636			448.56	44.69

	031121	грузоподъемностью до 5 т Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.084456		153.05	12.93	
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.386400		5.13	1.98	
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.250884		4.79	1.20	
	102-0291	Клинья деревянные	шт	0.240000		1.33	0.32	
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.844800		147.80	124.86	
	101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	0.960000		48.50	46.56	
		Накладные расходы – 1.0600	руб.		22		232	
		Сметная прибыль – 0.5400	руб.		11		118	
326	203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	1.920000	155.93	299	4237.29	8136
327	ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен панелями МДФ Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.432000	1157.57	500	7092.59	3064
	1	Затраты труда	чел.-ч.	28.660000		96.59	2768.27	
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.540000		13.35	7.21	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.068310		153.05	10.45	
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.086940		4.79	0.42	
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.161460		3.83	0.62	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.471960		448.56	211.70	
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	9.060390		3.82	34.61	
	102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 4–6.5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 40–75 мм IV сорта	м3	0.002160		3181.04	6.87	
	101-1777	Паста антисептическая	т	0.001408		19378.69	27.29	
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000048		43728.81	2.10	
	101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.000039		25055.30	0.98	
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000216		101.79	0.02	
	101-1757	Ветошь	кг	0.108000		6.89	0.74	
		Накладные расходы – 0.9500	руб.		251		2636	
		Сметная прибыль – 0.4700	руб.		124		1304	
328	101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260x37,5x0,8 (франция)	м2	43.804800	130.36	5710	242.60	10627

329	203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0.012960	2470.12	32	10474.57	136
330	101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	38.106720	5.24	200	23.68	902
331	101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	17.452800	5.24	91	23.68	413
332	ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток радиаторных (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	1.000000	30.85	31	213.00	213
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.930000			94.33	182.06
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.014375			448.56	6.45
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.172500			32.06	5.53
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.388125			3.82	1.48
	101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.000430			30441.82	13.09
	402-9050	Раствор цементный	м3	0.000300			2881.61	0.86
	101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000110			39508.47	4.35
		Накладные расходы - 1.1500	руб.			20		209
		Сметная прибыль - 0.7100	руб.			12		129
333	300-0605 (= 37)	Решетки	м2	1.000000	71.71	72	508.57	509
334	ТЕР15-01053-1 (= 32)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.085000	12560.38	1068	42423.53	3606
	1	Затраты труда	чел.-ч.	11.540000			98.85	1140.73
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.100000			46.50	4.65
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.051319			448.56	23.02

	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.043988		153.05	6.73
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.295694		3.82	1.13
	101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	0.183600		3.61	0.66
	101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	0.688500		3.61	2.49
	101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	8.670000		256.14	2220.73
	201-4062-33	Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	9.520000		9.48	90.25
	201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	8.075000		11.68	94.32
	201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт	6.800000		3.81	25.91
	201-4131-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	8.075000			
	201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	16.150000			
	201-4155-33	Подвес без тяги для растровых потолков	шт	6.800000			
		Накладные расходы – 0.9500	руб.		104		1089
		Сметная прибыль – 0.4700	руб.		51		539
335	ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.085000	3525.26	300	2482.35
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.900000		81.87	73.68
	1.1	Средний разряд работы 2.0					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000		28.40	1.42
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.013441		153.05	2.06
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.034213		448.56	15.35
	121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.133184		84.16	11.21
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.008553		3.83	0.03
	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.008670			
	101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.011305		9510.69	107.52
		Накладные расходы – 1.1100	руб.			8	83
		Сметная прибыль – 0.6400	руб.			4	48
336	101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.008670	26445.51	-229	
337	102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.086700	7048.47	611	25861.13
							2242

338	ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.085000	901.17	77	6694.12	569
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.770000			87.46	417.18
	1.1	Средний разряд работы 2.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.100000			45.20	4.52
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.061094			448.56	27.40
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.042766			153.05	6.55
	101-1743	Клей бустилат	т	0.004250			27619.57	117.38
	101-1757	Ветошь	кг	0.042500			6.89	0.29
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			46		468
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			26		270
339	101-0561 (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	8.670000	82.31	714	338.86	2938
340	ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.108000	949.75	103	3537.04	382
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.280000			102.63	131.37
	1.1	Средний разряд работы 4.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.004658			448.56	2.09
	101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	10.908000			22.16	241.72
	101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	0.556200			13.37	7.44
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			14		145
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			8		84
341	ТЕРр65-6-24 (=118)	Смена санитарных приборов: умывальников Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	2809.23	28	25000.00	250
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.440000			95.46	232.92
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			42.50	0.85
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008050			448.56	3.61
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008050			153.05	1.23
	101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000100			36100.84	3.61

108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000080			6053.07	0.48
101-0311	Каболка	т	0.000070			44139.86	3.09
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.000070			63642.50	4.45
101-1669	Очес льняной	кг	0.004000			99.44	0.40
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000004			35220.34	0.14
	Накладные расходы – 1.0300	руб.			23		241
	Сметная прибыль – 0.6000	руб.			13		140
342 300-0678 (=118)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	комплект	1.000000	452.09	452	796.61	797
343 300-0628 (=118)	Смесители для умывальников см-ум-нка настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	комплект	1.000000	166.02	166	408.46	408
Итого прямых затрат по разделу		руб.	36067	5351	459	56	
					-----	-----	
					46	1	
20 Помещения №34,36 (диагностика)							
344 ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.792000	9168.80	7262	38491.16	30485
1	Затраты труда	чел.-ч.	161.790000			98.85	15992.94
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.140000			48.51	55.30
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.614790			448.56	275.77
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.523710			153.05	80.15
330206	Дрели электрические	маш.-ч	4.804470			3.82	18.35
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.633600			101.79	64.49
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.013860				
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля	м	186.120000			1.55	288.49

		"Диктунгсбанд"						
101-1035-33		Грунтовка "Тифенгрунд"	л	6.930000		59.48	412.20	
101-2208-33		Дюбели для крепления	10 шт.	11.880000		3.61	42.89	
		металлических профилей 6x40 мм						
101-1004-33		Листы гипсокартонные гкл	м2	83.160000		74.75	6216.21	
		размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF						
101-1020-33		Лента армирующая шириной 5 см	м	59.994000		1.52	91.19	
		(серпянка)						
101-1033-33		Фугенфюлер	кг	21.463200		15.58	334.40	
101-1040-33		Шурупы самонарезающие по	1000 шт	1.022472		105.67	108.04	
		металлу м25x3,5						
201-4002-33		Профиль направляющий пн 50/40	м	58.212000		26.91	1566.48	
201-4018-33		Профиль стоечный пс 50/50	м	174.240000		28.66	4993.72	
		Накладные расходы - 0.9500	руб.		1451		15246	
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.		718		7543	
345	ТЕР15-01019-6 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.792000	11223.76	8889	50805.56	40238
	1	Затраты труда	чел.-ч.	206.550000		94.33	19483.86	
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.440000		102.10	249.13	
	110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1.480050		125.84	186.25	
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.091080		396.28	36.09	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.865260		153.05	132.43	
	411-0001	Вода	м3	0.736560				
	101-1757	Ветошь	кг	0.396000		6.89	2.73	
	402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.950400		3535.90	3360.52	
	101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	0.003168		43855.93	138.94	
	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	83.160000		203.19	16897.28	
		Накладные расходы - 0.9500	руб.		1785		18746	
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.		883		9275	
346	101-1852- (= 32)	Клей для облицовочных работ водостойкий плюс (сухая смесь)	т	0.297000	3628.43	1078	11117.71	3302
347	402-0231 (= 32)	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.039600	432.23	17	1953.68	77

348	101-0258- (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	79.200000	63.19	5005	256.56	20320
349	ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.038400	1143.55	44	11510.42	442
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.590000			85.04	390.33
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.340000			106.15	36.09
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.341798			153.05	52.31
		Накладные расходы - 0.9900	руб.			42		422
		Сметная прибыль - 0.5950	руб.			25		253
350	ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.038400	5423.31	208	23020.83	884
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.240000			98.85	419.12
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.370000			48.22	17.84
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.199272			448.56	89.39
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.168912			153.05	25.85
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.772800			5.13	3.96
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.501768			4.79	2.40
	102-0291	Клинья деревянные	шт	0.480000			1.33	0.64
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	1.689600			147.80	249.72
	101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	1.920000			48.50	93.12
		Накладные расходы - 1.0600	руб.			45		463
		Сметная прибыль - 0.5400	руб.			23		236
351	203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	3.840000	155.93	599	4237.29	16271
352	ТЕР15-01053-1 (= 32)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием	100 м2	0.154000	12212.01	1881	39032.47	6011

		подвеса с зажимом без тяги					
	1	Затраты труда	чел.-ч.	15.800000		98.85	1561.83
	1.1	Средний разряд работы 3.8					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.120000		48.75	5.85
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.064680		448.56	29.01
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.055440		153.05	8.49
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.372680		3.82	1.42
	101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	0.332640		3.61	1.20
	101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	1.247400		3.61	4.50
	101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	15.708000		256.14	4023.45
	201-4062-33	Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	17.248000		9.48	163.51
	201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	14.630000		11.68	170.88
	201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт	12.320000		3.81	46.94
	201-4131-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	14.630000			
	201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	29.260000			
	201-4155-33	Подвес без тяги для растровых потолков	шт	12.320000			
		Накладные расходы - 0.9500	руб.		143		1490
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.		71		737
353	ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.154000	3525.26	543	2467.53
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.630000		81.87	133.45
	1.1	Средний разряд работы 2.0					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.090000		28.56	2.57
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.024351		153.05	3.73
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.061985		448.56	27.80
	121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.241299		84.16	20.31
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.015496		3.83	0.06
	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.015708			
	101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.020482		9510.69	194.80
		Накладные расходы - 1.1100	руб.		14		151
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.		8		87
354	101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства	1000 м2	-0.015708	26445.51	-415	

группы а, твердые марки тс-400
толщиной 5 мм

355	102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.157080	7048.47	1107	25861.13	4062
356	ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.154000	901.17	139	6694.81	1031
	1	Затраты труда	чел.-ч.	8.640000			87.46	755.65
	1.1	Средний разряд работы 2.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.190000			43.05	8.18
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.110688			448.56	49.65
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.077481			153.05	11.86
	101-1743	Клей бустилат	т	0.007700			27619.57	212.67
	101-1757	Ветошь	кг	0.077000			6.89	0.53
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			81		848
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			47		489
357	101-0561 (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	15.708000	82.31	1293	338.86	5323
358	ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.206000	949.75	196	3543.69	730
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.450000			102.63	251.44
	1.1	Средний разряд работы 4.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008884			448.56	3.99
	101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	20.806000			22.16	461.06
	101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	1.060900			13.37	14.18
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			27		279
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			15		161
359	ТЕР11-01018-03 (= 20)	Установка порогов алюминиевых (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.016000	233.59	4	2437.50	39
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.410000			94.33	38.68
	1.1	Средний разряд работы 3.4						

1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000230			448.56	0.10
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			4		43
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			3		25
360 101-2077- (= 20)	Жилки алюминиевые 4x20 мм	м	1.680000	6.98	12	14.36	24
361 ТЕР17-01001-14 (= 35)	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	10 компл	0.200000	393.83	79	3375.00	675
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.730000			101.11	579.36
1.1	Средний разряд работы 4.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.100000			39.50	3.95
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.037375			153.05	5.72
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.063250			448.56	28.37
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.057500			3.82	0.22
101-9680	Шурупы строительные	т	0.000140			66064.03	9.25
101-1669	Очес льняной	кг	0.060000			99.44	5.97
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000080			36100.84	2.89
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000040			35220.34	1.41
101-9765	Замазка суриковая	кг	0.400000			70.51	28.20
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.000720			20353.84	14.65
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			64		670
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			40		414
362 300-0678 (= 35)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	2.000000	452.09	904	796.61	1593
363 300-0628 (= 35)	Смесители для умывальников см-ум-нка настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	комплект	2.000000	166.02	332	408.46	817
Итого прямых затрат по разделу		руб.	132704	39606	1094	413	

						379	3
21 Помещение №33 (диагностика)							
364 ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзгпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.019200	1143.55	22	11510.42	221
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.290000			85.04	194.74
1.1	Средний разряд работы 2.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.170000			106.18	18.05
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.170899			153.05	26.16
	Накладные расходы - 0.9900	руб.			21		211
	Сметная прибыль - 0.5950	руб.			13		127
365 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.019200	5423.31	104	23072.92	443
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.120000			98.85	209.56
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.180000			49.56	8.92
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.099636			448.56	44.69
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.084456			153.05	12.93
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.386400			5.13	1.98
330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.250884			4.79	1.20
	строительно-монтажные						
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.240000			1.33	0.32
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.844800			147.80	124.86
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	0.960000			48.50	46.56
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			22		232
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			11		118
366 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	1.920000	155.93	299	4237.29	8136
367 ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного	100 м2	0.561600	9168.80	5149	38490.03	21616

	металлического каркаса: стен						
	одним слоем ГКЛ без изоляции						
	Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375						
	Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323						
	Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	114.720000		98.85	11340.07	
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.810000		48.42	39.22	
400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.435942		448.56	195.55	
	грузоподъемностью до 5 т						
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.371358		153.05	56.84	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	3.406806		3.82	13.01	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная	м2	0.449280		101.79	45.73	
	с зернистостью 40/25						
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.009828				
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля	м	131.976000		1.55	204.56	
	"Диктунгсбанд"						
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	4.914000		59.48	292.28	
101-2208-33	Дюбели для крепления	10 шт.	8.424000		3.61	30.41	
	металлических профилей 6x40 мм						
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл	м2	58.968000		74.75	4407.86	
	размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF						
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см	м	42.541200		1.52	64.66	
	(серпанка)						
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	15.219360		15.58	237.12	
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по	1000 шт	0.725026		105.67	76.61	
	металлу м25x3,5						
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	41.277600		26.91	1110.78	
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	123.552000		28.66	3541.00	
	Накладные расходы - 0.9500	руб.		1029		10810	
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.		509		5348	
368 ТЕР11-01011-07	Устройство стяжек: из фанеры	100 м2	0.152000	3525.26	536	2467.11	375
(= 20)	Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375						
	Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323						
	Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.610000		81.87	131.81	
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.090000		28.22	2.54	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.024035		153.05	3.68	
400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.061180		448.56	27.44	
	грузоподъемностью до 5 т						
121011	Котлы битумные передвижные	400л маш.-ч	0.238165		84.16	20.04	
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.015295		3.83	0.06	
101-0684	Плиты древесноволокнистые	1000 м2	0.015504				
	сухого способа производства						
	группы а, твердые марки тс-400						
	толщиной 5 мм						

101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.020216			9510.69	192.27
	Накладные расходы – 1.1100	руб.			14		150
	Сметная прибыль – 0.6400	руб.			8		86
369 101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.015504	26445.51	-410		
370 102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.155040	7048.47	1093	25861.13	4010
371 ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.152000	901.17	137	6690.79	1017
1	Затраты труда	чел.-ч.	8.530000			87.46	746.03
1.1	Средний разряд работы 2.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.190000			42.53	8.08
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.109250			448.56	49.01
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.076475			153.05	11.70
101-1743	Клей бустилат	т	0.007600			27619.57	209.91
101-1757	Ветошь	кг	0.076000			6.89	0.52
	Накладные расходы – 1.1100	руб.			80		837
	Сметная прибыль – 0.6400	руб.			46		483
372 101-0561 (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	15.504000	82.31	1276	338.86	5254
373 ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.150000	949.75	142	3546.67	532
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.780000			102.63	182.68
1.1	Средний разряд работы 4.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.006469			448.56	2.90
101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	15.150000			22.16	335.72
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	0.772500			13.37	10.33
	Накладные расходы – 1.1100	руб.			19		203
	Сметная прибыль – 0.6400	руб.			11		117

Итого прямых затрат по разделу		руб.	41604	12806	467	132
					77	1
22 Помещение №32 (диагностика с 23 по 32)						
374 ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	2.840000	9168.80	26039	38491.90 109317
1	Затраты труда	чел.-ч.	580.160000		98.85	57348.82
1.1	Средний разряд работы 3.8					
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	4.090000		48.49	198.31
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2.204550		448.56	988.87
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.877950		153.05	287.42
330206	Дрели электрические	маш.-ч	17.228150		3.82	65.81
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	2.272000		101.79	231.27
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.049700			
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	667.400000		1.55	1034.47
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	24.850000		59.48	1478.08
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	42.600000		3.61	153.79
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	298.200000		74.75	22290.45
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	215.130000		1.52	327.00
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	76.964000		15.58	1199.10
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	3.666440		105.67	387.43
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	208.740000		26.91	5617.19
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	624.800000		28.66	17906.77
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			5202	54670
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			2574	27047
375 ТЕР15-01019-6 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из	100 м2	2.840000	11223.76	31875	50805.99 144289

	сухих смесей: по дереву							
	Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375							
	Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323							
	Кт2 = 1.438							
1	Затраты труда	чел.-ч.	740.670000		94.33	69867.40		
1.1	Средний разряд работы 3.4							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	8.750000		102.10	893.34		
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	5.307250		125.84	667.86		
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.326600		396.28	129.43		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3.102700		153.05	474.87		
411-0001	Вода	м3	2.641200					
101-1757	Ветошь	кг	1.420000		6.89	9.78		
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	3.408000		3535.90	12050.35		
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	0.011360		43855.93	498.20		
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	298.200000		203.19	60591.26		
	Накладные расходы - 0.9500	руб.		6403		67222		
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.		3168		33257		
376 101-1852- (= 32)	Клей для облицовочных работ водостойкий плюс (сухая смесь)	т	1.065000	3628.43	3864	11117.71	11840	
377 402-0231 (= 32)	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.140000	432.23	61	1953.68	274	
378 101-0258- (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	284.000000	63.19	17946	256.56	72863	
379 ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.163200	1143.55	187	11519.61	1880	
1	Затраты труда	чел.-ч.	19.500000		85.04	1658.28		
1.1	Средний разряд работы 2.4							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.450000		105.79	153.40		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.452643		153.05	222.33		
	Накладные расходы - 0.9900	руб.			176	1793		
	Сметная прибыль - 0.5950	руб.			106	1078		
380 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах	100м2 пр	0.163200	5423.31	885	23020.83	3757	

	площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	18.010000		98.85	1780.29	
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.570000		48.29	75.81	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.846906		448.56	379.89	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.717876		153.05	109.87	
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3.284400		5.13	16.85	
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2.132514		4.79	10.21	
102-0291	Клинья деревянные	шт	2.040000		1.33	2.71	
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	7.180800		147.80	1061.32	
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	8.160000		48.50	395.76	
	Накладные расходы - 1.0600	руб.		190		1967	
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.		97		1002	
381 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	16.320000	155.93	2545	4237.29	69153
382 ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.555000	3525.26	1957	2470.27	1371
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.890000		81.87	482.21	
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.310000		29.90	9.27	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.087759		153.05	13.43	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.223388		448.56	100.20	
121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.869616		84.16	73.19	
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.055847		3.83	0.21	
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.056610				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.073815		9510.69	702.03	
	Накладные расходы - 1.1100	руб.		52		545	
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.		30		314	
383 101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства	1000 м2	-0.056610	26445.51	-1497		

группы а, твердые марки тс-400
толщиной 5 мм

384	102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.566100	7048.47	3990	25861.13	14640
385	ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.555000	901.17	500	6691.89	3714
	1	Затраты труда	чел.-ч.	31.140000			87.46	2723.50
	1.1	Средний разряд работы 2.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.680000			43.37	29.49
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.398906			448.56	178.93
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.279234			153.05	42.74
	101-1743	Клей бустилат	т	0.027750			27619.57	766.44
	101-1757	Ветошь	кг	0.277500			6.89	1.91
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			291		3056
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			168		1762
386	101-0561 (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	56.610000	82.31	4660	338.86	19183
387	ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.300000	949.75	285	3546.67	1064
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.570000			102.63	366.39
	1.1	Средний разряд работы 4.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.012938			448.56	5.80
	101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	30.300000			22.16	671.45
	101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	1.545000			13.37	20.66
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			39		406
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			22		234
388	ТЕРр65-6-24 (=118)	Смена санитарных приборов: умывальников Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзгм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.020000	2809.23	56	25000.00	500
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.880000			95.46	465.84
	1.1	Средний разряд работы 3.5						

1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			56.67	1.70
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.016100			448.56	7.22
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.016100			153.05	2.46
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000200			36100.84	7.22
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000160			6053.07	0.97
101-0311	Каболка	т	0.000140			44139.86	6.18
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.000140			63642.50	8.91
101-1669	Очес льняной	кг	0.008000			99.44	0.80
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000008			35220.34	0.28
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			45		482
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			26		281
389 300-0678- (=118)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	2.000000	452.09	904	796.61	1593
390 300-0628 (=118)	Смесители для умывальников см-ум-нкса настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	комплект	2.000000	166.02	332	408.46	817
391 ТЕР11-01018-03 (= 20)	Установка порогов алюминиевых (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.090000	233.59	21	2455.56	221
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.330000			94.33	219.79
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001294			448.56	0.58
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			23		244
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			13		141
392 101-2077 (= 20)	Жилки алюминиевые 4x20 мм	м	9.450000	6.98	66	14.36	136
Итого прямых затрат по разделу		руб.	456612	134912	3779	1407	
					1360	17	

23 Помещения №35, 43, 44а (коридор)								
393	ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.088000	1143.55	101	11534.09	1015
	1	Затраты труда	чел.-ч.	10.520000			85.04	894.62
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.780000			106.05	82.72
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.783288			153.05	119.88
		Накладные расходы - 0.9900	руб.			95		968
		Сметная прибыль - 0.5950	руб.			57		582
394	ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.088000	5423.31	477	23022.73	2026
	1	Затраты труда	чел.-ч.	9.710000			98.85	959.83
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.840000			48.67	40.88
	400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.456665			448.56	204.84
		грузоподъемностью до 5 т						
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.387090			153.05	59.24
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1.771000			5.13	9.09
	330208	Шурупверты	маш.-ч	1.149885			4.79	5.51
		строительно-монтажные						
	102-0291	Клинья деревянные	шт	1.100000			1.33	1.46
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	3.872000			147.80	572.28
	101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	4.400000			48.50	213.40
		Накладные расходы - 1.0600	руб.			102		1061
		Сметная прибыль - 0.5400	руб.			52		541
395	203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	8.800000	155.93	1372	4237.29	37288
396	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	0.870000	9168.80	7977	38491.95	33488

		Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	177.720000		98.85	17567.62		
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.250000		48.60	60.75		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.675338		448.56	302.93		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.575288		153.05	88.05		
330206	Дрели электрические	маш.-ч	5.277638		3.82	20.16		
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.696000		101.79	70.85		
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.015225					
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	204.450000		1.55	316.90		
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	7.612500		59.48	452.79		
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	13.050000		3.61	47.11		
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	91.350000		74.75	6828.41		
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	65.902500		1.52	100.17		
101-1033-33	Футенфюлер	кг	23.577000		15.58	367.33		
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	1.123170		105.67	118.69		
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	63.945000		26.91	1720.76		
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	191.400000		28.66	5485.52		
	Накладные расходы - 0.9500	руб.		1594		16748		
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.		789		8286		
397 ТЕР15-01019-6 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.870000	11223.76	9765	50806.90	44202	
1	Затраты труда	чел.-ч.	226.900000		94.33	21403.48		
1.1	Средний разряд работы 3.4							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.680000		102.12	273.67		
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1.625813		125.84	204.59		
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.100050		396.28	39.65		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.950475		153.05	145.47		
411-0001	Вода	м3	0.809100					
101-1757	Ветошь	кг	0.435000		6.89	3.00		

402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1.044000			3535.90	3691.48
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	0.003480			43855.93	152.62
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	91.350000			203.19	18561.41
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			1962		20593
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			971		10188
398 101-1852- (= 32)	Клей для облицовочных работ водостойкий плюс (сухая смесь)	т	0.326250	3628.43	1184	11117.71	3627
399 402-0231- (= 32)	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.043500	432.23	19	1953.68	85
400 101-0258- (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	87.000000	63.19	5498	256.56	22321
401 ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.270000	10810.09	2919	40196.30	10853
1	Затраты труда	чел.-ч.	42.790000			92.06	3939.25
1.1	Средний разряд работы 3.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.140000			95.00	108.30
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.108675			448.56	48.75
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.139725			396.28	55.37
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.892688			153.05	136.63
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	27.540000			239.77	6603.27
101-0631	Опилки древесные	м3	0.826200			84.29	69.64
411-0001	Вода	м3	1.039500				
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			430		4492
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			248		2590
402 402-0002- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.351390	396.03	139	2881.61	1013
403 101-0287 (= 20)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные	м2	-27.540000	88.19	-2429	239.77	-6603

одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные								
404	101-4404-33 (= 20)	Керамогранит плитка половая	м2	27.540000	748.79	20622	384.09	10578
Итого прямых затрат по разделу			руб.	159893	44765	1441	469	
						-----	-----	
						567	7	
24 Оборудование								
405	300-9390-002 (= 83)	Вертикальные жалюзи	шт	23.000000		3260	640.68	14736
Итого прямых затрат по разделу			руб.	14736	0	0	0	
						-----	-----	
						0	0	
25 Ремонт больничного лифта								
406	ТЕРМ41-01006-1 (= 78)	Станция управления лифта	станция	1.000000	658.83	659	6864.00	6864
	1	Затраты труда	чел.-ч.	64.800000			105.64	6845.47
	1.1	Средний разряд работы 4.3						
	330201	Машины сверлильные электрические	маш.-ч	0.900000			12.10	10.89
	330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.600000			13.74	8.24
		Накладные расходы - 0.8000	руб.			522		5476
		Сметная прибыль - 0.6000	руб.			391		4107
407	1602-50238 (= 78)	Станция управления ЯОК 5406	шт.	1.000000	4847.83	4848	21912.19	21912
408	ТЕРМ41-01012-4 (= 78)	Пост приказов	пост	1.000000	70.31	70	739.00	739
	1	Затраты труда	чел.-ч.	7.480000			98.85	739.40
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
		Накладные расходы - 0.8000	руб.			56		591
		Сметная прибыль - 0.6000	руб.			42		443
409	545-1502- (= 78)	Посты ПКУ б-03	шт	1.000000	760.87	761	3439.13	3439
410	ТЕРМ41-01009-3 (= 78)	Ограничитель скорости	ограничи	1.000000	84.87	85	873.00	873

	1	Затраты труда	чел.-ч.	8.450000		102.63	867.22
	1.1	Средний разряд работы 4.1					
330301		Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.450000		13.74	6.18
		Накладные расходы - 0.8000	руб.		66		694
		Сметная прибыль - 0.6000	руб.		50		520
411 551-1015- (= 78)		Ограничитель скорости	шт.	1.000000	134.37	134	607.35 607
412 ТЕРм41-01012-1 (= 78)		Аппарат вызывной, работа лифта:одиночная	аппарат	4.000000	62.89	252	661.50 2646
	1	Затраты труда	чел.-ч.	27.080000		97.72	2646.26
	1.1	Средний разряд работы 3.7					
		Накладные расходы - 0.8000	руб.		202		2117
		Сметная прибыль - 0.6000	руб.		151		1588
413 500-9016-299 (= 78)		Посты вызовов	шт.	4.000000	152.17	609	687.81 2751
Итого прямых затрат по разделу			руб.	39831	11097	25	107
						0	0
Итого прямых затрат по смете			руб.	2967900	819581	29162	8519
						8638	107
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			руб.	14736			
ВСЕГО : ОБОРУДОВАНИЯ			руб.	14736			
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			руб.	39831	11097	25	
накладные расходы			руб.	8878			
сметная прибыль			руб.	6658			
нормативная трудоемкость			чел.-ч				107
в т.ч. сметная зарплата			руб.		11097		
ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ			руб.	55367			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			руб.	2765195	796267	27784	
накладные расходы			руб.	773639			
сметная прибыль			руб.	392430			
нормативная трудоемкость			чел.-ч				8390
в т.ч. сметная зарплата			руб.		804876		
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			руб.	3931264			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			руб.	80390	4551	881	
накладные расходы			руб.	3686			

сметная прибыль	руб.	3276		
нормативная трудоемкость	чел.-ч			47
в т.ч. сметная зарплата	руб.		4551	
ВСЕГО : МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	руб.	87352		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	руб.	67748	7666	472
накладные расходы	руб.	8613		
сметная прибыль	руб.	5247		
нормативная трудоемкость	чел.-ч			82
в т.ч. сметная зарплата	руб.		7695	
ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	руб.	81608		
Прямые затраты СМР	руб.		763144	2953164
индекс к прямым затратам			3.8697	
в т.ч.				
– основная з/п	руб.		77890	819581
индекс к основной зарплате			10.5223	
– эксплуатация машин и механизмов	руб.		8686	29162
индекс к эксплуатации машин			3.3574	
–з/п машинистов	руб.		997	8638
индекс к зарплате машинистов			8.6640	
– материалы	руб.		676568	2104421
индекс к материалам			3.1104	
Оборудование	руб.		3260	14736
индекс к оборудованию			4.5202	
Накладные расходы	руб.		75715	10.4975 794816
Сметная прибыль	руб.		38835	10.4960 407611
Всего :	руб.		877694	4.7515 4170327
ВСЕГО:				4170327
Изменение накладных расходов с 01.01.2005 г. (κ=0,94) [3_2_13]		–0.0600		–47689
ИТОГО:				4122638
Зимние удорожания [6_5_15]		0.0049		20129
ИТОГО:				4142767
НДС к СМР [9_8_15]		0.1800		743046
НДС к стоимости оборудования [9_8_16]		0.1800		2652
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4888465

К ОПЛАТЕ :Четыре миллиона восемьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят пять руб.

Определитель - (= 18)

Сметная прибыль -0.7200 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8100

Определитель - (= 19)

Сметная прибыль -0.5400 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0600

Определитель - (= 20)

Сметная прибыль -0.6400 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1100

Определитель - (= 29)

Сметная прибыль -0.4700 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 30)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 32)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 33)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 35)

Сметная прибыль -0.7100 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1500

Определитель - (= 37)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1500

Определитель - (= 78)

Сметная прибыль -0.6000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000

Определитель - (= 79)

Сметная прибыль -0.5950 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 0.9900
Определитель – (= 83)
Сметная прибыль -0.0000 (0)
Определитель – (=105)
Сметная прибыль -0.7000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 0.8600
Определитель – (=107)
Сметная прибыль -0.6500 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 0.8900
Определитель – (=109)
Сметная прибыль -0.6800 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 0.8000
Определитель – (=113)
Сметная прибыль -0.5000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 0.7900
Определитель – (=115)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 0.7700
Определитель – (=118)
Сметная прибыль -0.6000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 1.0300

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

МУЗ "Городская больница №3"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
на
ремонт вентиляции операционной
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 471,807тыс.руб.
строительных работ _____ 104,654тыс.руб.
монтажных работ _____ 140,900тыс.руб.
оборудования _____ 154,282тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 33,923тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 337,94чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат		
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМе х			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Система ПП													
1	ТЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3		0,096	2111,87	202,74	111,39	91,35	24,48		1,18	0,24
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	12,3	1,18	94,33	111,31	111,31					
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,54	0,24								
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	2,54	0,24	366,55	87,97		87,97	24,1			
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	5,08	0,49	4,05	1,98		1,98				
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			110%*0.9 * 0,94 70%*0.85		151,73 97,01 492,03						
2	ТЕР46-03-009-07	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.		0,01	16440,92	164,41	72,25	92,16	21,2		0,75	0,21
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	74,8	0,75	96,59	72,44	72,44					
		Затраты труда машинистов	чел.час	21,11	0,21								

	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	21,11	0,21	366,55	76,98		76,98	21,09			
	2. 331452	Перфораторы пневматические	маш.-ч	42,22	0,42	35,01	14,7		14,7				
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			110%*0.9 * 0,94 70%*0.85		104,36 66,72 368,37						
3	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка		4	163,17	652,68	550,88	37,48		64,32	5,84	0,04
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,46	5,84	94,33	550,89	550,89					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,04								
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,48	32,06	15,39		15,39				
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	1,08	3,82	4,13		4,13				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	448,56	17,94		17,94				
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00172	25853,01	44,47				44,47		
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00044	39508,47	17,38				17,38		
	6. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,0003	0,0012	2018,2	2,42				2,42		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		715,86 466,38 1952,6						
4	ПРАЙС ЛИСТ	Решетка наружная SA 500x300	шт		1	1186,44	1186,44				1186,44		
5	ПРАЙС ЛИСТ	Решетка вентиляционная 2WA 700x200	шт		3	1189,83	3569,49				3569,49		
6	ТЕР20-02-006-07	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 1600 мм	1 шт.		1	215,11	215,11	173,57	7,23		34,31	1,84	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,84	1,84	94,33	173,57	173,57					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01								
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,4	0,4	6,86	2,74		2,74				
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	3. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,32	0,32	61,41	19,65				19,65		
	4. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0003	0,0003	48850,86	14,66				14,66		

		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85	225,55 146,94 623,76							
7	СЦМ-300-0389	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом Gruner 227-230-05 S1 DR 500x300	шт		1	7316,35	7316,35				7316,35		
8	ТЕР20-06-005-01	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час	1 фильтр		2	1193,92	2387,84	2054,56	83,64	5,4	249,64	20,32	0,1
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	10,16	20,32	101,11	2054,56	2054,56					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,05	0,1								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,02	0,04	501,86	20,07		20,07	5,39			
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	2,67	5,34	6,86	36,63		36,63				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	448,56	26,91		26,91				
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,11	0,22	61,41	13,51				13,51		
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,001	0,00192	48850,86	93,79				93,79		
	6. 101-9662	Болты анкерные	т	0,0013	0,00256	41404,28	106				106		
	7. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,009	0,018	2018,2	36,33				36,33		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85	2676,87 1743,96 7236,31							
9	ПРАЙС ЛИСТ	Фильтр FBRr 500x300 (EU3)	шт		1	3008,47	3008,47				3008,47		
10	ПРАЙС ЛИСТ	Фильтр ФВК 315 (EU9)	шт		1	2277,12	2277,12				2277,12		
11	ТЕР20-02-016-08	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400?500?1000 мм	1 пластина		1	160,75	160,75	98,78	18,96		43,01	1,06	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	1,06	1,06	93,19	98,78	98,78					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,03	0,03								
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,24	0,24	6,86	1,65		1,65				
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,12	32,06	3,85		3,85				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	448,56	13,46		13,46				
	4. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,0001	39508,47	3,95				3,95		
	5. 101-9226	Винты	т		0,00002	27416	0,55				0,55		

	6. 201-9502	Сталь тонколистовая углеродистая обыкновенного качества толщиной 1,6-1,7 мм	т	0,0014	0,00138	27907,56	38,51				38,51		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		128,37 83,63 396,3						
12	ПРАЙС ЛИСТ	Шумоглушитель SRSr 500x300/1000	шт		1	3974,58	3974,58						
13	ТЕР20-04-002-01	Установка калориферов массой: до 0,1 т	1 калорифер		1	727,5	727,5	476,84	53,55	4,04	197,11	5,31	0,08
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	5,31	5,31	89,8	476,84	476,84					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,08	0,08								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,03	0,03	501,86	15,06		15,06	4,04			
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	1,22	1,22	6,86	8,37		8,37				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,24	0,24	32,06	7,69		7,69				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	448,56	22,43		22,43				
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0002	0,00021	39508,47	8,3				8,3		
	6. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0003	0,00026	48850,86	12,7				12,7		
	7. 300-0965	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт	2	2	81,55	163,1				163,1		
	8. 541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	т.шт	0,002	0,002	6504,91	13,01				13,01		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		624,9 407,12 1865,6						
14	ПРАЙС ЛИСТ	Электрический нагреватель ENR 500x300-18	шт		1	16511,86	16511,86						
15	ТЕР20-03-001-01	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор		1	681,99	681,99	587,29	19,8	1,35	74,9	6,54	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	6,54	6,54	89,8	587,29	587,29					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,02	0,02								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	501,86	5,02		5,02	1,35			
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	1,5	1,5	6,86	10,29		10,29				

	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	61,41	13,51				13,51		
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001	0,00007	48850,86	3,42				3,42		
	6. 101-9662	Болты анкерные	т	0,0014	0,0014	41404,28	57,97				57,97		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		764,93 498,34 2066,68						
16	ПРАЙС ЛИСТ	Вентилятор канальный КТ 50-30-4	компл		1	25969,49	25969,49						
17	ТЕР20-02-018-01	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1 м2		0,8	548,52	438,82	423,48	3,59		11,75	4,6	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	5,75	4,6	92,06	423,48	423,48					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01								
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	2. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,064	61,41	3,93				3,93		
	3. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	0,00016	48850,86	7,82				7,82		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		550,31 358,52 1433,07						
18	СЦМ-300-0231	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2		0,8	1018,31	814,65				814,65		
19	ТЕРм07-01-035-01	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса, т: 0,18	шт.		1	3407,25	3407,25	3269,68	137,57	16,17		31,4	0,24
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	31,4	31,4	104,13	3269,68	3269,68					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,24	0,24								
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,12	0,12	578,94	69,47		69,47	16,17			
	2. 030404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,73	0,73	19,55	14,27		14,27				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,12	0,12	448,56	53,83		53,83				
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 60%		2965,15 2365,81 9419,66						
20	ПРАЙС ЛИСТ	Компрессорно-конденсаторный блок MCAE-106	шт		1	79011	79011						

21	ТЕРм37-01-014-01	Машины и механизмы. Монтаж оборудования в помещении. Масса оборудования, т: 0,03	шт.		1	4790,43	4790,43	2748,03	905,6	389,05	1136,8	27,8	3,4
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	27,8	27,8	98,85	2748,03	2748,03					
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,4	3,4								
	1. 030408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.-ч	3,36	3,36	229,66	771,66		771,66	389,05			
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,6	3,6	32,06	115,42		115,42				
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	0,2	2,92	0,58		0,58				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	448,56	17,94		17,94				
	5. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,44	1,44	28,32	40,78				40,78		
	6. 101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0036	0,0036	62192	223,89				223,89		
	7. 201-9180	Подкладки металлические	кг	15,2	15,2	57,22	869,74				869,74		
	8. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,24	0,24	9,97	2,39				2,39		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 60%		2830,9 2258,7 10610,76						
22	ПРАЙС ЛИСТ	Фреоновый охладитель WHR-R500x300/3	шт		1	15289,83	15289,83						
23	ТЕРм12-01-105-01	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 18	100 м		0,1	10337,01	1033,7	892,8	126,93	18,6	13,97	8,83	0,25
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	88,3	8,83	101,11	892,8	892,8					
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,51	0,25								
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1	0,1	578,94	57,89		57,89	13,48			
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	3,89	0,39	17,63	6,88		6,88				
	3. 151301	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	0,51	0,05	339,66	16,98		16,98	5,02			
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1	0,1	448,56	44,86		44,86				
	5. 101-0112	Бура	т		0,000002	5387,66	0,01				0,01		
	6. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,54	0,054	28,32	1,53				1,53		
	7. 101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,47	0,047	96,91	4,55				4,55		
	8. 411-0002	Глина	м3	0,81	0,081	11,09	0,9				0,9		
	9. 500-9168	Припой	кг	0,21	0,021	332,17	6,98				6,98		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 60%		822,45 656,21 2716,31						
24	ПРАЙС ЛИСТ	Трубы медные 3/8"	м		5	158,9	794,5				794,5		

25	ПРАЙС ЛИСТ	Трубы медные 5/8"	м		5	338,9	1694,5				1694,5		
26	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками	10 м трубопроводов		1	800,87	800,87	366,54	113,78		320,55	3,52	0,25
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	3,52	3,52	104,13	366,54	366,54					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,25	0,25								
	1. 332101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек	маш.-ч	0,39	0,39	4,2	1,64		1,64				
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	448,56	112,14		112,14				
	3. 104-0125	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3?50 мм	м	15	15	21,37	320,55				320,55		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			100%*0.9 * 0,94 70%*0.85		372,11 261,71 1530,76						
27	СЦМ-104-9400	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена	м		11	29,53	324,83				324,83		
28	ПРАЙС ЛИСТ	Соединительный комплект (соленоидный вентиль,фильтр-осушитель и смотровое стекло)	шт		1	10296,61	10296,61				10296,61		
29	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхн ости воздухопроводов		0,019	17954,66	341,14	293,61	12,83	1,33	34,7	3,19	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	167,86	3,19	92,06	293,67	293,67					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,3	0,02								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,01	501,86	5,02		5,02	1,35			
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,01	17,63	0,18		0,18				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,79	0,03	32,06	0,96		0,96				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,78	0,01	448,56	4,49		4,49				
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,00001691	217120	3,67				3,67		
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,00009519	78101,65	7,43				7,43		
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00000855	39508,47	0,34				0,34		

	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,152	61,41	9,33				9,33		
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,000285	48850,86	13,92				13,92		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		383,27 249,7 1035,4						
30	СЦМ-300-2250-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 200мм	м2		1,9	384,09	729,77				729,77		
31	ТЕР20-01-001-04	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		0,0245	17963,63	440,11	378,6	16,76	1,72	44,75	4,11	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	167,86	4,11	92,06	378,37	378,37					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,32	0,03								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,01	501,86	5,02		5,02	1,35			
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,01	17,63	0,18		0,18				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,79	0,04	32,06	1,28		1,28				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,8	0,02	448,56	8,97		8,97				
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,0000218	217120	4,73				4,73		
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0001227	78101,65	9,58				9,58		
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00001103	39508,47	0,44				0,44		
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,196	61,41	12,04				12,04		
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,0003675	48850,86	17,95				17,95		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		494,21 321,98 1335,37						
32	СЦМ-300-2280-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 250мм	м2		2,45	384,09	941,02				941,02		
33	ТЕР20-01-001-05	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		0,0455	16330,8	743,05	643,77	25,15	2,64	74,13	6,99	0,05

		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	153,69	6,99	92,06	643,5	643,5					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,05	0,05								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,43	0,02	501,86	10,04		10,04	2,7			
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,02	17,63	0,35		0,35				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,62	0,07	32,06	2,24		2,24				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,62	0,03	448,56	13,46		13,46				
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,00004049	217120	8,79			8,79			
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,000228	78101,65	17,81			17,81			
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00001866	39508,47	0,74			0,74			
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,364	61,41	22,35			22,35			
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,0005005	48850,86	24,45			24,45			
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		839,99 547,25 2264,07						
34	СЦМ-300-2290-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 450мм	м2		4,55	384,09	1747,61			1747,61			
35	ТЕР20-01-001-10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		0,064	14346,08	918,15	783,5	32,17	3,28	102,48	8,51	0,06
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	132,98	8,51	92,06	783,43	783,43					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,95	0,06								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,38	0,02	501,86	10,04		10,04	2,7			
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,02	17,63	0,35		0,35				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,54	0,1	32,06	3,21		3,21				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,57	0,04	448,56	17,94		17,94				
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0008	0,00005376	217120	11,67			11,67			

	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,0051	0,0003283	78101,65	25,64				25,64		
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00002496	39508,47	0,99				0,99		
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,58	0,4851	61,41	29,79				29,79		
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,000704	48850,86	34,39				34,39		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		1022,41 666,09 2769,78						
36	СЦМ-300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм	м2		6,4	443,04	2835,46				2835,46		
37	ТЕР26-01-018-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс")	10 м2 изолирую мой поверхн ости		1,53	2090,96	3199,17	1062,66	295,11		1841,4	10,21	0,66
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	6,67	10,21	104,13	1063,17	1063,17					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,43	0,66								
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,43	0,66	448,56	296,05		296,05				
	2. 104-0120	Клей "Армофлекс" 520	л	1,5	2,295	431,94	991,3				991,3		
	3. 104-0125	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3?50 мм	м	26	39,78	21,37	850,1				850,1		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			100%*0.9 * 0,94 70%*0.85		1078,81 758,74 5308,27						
38	СЦМ-104-9401-8	Пластины из вспененного каучука толщина 10мм типа "Энергофлекс"	м2		16,83	260,59	4385,73				4385,73		
39	ТЕРм11-03-011-01	Приборы для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I	компл.		6	649,14	3894,84	2764,86	924,72	121,26	205,26	26,94	1,8
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	4,49	26,94	102,63	2764,85	2764,85					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,3	1,8								
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,15	0,9	578,94	521,05		521,05	121,28			
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,15	0,9	448,56	403,7		403,7				
	3. 101-2037	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0,364	2,184	93,99	205,27				205,27		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 60%		2604,43 2078 9315,18						

40	ПРАЙС ЛИСТ	Канальный датчик температуры TG-K3/PT1000	шт		1	1300,84	1300,84				1300,84		
41	ПРАЙС ЛИСТ	Комнатный датчик температуры TG-R5/PT1000	шт		1	1300,84	1300,84				1300,84		
42	ПРАЙС ЛИСТ	Наружный датчик температуры TG-R3/PT1000	шт		1	1812,71	1812,71				1812,71		
43	ПРАЙС ЛИСТ	Термостат ТС3-S	шт		1	362,71	362,71				362,71		
44	ПРАЙС ЛИСТ	Датчик давления DPS 500N	шт		1	1733,9	1733,9				1733,9		
45	ПРАЙС ЛИСТ	Реле низкого давления КРВ	шт		1	1616,1	1616,1				1616,1		
46	ТЕРм08-03-573-05	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 900x600x500	шт.		1	577,23	577,23	246,79	313,3	45,29	17,14	2,37	0,53
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	2,37	2,37	104,13	246,79	246,79					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,53	0,53								
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,12	0,12	578,94	69,47		69,47	16,17			
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,84	0,84	32,06	26,93		26,93				
	3. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	0,29	0,29	366,55	106,3		106,3	29,12			
	4. 100602	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,29	0,29	146,19	42,4		42,4				
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,12	0,12	568,31	68,2		68,2				
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,15	0,15	39,51	5,93				5,93		
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,1	0,1	49,49	4,95				4,95		
	8. 101-9852	Краска	кг	0,02	0,02	312,98	6,26				6,26		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			95%*0,94 65%		313 227,83 1230,08						
47	ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф управления в сборе	шт		1	80500	80500				80500		
Раздел 2. система В1													
48	ТЕР46-03-009-07	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.		0,01	16440,92	164,41	72,25	92,16	21,2		0,75	0,21
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	74,8	0,75	96,59	72,44	72,44					
		Затраты труда машинистов	чел.час	21,11	0,21								
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	21,11	0,21	366,55	76,98		76,98	21,09			
	2. 331452	Перфораторы пневматические	маш.-ч	42,22	0,42	35,01	14,7		14,7				

		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			110%*0.9 * 0,94 70%*0.85		104,36 66,72 368,37						
49	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка		3	163,17	489,51	413,16	28,11		48,24	4,38	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,46	4,38	94,33	413,17	413,17					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,03								
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,36	32,06	11,54		11,54				
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	0,81	3,82	3,09		3,09				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	448,56	13,46		13,46				
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00129	25853,01	33,35				33,35		
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00033	39508,47	13,04				13,04		
	6. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,0003	0,0009	2018,2	1,82				1,82		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		536,89 349,78 1464,43						
50	ПРАЙС ЛИСТ	Решетка вентиляционная 2WA 700x200	шт		3	1189,83	3569,49				3569,49		
51	ТЕР20-02-014-04	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметром обечайки 315 мм	1 шт.		1	171,91	171,91	143,51	7,17		21,23	1,54	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	1,54	1,54	93,19	143,51	143,51					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01								
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,39	6,86	2,68		2,68				
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	3. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,29	0,29	61,41	17,81				17,81		
	4. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001	0,00007	48850,86	3,42				3,42		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		186,49 121,49 510,02						
52	ПРАЙС ЛИСТ	Шумоглушитель SCr 315/600	шт		1	2372,88	2372,88						

53	ТЕР20-03-001-01	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилят ор		1	681,99	681,99	587,29	19,8	1,35	74,9	6,54	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	6,54	6,54	89,8	587,29	587,29					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,02	0,02								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	501,86	5,02		5,02	1,35			
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	1,5	1,5	6,86	10,29		10,29				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	61,41	13,51				13,51		
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001	0,00007	48850,86	3,42				3,42		
	6. 101-9662	Болты анкерные	т	0,0014	0,0014	41404,28	57,97				57,97		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		764,93 498,34 2066,68						
54	ПРАЙС ЛИСТ	Вентилятор канальный К 315L	компл		1	11152,54	11152,54						
55	ТЕР20-02-004-01	Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм	1 клапан		1	127,14	127,14	95,99	6,27		24,88	1,03	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	1,03	1,03	93,19	95,99	95,99					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01								
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,26	0,26	6,86	1,78		1,78				
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	3. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	0,246	61,41	15,11				15,11		
	4. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	0,0002	48850,86	9,77				9,77		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		124,74 81,27 353,6						
56	ПРАЙС ЛИСТ	Клапан обратный RSK 315	шт		1	768,64	768,64				768,64		
57	ТЕР20-02-009-03	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм	1 зонт		1	84,22	84,22	61,82	7,23		15,17	0,64	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	0,64	0,64	96,59	61,82	61,82					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01								
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,12	0,12	6,86	0,82		0,82				

	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,06	0,06	32,06	1,92		1,92				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	4. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00005	39508,47	1,98				1,98		
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0003	0,00027	48850,86	13,19				13,19		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		80,33 52,33 230,69						
58	СЦМ-300-9548	Зонты стальные вентиляционных систем ЗК д.315	шт		1	480,5	480,5				480,5		
59	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхности воздухопроводов		0,0628	17954,66	1127,55	970,46	42,4	4,4	114,69	10,54	0,08
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	167,86	10,54	92,06	970,31	970,31					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,3	0,08								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,03	501,86	15,06		15,06	4,04			
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,02	17,63	0,35		0,35				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,79	0,11	32,06	3,53		3,53				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,78	0,05	448,56	22,43		22,43				
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,00005589	217120	12,13				12,13		
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0003146	78101,65	24,57				24,57		
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00002826	39508,47	1,12				1,12		
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,5024	61,41	30,85				30,85		
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,000942	48850,86	46,02				46,02		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		1266,81 825,32 3422,25						
60	СЦМ-300-2250-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 200мм	м2		6,28	384,09	2412,09				2412,09		

61	ТЕР20-01-001-04	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм	100 м2 поверхн ости воздухов одов		0,0235	17963,63	422,15	363,15	16,08	1,65	42,92	3,94	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	167,86	3,94	92,06	362,72	362,72					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,32	0,03								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,01	501,86	5,02		5,02	1,35			
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,01	17,63	0,18		0,18				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,79	0,04	32,06	1,28		1,28				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,8	0,02	448,56	8,97		8,97				
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,00002092	217120	4,54				4,54		
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0001177	78101,65	9,19				9,19		
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00001058	39508,47	0,42				0,42		
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,188	61,41	11,55				11,55		
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,0003525	48850,86	17,22				17,22		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		474,05 308,84 1280,89						
62	СЦМ-300-2280-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 250мм	м2		2,35	384,09	902,61				902,61		
63	ТЕР20-01-001-05	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм	100 м2 поверхн ости воздухов одов		0,1635	16330,8	2670,09	2313,31	90,37	9,47	266,41	25,13	0,17
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	153,69	25,13	92,06	2313,47	2313,47					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,05	0,17								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,43	0,07	501,86	35,13		35,13	9,43			
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,06	17,63	1,06		1,06				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,62	0,26	32,06	8,34		8,34				

	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,62	0,1	448,56	44,86		44,86				
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,0001455	217120	31,59				31,59		
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0008191	78101,65	63,97				63,97		
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00006703	39508,47	2,65				2,65		
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	1,308	61,41	80,32				80,32		
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,001799	48850,86	87,88				87,88		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		3018,4 1966,46 8135,68						
64	СЦМ-300-2290-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 450мм	м2		16,35	384,09	6279,87				6279,87		
Раздел 3. Электроснабжение системы вентиляции													
65	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 м		1,5	2809,5	4214,25	3528,95	356,37	22,23	328,93	35,7	24
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	23,8	35,7	98,85	3528,95	3528,95					
		Затраты труда машинистов	чел.час	16	24								
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,11	0,17	578,94	98,42		98,42	22,91			
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,7	4,05	32,06	129,84		129,84				
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4,84	7,26	5,13	37,24		37,24				
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,11	0,17	568,31	96,61		96,61				
	5. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0021	0,00315	32128,05	101,2				101,2		
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,96	1,44	39,51	56,89				56,89		
	7. 113-9042	Клей БМК-5к	кг	0,2	0,3	117,25	35,18				35,18		
	8. 500-9030	Заглушки	10шт	1	1,5	90,44	135,66				135,66		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			95%*0,94 65%		3805,45 2769,92 11566,68						
66	СЦМ-103-1353-33	Трубы ПВХ диаметром 20 мм (ОТ)	м		150	4,99	748,5				748,5		
67	СЦМ-104-0169	Клипсы (зажимы)	шт		200	1,9	380				380		

68	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 м		1,5	800,54	1200,81	999,38	34,43	4,05	167	10,11	0,06
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	6,74	10,11	98,85	999,37	999,37					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,04	0,06								
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,02	0,03	578,94	17,37		17,37	4,04			
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,02	0,03	568,31	17,05		17,05				
	3. 101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0,0006	0,0009	9292	8,36				8,36		
	4. 101-9852	Краска	кг	0,02	0,03	312,98	9,39				9,39		
	5. 500-9056	Колпачки изолирующие	10шт	0,8	1,2	85,01	102,01				102,01		
	6. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,002	0,003	647,68	1,94				1,94		
	7. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,16	0,24	188,68	45,28				45,28		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			95%*0,94 65%		1075,28 782,68 3265,54						
69	СЦМ-501-3078-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил-3 и сечением 1,5 мм2	1000м		0,02	18495,07	369,9				369,9		
70	СЦМ-501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил-3 и сечением 2,5 мм2	1000м		0,01	27754,8	277,55				277,55		
71	СЦМ-501-3087-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил-4 и сечением 1,5 мм2	км		0,01	23130,65	231,31				231,31		
72	СЦМ-501-3088-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил-4 и сечением 2,5 мм2	км		0,01	34227,23	342,27				342,27		
73	СЦМ-508-3001-33	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марки ШВВП, с числом жил-2 и сечением 0.75 мм2	1000м		0,1	10310,3	1031,03				1031,03		

74	ПРАЙС ЛИСТ	Кабель монтажный МКЭШ 2х0,5 мм2	км		0,03	19200	576				576		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							340333,4	27549,15	4012,07	720,16	154490	281,61	32,66
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							346645,63	33058,97	4814,48	864,2	154490	337,94	39,19
Накладные расходы							31107,32						
Сметная прибыль							22083,78						
Итого по смете:													
Итого Строительные работы							104654,1					166,16	2,85
Итого Монтажные работы							140900,45					171,78	36,34
Итого Оборудование							154282,18						
Итого							399836,73					337,94	39,19
В том числе:													
Материалы							154490						
Машины и механизмы							4814,48						
ФОТ							33923,17						
Накладные расходы							31107,32						
Сметная прибыль							22083,78						
НДС 18%							71970,61						
ВСЕГО по смете							471807,34					337,94	39,19

СОГЛАСОВАНО:

"__"____200__г.

УТВЕРЖДАЮ:

"__"____200__г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на капитальный ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования 1 этажа
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 1394,836 тыс.руб.
монтажных работ _____ 1169,355 тыс.руб.
оборудования _____ 12,709 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 205,130 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 1908,1293 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Силовое электрооборудование										
1	ТЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт.		4	58,03	232	112,58	450	1,80556
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	0,2295	0,918	9,91	9,1	104,13	95,59	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,027	0,108					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,0135	0,054	134,65 13,50	7,27 0,73	578,94 134,75	31,26 7,28	4,29959
	2. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,3105	1,242	2,08	2,58	5,13	6,37	2,46635
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,0135	0,054	95,53	5,16	568,31	30,69	5,94902
	4. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,04	0,16	17,8	2,85	84,89	13,58	4,7691
	5. 101-9852	Краска	кг	0,2	0,8	68,04	54,43	38,23	30,58	0,561875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. 500-9041	Сжимы ответственные	100шт	0,04	0,16	641,98	102,72	1084,86	173,58	1,68987
	7. 500-9081	Переключки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	4	2,28	9,12	3,88	15,52	1,70175
	8. 500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,496	35,27	17,49	45,72	22,68	1,29629
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,08	140,8	11,26	229,92	18,39	1,63295
	10. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,016	0,064	94,6	6,05	188,68	12,08	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	10	95%*0,94	92	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	7	65%	67	
		<i>Всего с НР и СП</i>					249		609	
2	ТССЦ-514-3006-33-2	Щиток под автоматические выключатели на 54 модуля встраиваемый с дверцей ЩМП-5-0 36 УХЛЗ	шт.		1	688,88	689	1511,58	1512	2,19426
3	ТССЦ-514-3006-33-4	Щиток под автоматические выключатели на 24 модуля встраиваемый с дверцей ЩРВ-36з-1 36 УХЛЗ 405х320х120	шт.		3	688,88	2067	528,11	1584	0,766621
4	ТЕРм08-01-080-04	Блок-контактор	шт.		2	57,75	115	334,84	670	5,561
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	1,5255	3,051	9,62	29,35	101,11	308,49	10,5104
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,297	0,594					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,1485	0,297	134,65 13,50	39,99 4,01	578,94 134,75	171,95 40,02	4,29959
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,1485	0,297	95,53	28,37	568,31	168,79	5,94902
	3. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,18	0,36	8,93	3,21	49,49	17,82	5,54199
	4. 500-9807	Оконцеватели маркировочные	100шт	0,02	0,04	355,25	14,21	67,2	2,69	0,189163
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	31	95%*0,94	311	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	21	65%	226	
		<i>Всего с НР и СП</i>					167		1207	
5	ТССЦ-545-4185-1	Контакторы электромагнитные переменного тока КМИ 11260 12А	шт.		2	604,58	1209	2781,06	5562	4,59999
6	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		1	198,18	198	927,51	928	4,4147
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	3,132	3,132	9,91	31,04	104,13	326,14	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,27	0,27					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,135	0,135	134,65 13,50	18,18 1,82	578,94 134,75	78,16 18,19	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,0395	1,0395	8,1	8,42	32,06	33,33	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,135	0,135	95,53	12,9	568,31	76,72	5,94902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,15	0,15	14,13	2,12	39,51	5,93	2,79618
	5. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,17	0,17	8,93	1,52	49,49	8,41	5,54199
	6. 101-9852	Краска	кг	0,03	0,03	68,04	2,04	38,23	1,15	0,561875
	7. 201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	т	0,015	0,015	7963,71	119,46	26512,23	397,68	3,32913
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	31	95%*0,94	307	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	21	65%	224	
		<i>Всего с НР и СП</i>					250		1459	
7	С прайс лист 1	ЯРП11 М-351-54 УХЛ3 в комплекте с предохранителями 250/20	шт		1	497,42	497	2288,14	2288	4,60002
Установить в ЩР1.а										
8	ТЕРм08-03-526-02	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		1	132,61	133	552,54	553	3,7783
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	3,132	3,132	9,51	29,79	99,98	313,14	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0135	0,0135					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068	134,65 13,50	0,92 0,09	578,94 134,75	3,94 0,92	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,1755	0,1755	8,1	1,42	32,06	5,63	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,054	0,054	19,2	1,04	3,82	0,21	0,198958
	4. 350451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,27	0,27	1,11	0,3	2,9	0,78	2,61261
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,0068	0,0068	95,53	0,65	568,31	3,86	5,94902
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,07	14,13	0,99	39,51	2,77	2,79618
	7. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,004	0,004	18,67	0,07	94,46	0,38	5,05945
	8. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,38	0,38	8,93	3,39	49,49	18,81	5,54199
	9. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	1,22	2,82	3,44	22,56	27,52	8
	10. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,014	17,8	0,25	84,89	1,19	4,7691
	11. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	1,22	26,08	31,82	24,84	30,3	0,952454
	12. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,014	0,014	35,2	0,49	32,8	0,46	0,931818
	13. 101-9852	Краска	кг	0,047	0,047	68,04	3,2	38,23	1,8	0,561875
	14. 201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	т	0,002	0,002	7963,71	15,93	26512,23	53,02	3,32913
	15. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	6,1	4,58	27,94	11,92	72,71	2,60262
	16. 500-9081	Переключки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	1	2,28	2,28	3,88	3,88	1,70175
	17. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,02	140,8	2,82	229,92	4,6	1,63295
	18. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,002	0,002	81,2	0,16	223,86	0,45	2,7569
	19. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	44,44	0,4	42,56	0,38	0,957696
	20. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,036	0,036	94,6	3,41	188,68	6,79	1,9945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ				95%	29	95%*0,94	280	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	20	65%	204	
		Всего с НР и СП					182		1037	
9	С1 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1P 50A	шт		1	327,78	328	852,23	852	2,60001
10	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт.		14	106,86	1496	395,82	5541	3,35987
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	2,106	29,484	9,51	280,48	99,98	2947,81	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0054	0,0756					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0027	0,0378	134,65	5,09	578,94	21,88	4,29959
						13,50	0,51	134,75	5,09	
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,1755	2,457	8,1	19,9	32,06	78,77	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,054	0,756	19,2	14,52	3,82	2,89	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0027	0,0378	95,53	3,61	568,31	21,48	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,98	14,13	13,85	39,51	38,72	2,79618
	6. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,014	18,67	0,26	94,46	1,32	5,05945
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,049	0,686	8,93	6,13	49,49	33,95	5,54199
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	17,08	2,82	48,17	22,56	385,32	8
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,196	17,8	3,49	84,89	16,64	4,7691
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	17,08	26,08	445,45	24,84	424,27	0,952454
	11. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,084	35,2	2,96	32,8	2,76	0,931818
	12. 101-9852	Краска	кг	0,036	0,504	68,04	34,29	38,23	19,27	0,561875
	13. 201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	т	0,001	0,014	7963,71	111,49	26512,23	371,17	3,32913
	14. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	85,4	4,58	391,13	11,92	1017,97	2,60262
	15. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	14	2,28	31,92	3,88	54,32	1,70175
	16. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,28	140,8	39,42	229,92	64,38	1,63295
	17. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,001	0,014	81,2	1,14	223,86	3,13	2,7569
	18. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,006	0,084	44,44	3,73	42,56	3,58	0,957696
	19. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,012	0,168	94,6	15,89	188,68	31,7	1,9945
		Накладные расходы от ФОТ				95%	267	95%*0,94	2637	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	183	65%	1919	
		Всего с НР и СП					1946		10097	
11	С2 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 3P 25A	шт		1	38,17	38	99,26	99	2,60047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С3 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1P 25A	шт		1	12,34	12	33,81	34	2,73987
13	С4 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1P 16A	шт		5	12,34	62	33,81	169	2,73987
14	С5 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1P 10A	шт		6	12,34	74	33,81	203	2,73987
15	С6 прайс-лист	Автомат дифференциальный 2-х полюсной DPN N Vigi 16A	шт		1	679,8	680	1862,64	1863	2,73998
16	ТЕРм08-03-539-01	Линейки ограничения хода механизмов, устанавливаемая на металлической конструкции, масса, кг, до: 5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт.		10	72,75	728	373,68	3737	4,73888
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	2,106	21,06	9,29	195,65	97,72	2057,98	10,5188
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0162	0,162					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0081	0,081	134,65 13,50	10,91 1,09	578,94 134,75	46,89 10,91	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,324	3,24	8,1	26,24	32,06	103,87	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0081	0,081	95,53	7,74	568,31	46,03	5,94902
	4. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,1	1	14,13	14,13	39,51	39,51	2,79618
	5. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,181	1,81	8,93	16,16	49,49	89,58	5,54199
	6. 101-9852	Краска	кг	0,072	0,72	68,04	48,99	38,23	27,53	0,561875
	7. 201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	т	0,005	0,05	7963,71	398,19	26512,23	1325,61	3,32913
		Накладные расходы от ФОТ				95%	187	95%*0,94	1848	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	128	65%	1345	
		Всего с НР и СП					1043		6930	
17	С7 прайс-лист	DIN-рейка	м		10	28,8	288	36,15	362	1,25521
18	ТЕРм08-01-070-01	Шины сборные - три полосы в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до: 500 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м		0,05	3289,96	164	26949,99	1347	7,85478
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	205,2	10,26	9,62	98,7	101,11	1037,39	10,5104
		Затраты труда машинистов	чел.час	26,73	1,3365					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,2825	0,0641	134,65 13,50	8,63 0,87	578,94 134,75	37,11 8,64	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	7,6005	0,38	8,1	3,08	32,06	12,18	3,95802
	3. 331002	Станки сверлильные	м-час	5,2785	0,2639	2,36	0,62	6,57	1,73	2,7839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. 351201	Шинотрубогибы	м-час	24,165	1,2083	15,24 10,06	18,41 12,16	127,25 100,41	153,76 121,33	8,34974
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,2825	0,0641	95,53	6,12	568,31	36,43	5,94902
	6. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	19,8	0,99	8,93	8,84	49,49	49	5,54199
	7. 101-9852	Краска	кг	3,76	0,188	68,04	12,79	38,23	7,19	0,561875
	8. 101-9924	Шайбы пружинные	т	0,0008	0,0000385	10000	0,39	43680	1,68	4,368
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,306	0,0153	140,8	2,15	229,92	3,52	1,63295
	10. 520-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,0004	0,0000185	60567,22	1,12	91563,23	1,69	1,51176
	11. 522-0051	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм	т	0,0002	0,0000085	86750,45	0,74	214569,25	1,82	2,47341
	12. 542-0008	Аргон газообразный, сорт 1	м3	1,51	0,0755	21,74	1,64	52,67	3,98	2,42272
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	106	95%*0,94	1042	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	73	65%	759	
		<i>Всего с НР и СП</i>					343		3148	
19	С8 прайс-лист	Шины медные прямоугольные маркиК10 Д-4ММ	шт		4	26,55	106	38,86	155	1,46365
20	ТЕРм08-03-591-08	прим. Суппорт для установки колодки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 шт.		0,04	1001,99	40	6639,43	266	6,25417
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	58,32	2,3328	9,91	23,12	104,13	242,91	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0043					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,0022	134,65 13,50	0,30 0,03	578,94 134,75	1,27 0,30	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	0,3456	19,2	6,64	3,82	1,32	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,0022	95,53	0,21	568,31	1,25	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0002	0,0000064	29442,4	0,19	43505,46	0,28	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0003	0,000012	12281,5	0,15	35521,2	0,43	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,0408	17,8	0,73	84,89	3,46	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0412	452,53	18,64	336,54	13,87	0,743686
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0044	94,6	0,42	188,68	0,83	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	22	95%*0,94	217	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	15	65%	158	
		<i>Всего с НР и СП</i>					77		641	
21	С9 прайс-лист	Суппорт для установки колодки	шт		4	1,37	5	6,2	25	4,52555
Установить в ЩРН1.2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРм08-03-526-02	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		1	132,61	133	552,54	553	3,7783
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	3,132	3,132	9,51	29,79	99,98	313,14	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0135	0,0135					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068	134,65 13,50	0,92 0,09	578,94 134,75	3,94 0,92	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,1755	0,1755	8,1	1,42	32,06	5,63	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,054	0,054	19,2	1,04	3,82	0,21	0,198958
	4. 350451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,27	0,27	1,11	0,3	2,9	0,78	2,61261
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,0068	0,0068	95,53	0,65	568,31	3,86	5,94902
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,07	14,13	0,99	39,51	2,77	2,79618
	7. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,004	0,004	18,67	0,07	94,46	0,38	5,05945
	8. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,38	0,38	8,93	3,39	49,49	18,81	5,54199
	9. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	1,22	2,82	3,44	22,56	27,52	8
	10. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,014	17,8	0,25	84,89	1,19	4,7691
	11. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	1,22	26,08	31,82	24,84	30,3	0,952454
	12. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,014	0,014	35,2	0,49	32,8	0,46	0,931818
	13. 101-9852	Краска	кг	0,047	0,047	68,04	3,2	38,23	1,8	0,561875
	14. 201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	т	0,002	0,002	7963,71	15,93	26512,23	53,02	3,32913
	15. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	6,1	4,58	27,94	11,92	72,71	2,60262
	16. 500-9081	Переемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	1	2,28	2,28	3,88	3,88	1,70175
	17. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,02	140,8	2,82	229,92	4,6	1,63295
	18. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,002	0,002	81,2	0,16	223,86	0,45	2,7569
	19. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	44,44	0,4	42,56	0,38	0,957696
	20. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПД, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,036	0,036	94,6	3,41	188,68	6,79	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	29	95%*0,94	280	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	20	65%	204	
		<i>Всего с НР и СП</i>					182		1037	
23	С1 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1Р 50А	шт		1	327,78	328	852,23	852	2,60001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		18	106,86	1924	395,82	7125	3,35987
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	2,106	37,908	9,51	360,62	99,98	3790,04	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0054	0,0972					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0027	0,0486	134,65 13,50	6,54 0,66	578,94 134,75	28,14 6,55	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,1755	3,159	8,1	25,59	32,06	101,28	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,054	0,972	19,2	18,66	3,82	3,71	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0027	0,0486	95,53	4,64	568,31	27,62	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	1,26	14,13	17,8	39,51	49,78	2,79618
	6. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,018	18,67	0,34	94,46	1,7	5,05945
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,049	0,882	8,93	7,88	49,49	43,65	5,54199
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	21,96	2,82	61,93	22,56	495,42	8
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,252	17,8	4,49	84,89	21,39	4,7691
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	21,96	26,08	572,72	24,84	545,49	0,952454
	11. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,108	35,2	3,8	32,8	3,54	0,931818
	12. 101-9852	Краска	кг	0,036	0,648	68,04	44,09	38,23	24,77	0,561875
	13. 201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	т	0,001	0,018	7963,71	143,35	26512,23	477,22	3,32913
	14. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	109,8	4,58	502,88	11,92	1308,82	2,60262
	15. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	18	2,28	41,04	3,88	69,84	1,70175
	16. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,36	140,8	50,69	229,92	82,77	1,63295
	17. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,001	0,018	81,2	1,46	223,86	4,03	2,7569
	18. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,006	0,108	44,44	4,8	42,56	4,6	0,957696
	19. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,012	0,216	94,6	20,43	188,68	40,75	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	344	95%*0,94	3391	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	235	65%	2468	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2503		12984	
25	С5 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1Р 10А	шт		10	12,34	123	33,81	338	2,73987
26	С4 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1Р 16А	шт		8	12,34	99	33,81	270	2,73987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕРм08-01-070-01	Шины сборные - три полосы в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до: 500 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м		0,05	3289,96	164	26949,99	1347	7,85478
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	205,2	10,26	9,62	98,7	101,11	1037,39	10,5104
		Затраты труда машинистов	чел.час	26,73	1,3365					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,2825	0,0641	134,65 13,50	8,63 0,87	578,94 134,75	37,11 8,64	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	7,6005	0,38	8,1	3,08	32,06	12,18	3,95802
	3. 331002	Станки сверлильные	м-час	5,2785	0,2639	2,36	0,62	6,57	1,73	2,7839
	4. 351201	Шинотрубогибы	м-час	24,165	1,2083	15,24 10,06	18,41 12,16	127,25 100,41	153,76 121,33	8,34974
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,2825	0,0641	95,53	6,12	568,31	36,43	5,94902
	6. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	19,8	0,99	8,93	8,84	49,49	49	5,54199
	7. 101-9852	Краска	кг	3,76	0,188	68,04	12,79	38,23	7,19	0,561875
	8. 101-9924	Шайбы пружинные	т	0,0008	0,0000385	10000	0,39	43680	1,68	4,368
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,306	0,0153	140,8	2,15	229,92	3,52	1,63295
	10. 520-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,0004	0,0000185	60567,22	1,12	91563,23	1,69	1,51176
	11. 522-0051	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм	т	0,0002	0,0000085	86750,45	0,74	214569,25	1,82	2,47341
	12. 542-0008	Аргон газообразный, сорт 1	м3	1,51	0,0755	21,74	1,64	52,67	3,98	2,42272
		Накладные расходы от ФОТ				95%	106	95%*0,94	1042	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	73	65%	759	
		Всего с НР и СП					343		3148	
28	С8 прайс-лист	Шины медные прямоугольные марки К10 Д-4ММ	шт		4	26,55	106	38,86	155	1,46365
29	ТЕРм08-03-591-08	прим. Суппорт для установки колодки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт.		0,04	1001,99	40	6639,43	266	6,25417
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	58,32	2,3328	9,91	23,12	104,13	242,91	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0043					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,0022	134,65 13,50	0,30 0,03	578,94 134,75	1,27 0,30	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	0,3456	19,2	6,64	3,82	1,32	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,0022	95,53	0,21	568,31	1,25	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0002	0,0000064	29442,4	0,19	43505,46	0,28	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0003	0,000012	12281,5	0,15	35521,2	0,43	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,0408	17,8	0,73	84,89	3,46	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0412	452,53	18,64	336,54	13,87	0,743686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0044	94,6	0,42	188,68	0,83	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	22	95%*0,94	217	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	15	65%	158	
		<i>Всего с НР и СП</i>				77			641	
30	С9 прайс-лист	Суппорт для установки колодки	шт		4	1,37	5	6,2	25	4,52555
Установить в ЩРН1.1										
31	ТЕРм08-03-526-02	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		1	132,61	133	552,54	553	3,7783
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	3,132	3,132	9,51	29,79	99,98	313,14	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0135	0,0135					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068	134,65 13,50	0,92 0,09	578,94 134,75	3,94 0,92	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,1755	0,1755	8,1	1,42	32,06	5,63	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,054	0,054	19,2	1,04	3,82	0,21	0,198958
	4. 350451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,27	0,27	1,11	0,3	2,9	0,78	2,61261
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,0068	0,0068	95,53	0,65	568,31	3,86	5,94902
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,07	14,13	0,99	39,51	2,77	2,79618
	7. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,004	0,004	18,67	0,07	94,46	0,38	5,05945
	8. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,38	0,38	8,93	3,39	49,49	18,81	5,54199
	9. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	1,22	2,82	3,44	22,56	27,52	8
	10. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,014	17,8	0,25	84,89	1,19	4,7691
	11. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	1,22	26,08	31,82	24,84	30,3	0,952454
	12. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,014	0,014	35,2	0,49	32,8	0,46	0,931818
	13. 101-9852	Краска	кг	0,047	0,047	68,04	3,2	38,23	1,8	0,561875
	14. 201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	т	0,002	0,002	7963,71	15,93	26512,23	53,02	3,32913
	15. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	6,1	4,58	27,94	11,92	72,71	2,60262
	16. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	1	2,28	2,28	3,88	3,88	1,70175
	17. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,02	140,8	2,82	229,92	4,6	1,63295
	18. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,002	0,002	81,2	0,16	223,86	0,45	2,7569
	19. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	44,44	0,4	42,56	0,38	0,957696
	20. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,036	0,036	94,6	3,41	188,68	6,79	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	29	95%*0,94	280	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	20	65%	204	
		<i>Всего с НР и СП</i>				182			1037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	C10 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1P 32A	шт		1	181,18	181	496,44	496	2,74004
33	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт.		9	106,86	962	395,82	3562	3,35987
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	2,106	18,954	9,51	180,31	99,98	1895,02	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0054	0,0486					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0027	0,0243	134,65 13,50	3,27 0,33	578,94 134,75	14,07 3,27	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,1755	1,5795	8,1	12,79	32,06	50,64	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,054	0,486	19,2	9,33	3,82	1,86	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0027	0,0243	95,53	2,32	568,31	13,81	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,63	14,13	8,9	39,51	24,89	2,79618
	6. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,009	18,67	0,17	94,46	0,85	5,05945
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,049	0,441	8,93	3,94	49,49	21,83	5,54199
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	10,98	2,82	30,96	22,56	247,71	8
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,126	17,8	2,24	84,89	10,7	4,7691
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	10,98	26,08	286,36	24,84	272,74	0,952454
	11. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,054	35,2	1,9	32,8	1,77	0,931818
	12. 101-9852	Краска	кг	0,036	0,324	68,04	22,05	38,23	12,39	0,561875
	13. 201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	т	0,001	0,009	7963,71	71,67	26512,23	238,61	3,32913
	14. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	54,9	4,58	251,44	11,92	654,41	2,60262
	15. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	9	2,28	20,52	3,88	34,92	1,70175
	16. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,18	140,8	23,34	229,92	41,39	1,63295
	17. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,001	0,009	81,2	0,73	223,86	2,01	2,7569
	18. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,006	0,054	44,44	2,4	42,56	2,3	0,957696
	19. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛЭСЭПД, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,012	0,108	94,6	10,22	188,68	20,38	1,9945
		Накладные расходы от ФОТ				95%	171	95%*0,94	1695	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	117	65%	1234	
		Всего с НР и СП					1250		6491	
34	C5 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1P 10A	шт		7	12,34	86	33,81	237	2,73987
35	C6 прайс-лист	Автомат дифференциальный 2-х полюсной DPN N Vigi 16A	шт		1	679,8	680	1862,64	1863	2,73998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	C11 прайс-лист	Автомат дифференциальный 2-х полюсной DPN N Vigi 10A	шт		1	666,48	666	1826,16	1826	2,74001
37	ТЕРм08-01-070-01	Шины сборные - три полосы в фазе. Шинна медная или алюминиевая, сечение, мм2, до: 500 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м		0,05	3289,96	164	26949,99	1347	7,85478
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	205,2	10,26	9,62	98,7	101,11	1037,39	10,5104
		Затраты труда машинистов	чел.час	26,73	1,3365					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,2825	0,0641	134,65 13,50	8,63 0,87	578,94 134,75	37,11 8,64	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	7,6005	0,38	8,1	3,08	32,06	12,18	3,95802
	3. 331002	Станки сверлильные	м-час	5,2785	0,2639	2,36	0,62	6,57	1,73	2,7839
	4. 351201	Шинотрубогибы	м-час	24,165	1,2083	15,24 10,06	18,41 12,16	127,25 100,41	153,76 121,33	8,34974
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,2825	0,0641	95,53	6,12	568,31	36,43	5,94902
	6. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	19,8	0,99	8,93	8,84	49,49	49	5,54199
	7. 101-9852	Краска	кг	3,76	0,188	68,04	12,79	38,23	7,19	0,561875
	8. 101-9924	Шайбы пружинные	т	0,0008	0,0000385	10000	0,39	43680	1,68	4,368
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,306	0,0153	140,8	2,15	229,92	3,52	1,63295
	10. 520-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,0004	0,0000185	60567,22	1,12	91563,23	1,69	1,51176
	11. 522-0051	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм	т	0,0002	0,0000085	86750,45	0,74	214569,25	1,82	2,47341
	12. 542-0008	Аргон газообразный, сорт 1	м3	1,51	0,0755	21,74	1,64	52,67	3,98	2,42272
		Накладные расходы от ФОТ				95%	106	95%*0,94	1042	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	73	65%	759	
		Всего с НР и СП					343		3148	
38	C8 прайс-лист	Шины медные прямоугольные маркиК10 Д-4ММ	шт		4	26,55	106	38,86	155	1,46365
39	ТЕРм08-03-591-08	прим. Суппорт для установки колодки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт.		0,04	1001,99	40	6639,43	266	6,25417
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	58,32	2,3328	9,91	23,12	104,13	242,91	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0043					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,0022	134,65 13,50	0,30 0,03	578,94 134,75	1,27 0,30	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	0,3456	19,2	6,64	3,82	1,32	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,0022	95,53	0,21	568,31	1,25	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0002	0,0000064	29442,4	0,19	43505,46	0,28	1,47765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0003	0,000012	12281,5	0,15	35521,2	0,13	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,0408	17,8	0,73	84,89	3,46	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0412	452,53	18,64	336,54	13,87	0,743686
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0044	94,6	0,42	188,68	0,83	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	22	95%*0,94	217	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	15	65%	158	
		<i>Всего с НР и СП</i>					77		641	
40	С9 прайс-лист	Суппорт для установки колодки	шт		4	1,37	5	6,2	25	4,52555
Установить в ЩРН ПО										
41	ТЕРм08-03-526-02	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		1	132,61	133	552,54	553	3,7783
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	3,132	3,132	9,51	29,79	99,98	313,14	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0135	0,0135					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068	134,65 13,50	0,92 0,09	578,94 134,75	3,94 0,92	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,1755	0,1755	8,1	1,42	32,06	5,63	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,054	0,054	19,2	1,04	3,82	0,21	0,198958
	4. 350451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,27	0,27	1,11	0,3	2,9	0,78	2,61261
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,0068	0,0068	95,53	0,65	568,31	3,86	5,94902
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,07	14,13	0,99	39,51	2,77	2,79618
	7. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,004	0,004	18,67	0,07	94,46	0,38	5,05945
	8. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,38	0,38	8,93	3,39	49,49	18,81	5,54199
	9. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	1,22	2,82	3,44	22,56	27,52	8
	10. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,014	17,8	0,25	84,89	1,19	4,7691
	11. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	1,22	26,08	31,82	24,84	30,3	0,952454
	12. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,014	0,014	35,2	0,49	32,8	0,46	0,931818
	13. 101-9852	Краска	кг	0,047	0,047	68,04	3,2	38,23	1,8	0,561875
	14. 201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	т	0,002	0,002	7963,71	15,93	26512,23	53,02	3,32913
	15. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	6,1	4,58	27,94	11,92	72,71	2,60262
	16. 500-9081	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	1	2,28	2,28	3,88	3,88	1,70175
	17. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,02	140,8	2,82	229,92	4,6	1,63295
	18. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,002	0,002	81,2	0,16	223,86	0,45	2,7569
	19. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	44,44	0,4	42,56	0,38	0,957696
	20. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,036	0,036	94,6	3,41	188,68	6,79	1,9945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	29	95%*0,94	280	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	20	65%	204	
		<i>Всего с НР и СП</i>					182		1037	
42	C10 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1P 32A	шт		1	181,18	181	496,44	496	2,74004
43	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		8	106,86	855	395,82	3167	3,35987
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	2,106	16,848	9,51	160,28	99,98	1684,46	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0054	0,0432					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0027	0,0216	134,65 13,50	2,91 0,29	578,94 134,75	12,51 2,91	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,1755	1,404	8,1	11,37	32,06	45,01	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,054	0,432	19,2	8,29	3,82	1,65	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0027	0,0216	95,53	2,06	568,31	12,28	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,56	14,13	7,91	39,51	22,13	2,79618
	6. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,008	18,67	0,15	94,46	0,76	5,05945
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,049	0,392	8,93	3,5	49,49	19,4	5,54199
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	9,76	2,82	27,52	22,56	220,19	8
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,112	17,8	1,99	84,89	9,51	4,7691
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	9,76	26,08	254,54	24,84	242,44	0,952454
	11. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,048	35,2	1,69	32,8	1,57	0,931818
	12. 101-9852	Краска	кг	0,036	0,288	68,04	19,6	38,23	11,01	0,561875
	13. 201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	т	0,001	0,008	7963,71	63,71	26512,23	212,1	3,32913
	14. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	48,8	4,58	223,5	11,92	581,7	2,60262
	15. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	8	2,28	18,24	3,88	31,04	1,70175
	16. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,16	140,8	22,53	229,92	36,79	1,63295
	17. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,001	0,008	81,2	0,65	223,86	1,79	2,7569
	18. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,006	0,048	44,44	2,13	42,56	2,04	0,957696
	19. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,012	0,096	94,6	9,08	188,68	18,11	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	152	95%*0,94	1506	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	104	65%	1097	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1111		5770	
44	C5 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1P 10A	шт		7	12,34	86	33,81	237	2,73987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	C11 прайс-лист	Автомат дифференциальный 2-х полюсной DPN N Vigi 10A	шт		1	666,48	666	1826,16	1826	2,74001
46	ТЕРм08-01-070-01	Шины сборные - три полосы в фазе. Шинна медная или алюминиевая, сечение, мм2, до: 500 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м		0,05	3289,96	164	26949,99	1347	7,85478
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	205,2	10,26	9,62	98,7	101,11	1037,39	10,5104
		Затраты труда машинистов	чел.час	26,73	1,3365					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,2825	0,0641	134,65 13,50	8,63 0,87	578,94 134,75	37,11 8,64	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	7,6005	0,38	8,1	3,08	32,06	12,18	3,95802
	3. 331002	Станки сверлильные	м-час	5,2785	0,2639	2,36	0,62	6,57	1,73	2,7839
	4. 351201	Шинотрубогибы	м-час	24,165	1,2083	15,24 10,06	18,41 12,16	127,25 100,41	153,76 121,33	8,34974
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,2825	0,0641	95,53	6,12	568,31	36,43	5,94902
	6. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	19,8	0,99	8,93	8,84	49,49	49	5,54199
	7. 101-9852	Краска	кг	3,76	0,188	68,04	12,79	38,23	7,19	0,561875
	8. 101-9924	Шайбы пружинные	т	0,0008	0,0000385	10000	0,39	43680	1,68	4,368
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,306	0,0153	140,8	2,15	229,92	3,52	1,63295
	10. 520-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,0004	0,0000185	60567,22	1,12	91563,23	1,69	1,51176
	11. 522-0051	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм	т	0,0002	0,0000085	86750,45	0,74	214569,25	1,82	2,47341
	12. 542-0008	Аргон газообразный, сорт 1	м3	1,51	0,0755	21,74	1,64	52,67	3,98	2,42272
		Накладные расходы от ФОТ				95%	106	95%*0,94	1042	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	73	65%	759	
		Всего с НР и СП					343		3148	
47	C8 прайс-лист	Шины медные прямоугольные маркиК10 Д-4ММ	шт		4	26,55	106	38,86	155	1,46365
48	ТЕРм08-03-591-08	прим. Суппорт для установки колодки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт.		0,04	1001,99	40	6639,43	266	6,25417
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	58,32	2,3328	9,91	23,12	104,13	242,91	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0043					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,0022	134,65 13,50	0,30 0,03	578,94 134,75	1,27 0,30	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	0,3456	19,2	6,64	3,82	1,32	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,0022	95,53	0,21	568,31	1,25	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0002	0,0000064	29442,4	0,19	43505,46	0,28	1,47765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0003	0,000012	12281,5	0,15	35521,2	0,43	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,0408	17,8	0,73	84,89	3,46	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0412	452,53	18,64	336,54	13,87	0,743686
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0044	94,6	0,42	188,68	0,83	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	22	95%*0,94	217	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	15	65%	158	
		<i>Всего с НР и СП</i>					77		641	
49	С9 прайс-лист	Суппорт для установки колодки	шт		4	1,37	5	6,2	25	4,52555
50	ТЕРм08-02-396-06	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 3 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 м		6 <i>0,6+1,17+4,23</i>	1593,15	9559	6601,73	39610	3,93119
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	39,69	238,14	9,4	2238,52	98,85	23540,14	10,516
		Затраты труда машинистов	чел.час	15,12	90,72					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,4715	8,829	134,65 13,50	1188,82 119,19	578,94 134,75	5111,46 1189,71	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,916	17,496	8,1	141,72	32,06	560,92	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,4715	8,829	95,53	843,43	568,31	5017,61	5,94902
	4. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6,84	41,04	14,13	579,9	39,51	1621,49	2,79618
	5. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	12,5	75	2,82	211,5	22,56	1692	8
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,4	2,4	17,8	42,72	84,89	203,74	4,7691
	7. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	12,5	75	26,08	1956	24,84	1863	0,952454
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	3054	95%*0,94	22084	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	2090	65%	16075	
		<i>Всего с НР и СП</i>					14703		77769	
51	С14 прайс-лист	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х30 мм	м		60	40,19	2411	46,86	2812	1,16596
52	С14 прайс-лист 1	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 80х40 мм	м		117	48,01	5617	159,32	18640	3,31848
53	С14 прайс-лист 2	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 100х60 мм	м		423	44,36	18764	219,49	92844	4,94793
54	ТЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 м		0,204	2654,86	542	6537,49	1334	2,28575
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	41,58	8,4823	9,4	79,73	98,85	838,48	10,516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда машинистов	чел. час	28,215	5,7559					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,6345	0,1294	134,65 13,50	17,42 1,75	578,94 134,75	74,91 17,44	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	8,667	1,7681	8,1	14,32	32,06	56,69	3,95802
	3. 331451	Перфораторы электрические	м-час	8,343	1,702	2,08	3,54	5,13	8,73	2,46635
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,6345	0,1294	95,53	12,36	568,31	73,54	5,94902
	5. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0021	0,0004284	12095,66	5,18	32128,05	13,76	2,65616
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,05	0,2142	14,13	3,03	39,51	8,46	2,79618
	7. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,82	0,1673	17,8	2,98	84,89	14,2	4,7691
	8. 101-9852	Краска	кг	0,68	0,1387	68,04	9,44	38,23	5,3	0,561875
	9. 110-9105	Гайки установочные заземляющие	100шт	0,65	0,1326	826	109,53	1562,23	207,15	1,89132
	10. 500-9030	Заглушки	10шт	1,02	0,2081	19,66	4,09	33,87	7,05	1,72279
	11. 500-9031	Скобы	10шт	4,1	0,8364	79	66,08	2,42	2,02	0,0306329
	12. 500-9081	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	шт	8	1,632	2,28	3,72	3,88	6,33	1,70175
	13. 500-9140	Гильзы соединительные	100шт	0,08	0,01632	1913	31,22	845,06	13,79	0,441746
	14. 500-9627	Лента ФУМ	кг	0,03	0,00612	434,85	2,66	519,37	3,18	1,19437
		Накладные расходы от ФОТ				95%	139	95%*0,94	764	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	95	65%	556	
		Всего с НР и СП					776		2654	
55	СЦМ-103-0013	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м		20,4	10,39	212	32,82	670	3,15881
56	ТЕРм08-02-407-04	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 80 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м		0,075	3736,08	280	12569,59	943	3,17748
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел. час	91,125	6,8344	9,4	64,24	98,85	675,58	10,516
		Затраты труда машинистов	чел. час	49,005	3,6754					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,9575	0,1468	134,65 13,50	19,77 1,98	578,94 134,75	84,99 19,78	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	8,667	0,65	8,1	5,27	32,06	20,84	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,9575	0,1468	95,53	14,02	568,31	83,43	5,94902
	4. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0021	0,0001575	12095,66	1,91	32128,05	5,06	2,65616
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	2	0,15	14,13	2,12	39,51	5,93	2,79618
	6. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	7,6	0,57	2,82	1,61	22,56	12,86	8
	7. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,62	0,0465	17,8	0,83	84,89	3,95	4,7691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	7,6	0,57	26,08	14,87	24,84	14,16	0,952454
	9. 101-9852	Краска	кг	0,68	0,051	68,04	3,47	38,23	1,95	0,561875
	10. 110-9105	Гайки установочные заземляющие	100шт	0,21	0,01575	826	13,01	1562,23	24,61	1,89132
	11. 500-9031	Скобы	10шт	3,1	0,2325	79	18,37	2,42	0,56	0,0306329
	12. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	8	0,6	2,28	1,37	3,88	2,33	1,70175
	13. 500-9140	Гильзы соединительные	100шт	0,08	0,006	1913	11,48	845,06	5,07	0,441746
	14. 500-9627	Лента ФУМ	кг	0,036	0,0027	434,85	1,17	519,37	1,4	1,19437
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	100	95%*0,94	622	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	68	65%	452	
		<i>Всего с НР и СП</i>					448		2017	
57	ТССЦ-103-0032	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4,5 мм	м		7,5	60,78	456	231,27	1735	3,80503
58	ТЕРм08-02-402-01	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ОМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 м		15,05 <i>1,57+0,85+0,2 4+12,39</i>	1229,9	18510	5562,89	83722	4,3238
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	20,655	310,8578	9,4	2922,06	98,85	30728,29	10,516
		Затраты труда машинистов	чел.час	9,6795	145,6765					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,5515	38,4001	134,65 13,50	5170,57 518,40	578,94 134,75	22231,35 5174,41	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,645	54,8572	8,1	444,34	32,06	1758,72	3,95802
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4,6575	70,0954	2,08	145,8	5,13	359,59	2,46635
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	2,5515	38,4001	95,53	3668,36	568,31	21823,16	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,9	28,6	14,13	404,12	39,51	1129,99	2,79618
	6. 101-9852	Краска	кг	0,4	6,02	68,04	409,6	38,23	230,14	0,561875
	7. 500-9041	Сжимы ответвительные	100шт	0,16	2,408	641,98	1545,89	1084,86	2612,34	1,68987
	8. 500-9101	Кнопки монтажные	т.шт	0,02	0,301	20,55	6,19	28,35	8,53	1,37956
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,41	6,17	140,8	868,74	229,92	1418,61	1,63295
	10. 500-9623	Лента К226	100м	0,055	0,8278	294,35	243,66	236,94	196,14	0,80496
	11. 500-9719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100шт	0,3	4,515	50,75	229,14	170,57	770,12	3,36099
	12. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компануде марки ЛСЭПД, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,16	2,408	94,6	227,8	188,68	454,34	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	4027	95%*0,94	32060	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	2755	65%	23336	
		<i>Всего с НР и СП</i>					25292		139118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ТССЦ-501-3271-33-1	прим. Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 5 и сечением 10	1000 м		0,157	46653,73	7325	268258,95	42117	5,75
60	ТССЦ-501-3102-33-1	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2	1000м		0,085	150782,24	12816	856234,26	72780	5,67861
61	ТССЦ-501-3097-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000м		0,024	19724,7	473	42184,91	1012	2,13868
62	ТССЦ-501-3260-33	Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 3 и сечением 2,5	1000 м		1,239	10909,24	13517	47891,56	59338	4,39
63	ТЕРм08-03-591-08	Розетка штпсельная: неутопленного типа при открытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт.		2,46 1,6+0,84+0,02	1001,99	2465	6639,43	16333	6,25417
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	58,32	143,4672	9,91	1421,76	104,13	14939,24	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,2657					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,1328	134,65 13,50	17,88 1,79	578,94 134,75	76,88 17,89	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	21,2544	19,2	408,08	3,82	81,19	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,1328	95,53	12,69	568,31	75,47	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0002	0,0003936	29442,4	11,59	43505,46	17,12	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0003	0,000738	12281,5	9,06	35521,2	26,21	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	2,509	17,8	44,66	84,89	212,99	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	2,534	452,53	1146,71	336,54	852,79	0,743686
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,2706	94,6	25,6	188,68	51,06	1,9945
		Накладные расходы от ФОТ				95%	1353	95%*0,94	13357	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	926	65%	9722	
		Всего с НР и СП				4744			39412	
64	С24 прайс-лист	Розетка штпсельная открытой установки, двухмодульная с третьим заземляющим контактом, тип BRAVA 16a 250В (белый)	шт.		160	13,4	2144	63,22	10115	4,71791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	C24 прайс-лист 1	Розетка штепсельная открытой установки, с третьим заземляющим контактом BRAVA 16a 250B (черный, красный)	шт.		84	13,4	1126	63,22	5310	4,71791
66	C24 прайс-лист 3	Розетка пятиполюсная СЕЕ-типа о/п с заземляющим контактом 32A 400B	шт		1	71,25	71	327,73	328	4,59972
67	C24 прайс-лист 3	Розетка трехполюсная СЕЕ-типа о/п с заземляющим контактом 32A 400B	шт		1	71,25	71	327,73	328	4,59972
68	C24 прайс-лист 4	Двухмодульная коробка для установки 1 розетки РОО-N60	шт		2	3,5	7	16,1	32	4,6
69	C24 прайс-лист 5	Четырехмодульная коробка для установки 2-х розеток РОО-N120	шт		19	4,66	89	21,44	407	4,60086
70	C24 прайс-лист 6	Внутренняя коробка для установки 1 розетки SA-E	шт		96	2,58	248	11,86	1139	4,5969
71	C24 прайс-лист 7	Рамка на 2 модуля	шт		2	3,5	7	16,1	32	4,6
72	C24 прайс-лист 8	Рамка на 4 модуля	шт		19	6,47	123	29,75	565	4,59815
73	C24 прайс-лист 9	Внутренняя коробка для установки 3 розеток SA-E	шт		47	22,84	1073	105,08	4939	4,6007
74	C24 прайс-лист 10	Рамка на 2 модуля POA-BN	шт		60	3,5	210	16,1	966	4,6
75	C24 прайс-лист 11	Рамка на 6 модулей TQ POA-3BN	шт		47	20,26	952	93,22	4381	4,60118
Итого прямые затраты по разделу							116410		519965	4,46667
В том числе (справочно):										
оплата труда рабочих							8581		90198	10,5114
материалы							86178		358339	4,15813
эксплуатация машин и механизмов							17361		59767	3,4426
в т.ч. оплата труда машинистов							2464		7037	2,85593
Накладные расходы							10493		86831	8,27514
Сметная прибыль							7179		63203	8,80387
Итого по разделу 1 Силовое электрооборудование										
Итого Монтажные работы							129792		658338	5,07225
Итого Оборудование							4290		11661	2,71818
Итого							134 082,00		669 999,00	4,99693
Итого по разделу 1 Силовое электрооборудование							134 082,00		669 999,00	4,99693
Раздел 2. Электроосвещение										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	ТЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		4	58,03	232	112,58	450	1,80556
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	0,2295	0,918	9,91	9,1	104,13	95,59	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,027	0,108					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0135	0,054	134,65 13,50	7,27 0,73	578,94 134,75	31,26 7,28	4,29959
	2. 331451	Перфораторы электрические	м-час	0,3105	1,242	2,08	2,58	5,13	6,37	2,46635
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0135	0,054	95,53	5,16	568,31	30,69	5,94902
	4. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,04	0,16	17,8	2,85	84,89	13,58	4,7691
	5. 101-9852	Краска	кг	0,2	0,8	68,04	54,43	38,23	30,58	0,561875
	6. 500-9041	Сжимы ответвительные	100шт	0,04	0,16	641,98	102,72	1084,86	173,58	1,68987
	7. 500-9081	Переемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	4	2,28	9,12	3,88	15,52	1,70175
	8. 500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,496	35,27	17,49	45,72	22,68	1,29629
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,08	140,8	11,26	229,92	18,39	1,63295
	10. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,016	0,064	94,6	6,05	188,68	12,08	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	10	95%*0,94	92	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	7	65%	67	
		<i>Всего с НР и СП</i>					249		609	
77	ТССЦ-514-3006-33-3	Щиток под автоматические выключатели на 36 модулей встраиваемый с дверцей ЩРВ-36з-1 36 УХЛЗ 550х320х120	шт.		2	688,88	1378	764,35	1529	1,10955
78	ТССЦ-514-3006-33-4	Щиток под автоматические выключатели на 24 модуля встраиваемый с дверцей ЩРВ-24з-1 36 УХЛЗ 405х320х120	шт.		2	688,88	1378	528,11	1056	0,766621
Установить в ЩО1.1										
79	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		10	106,86	1069	395,82	3958	3,35987
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	2,106	21,06	9,51	200,34	99,98	2105,58	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0054	0,054					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0027	0,027	134,65 13,50	3,64 0,36	578,94 134,75	15,63 3,64	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,1755	1,755	8,1	14,22	32,06	56,27	3,95802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,054	0,54	19,2	10,37	3,82	2,06	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0027	0,027	95,53	2,58	568,31	15,34	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,7	14,13	9,89	39,51	27,66	2,79618
	6. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,01	18,67	0,19	94,46	0,94	5,05945
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,049	0,49	8,93	4,38	49,49	24,25	5,54199
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10штг	1,22	12,2	2,82	34,4	22,56	275,23	8
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100штг	0,014	0,14	17,8	2,49	84,89	11,88	4,7691
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10штг	1,22	12,2	26,08	318,18	24,84	303,05	0,952454
	11. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,06	35,2	2,11	32,8	1,97	0,931818
	12. 101-9852	Краска	кг	0,036	0,36	68,04	24,49	38,23	13,76	0,561875
	13. 201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	т	0,001	0,01	7963,71	79,64	26512,23	265,12	3,32913
	14. 500-9062	Наконечники кабельные	штг	6,1	61	4,58	279,38	11,92	727,12	2,60262
	15. 500-9081	Переемычки гибкие, тип ПГС-50	штг	1	10	2,28	22,8	3,88	38,8	1,70175
	16. 500-9500	Бирки маркировочные	100штг	0,02	0,2	140,8	28,16	229,92	45,98	1,63295
	17. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,001	0,01	81,2	0,81	223,86	2,24	2,7569
	18. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,006	0,06	44,44	2,67	42,56	2,55	0,957696
	19. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПД, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,012	0,12	94,6	11,35	188,68	22,64	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	190	95%*0,94	1884	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	130	65%	1372	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1389		7214	
80	С12 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1Р 20А	штг		1	12,34	12	33,81	34	2,73987
81	С5 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1Р 10А	штг		9	12,34	111	33,81	304	2,73987
82	ТЕРм08-01-070-01	Шины сборные - три полосы в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм², до: 500 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 м		0,05	3289,96	164	26949,99	1347	7,85478
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	205,2	10,26	9,62	98,7	101,11	1037,39	10,5104
		Затраты труда машинистов	чел.час	26,73	1,3365					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,2825	0,0641	134,65 13,50	8,63 0,87	578,94 134,75	37,11 8,64	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	7,6005	0,38	8,1	3,08	32,06	12,18	3,95802
	3. 331002	Станки сверлильные	м-час	5,2785	0,2639	2,36	0,62	6,57	1,73	2,7839
	4. 351201	Шинотрубогибы	м-час	24,165	1,2083	15,24 10,06	18,41 12,16	127,25 100,41	153,76 121,33	8,34974
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,2825	0,0641	95,53	6,12	568,31	36,43	5,94902
	6. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	19,8	0,99	8,93	8,84	49,49	49	5,54199
	7. 101-9852	Краска	кг	3,76	0,188	68,04	12,79	38,23	7,19	0,561875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. 101-9924	Шайбы пружинные	т	0,0008	0,0000385	10000	0,39	43680	1,68	4,368
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,306	0,0153	140,8	2,15	229,92	3,52	1,63295
	10. 520-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,0004	0,0000185	60567,22	1,12	91563,23	1,69	1,51176
	11. 522-0051	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм	т	0,0002	0,0000085	86750,45	0,74	214569,25	1,82	2,47341
	12. 542-0008	Аргон газообразный, сорт 1	м3	1,51	0,0755	21,74	1,64	52,67	3,98	2,42272
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	106	95%*0,94	1042	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	73	65%	759	
		<i>Всего с НР и СП</i>					343		3148	
83	С8 прайс-лист	Шины медные прямоугольные марки К10 Д-4ММ	шт		4	26,55	106	38,86	155	1,46365
84	ТЕРм08-03-591-08	прим. Суппорт для установки колодки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 шт.		0,04	1001,99	40	6639,43	266	6,25417
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	58,32	2,3328	9,91	23,12	104,13	242,91	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0043					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,0022	134,65 13,50	0,30 0,03	578,94 134,75	1,27 0,30	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	0,3456	19,2	6,64	3,82	1,32	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,0022	95,53	0,21	568,31	1,25	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0002	0,0000064	29442,4	0,19	43505,46	0,28	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0003	0,000012	12281,5	0,15	35521,2	0,43	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,0408	17,8	0,73	84,89	3,46	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0412	452,53	18,64	336,54	13,87	0,743686
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0044	94,6	0,42	188,68	0,83	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	22	95%*0,94	217	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	15	65%	158	
		<i>Всего с НР и СП</i>					77		641	
85	С9 прайс-лист	Суппорт для установки колодки	шт		4	1,37	5	6,2	25	4,52555
Установить в ЩО1.2										
86	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		11	106,86	1175	395,82	4354	3,35987
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	2,106	23,166	9,51	220,38	99,98	2316,14	10,5098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,0054	0,0594					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0027	0,0297	134,65 13,50	4,00 0,40	578,94 134,75	17,19 4,00	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,1755	1,9305	8,1	15,64	32,06	61,89	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,054	0,594	19,2	11,4	3,82	2,27	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0027	0,0297	95,53	2,84	568,31	16,88	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,77	14,13	10,88	39,51	30,42	2,79618
	6. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,011	18,67	0,21	94,46	1,04	5,05945
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,049	0,539	8,93	4,81	49,49	26,68	5,54199
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	13,42	2,82	37,84	22,56	302,76	8
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,154	17,8	2,74	84,89	13,07	4,7691
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	13,42	26,08	349,99	24,84	333,35	0,952454
	11. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,066	35,2	2,32	32,8	2,16	0,931818
	12. 101-9852	Краска	кг	0,036	0,396	68,04	26,94	38,23	15,14	0,561875
	13. 201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	т	0,001	0,011	7963,71	87,6	26512,23	291,63	3,32913
	14. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	67,1	4,58	307,32	11,92	799,83	2,60262
	15. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	11	2,28	25,08	3,88	42,68	1,70175
	16. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,22	140,8	30,98	229,92	50,58	1,63295
	17. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,001	0,011	81,2	0,89	223,86	2,46	2,7569
	18. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,006	0,066	44,44	2,93	42,56	2,81	0,957696
	19. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,012	0,132	94,6	12,49	188,68	24,91	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	209	95%*0,94	2072	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	143	65%	1508	
		<i>Всего с НР и СП</i>				1527			7934	
87	С12 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1Р 20А	шт		1	12,34	12	33,81	34	2,73987
88	С5 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1Р 10А	шт		10	12,34	123	33,81	338	2,73987
89	ТЕРм08-01-070-01	Шины сборные - три полосы в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до: 500 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 м		0,05	3289,96	164	26949,99	1347	7,85478
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	205,2	10,26	9,62	98,7	101,11	1037,39	10,5104
		Затраты труда машинистов	чел. час	26,73	1,3365					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,2825	0,0641	134,65 13,50	8,63 0,87	578,94 134,75	37,11 8,64	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	7,6005	0,38	8,1	3,08	32,06	12,18	3,95802
	3. 331002	Станки сверлильные	м-час	5,2785	0,2639	2,36	0,62	6,57	1,73	2,7839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. 351201	Шинотрубогибы	м-час	24,165	1,2083	15,24 10,06	18,41 12,16	127,25 100,41	153,76 121,33	8,34974
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,2825	0,0641	95,53	6,12	568,31	36,43	5,94902
	6. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	19,8	0,99	8,93	8,84	49,49	49	5,54199
	7. 101-9852	Краска	кг	3,76	0,188	68,04	12,79	38,23	7,19	0,561875
	8. 101-9924	Шайбы пружинные	т	0,0008	0,0000385	10000	0,39	43680	1,68	4,368
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,306	0,0153	140,8	2,15	229,92	3,52	1,63295
	10. 520-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,0004	0,0000185	60567,22	1,12	91563,23	1,69	1,51176
	11. 522-0051	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм	т	0,0002	0,0000085	86750,45	0,74	214569,25	1,82	2,47341
	12. 542-0008	Аргон газообразный, сорт 1	м3	1,51	0,0755	21,74	1,64	52,67	3,98	2,42272
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	106	95%*0,94	1042	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	73	65%	759	
		<i>Всего с НР и СП</i>					343		3148	
90	С8 прайс-лист	Шины медные прямоугольные маркиК10 Д-4ММ	шт		4	26,55	106	38,86	155	1,46365
91	ТЕРм08-03-591-08	прим. Суппорт для установки колодки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 шт.		0,04	1001,99	40	6639,43	266	6,25417
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	58,32	2,3328	9,91	23,12	104,13	242,91	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0043					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,0022	134,65 13,50	0,30 0,03	578,94 134,75	1,27 0,30	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	0,3456	19,2	6,64	3,82	1,32	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,0022	95,53	0,21	568,31	1,25	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0002	0,0000064	29442,4	0,19	43505,46	0,28	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0003	0,000012	12281,5	0,15	35521,2	0,43	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,0408	17,8	0,73	84,89	3,46	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0412	452,53	18,64	336,54	13,87	0,743686
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0044	94,6	0,42	188,68	0,83	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	22	95%*0,94	217	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	15	65%	158	
		<i>Всего с НР и СП</i>					77		641	
92	С9 прайс-лист	Суппорт для установки колодки	шт		4	1,37	5	6,2	25	4,52555
Установить в ЩАО1.1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		5	106,86	534	395,82	1979	3,35987
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	2,106	10,53	9,51	100,17	99,98	1052,79	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0054	0,027					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0027	0,0135	134,65 13,50	1,82 0,18	578,94 134,75	7,82 1,82	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,1755	0,8775	8,1	7,11	32,06	28,13	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,054	0,27	19,2	5,18	3,82	1,03	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0027	0,0135	95,53	1,29	568,31	7,67	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,35	14,13	4,95	39,51	13,83	2,79618
	6. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,005	18,67	0,09	94,46	0,47	5,05945
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,049	0,245	8,93	2,19	49,49	12,13	5,54199
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	6,1	2,82	17,2	22,56	137,62	8
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,07	17,8	1,25	84,89	5,94	4,7691
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	6,1	26,08	159,09	24,84	151,52	0,952454
	11. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,03	35,2	1,06	32,8	0,98	0,931818
	12. 101-9852	Краска	кг	0,036	0,18	68,04	12,25	38,23	6,88	0,561875
	13. 201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	т	0,001	0,005	7963,71	39,82	26512,23	132,56	3,32913
	14. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	30,5	4,58	139,69	11,92	363,56	2,60262
	15. 500-9081	Переемы гибкие, тип ПГС-50	шт	1	5	2,28	11,4	3,88	19,4	1,70175
	16. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,1	140,8	14,08	229,92	22,99	1,63295
	17. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,001	0,005	81,2	0,41	223,86	1,12	2,7569
	18. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,006	0,03	44,44	1,33	42,56	1,28	0,957696
	19. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,012	0,06	94,6	5,68	188,68	11,32	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	95	95%*0,94	942	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	65	65%	686	
		<i>Всего с НР и СП</i>					694		3607	
94	С12 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1Р 20А	шт		1	12,34	12	33,81	34	2,73987
95	С5 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1Р 10А	шт		4	12,34	49	33,81	135	2,73987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	ТЕРм08-01-070-01	Шины сборные - три полосы в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до: 500 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м		0,025	3289,96	82	26949,99	674	7,85478
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	205,2	5,13	9,62	49,35	101,11	518,69	10,5104
		Затраты труда машинистов	чел.час	26,73	0,6683					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,2825	0,0321	134,65 13,50	4,32 0,43	578,94 134,75	18,58 4,33	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	7,6005	0,19	8,1	1,54	32,06	6,09	3,95802
	3. 331002	Станки сверлильные	м-час	5,2785	0,132	2,36	0,31	6,57	0,87	2,7839
	4. 351201	Шинотрубогибы	м-час	24,165	0,6041	15,24 10,06	9,21 6,08	127,25 100,41	76,87 60,66	8,34974
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,2825	0,0321	95,53	3,07	568,31	18,24	5,94902
	6. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	19,8	0,495	8,93	4,42	49,49	24,5	5,54199
	7. 101-9852	Краска	кг	3,76	0,094	68,04	6,4	38,23	3,59	0,561875
	8. 101-9924	Шайбы пружинные	т	0,0008	0,00001925	10000	0,19	43680	0,84	4,368
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,306	0,00765	140,8	1,08	229,92	1,76	1,63295
	10. 520-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,0004	0,00000925	60567,22	0,56	91563,23	0,85	1,51176
	11. 522-0051	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм	т	0,0002	0,00000425	86750,45	0,37	214569,25	0,91	2,47341
	12. 542-0008	Аргон газообразный, сорт 1	м3	1,51	0,03775	21,74	0,82	52,67	1,99	2,42272
		Накладные расходы от ФОТ				95%	53	95%*0,94	522	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	36	65%	380	
		Всего с НР и СП					171		1576	
97	С8 прайс-лист	Шины медные прямоугольные марки К10 Д-4ММ	шт		2	26,55	53	38,86	78	1,46365
98	ТЕРм08-03-591-08	прим. Суппорт для установки колодки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт.		0,02	1001,99	20	6639,43	133	6,25417
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	58,32	1,1664	9,91	11,56	104,13	121,46	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0022					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,0011	134,65 13,50	0,15 0,01	578,94 134,75	0,64 0,15	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	0,1728	19,2	3,32	3,82	0,66	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,0011	95,53	0,11	568,31	0,63	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0002	0,0000032	29442,4	0,09	43505,46	0,14	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0003	0,000006	12281,5	0,07	35521,2	0,21	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,0204	17,8	0,36	84,89	1,73	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0206	452,53	9,32	336,54	6,93	0,743686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0022	94,6	0,21	188,68	0,42	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	11	95%*0,94	108	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	8	65%	79	
		<i>Всего с НР и СП</i>					39		320	
99	С9 прайс-лист	Суппорт для установки колодки	шт		2	1,37	3	6,2	12	4,52555
Установить в ЩАО1.2										
100	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		5	106,86	534	395,82	1979	3,35987
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	2,106	10,53	9,51	100,17	99,98	1052,79	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0054	0,027					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0027	0,0135	134,65 13,50	1,82 0,18	578,94 134,75	7,82 1,82	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,1755	0,8775	8,1	7,11	32,06	28,13	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,054	0,27	19,2	5,18	3,82	1,03	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0027	0,0135	95,53	1,29	568,31	7,67	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,35	14,13	4,95	39,51	13,83	2,79618
	6. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,005	18,67	0,09	94,46	0,47	5,05945
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,049	0,245	8,93	2,19	49,49	12,13	5,54199
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	6,1	2,82	17,2	22,56	137,62	8
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,07	17,8	1,25	84,89	5,94	4,7691
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	6,1	26,08	159,09	24,84	151,52	0,952454
	11. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,03	35,2	1,06	32,8	0,98	0,931818
	12. 101-9852	Краска	кг	0,036	0,18	68,04	12,25	38,23	6,88	0,561875
	13. 201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	т	0,001	0,005	7963,71	39,82	26512,23	132,56	3,32913
	14. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	30,5	4,58	139,69	11,92	363,56	2,60262
	15. 500-9081	Переемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	5	2,28	11,4	3,88	19,4	1,70175
	16. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,1	140,8	14,08	229,92	22,99	1,63295
	17. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,001	0,005	81,2	0,41	223,86	1,12	2,7569
	18. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,006	0,03	44,44	1,33	42,56	1,28	0,957696
	19. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,012	0,06	94,6	5,68	188,68	11,32	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	95	95%*0,94	942	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	65	65%	686	
		<i>Всего с НР и СП</i>					694		3607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	C12 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1P 20А	шт		1	12,34	12	33,81	34	2,73987
102	C5 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1P 10А	шт		4	12,34	49	33,81	135	2,73987
103	ТЕРм08-01-070-01	Шины сборные - три полосы в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до: 500 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м		0,025	3289,96	82	26949,99	674	7,85478
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	205,2	5,13	9,62	49,35	101,11	518,69	10,5104
		Затраты труда машинистов	чел.час	26,73	0,6683					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,2825	0,0321	134,65 13,50	4,32 0,43	578,94 134,75	18,58 4,33	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	7,6005	0,19	8,1	1,54	32,06	6,09	3,95802
	3. 331002	Станки сверлильные	м-час	5,2785	0,132	2,36	0,31	6,57	0,87	2,7839
	4. 351201	Шинотрубогибы	м-час	24,165	0,6041	15,24 10,06	9,21 6,08	127,25 100,41	76,87 60,66	8,34974
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,2825	0,0321	95,53	3,07	568,31	18,24	5,94902
	6. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	19,8	0,495	8,93	4,42	49,49	24,5	5,54199
	7. 101-9852	Краска	кг	3,76	0,094	68,04	6,4	38,23	3,59	0,561875
	8. 101-9924	Шайбы пружинные	т	0,0008	0,00001925	10000	0,19	43680	0,84	4,368
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,306	0,00765	140,8	1,08	229,92	1,76	1,63295
	10. 520-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,0004	0,00000925	60567,22	0,56	91563,23	0,85	1,51176
	11. 522-0051	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм	т	0,0002	0,00000425	86750,45	0,37	214569,25	0,91	2,47341
	12. 542-0008	Аргон газообразный, сорт 1	м3	1,51	0,03775	21,74	0,82	52,67	1,99	2,42272
		Накладные расходы от ФОТ				95%	53	95%*0,94	522	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	36	65%	380	
		Всего с НР и СП					171		1576	
104	C8 прайс-лист	Шины медные прямоугольные марки К10 Д-4ММ	шт		2	26,55	53	38,86	78	1,46365
105	ТЕРм08-03-591-08	прим. Суппорт для установки колодки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт.		0,02	1001,99	20	6639,43	133	6,25417
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	58,32	1,1664	9,91	11,56	104,13	121,46	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0022					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,0011	134,65 13,50	0,15 0,01	578,94 134,75	0,64 0,15	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	0,1728	19,2	3,32	3,82	0,66	0,198958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,0011	95,53	0,11	568,31	0,63	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0002	0,0000032	29442,4	0,09	43505,46	0,14	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0003	0,000006	12281,5	0,07	35521,2	0,21	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,0204	17,8	0,36	84,89	1,73	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0206	452,53	9,32	336,54	6,93	0,743686
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0022	94,6	0,21	188,68	0,42	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	11	95%*0,94	108	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	8	65%	79	
		<i>Всего с НР и СП</i>					39		320	
106	С9 прайс-лист	Суппорт для установки колодки	шт		2	1,37	3	6,2	12	4,52555
107	ТЕРм08-02-396-06	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 3 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 м		6,67 <i>5,5+1,17</i>	1593,15	10626	6601,73	44034	3,93119
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	39,69	264,7323	9,4	2488,48	98,85	26168,79	10,516
		Затраты труда машинистов	чел.час	15,12	100,8504					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,4715	9,8149	134,65 13,50	1321,58 132,50	578,94 134,75	5682,24 1322,56	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,916	19,4497	8,1	157,54	32,06	623,56	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,4715	9,8149	95,53	937,62	568,31	5577,91	5,94902
	4. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6,84	45,62	14,13	644,61	39,51	1802,45	2,79618
	5. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	12,5	83,38	2,82	235,13	22,56	1881,05	8
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,4	2,668	17,8	47,49	84,89	226,49	4,7691
	7. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	12,5	83,38	26,08	2174,55	24,84	2071,16	0,952454
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	3394	95%*0,94	24550	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	2322	65%	17870	
		<i>Всего с НР и СП</i>					16342		86454	
108	С14 прайс-лист 1	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 80х40 мм	м		117	48,01	5617	159,32	18640	3,31848
109	С14 прайс-лист	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х30 мм	м		550	40,19	22105	46,86	25773	1,16596
110	ТЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 м		0,275	2654,86	730	6537,49	1798	2,28575
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	41,58	11,4345	9,4	107,48	98,85	1130,3	10,516
		Затраты труда машинистов	чел.час	28,215	7,7591					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,6345	0,1745	134,65 13,50	23,50 2,36	578,94 134,75	101,03 23,51	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	8,667	2,3834	8,1	19,31	32,06	76,41	3,95802
	3. 331451	Перфораторы электрические	м-час	8,343	2,2943	2,08	4,77	5,13	11,77	2,46635
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,6345	0,1745	95,53	16,67	568,31	99,17	5,94902
	5. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0021	0,0005775	12095,66	6,99	32128,05	18,55	2,65616
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,05	0,2888	14,13	4,08	39,51	11,41	2,79618
	7. 101-9103	Любелит распорные	100шт	0,82	0,2255	17,8	4,01	84,89	19,14	4,7691
	8. 101-9852	Краска	кг	0,68	0,187	68,04	12,72	38,23	7,15	0,561875
	9. 110-9105	Гайки установочные заземляющие	100шт	0,65	0,1788	826	147,69	1562,23	279,33	1,89132
	10. 500-9030	Заглушки	10шт	1,02	0,2805	19,66	5,51	33,87	9,5	1,72279
	11. 500-9031	Скобы	10шт	4,1	1,127	79	89,03	2,42	2,73	0,0306329
	12. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	8	2,2	2,28	5,02	3,88	8,54	1,70175
	13. 500-9140	Гильзы соединительные	100шт	0,08	0,022	1913	42,09	845,06	18,59	0,441746
	14. 500-9627	Лента ФУМ	кг	0,03	0,00825	434,85	3,59	519,37	4,28	1,19437
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	185	95%*0,94	1031	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	127	65%	750	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1042		3579	
111	СЦМ-103-0013	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м		27,5	10,39	286	32,82	903	3,15881
112	ТЕРм08-02-402-01	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм² КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м		13,1 <i>11,26+0,92+0,92</i>	1229,9	16112	5562,89	72874	4,3238
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел. час	20,655	270,5805	9,4	2543,46	98,85	26746,88	10,516
		Затраты труда машинистов	чел. час	9,6795	126,8015					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,5515	33,4247	134,65 13,50	4500,64 451,23	578,94 134,75	19350,90 4503,98	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,645	47,7495	8,1	386,77	32,06	1530,85	3,95802
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4,6575	61,0132	2,08	126,91	5,13	313	2,46635
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	2,5515	33,4247	95,53	3193,06	568,31	18995,59	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,9	24,89	14,13	351,7	39,51	983,4	2,79618
	6. 101-9852	Краска	кг	0,4	5,24	68,04	356,53	38,23	200,33	0,561875
	7. 500-9041	Сжимы ответвительные	100шт	0,16	2,096	641,98	1345,59	1084,86	2273,87	1,68987
	8. 500-9101	Кнопки монтажные	т.шт	0,02	0,262	20,55	5,38	28,35	7,43	1,37956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,41	5,371	140,8	756,24	229,92	1234,9	1,63295
	10. 500-9623	Лента К226	100м	0,055	0,7205	294,35	212,08	236,94	170,72	0,80496
	11. 500-9719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100шт	0,3	3,93	50,75	199,45	170,57	670,34	3,36099
	12. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,16	2,096	94,6	198,28	188,68	395,47	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	3506	95%*0,94	27907	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	2399	65%	20313	
		<i>Всего с НР и СП</i>					22017		121094	
113	ТССЦ-501-3259-33	Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести,марки ВВГнг, с числом жил 3 и сечением 1,5	1000 м		1,126	7448,12	8387	34261,35	38578	4,6
114	ТССЦ-501-3230-1	прим. Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	1000 м		0,092	18862,02	1735	86765,29	7982	4,6
115	ТССЦ-501-3271-33-1	прим. Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести,марки ВВГнг, с числом жил 5 и сечением 10	1000 м		0,092	46653,73	4292	268258,95	24680	5,75
116	ТССЦ-512-0001	прим. Коробка распределительная для о/п серая In-liner SDN <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		128 2+126	7,08	906	52,26	6689	7,38136
117	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 шт.		0,46	949,39	437	6103,81	2808	6,05457
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	53,325	24,5295	9,91	243,09	104,13	2554,26	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,081	0,0373					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0405	0,0186	134,65 13,50	2,50 0,25	578,94 134,75	10,77 2,51	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	3,9744	19,2	76,31	3,82	15,18	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0405	0,0186	95,53	1,78	568,31	10,57	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0002	0,0000736	29442,4	2,17	43505,46	3,2	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0003	0,000138	12281,5	1,69	35521,2	4,9	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,4692	17,8	8,35	84,89	39,83	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,4738	452,53	214,41	336,54	159,45	0,743686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0506	94,6	4,79	188,68	9,55	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	231	95%*0,94	2283	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	158	65%	1662	
		<i>Всего с НР и СП</i>					826		6753	
118	C26 прайс-лист	Выключатель 2 мод BRAVA белый	шт		46	13,45	619	61,86	2846	4,59926
119	ТЕРм08-03-591-04	Выключатель: двухклавишный неутепленного типа при открытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 шт.		0,07	1000,74	70	6717,08	470	6,34785
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	59,265	4,1486	9,91	41,11	104,13	431,99	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0076					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,0038	134,65 13,50	0,51 0,05	578,94 134,75	2,20 0,51	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	0,6048	19,2	11,61	3,82	2,31	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,0038	95,53	0,36	568,31	2,16	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0,0002	0,0000112	29442,4	0,33	43505,46	0,49	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0003	0,000021	12281,5	0,26	35521,2	0,75	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,0714	17,8	1,27	84,89	6,06	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0721	452,53	32,63	336,54	24,26	0,743686
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	39	95%*0,94	387	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	27	65%	281	
		<i>Всего с НР и СП</i>					136		1138	
120	C26 прайс-лист 1	Выключатель 2 мод 2-х полюсной BRAVA белый	шт		7	31,69	222	145,76	1020	4,59956
121	C25 прайс-лист	2-х модульная коробка для установки выключателей PDD-N60	шт		6	2,58	15	11,86	71	4,5969
122	C25 прайс-лист 1	Внутренняя коробка для установки выключателей SA-E	шт		47	2,58	121	11,86	557	4,5969
123	C25 прайс-лист 2	Рамка на 2 модуля PDA-BN	шт		53	7,5	398	34,49	1828	4,59867
124	ТЕРр67-04-05	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 шт.		1,37	195,62	268	2052,26	2812	10,4913
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	24,1515	33,0876	8,01	265,03	84,29	2788,95	10,5231
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,148					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,108	0,148	20,00 10,58	2,96 1,57	153,05 105,60	22,65 15,63	7,6525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				85%	227	85%*0,94	2241	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	174	65%	1823	
		<i>Всего с НР и СП</i>					669		6876	
125	ТЕРм08-03-594-02	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 шт.		1,37	14034,22	19227	24547,22	33630	1,4874
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	156,6	214,542	9,91	2126,11	104,13	22340,26	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	64,26	88,0362					
	1. 021101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т	м-час	3,618	4,9567	111,04 11,60	550,39 57,50	518,12 115,79	2568,17 573,94	4,66607
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	3,618	4,9567	95,53	473,51	568,31	2816,94	5,94902
	3. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,0032	0,004316	2326,12	10,04	3485,02	15,04	1,49821
	4. 500-9113	Шпильки	шт	204	279,5	32,8	9167,6	14,64	4091,88	0,446341
	5. 500-9129	Розетка потолочная	100шт	2,04	2,795	1451	4055,55	580,49	1622,47	0,400062
	6. 500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	2,8	3,836	35,27	135,3	45,72	175,38	1,29629
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	2938	95%*0,94	20462	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	2010	65%	14894	
		<i>Всего с НР и СП</i>					24175		68986	
126	ТЕРм08-03-593-07	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 шт.		0,6	7734,13	4640	19776,45	11866	2,38524
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	131,76	79,056	9,91	783,45	104,13	8232,1	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	77,22	46,332					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	2,2815	1,3689	134,65 13,50	184,32 18,48	578,94 134,75	792,51 184,46	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	34,56	20,736	19,2	398,13	3,82	79,21	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	2,2815	1,3689	95,53	130,77	568,31	777,96	5,94902
	4. 101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0,0031	0,001836	9140	16,78	31620,13	58,05	3,45953
	5. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	4,08	2,448	17,8	43,57	84,89	207,81	4,7691
	6. 500-9041	Сжимы ответвительные	100шт	2,04	1,224	641,98	785,78	1084,86	1327,87	1,68987
	7. 500-9129	Розетка потолочная	100шт	1,02	0,612	1451	888,01	580,49	355,26	0,400062
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,31	0,186	94,6	17,6	188,68	35,09	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	1242	95%*0,94	7515	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	850	65%	5470	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6732		24851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	ТССЦ-546-3406-33	Светильник потолочный типа:НПБ01102Х60 IP54	шт		17	148,49	2524	268,64	4567	1,80915
128	ТССЦ-546-3400-33	Светильник настенный типа:НББ01-2Х60-007	шт		10	159,66	1597	284,48	2845	1,78179
129	ТССЦ-546-3046-33	Лампы люминисцентные 36Вт Philips TLD	10 шт.		27,8	88,2	2452	356,3	9905	4,03968
130	ТССЦ-546-0401	Стартеры для люминесцентных ламп Philips S10/4-65W	10 шт.		27	23,33	630	100,8	2722	4,32062
131	С18 прайс-лист	Лампы люминисцентные энергосберегающие 15 Вт E27 MASTER PL E	шт		27	35,5	959	156,2	4217	4,4
Итого прямые затраты по разделу							112601		345848	3,07145
В том числе (справочно):										
оплата труда рабочих							9591		100857	10,5158
материалы							81413		183398	2,25269
эксплуатация машин и механизмов							21217		60545	2,85361
в т.ч. оплата труда машинистов							3854		7038	1,82615
Накладные расходы							12746		96086	7,53852
Сметная прибыль							8740		70132	8,02426
Итого по разделу 2 Электроосвещение										
Итого Монтажные работы							133707		511018	3,82192
Итого Оборудование							380		1048	2,75789
Итого							134 087,00		512 066,00	3,81891
Итого по разделу 2 Электроосвещение							134 087,00		512 066,00	3,81891
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете							229011		865813	3,78066
В том числе (справочно):										
оплата труда рабочих							18172		191055	10,5137
материалы							167591		541737	3,23249
эксплуатация машин и механизмов							38578		120312	3,11867
в т.ч. оплата труда машинистов							6318		14075	2,22776
Накладные расходы							23239		182917	7,87112
Сметная прибыль							15919		133334	8,37578
Итого по смете:										
Итого Монтажные работы							263499		1169355	4,4378
Итого Оборудование							4670		12709	2,72141
Итого							268 169,00		1 182 064,00	4,40791
НДС 18%							48 270,00		212 772,00	4,40796
ВСЕГО по смете							316 439,00		1 394 836,00	4,40791

Составил
Проверил

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стройка:	Капитальный ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования 2 этажа									
Объект:										

Локальный ресурсный сметный расчет
к Локальной смете

Основание:	Сметная стоимость, руб.:	1394836
	Нормативная трудоемкость основных рабочих, чел.ч.:	1908,1293
	Нормативная трудоемкость машинистов, чел.ч.:	627,1791
	Сметная заработная плата основных рабочих, руб.:	191055
	Сметная заработная плата машинистов, руб.:	14075

№ п.п.	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Кол-во по проектным данным	Сметная стоимость				Индекс
					В базисных ценах, руб.		В текущих ценах, руб.		
					На ед.	Общая	На ед.	Общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ресурсы подрядчика									
Трудозатраты									
1	1-2-3	Затраты труда рабочих (ср 2.3)	чел.час	33,0876	8.01	265.03	84.29	2788.95	10,523
2	1-3-7	Затраты труда рабочих (ср 3.7)	чел.час	21,06	9.29	195.65	97.72	2057.98	10,519
3	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3.8)	чел.час	1111,0618	9.40	10443.97	98.85	109828.46	10,516
4	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3.9)	чел.час	181,008	9.51	1721.91	99.98	18097.19	10,513
5	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	74,871	9.62	720.25	101.11	7570.21	10,510
6	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4.2)	чел.час	487,0409	9.91	4826.60	104.13	50715.55	10,508
7	2	Затраты труда машинистов	чел.час	627,1794					
		Итого по трудовым ресурсам	руб			18172		191055	10,514
Машины и механизмы									
9	021101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6.3 т	м-час	4,9567	111,04 11,60	550,39 57,5	518,12 115,79	2568,17 573,94	4,666
10	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	93,7719	134,65 13,50	12626,42 1265,92	578,94 134,75	54288,30 12635,76	4,300
11	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	м-час	423,1331					
12	031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.-ч	0,148	20,00 10.58	2,96 1.57	153,05 105.60	22,65 15.63	7,653
13	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	166,0354	8.10	1344.90	32.06	5323.09	3,958
14	330206	Дрели электрические	маш.-ч	53,5248	19.20	1027.70	3.82	204.47	0,199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	331002	Станки сверлильные	м-час	1,8474	2.36	4.34	6.57	12.12	2,784	
16	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	137,5889	2.08	286.18	5.13	705.83	2,466	
17	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,08	1.11	1.20	2.90	3.12	2,613	
18	351201	Шинотрубогибы	м-час	8,458	15,24 10.06	128,88 85.09	127,25 100.41	1076,30 849.27	8,350	
19	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	98,7286	95.53	9431.53	568.31	56108.44	5,949	
		Итого по строительным машинам	руб			38578 6318		120312 14075	3,119	
Материалы										
21	101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0,001836	9140.00	16.78	31620.13	58.05	3,460	
22	101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,004316	2326.12	10.04	3485.02	15.04	1,498	
23	101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0,0011634	12095.66	14.08	32128.05	37.37	2,656	
24	101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2.5x20 мм	т	0,0005232	29442.40	15.41	43505.46	22.77	1,478	
25	101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,000981	12281.50	12.05	35521.20	34.86	2,892	
26	101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	147,833	14.13	2088.90	39.51	5840.91	2,796	
27	101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,096	18.67	1.78	94.46	9.07	5,059	
28	101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	14,71	8.93	131.35	49.49	728.07	5,542	
29	101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	261,43	2.82	737.22	22.56	5897.86	8,000	
30	101-9103	Дюбели распорные	100шт	12,7865	17.80	227.62	84.89	1085.42	4,769	
31	101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	261,43	26.08	6818.12	24.84	6493.90	0,952	
32	101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,536	35.20	18.86	32.80	17.57	0,932	
33	101-9852	Краска	кг	18,3707	68.04	1249.95	38.23	702.33	0,562	
34	101-9924	Шайбы пружинные	т	0,0002695	10000.00	2.72	43680.00	11.76	4,368	
35	110-9105	Гайки установочные заземляющие	100шт	0,32715	826.00	270.23	1562.23	511.09	1,891	
36	201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	т	0,153	7963.71	1218.47	26512.23	4056.34	3,329	
37	500-9030	Заглушки	10шт	0,4886	19.66	9.60	33.87	16.55	1,723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	500-9031	Скобы	10шт	2,1959	79.00	173.48	2.42	5.31	0,031	
39	500-9041	Сжимы ответвительные	100шт	6,048	641.98	3882.70	1084.86	6561.24	1,690	
40	500-9062	Наконечники кабельные	шт	512,4	4.58	2346.79	11.92	6107.81	2,603	
41	500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	96,432	2.28	219.87	3.88	374.16	1,702	
42	500-9101	Кнопки монтажные	т.шт	0,563	20.55	11.57	28.35	15.96	1,380	
43	500-9113	Шпильки	шт	279,5	32.80	9167.60	14.64	4091.88	0,446	
44	500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	3,3683	452.53	1524.23	336.54	1133.58	0,744	
45	500-9129	Розетка потолочная	100шт	3,407	1451.00	4943.56	580.49	1977.73	0,400	
46	500-9140	Гильзы соединительные	100шт	0,04432	1913.00	84.79	845.06	37.45	0,442	
47	500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	4,828	35.27	170.28	45.72	220.74	1,296	
48	500-9500	Бирки маркировочные	100шт	13,4881	140.80	1899.12	229.92	3101.20	1,633	
49	500-9619	Нитки швейные	кг	0,088	81.20	7.14	223.86	19.70	2,757	
50	500-9623	Лента К226	100м	1,5483	294.35	455.74	236.94	366.86	0,805	
51	500-9627	Лента ФУМ	кг	0,01707	434.85	7.42	519.37	8.86	1,194	
52	500-9719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100шт	8,445	50.75	428.59	170.57	1440.46	3,361	
53	500-9807	Оконцеватели маркировочные	100шт	0,04	355.25	14.21	67.20	2.69	0,189	
54	520-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,0001294	60567.22	7.84	91563.23	11.84	1,512	
55	522-0051	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм	т	5,94E-05	86750.45	5.18	214569.25	12.74	2,473	
56	542-0008	Аргон газообразный, сорт 1	м3	0,5285	21.74	11.48	52.67	27.86	2,423	
57	542-9033	Вазелин технический	кг	0,516	44.44	22.92	42.56	21.96	0,958	
58	544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	6,274	94.60	593.57	188.68	1183.78	1,995	
Материалы - позиции сметы										
59	С прайс лист 1	ЯРП11 М-351-54 УХЛ3 в комплекте с предохранителями 250/20	шт	1	497.42	497.42	2288.14	2288.14	4,600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	C14 прайс-лист	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х30 мм	м	610	40.19	24515.90	46.86	28584.60	1,166	
61	C14 прайс-лист 1	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 80х40 мм	м	234	48.01	11234.34	159.32	37280.88	3,318	
62	C14 прайс-лист 2	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 100х60 мм	м	423	44.36	18764.28	219.49	92844.27	4,948	
63	C18 прайс-лист	Лампы люминисцентные энергосберегающие 15 Вт E27 MASTER PL-E	шт	27	35.50	958.50	156.20	4217.40	4,400	
64	C24 прайс-лист	Розетка штепсельная открытой установки, двухмодульная с третьим заземляющим контактом, тип BRAVA 16a 250В (белый)	шт.	160	13.40	2144.00	63.22	10115.20	4,718	
65	C24 прайс-лист 1	Розетка штепсельная открытой установки, с третьим заземляющим контактом BRAVA 16a 250В (черный, красный)	шт.	84	13.40	1125.60	63.22	5310.48	4,718	
66	C24 прайс-лист 10	Рамка на 2 модуля POA-BN	шт	60	3.50	210.00	16.10	966.00	4,600	
67	C24 прайс-лист 11	Рамка на 6 модулей TQ POA-3BN	шт	47	20.26	952.22	93.22	4381.34	4,601	
68	C24 прайс-лист 3	Розетка ...	шт	2	71.25	142.50	327.73	655.46	4,600	
69	C24 прайс-лист 3	- Розетка пятиполюсная CEE-типа о/п с заземляющим контактом 32A 400В	шт	1	71.25	71.25	327.73	327.73	4,600	
70	C24 прайс-лист 3	- Розетка трехполюсная CEE-типа о/п с заземляющим контактом 32A 400В	шт	1	71.25	71.25	327.73	327.73	4,600	
71	C24 прайс-лист 4	Двухмодульная коробка для установки 1 розетки PPO-N60	шт	2	3.50	7.00	16.10	32.20	4,600	
72	C24 прайс-лист 5	Четырехмодульная коробка для установки 2-х розеток PPO-N120	шт	19	4.66	88.54	21.44	407.36	4,601	
73	C24 прайс-лист 6	Внутренняя коробка для установки 1 розетки SA-F	шт	96	2.58	247.68	11.86	1138.56	4,597	
74	C24 прайс-лист 7	Рамка на 2 модуля	шт	2	3.50	7.00	16.10	32.20	4,600	
75	C24 прайс-лист 8	Рамка на 4 модуля	шт	19	6.47	122.93	29.75	565.25	4,598	
76	C24 прайс-лист 9	Внутренняя коробка для установки 3 розеток SA-F	шт	47	22.84	1073.48	105.08	4938.76	4,601	
77	C25 прайс-лист	2-х модульная коробка для установки выключателей PDD-N60	шт	6	2.58	15.48	11.86	71.16	4,597	
78	C25 прайс-лист 1	Внутренняя коробка для установки выключателей SA-F	шт	47	2.58	121.26	11.86	557.42	4,597	
79	C25 прайс-лист 2	Рамка на 2 модуля PDA-BN	шт	53	7.50	397.50	34.49	1827.97	4,599	
80	C26 прайс-лист	Выключатель 2 мод BRAVA белый	шт	46	13.45	618.70	61.86	2845.56	4,599	
81	C26 прайс-лист 1	Выключатель 2 мод 2-х плюсной BRAVA белый	шт	7	31.69	221.83	145.76	1020.32	4,600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	C7 прайс-лист	DIN-рейка	м	10	28.80	288.00	36.15	361.50	1,255	
83	C8 прайс-лист	Шины медные прямоугольные маркиК10 Л-4ММ	шт	28	26.55	743.40	38.86	1088.08	1,464	
84	C9 прайс-лист	Суппорт для установки колодки	шт	28	1.37	38.36	6.20	173.60	4,526	
85	СЦМ-103-0013	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	47,9	10.39	497.69	32.82	1572.08	3,159	
86	ТССЦ-103-0032	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4.5 мм	м	7,5	60.78	455.85	231.27	1734.53	3,805	
87	ТССЦ-501-3097-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляция и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000м	0,024	19724.70	473.39	42184.91	1012.44	2,139	
88	ТССЦ-501-3102-33-1	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляция и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2	1000м	0,085	150782.24	12816.49	856234.26	72779.91	5,679	
89	ТССЦ-501-3230-1	прим. Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	1000 м	0,092	18862.02	1735.31	86765.29	7982.41	4,600	
90	ТССЦ-501-3259-33	Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляция и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести,марки ВВГнг, с числом жил 3 и сечением 1,5	1000 м	1,126	7448.12	8386.58	34261.35	38578.28	4,600	
91	ТССЦ-501-3260-33	Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляция и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести,марки ВВГнг, с числом жил 3 и сечением 2,5	1000 м	1,239	10909.24	13516.55	47891.56	59337.64	4,390	
92	ТССЦ-501-3271-33-1	прим. Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести,марки ВВГнг, с числом жил 5 и сечением 10	1000 м	0,249	46653.73	11616.78	268258.95	66796.48	5,750	
93	ТССЦ-512-0001	прим. Коробка распределительная для о/п серая In-liner SDN	шт.	128	7.08	906.24	52.26	6689.28	7,381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	ТССЦ-514-3006-33-2	Щиток под автоматические выключатели на 54 модуля встраиваемый с дверцей ЩМП-5-0 36 УХЛЗ	шт.	1	688.88	688.88	1511.58	1511.58	2,194	
95	ТССЦ-514-3006-33-3	Щиток под автоматические выключатели на 36 модулей встраиваемый с дверцей ЩРВ-36з-1 36 УХЛЗ 550х320х120	шт.	2	688.88	1377.76	764.35	1528.70	1,110	
96	ТССЦ-514-3006-33-4	Щиток под автоматические выключатели на 24 модуля встраиваемый с дверцей ЩРВ-	шт.	5	688.88	3444.40	528.11	2640.55	0,767	
97	ТССЦ-514-3006-33-4	- Щиток под автоматические выключатели на 24 модуля встраиваемый с дверцей ЩРВ-36з-1 36 УХЛЗ 405х320х120	шт.	3	688.88	2066.64	528.11	1584.33	0,767	
98	ТССЦ-514-3006-33-4	- Щиток под автоматические выключатели на 24 модуля встраиваемый с дверцей ЩРВ-24з-1 36 УХЛЗ 405х320х120	шт.	2	688.88	1377.76	528.11	1056.22	0,767	
99	ТССЦ-545-4185-1	Контакты электромагнитные переменного тока КМИ 11260 12А	шт.	2	604.58	1209.16	2781.06	5562.12	4,600	
100	ТССЦ-546-0401	Стартеры для люминесцентных ламп Philips S10/4-65W	10 шт.	27	23.33	629.91	100.80	2721.60	4,321	
101	ТССЦ-546-3046-33	Лампы люминесцентные 36Вт Philips TLD	10 шт.	27,8	88.20	2451.96	356.30	9905.14	4,040	
102	ТССЦ-546-3400-33	Светильник настенный типа:НББ01-2Х60-007	шт	10	159.66	1596.60	284.48	2844.80	1,782	
103	ТССЦ-546-3406-33	Светильник потолочный типа:НПБ01102Х60 IP54	шт	17	148.49	2524.33	268.64	4566.88	1,809	
		Итого по строительным материалам	руб			167591		541737	3,233	
Оборудование										
105	C1 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1P 50A	шт	2	327.78	655.56	852.23	1704.46	2,600	
106	C10 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1P 32A	шт	2	181.18	362.36	496.44	992.88	2,740	
107	C11 прайс-лист	Автомат дифференциальный 2-х полюсной DPN N Vigi 10A	шт	2	666.48	1332.96	1826.16	3652.32	2,740	
108	C12 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1P 20A	шт	4	12.34	49.36	33.81	135.24	2,740	
109	C2 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 3P 25A	шт	1	38.17	38.17	99.26	99.26	2,600	
110	C3 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1P 25A	шт	1	12.34	12.34	33.81	33.81	2,740	
111	C4 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1P 16A	шт	13	12.34	160.42	33.81	439.53	2,740	
112	C5 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1P 10A	шт	57	12.34	703.38	33.81	1927.17	2,740	
113	C6 прайс-лист	Автомат дифференциальный 2-х полюсной DPN N Vigi 16A	шт	2	679.80	1359.60	1862.64	3725.28	2,740	
		Итого оборудование	руб			4670		12709	2,721	
Итого прямые затраты по смете						229011		865813	3,78066	
В том числе (справочно):										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплата труда рабочих					18172		191055	10,5137	
	материалы					167591		541737	3,23249	
	эксплуатация машин и механизмов					38578		120312	3,11867	
	в т.ч. оплата труда машинистов					6318		14075	2,22776	
	Накладные расходы					23239		182917	7,87112	
	Сметная прибыль					15919		133334	8,37578	
	Итого по смете:									
	Итого Монтажные работы					263499		1169355	4,4378	
	Итого Оборудование					4670		12709	2,72141	
	Итого					268 169.00		1 182 064.00	4,40791	
	НДС 18%					48 270.00		212 772.00	4,40796	
	ВСЕГО по смете					316 439.00		1 394 836.00	4,40791	

Составил: _____

Проверил: _____

«___» _____ 2010 г.

«___» _____ 2010 г.

Форма № 4

Капитальный ремонт 2-го этажа МУЗ «Городская больница №3» г.Владимир

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на капитальный ремонт

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Капитальный ремонт 2-го этажа МУЗ «Городская больница №3» г.Владимир

Основание: ведомость объемов

Сметная стоимость: 3942.434

Средства на оплату труда: 660.606 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4-й кв. 2009 г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресур- сов	Единица измере- ния	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость , руб.			
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1 Помещение №40 (душевая, туалет)

1	ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.019200	1143.55	22	11510.42	221
1		Затраты труда	чел.-ч.	2.290000			85.04	194.74
1.1		Средний разряд работы 2.4						

1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.170000			106.18	18.05
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.170899			153.05	26.16
	Накладные расходы - 0.9900	руб.			21		211
	Сметная прибыль - 0.5950	руб.			13		127
2 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.019200	5423.31	104	23072.92	443
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.120000			98.85	209.56
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.180000			49.56	8.92
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.099636			448.56	44.69
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.084456			153.05	12.93
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.386400			5.13	1.98
330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.250884			4.79	1.20
	строительно-монтажные						
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.240000			1.33	0.32
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.844800			147.80	124.86
101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	0.960000			48.50	46.56
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			22		232
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			11		118
3 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	1.920000	155.93	299	4237.29	8136
4 ТЕР15-01019-1 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.358000	3429.17	1228	34804.47	12460
1	Затраты труда	чел.-ч.	107.990000			96.59	10430.75
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.440000			105.91	46.60
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.025731			396.28	10.20
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.416846			153.05	63.80

402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.537000			3535.90	1898.78
101-0631	Опилки древесные	м3	0.035800			84.29	3.02
101-1757	Ветошь	кг	0.179000			6.89	1.23
411-0001	Вода	м3	0.166470				
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.014320			3644.07	52.18
	Накладные расходы – 0.9500	руб.			947		9954
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.			469		4925
5 101-0258- (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	35.800000	63.19	2262	256.56	9185
Итого прямых затрат по разделу		руб.	30445	10836	161	112	
					74	0	
2 Помещения № 38,39 (сестра-хозяйк а)							
6 ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.233600	9168.80	2142	38488.87	8991
1	Затраты труда	чел.-ч.	47.720000			98.85	4717.12
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.340000			47.97	16.31
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.181332			448.56	81.34
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.154468			153.05	23.64
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.417076			3.82	5.41
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.186880			101.79	19.02
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.004088				
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	54.896000			1.55	85.09
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	2.044000			59.48	121.58
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	3.504000			3.61	12.65
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл	м2	24.528000			74.75	1833.47

101-1020-33	размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	17.695200		1.52	26.90
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	6.330560		15.58	98.63
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт	0.301578		105.67	31.87
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	17.169600		26.91	462.03
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	51.392000		28.66	1472.89
	Накладные расходы – 0.9500	руб.		428		4496
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.		212		2225
7 ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.016800	1143.55	19	11547.62 194
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.010000		85.04	170.93
1.1	Средний разряд работы 2.4					
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.150000		105.27	15.79
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.149537		153.05	22.89
	Накладные расходы – 0.9900	руб.			18	185
	Сметная прибыль – 0.5950	руб.			11	111
8 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.016800	5423.31	91	22976.19 386
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.850000		98.85	182.87
1.1	Средний разряд работы 3.8					
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.160000		48.75	7.80
400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.087182		448.56	39.11
	грузоподъемностью до 5 т					
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.073899		153.05	11.31
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.338100		5.13	1.73
330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.219524		4.79	1.05
	строительно-монтажные					
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.210000		1.33	0.28
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.739200		147.80	109.25
101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	0.840000		48.50	40.74
	Накладные расходы – 1.0600	руб.			19	202
	Сметная прибыль – 0.5400	руб.			10	103

9	203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	1.680000	155.93	262	4237.29	7119
10	ТЕР15-01053-1 (= 32)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.034000	12560.38	427	42441.18	1443
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.620000			98.85	456.69
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000			46.50	1.86
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.020528			448.56	9.21
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.017595			153.05	2.69
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.118278			3.82	0.45
	101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	0.073440			3.61	0.27
	101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	0.275400			3.61	0.99
	101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	3.468000			256.14	888.29
	201-4062-33	Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	3.808000			9.48	36.10
	201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	3.230000			11.68	37.73
	201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт	2.720000			3.81	10.36
	201-4131-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	3.230000				
	201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	6.460000				
	201-4155-33	Подвес без тяги для растровых потолков	шт	2.720000				
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			41		436
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			20		216
11	ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.034000	10810.09	368	40176.47	1366
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.390000			92.06	496.20
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.140000			97.43	13.64
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.013685			448.56	6.14
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.017595			396.28	6.97
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.112413			153.05	17.20
	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные	м2	3.468000			239.77	831.52

101-0631	одноцветные с красителем							
411-0001	квадратные и прямоугольные							
	Опилки древесные	м3	0.104040			84.29		8.77
	Вода	м3	0.130900					
	Накладные расходы – 1.1100	руб.				54		566
	Сметная прибыль – 0.6400	руб.				31		326
12 402-0002- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.044249	396.03		18	2881.61	128
13 101-0287 (= 20)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-3.468000	88.19		-306	239.77	-832
14 101-4404-33 (= 20)	Керамогранит плитка половая	м2	3.468000	748.79		2597	384.09	1332
15 ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.233600	719.35		168	6284.25	1468
1	Затраты труда	чел.-ч.	14.510000				95.46	1385.12
1.1	Средний разряд работы 3.5							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000				35.00	0.35
400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.003358				448.56	1.51
	грузоподъемностью до 5 т							
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.003358				153.05	0.51
101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.000677				43435.44	29.41
101-1829	Бумага ролевая	т	0.001659				18400.33	30.53
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000093				204.45	0.02
101-1757	Ветошь	кг	0.002336				6.89	0.02
411-0001	Вода	м3	0.002336					
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.002266				9287.46	21.05
	Накладные расходы – 0.9500	руб.				125		1316
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.				62		651
16 100-0053 (= 33)	Обои	м2	26.864000	31.19		838	140.98	3787
17 ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375	100 м2	0.233600	334.56		78	3283.39	767

		Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	7.850000		94.33	740.49	
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000		8.75	0.35	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.033580		448.56	15.06	
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.003358		153.05	0.51	
101-1712		Шпатлевка клеевая	т	0.001168		9287.46	10.85	
101-1757		Ветошь	кг	0.072416		6.89	0.50	
101-1596		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000196		101.79	0.02	
		Накладные расходы – 0.9500	руб.			67	703	
		Сметная прибыль – 0.4700	руб.			33	348	
18	101-1959- (= 29)	Краски водоземulsionные взак-1180	т	0.014717	15295.94	225	26745.76	394
19	ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток на батареи (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	1.000000	30.85	31	213.00	213
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.930000		94.33	182.06	
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		0.00		
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.014375		448.56	6.45	
040502		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.172500		32.06	5.53	
330206		Дрели электрические	маш.-ч	0.388125		3.82	1.48	
101-1151		Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.000430		30441.82	13.09	
402-9050		Раствор цементный	м3	0.000300		2881.61	0.86	
101-1522		Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000110		39508.47	4.35	
		Накладные расходы – 1.1500	руб.			20	209	
		Сметная прибыль – 0.7100	руб.			12	129	
20	300-0605- (= 37)	Решетки	м2	0.540000	71.71	39	508.57	275
Итого прямых затрат по разделу			руб.	27031	8331	259	87	

3 Помещение №43 (туалет реанимации)

21 ТЕРр65-6-24 (=118)	Смена санитарных приборов: умывальников Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	2809.23	28	25000.00	250
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.440000			95.46	232.92
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			42.50	0.85
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008050			448.56	3.61
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008050			153.05	1.23
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000100			36100.84	3.61
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000080			6053.07	0.48
101-0311	Каболка	т	0.000070			44139.86	3.09
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.000070			63642.50	4.45
101-1669	Очес льняной	кг	0.004000			99.44	0.40
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000004			35220.34	0.14
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			23		241
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			13		140
22 300-0678- (=118)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	комплект	1.000000	452.09	452	796.61	797
23 ТЕРр65-6-12 (=118)	Смена санитарных приборов: унитазов типа "компакт" Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	4729.43	47	46800.00	468
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.750000			95.46	453.44
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			45.50	0.91
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008625			448.56	3.87
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008625			153.05	1.32

101-0388	Краски масляные земляные	т	0.000026			36100.84	0.94
	ма-0115: мумия, сурик железный						
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.000043			63642.50	2.74
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000200			6053.07	1.21
101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.000050			32128.05	1.61
101-0311	Каболка	т	0.000035			44139.86	1.54
101-1669	Очес льняной	кг	0.010500			99.44	1.04
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000012			35220.34	0.42
	Накладные расходы – 1.0300	руб.			44		468
	Сметная прибыль – 0.6000	руб.			26		272
24 300-1521- (=118)	Унитаз-компакт "комфорт"	комплект	1.000000	314.20	314	2245.42	2245
25 ТЕРр65-6-10 (=118)	Смена санитарных приборов: гибких подводок Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.020000	552.05	11	5850.00	117
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.210000			95.46	115.51
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					0.12
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001150			448.56	0.52
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.001150			153.05	0.18
	Накладные расходы – 1.0300	руб.			11		119
	Сметная прибыль – 0.6000	руб.			7		70
26 300-1520- (=118)	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	2.000000	20.20	40	58.11	116
27 ТЕРр65-5-7 (=118)	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	2281.48	23	22400.00	224
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.300000			95.46	219.56
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001035			448.56	0.46
101-0388	Краски масляные земляные	т	0.000032			36100.84	1.16
	ма-0115: мумия, сурик железный						
101-1669	Очес льняной	кг	0.021000			99.44	2.09

101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000019			35220.34	0.67
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.002300				
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			22		227
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			13		132
28 300-0628- (=118)	Смесители для умывальников см-ум-нка настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	комплект	1.000000	166.02	166	408.46	408
29 ТЕР16-05001-1 (= 35)	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 шт	4.000000	47.60	190	287.25	1149
1	Затраты труда	чел.-ч.	7.760000			95.46	740.77
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.057500			448.56	25.79
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.012500			32.06	64.52
541-0063	Прокладки из паронита марки пмб, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.008000			6504.91	52.04
300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.004400			55316.94	243.39
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000560			39508.47	22.12
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			82		852
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			50		526
30 300-4026-33 (= 35)	Кран шаровой 11627п, диаметром 15 мм	шт.	4.000000	53.69	215	91.46	366
31 ТЕР15-01019-1 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.268000	3429.17	919	34802.24	9327

1	Затраты труда	чел.-ч.	80.840000			96.59	7808.34
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.330000			105.70	34.88
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.019263			396.28	7.63
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.312053			153.05	47.76
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.402000			3535.90	1421.43
101-0631	Опилки древесные	м3	0.026800			84.29	2.26
101-1757	Ветошь	кг	0.134000			6.89	0.92
411-0001	Вода	м3	0.124620				
101-1305	Портландцемент	т	0.010720			3644.07	39.06
	общестроительного назначения						
	бездобавочный марки 400						
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			709		7451
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			351		3686
32 101-0258- (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	26.800000	63.19	1693	256.56	6876
33 ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.042000	10810.09	454	40190.48	1688
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.660000			92.06	613.12
1.1	Средний разряд работы 3.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.180000			93.56	16.84
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.016905			448.56	7.58
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.021735			396.28	8.61
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.138863			153.05	21.25
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	4.284000			239.77	1027.17
101-0631	Опилки древесные	м3	0.128520			84.29	10.83
411-0001	Вода	м3	0.161700				
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			67		699
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			38		403
34 402-0002- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.054661	396.03	22	2881.61	158
35 101-0287 (= 20)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные	м2	-4.284000	88.19	-378	239.77	-1027

одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные								
36	101-4404-33 (= 20)	Керамогранит плитка половая	м2	4.284000	748.79	3208	384.09	1645
37	ТЕР15-01053-1 (= 32)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.042000	12560.38	528	42404.76	1781
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.700000			98.85	563.45
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000			46.00	2.30
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.025358			448.56	11.37
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.021735			153.05	3.33
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.146108			3.82	0.56
	101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	0.090720			3.61	0.33
	101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	0.340200			3.61	1.23
	101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	4.284000			256.14	1097.30
	201-4062-33	Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	4.704000			9.48	44.59
	201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	3.990000			11.68	46.60
	201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт	3.360000			3.81	12.80
	201-4131-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	3.990000				
	201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	7.980000				
	201-4155-33	Подвес без тяги для растровых потолков	шт	3.360000				
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			51		537
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			25		266
Итого прямых затрат по разделу			руб.	26588	10747	208	111	
						56	0	
4 Помещение №41 (коридор)								
38	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	0.364000	9168.80	3337	38491.76	14011

		Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	74.360000		98.85	7350.49		
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.520000		48.88	25.42		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.282555		448.56	126.74		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.240695		153.05	36.84		
330206	Дрели электрические	маш.-ч	2.208115		3.82	8.43		
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.291200		101.79	29.64		
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.006370					
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	85.540000		1.55	132.59		
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	3.185000		59.48	189.44		
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	5.460000		3.61	19.71		
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	38.220000		74.75	2856.95		
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	27.573000		1.52	41.91		
101-1033-33	Футенфюлер	кг	9.864400		15.58	153.69		
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	0.469924		105.67	49.66		
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	26.754000		26.91	719.95		
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	80.080000		28.66	2295.09		
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			667	7006		
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			330	3466		
39 ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.057600	1143.55	66	11510.42	663	
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.880000		85.04	585.08		
1.1	Средний разряд работы 2.4							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.510000		106.16	54.14		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.512698		153.05	78.47		
	Накладные расходы - 0.9900	руб.			62	633		
	Сметная прибыль - 0.5950	руб.			37	380		
40 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323	100м2 пр	0.057600	5423.31	312	23020.83	1326	

	Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.360000		98.85	628.69	
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.550000		48.65	26.76	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.298908		448.56	134.08	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.253368		153.05	38.78	
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1.159200		5.13	5.95	
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.752652		4.79	3.61	
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.720000		1.33	0.96	
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	2.534400		147.80	374.58	
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	2.880000		48.50	139.68	
	Накладные расходы - 1.0600	руб.		67		695	
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.		34		354	
41 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	5.760000	155.93	898	4237.29	24407
42 ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.364000	719.35	262	6282.97	2287
1	Затраты труда	чел.-ч.	22.610000		95.46	2158.35	
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		55.00	0.55	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.005233		448.56	2.35	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.005233		153.05	0.80	
101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.001056		43435.44	45.87	
101-1829	Бумага ролевая	т	0.002584		18400.33	47.55	
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000146		204.45	0.03	
101-1757	Ветошь	кг	0.003640		6.89	0.03	
411-0001	Вода	м3	0.003640				
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.003531		9287.46	32.79	
	Накладные расходы - 0.9500	руб.		195		2051	
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.		96		1015	
43 100-0053 (= 33)	Обои	м2	41.860000	31.19	1306	140.98	5901
44 ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	100 м2	0.364000	334.56	122	3288.46	1197

улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438							
1	Затраты труда	чел.-ч.	12.240000		94.33	1154.60	
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.060000		9.17	0.55	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.052325		448.56	23.47	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.005233		153.05	0.80	
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.001820		9287.46	16.90	
101-1757	Ветошь	кг	0.112840		6.89	0.78	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000306		101.79	0.03	
	Накладные расходы - 0.9500	руб.		105		1098	
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.		52		543	
45 101-1959- (= 29)	Краски водоземлюсионные взак-1180	т	0.022932	15295.94	351	26745.76	613
46 ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен МДФ панелями Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.014700	1157.57	17	7142.86	105
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.980000		96.59	94.66	
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000		12.50	0.25	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.002324		153.05	0.36	
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.002958		4.79	0.01	
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.005494		3.83	0.02	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.016060		448.56	7.20	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.308305		3.82	1.18	
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород, бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.000074		3181.04	0.24	
101-1777	Паста антисептическая	т	0.000048		19378.69	0.93	
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000002		43728.81	0.09	
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.000001		25055.30	0.03	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000007		101.79	0.00	
101-1757	Ветошь	кг	0.003675		6.89	0.03	
	Накладные расходы - 0.9500	руб.		9		90	

	Сметная прибыль – 0.4700	руб.			4		45
47 101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260х37,5х0,8 (Франция)	м2	1.490580	130.36	194	242.60	362
48 203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.000441	2470.12	1	10474.57	5
49 101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	1.296687	5.24	7	23.68	31
50 101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	0.593880	5.24	3	23.68	14
51 ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.106800	3525.26	376	2471.91	264
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.130000			81.87	92.51
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.060000			29.67	1.78
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.016888			153.05	2.58
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.042987			448.56	19.28
121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.167342			84.16	14.08
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.010747			3.83	0.04
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.010894				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.014204			9510.69	135.09
	Накладные расходы – 1.1100	руб.			10		105
	Сметная прибыль – 0.6400	руб.			6		61
52 101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.010894	26445.51	-288		
53 102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.108935	7048.47	768	25861.13	2817
54 ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323	100 м2	0.106800	901.17	96	6694.76	715

		Кт2 = 1.438					
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.990000		87.46	523.89
	1.1	Средний разряд работы 2.7					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.130000		43.62	5.67
400001		Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.076763		448.56	34.43
		грузоподъемностью до 5 т					
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.053734		153.05	8.22
101-1743		Клей бустилат	т	0.005340		27619.57	147.49
101-1757		Ветошь	кг	0.053400		6.89	0.37
		Накладные расходы - 1.1100	руб.		57		588
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.		33		339
55 101-0561- (= 20)		Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	10.893600	82.31	897	338.86 3691
56 ТЕР11-01040-01 (= 20)		Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2	100 м	0.106000	949.75	101	3547.17 376
		Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375					
		Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323					
		Кт2 = 1.438					
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.260000		102.63	129.31
	1.1	Средний разряд работы 4.1					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				
400001		Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.004571		448.56	2.05
		грузоподъемностью до 5 т					
101-1753		Плинтусы для полов из пластика	м	10.706000		22.16	237.24
101-0609		Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	0.545900		13.37	7.30
		Накладные расходы - 1.1100	руб.		13		143
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.		8		83
57 ТЕР15-01050-1 (= 32)		Устройство отбойника из МДФ панелей	100 м2	0.039200	1157.57	45	7066.33 277
		Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375					
		Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323					
		Кт2 = 1.438					
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.600000		96.59	251.13
	1.1	Средний разряд работы 3.6					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000		13.00	0.65
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.006199		153.05	0.95
330208		Шуруповерты	маш.-ч	0.007889		4.79	0.04
		строительно-монтажные					
331531		Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.014651		3.83	0.06
400001		Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.042826		448.56	19.21
		грузоподъемностью до 5 т					
330206		Дрели электрические	маш.-ч	0.822147		3.82	3.14
102-0026		Пиломатериалы хвойных пород.	м3	0.000196		3181.04	0.62
		бруски обрезные длиной 4-6,5 м,					
		шириной 75-150 мм, толщиной					

		40-75 мм IV сорта						
101-1777		Паста антисептическая	т	0.000128		19378.69	2.48	
101-1805		Гвозди строительные	т	0.000004		43728.81	0.17	
101-1484		Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.000004		25055.30	0.10	
101-1596		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000020		101.79	0.00	
101-1757		Ветошь	кг	0.009800		6.89	0.07	
		Накладные расходы – 0.9500	руб.			23	239	
		Сметная прибыль – 0.4700	руб.			11	118	
58	101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260х37,5х0,8 (Франция)	м2	3.974880	130.36	518	242.60	964
	Итого прямых затрат по разделу		руб.	60026	12969	572	133	
						-----	-----	
						117	2	
		5 Помещение №1 + тамбур						
59	ТЕР10-04011-3 (= 19)	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.078400	9844.38	772	51301.02	4022
	1	Затраты труда	чел.-ч.	21.710000		95.46	2072.44	
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.180000		54.00	9.72	
021141		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.072128		501.86	36.20	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.109319		448.56	49.04	
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.507150		3.82	1.94	
101-0848		Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины аф-1	кг	0.619360		53.66	33.23	
101-1735		Винты самонарезающие см1-35	т	0.000470		58552.88	27.52	
101-1736		Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной	т	0.002352		67199.66	158.05	

101-1737	заготовки 101-150 мм Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.009722		67850.60	659.64	
101-0622	Миткаль "т-2" суровый (суровье)	10 м	0.098784		102.69	10.14	
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.000078		48380.89	3.77	
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.125440		20.43	2.56	
101-0219	Гипс	т	0.002430		3485.02	8.47	
113-0304	Клей резиновый N 88-н	кг	0.062720		8.67	0.54	
101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.015680		1417.79	22.23	
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки д50н	кг	0.784000		27.99	21.94	
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем м-125 (гост 9573-82)	м3	0.403760		1941.59	783.94	
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая кн-3	т	0.004077		32051.70	130.67	
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			210	2207	
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			107	1124	
60 101-0740- (= 19)	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 10 мм	кв.м	16.464000	30.78	507	70.08	1154
61 ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзгпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.019200	1143.55	22	11510.42	221
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.290000			85.04	194.74
1.1	Средний разряд работы 2.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.170000			106.18	18.05
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.170899			153.05	26.16
	Накладные расходы - 0.9900	руб.			21		211
	Сметная прибыль - 0.5950	руб.			13		127
62 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.038400	5423.31	208	23020.83	884
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.240000			98.85	419.12

1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.370000		48.22	17.84	
400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.199272		448.56	89.39	
	грузоподъемностью до 5 т						
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.168912		153.05	25.85	
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.772800		5.13	3.96	
330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.501768		4.79	2.40	
	строительно-монтажные						
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.480000		1.33	0.64	
101-1920	Пена монтажная для герметизации	шт.	1.689600		147.80	249.72	
	стыков, в баллончике емкостью						
	0.75 л						
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130	10 шт.	1.920000		48.50	93.12	
	(10x132, 10x150) мм						
	Накладные расходы – 1.0600	руб.			45	463	
	Сметная прибыль – 0.5400	руб.			23	236	
63	203-9057-33	Блоки дверные ПВХ	м2	3.840000	155.93	599	4237.29
	(= 19)						16271
64	ТЕР15-01051-1*	Облицовка поверхностей	100 м2	0.746000	9168.80	6840	38491.96
	(= 32)	гипсокартонными листами (ГКЛ) с					28715
		устройством одинарного					
		металлического каркаса: стен					
		одним слоем ГКЛ без изоляции					
		Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375					
		Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323					
		Кт2 = 1.438					
1	Затраты труда	чел.-ч.	152.390000		98.85	15063.75	
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.070000		48.68	52.09	
400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.579083		448.56	259.75	
	грузоподъемностью до 5 т						
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.493293		153.05	75.50	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	4.525423		3.82	17.29	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная	м2	0.596800		101.79	60.75	
	с зернистостью 40/25						
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.013055				
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля	м	175.310000		1.55	271.73	
	"Диктунгсбанд"						
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	6.527500		59.48	388.26	
101-2208-33	Дюбели для крепления	10 шт.	11.190000		3.61	40.40	
	металлических профилей 6x40 мм						
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл	м2	78.330000		74.75	5855.17	
	размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF						
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см	м	56.509500		1.52	85.89	
	(серпянка)						
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	20.216600		15.58	314.97	

101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт	0.963086			105.67	101.77
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	54.831000			26.91	1475.50
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	164.120000			28.66	4703.68
	Накладные расходы – 0.9500	руб.			1367		14360
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.			676		7105
65 ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен МДФ панелями Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.310000	1157.57	359	7093.55	2199
1	Затраты труда	чел.-ч.	20.570000			96.59	1986.86
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.390000			13.28	5.18
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.049019			153.05	7.50
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.062388			4.79	0.30
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.115863			3.83	0.44
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.338675			448.56	151.92
330206	Дрели электрические	маш.-ч	6.501669			3.82	24.84
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород, бруски обрезные длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 40–75 мм IV сорта	м3	0.001550			3181.04	4.93
101-1777	Паста антисептическая	т	0.001011			19378.69	19.59
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000034			43728.81	1.49
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.000028			25055.30	0.70
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000155			101.79	0.02
101-1757	Ветошь	кг	0.077500			6.89	0.53
	Накладные расходы – 0.9500	руб.			181		1892
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.			89		936
66 101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260х37,5х0,8 (франция)	м2	31.434000	130.36	4098	242.60	7626
67 203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.009300	2470.12	23	10474.57	97
68 101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	27.345100	5.24	143	23.68	648
69 101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	12.524000	5.24	66	23.68	297
70 ТЕР15-06001-2	Оклейка обоями стен	100 м2	0.436000	719.35	314	6284.40	2740

(= 33)	Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	27.080000		95.46	2585.06	
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		66.00	0.66	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.006268		448.56	2.81	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.006268		153.05	0.96	
101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.001264		43435.44	54.90	
101-1829	Бумага ролевая	т	0.003096		18400.33	56.97	
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000174		204.45	0.04	
101-1757	Ветошь	кг	0.004360		6.89	0.03	
411-0001	Вода	м3	0.004360				
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.004229		9287.46	39.28	
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			234	2457	
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			116	1215	
71 100-0053 (= 33)	Обои	м2	50.140000	31.19	1564	140.98	7069
72 ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.436000	334.56	146	3286.70	1433
1	Затраты труда	чел.-ч.	14.660000		94.33	1382.88	
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.070000		9.43	0.66	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.062675		448.56	28.11	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.006268		153.05	0.96	
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.002180		9287.46	20.25	
101-1757	Ветошь	кг	0.135160		6.89	0.93	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000366		101.79	0.04	
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			124	1315	
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			62	650	
73 101-1959- (= 29)	Краски водоэмульсионные взак-1180	т	0.027468	15295.94	420	26745.76	735
74 ТЕР11-01011-07	Устройство стяжек: из фанеры	100 м2	0.188000	3525.26	663	2468.09	464

(= 20)	Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.990000		81.87	162.92	
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.110000		28.55	3.14	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.029728		153.05	4.55	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.075670		448.56	33.94	
121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.294573		84.16	24.79	
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.018918		3.83	0.07	
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.019176				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.025004		9510.69	237.81	
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			18	184	
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			10	106	
75 101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.019176	26445.51	-507		
76 102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.191760	7048.47	1352	25861.13	4959
77 ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.188000	901.17	169	6691.49	1258
1	Затраты труда	чел.-ч.	10.550000		87.46	922.70	
1.1	Средний разряд работы 2.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.230000		43.43	9.99	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.135125		448.56	60.61	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.094588		153.05	14.48	
101-1743	Клей бустилат	т	0.009400		27619.57	259.62	
101-1757	Ветошь	кг	0.094000		6.89	0.65	
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			98	1036	
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			56	597	
78 101-0561- (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	19.176000	82.31	1578	338.86	6498

79	ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.210000	949.75	199	3547.62	745
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.500000			102.63	256.58
	1.1	Средний разряд работы 4.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.009056			448.56	4.06
	101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	21.210000			22.16	470.01
	101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	1.081500			13.37	14.46
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			27		285
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			15		164
80	ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток на батареи (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	3.000000	30.85	93	213.67	641
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.790000			94.33	546.17
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.043125			448.56	19.34
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.517500			32.06	16.59
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.164375			3.82	4.45
	101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.001290			30441.82	39.27
	402-9050	Раствор цементный	м3	0.000900			2881.61	2.59
	101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000330			39508.47	13.04
		Накладные расходы - 1.1500	руб.			60		628
		Сметная прибыль - 0.7100	руб.			37		388
81	300-0605- (= 37)	Решетки	м2	1.620000	71.71	116	508.57	824
82	ТЕРр65-6-24 (=118)	Смена санитарных приборов: умывальников Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	2809.23	28	25000.00	250

1	Затраты труда	чел.-ч.	2.440000			95.46	232.92
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			42.50	0.85
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008050			448.56	3.61
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008050			153.05	1.23
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000100			36100.84	3.61
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000080			6053.07	0.48
101-0311	Каболка	т	0.000070			44139.86	3.09
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.000070			63642.50	4.45
101-1669	Очес льняной	кг	0.004000			99.44	0.40
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000004			35220.34	0.14
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			23		241
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			13		140
83 300-0678- (=118)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	1.000000	452.09	452	796.61	797
84 ТЕРр65-6-10 (=118)	Смена санитарных приборов: гибких подводок Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	552.05	6	5700.00	57
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.600000			95.46	57.28
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					0.06
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000575			448.56	0.26
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.000575			153.05	0.09
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			6		59
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			4		34
85 300-1520- (=118)	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	1.000000	20.20	20	58.11	58
86 ТЕРр65-5-7 (=118)	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	2281.48	23	22400.00	224

1	Затраты труда	чел.-ч.	2.300000			95.46	219.56
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001035			448.56	0.46
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000032			36100.84	1.16
101-1669	Очес льняной	кг	0.021000			99.44	2.09
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000019			35220.34	0.67
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.002300				
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			22		227
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			13		132
87 300-0628- (=118)	Смесители для умывальников см-ум-нкса настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	комплект	1.000000	166.02	166	408.46	408
88 ТЕР11-01018-03 (= 20)	Установка алюминиевых порогов (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.020000	233.59	5	2450.00	49
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.520000			94.33	49.05
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000288			448.56	0.13
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			6		54
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			3		31
89 101-2077- (= 20)	Жилки алюминиевые 4x20 мм	м	2.100000	6.98	15	14.36	30
Итого прямых затрат по разделу		руб.	91373	26153	993	271	
					119	1	
6 Помещение №2 (буфет)							
90 ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.019200	1143.55	22	11510.42	221
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.290000			85.04	194.74
1.1	Средний разряд работы 2.4						

1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.170000			106.18	18.05
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.170899			153.05	26.16
	Накладные расходы - 0.9900	руб.			21		211
	Сметная прибыль - 0.5950	руб.			13		127
91 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.019200	5423.31	104	23072.92	443
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.120000			98.85	209.56
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.180000			49.56	8.92
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.099636			448.56	44.69
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.084456			153.05	12.93
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.386400			5.13	1.98
330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.250884			4.79	1.20
	строительно-монтажные						
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.240000			1.33	0.32
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.844800			147.80	124.86
101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	0.960000			48.50	46.56
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			22		232
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			11		118
92 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	1.920000	155.93	299	4237.29	8136
93 ТЕР15-01019-1 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.572000	3429.17	1961	34804.20	19908
1	Затраты труда	чел.-ч.	172.540000			96.59	16665.64
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.710000			104.87	74.46
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.041113			396.28	16.29
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.666023			153.05	101.93

	402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.858000			3535.90	3033.80
	101-0631	Опилки древесные	м3	0.057200			84.29	4.82
	101-1757	Ветошь	кг	0.286000			6.89	1.97
	411-0001	Вода	м3	0.265980				
	101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.022880			3644.07	83.38
		Накладные расходы – 0.9500	руб.			1512		15903
		Сметная прибыль – 0.4700	руб.			748		7868
94	101-0258– (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	57.200000	63.19	3614	256.56	14675
95	ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.170500	10810.09	1843	40193.55	6853
	1	Затраты труда	чел.-ч.	27.020000			92.06	2487.46
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.720000			94.99	68.39
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.068626			448.56	30.78
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.088234			396.28	34.97
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.563716			153.05	86.28
	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	17.391000			239.77	4169.84
	101-0631	Опилки древесные	м3	0.521730			84.29	43.98
	411-0001	Вода	м3	0.656425				
		Накладные расходы – 1.1100	руб.			271		2836
		Сметная прибыль – 0.6400	руб.			156		1635
96	402-0002– (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.221896	396.03	88	2881.61	639
97	101-0287 (= 20)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	–17.391000	88.19	–1534	239.77	–4170
98	101-4404-33 (= 20)	Керамогранит плитка половая	м2	17.391000	748.79	13022	384.09	6680

99 ТЕРр65-6-16 (=118)	Смена санитарных приборов: моек на три отделения Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	4887.54	49	47200.00	472
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.690000			95.46	447.71
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			54.50	1.09
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.010350			448.56	4.64
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.010350			153.05	1.58
101-0136	Дюбели	т	0.000080			52382.80	4.19
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.000160			63642.50	10.18
101-0311	Каболка	т	0.000060			44139.86	2.65
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000160			6053.07	0.97
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			44		462
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			26		269
100 300-9400-073 (=118)	Мойки из нержавеющей стали круглая, диаметром 485 мм	шт	1.000000	2400.00	2400	10848.00	10848
101 ТЕРр65-6-10 (=118)	Смена санитарных приборов: гибких подводок Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.030000	552.05	17	5800.00	174
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.810000			95.46	172.78
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					0.18
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001725			448.56	0.77
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.001725			153.05	0.26
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			18		178
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			10		104
102 300-1520- (=118)	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	3.000000	20.20	61	58.11	174
103 ТЕРр65-5-7 (=118)	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.030000	2281.48	68	22400.00	672
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.900000			95.46	658.67
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					

400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.003105			448.56	1.39
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000096			36100.84	3.47
101-1669	Очес льняной	кг	0.063000			99.44	6.26
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000057			35220.34	2.01
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.006900				
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			65		679
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			38		395
104 300-0628- (=118)	Смесители для умывальников см-ум-нка настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	комплект	3.000000	166.02	498	408.46	1225
105 ТЕРр65-6-24 (=118)	Смена санитарных приборов: умывальников Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	2809.23	28	25000.00	250
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.440000			95.46	232.92
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			42.50	0.85
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008050			448.56	3.61
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008050			153.05	1.23
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000100			36100.84	3.61
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000080			6053.07	0.48
101-0311	Каболка	т	0.000070			44139.86	3.09
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.000070			63642.50	4.45
101-1669	Очес льняной	кг	0.004000			99.44	0.40
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000004			35220.34	0.14
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			23		241
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			13		140
106 300-0678- (=118)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	комплект	1.000000	452.09	452	796.61	797
107 ТЕРр65-6-10 (=118)	Смена санитарных приборов: гибких подводок	100 шт.	0.010000	552.05	6	5700.00	57

		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150					
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.600000		95.46	57.28
	1.1	Средний разряд работы 3.5					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				0.06
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000575		448.56	0.26
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.000575		153.05	0.09
		Накладные расходы – 1.0300	руб.		6		59
		Сметная прибыль – 0.6000	руб.		4		34
108 300–1520– (=118)		Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	1.000000	20.20	20	58.11 58
109 ТЕРр65–5–7 (=118)		Смена арматуры: смесителей без душевой сетки Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	2281.48	23	22400.00 224
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.300000		95.46	219.56
	1.1	Средний разряд работы 3.5					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001035		448.56	0.46
101–0388		Краски масляные земляные ма–0115: мумия, сурик железный	т	0.000032		36100.84	1.16
101–1669		Очес льняной	кг	0.021000		99.44	2.09
101–0628		Олифа комбинированная к–3	т	0.000019		35220.34	0.67
999–9899		Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.002300			
		Накладные расходы – 1.0300	руб.			22	227
		Сметная прибыль – 0.6000	руб.			13	132
110 300–0628– (=118)		Смесители для умывальников см-ум-нка настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	комплект	1.000000	166.02	166	408.46 408
111 ТЕРр65–8–1 (=118)		Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м	0.040000	861.53	34	7475.00 299
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.690000		104.13	280.11
	1.1	Средний разряд работы 4.2					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		49.00	0.49
400001		Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.004600		448.56	2.06

031121	грузоподъемностью до 5 т							
300-0040	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.004600			153.05	0.70	
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.000048			59558.64	2.86	
103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	0.060000			214.62	12.88	
999-9900	Строительный мусор	т	0.001600					
	Накладные расходы - 1.0300	руб.				28	288	
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.				16	168	
112 103-1466-33 (=118)	Трубы пвх диаметром 50 мм толщиной стенки 2,4 мм	м	3.992000	22.96	92	41.78	167	
113 300-1224 (=118)	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	2.000000	7.87	16	45.79	92	
114 ТЕРр65-5-1 (=118)	Смена шаровых кранов диаметром до 20 мм Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.060000	921.18	55	9083.33	545	
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.590000			95.46	533.62	
1.1	Средний разряд работы 3.5							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч						
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.003450			448.56	1.55	
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000084			36100.84	3.03	
101-1669	Очес льняной	кг	0.042000			99.44	4.18	
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000042			35220.34	1.48	
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.002400					
	Накладные расходы - 1.0300	руб.				53	550	
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.				31	320	
115 300-4036-33 (=118)	Кран шаровой (италия) 11627п1, диаметром 15 мм	шт.	6.000000	60.70	364	91.46	549	
116 ТЕР19-01001-2 (= 35)	Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 прибор	1.000000	1169.75	1170	4033.00	4033	
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.670000			95.46	159.42	
1.1	Средний разряд работы 3.5							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.130000			11.69	1.52	

400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.115000		448.56	51.58
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.014375		153.05	2.20
300-0535	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырёхгорелочные	шт.	1.000000		3565.71	3565.71
300-1311	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм	м	1.000000		117.82	117.82
300-1197	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11610бк1 для газа давлением 9,8 кпа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм	шт.	1.000000		98.74	98.74
300-1236	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1.000000		36.16	36.16
101-1825	Олифа натуральная	кг	0.010000		48.12	0.48
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000020		36100.84	0.72
101-1669	Очес льняной	кг	0.008000		99.44	0.80
	Накладные расходы - 1.1500	руб.		17		185
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.		11		114
117 ТЕР20-01001-1 (= 37)	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.050000	2533.98	127 22940.00	1147
1	Затраты труда	чел.-ч.	11.100000		92.06	1021.87
1.1	Средний разряд работы 3.2					
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.090000		56.00	5.04
030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кн (т)	маш.-ч	0.028031		17.63	0.49
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.128656		32.06	4.12
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.056063		448.56	25.15
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.037375		501.86	18.76
101-1714	Болты строительные с гайками и	т	0.000750		48850.86	36.64

	шайбами							
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000023			39508.47	0.91	
101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "гэлан"	т	0.000251			32586.40	8.18	
101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (шаон-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.000045			134423.72	6.05	
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.400000			61.41	24.56	
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			113		1181	
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			70		729	
118 300-9066-1 (= 37)	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2	2.400000	114.74	275	385.55	925	
119 300-0478- (= 37)	Крепления для воздуховодов хомуты std 205	т	0.004500	8708.70	39	34241.30	154	
120 ТЕР20-02011-1 (= 37)	Установка зонтов над оборудованием Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 м2	0.500000	193.60	97	624.00	312	
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.660000			98.85	65.24	
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			0.00		
030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кн (т)	маш.-ч	0.150938			6.86	1.04	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.028750			448.56	12.90	
300-1186	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	0.500000			429.77	214.89	
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.000030			48850.86	1.47	
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.275500			61.41	16.92	
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			7		75	
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			4		46	
121 300-0478 (= 37)	Крепления для воздуховодов хомуты std 205	т	0.001500	8708.70	13	34241.30	51	
Итого прямых затрат по разделу		руб.	77018	23408	492	241		

7 Помещения №3, 3а, 3б (ординаторская)								
122	ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.067200	1143.55	77	11532.74	775
	1	Затраты труда	чел.-ч.	8.030000			85.04	682.87
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.600000			105.27	63.16
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.598147			153.05	91.55
		Накладные расходы - 0.9900	руб.			72		739
		Сметная прибыль - 0.5950	руб.			43		444
123	ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.067200	5423.31	364	23020.83	1547
	1	Затраты труда	чел.-ч.	7.420000			98.85	733.47
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.640000			48.77	31.21
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.348726			448.56	156.42
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.295596			153.05	45.24
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1.352400			5.13	6.94
	330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.878094			4.79	4.21
		строительно-монтажные						
	102-0291	Клинья деревянные	шт	0.840000			1.33	1.12
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	2.956800			147.80	437.02
	101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	3.360000			48.50	162.96
		Накладные расходы - 1.0600	руб.			78		810
		Сметная прибыль - 0.5400	руб.			40		413
124	203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	6.720000	155.93	1048	4237.29	28475
125	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного	100 м2	1.043000	9168.80	9563	38490.89	40146

	металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	213.060000		98.85	21060.98	
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.500000		48.55	72.83	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.809629		448.56	363.17	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.689684		153.05	105.56	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	6.327099		3.82	24.17	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.834400		101.79	84.93	
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.018253				
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	245.105000		1.55	379.91	
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	9.126250		59.48	542.83	
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	15.645000		3.61	56.48	
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	109.515000		74.75	8186.25	
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпанка)	м	79.007250		1.52	120.09	
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	28.265300		15.58	440.37	
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	1.346513		105.67	142.29	
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	76.660500		26.91	2062.93	
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	229.460000		28.66	6576.32	
	Накладные расходы - 0.9500	руб.		1910		20077	
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.		945		9933	
126 ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен МДФ панелями Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.435000	1157.57	504	7094.25	3086
1	Затраты труда	чел.-ч.	28.860000		96.59	2787.59	
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.540000		13.44	7.26	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.068784		153.05	10.53	
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.087544		4.79	0.42	
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.162581		3.83	0.62	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.475238		448.56	213.17	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	9.123309		3.82	34.85	
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород, бруски обрезные длиной 4-6.5 м,	м3	0.002175		3181.04	6.92	

		шириной 75–150 мм, толщиной 40–75 мм IV сорта						
101-1777		Паста антисептическая	т	0.001418		19378.69	27.48	
101-1805		Гвозди строительные	т	0.000048		43728.81	2.10	
101-1484		Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.000039		25055.30	0.98	
101-1596		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000218		101.79	0.02	
101-1757		Ветошь	кг	0.108750		6.89	0.75	
		Накладные расходы – 0.9500	руб.			253	2655	
		Сметная прибыль – 0.4700	руб.			125	1314	
127	101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260х37,5х0,8 (Франция)	м2	44.109000	130.36	5750	242.60	10701
128	203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.013050	2470.12	32	10474.57	137
129	101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	38.371350	5.24	201	23.68	909
130	101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	17.574000	5.24	92	23.68	416
131	ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.608000	719.35	437	6284.54	3821
	1	Затраты труда	чел.-ч.	37.760000		95.46	3604.57	
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000		46.00	0.92	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008740		448.56	3.92	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008740		153.05	1.34	
	101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.001763		43435.44	76.58	
	101-1829	Бумага ролевая	т	0.004317		18400.33	79.43	
	101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000243		204.45	0.05	
	101-1757	Ветошь	кг	0.006080		6.89	0.04	
	411-0001	Вода	м3	0.006080				
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005898		9287.46	54.78	
		Накладные расходы – 0.9500	руб.			325	3426	
		Сметная прибыль – 0.4700	руб.			161	1695	
132	100-0053 (= 33)	Обои	м2	69.920000	31.19	2181	140.98	9857

133	ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.608000	334.56	203	3287.83	1999
	1	Затраты труда	чел.-ч.	20.440000			94.33	1928.11
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.100000			9.20	0.92
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.087400			448.56	39.20
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008740			153.05	1.34
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.003040			9287.46	28.23
	101-1757	Ветошь	кг	0.188480			6.89	1.30
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000511			101.79	0.05
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			174		1833
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			86		907
134	101-1959- (= 29)	Краски водоземulsionные вэак-1180	т	0.038304	15295.94	586	26745.76	1024
135	ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.258000	3525.26	910	2468.99	637
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.740000			81.87	224.32
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.140000			30.79	4.31
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.040796			153.05	6.24
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.103845			448.56	46.58
	121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.404254			84.16	34.02
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.025961			3.83	0.10
	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.026316				
	101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.034314			9510.69	326.35
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			24		253
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			14		146
136	101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400	1000 м2	-0.026316	26445.51	-696		

толщиной 5 мм								
137	102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.263160	7048.47	1855	25861.13	6806
138	ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.258000	901.17	233	6689.92	1726
	1	Затраты труда	чел.-ч.	14.470000			87.46	1265.55
	1.1	Средний разряд работы 2.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.310000			44.23	13.71
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.185438			448.56	83.18
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.129806			153.05	19.87
	101-1743	Клей бустилат	т	0.012900			27619.57	356.29
	101-1757	Ветошь	кг	0.129000			6.89	0.89
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			135		1421
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			78		819
139	101-0561- (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	26.316000	82.31	2166	338.86	8917
140	ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.268000	949.75	255	3544.78	950
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.190000			102.63	327.39
	1.1	Средний разряд работы 4.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.011558			448.56	5.18
	101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	27.068000			22.16	599.83
	101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	1.380200			13.37	18.45
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			34		363
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			20		209
141	ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток на батареи (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	2.000000	30.85	62	214.00	428
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.860000			94.33	364.11
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			0.00	

400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.028750			448.56	12.90
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.345000			32.06	11.06
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.776250			3.82	2.97
101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.000860			30441.82	26.18
402-9050	Раствор цементный	м3	0.000600			2881.61	1.73
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000220			39508.47	8.69
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			40		419
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			25		258
142 300-0605- (= 37)	Решетки	м2	1.080000	71.71	77	508.57	549
143 ТЕР11-01018-03 (= 20)	Установка алюминиевых порогов (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.030000	233.59	7	2466.67	74
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.780000			94.33	73.58
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000431			448.56	0.19
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			8		82
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			4		47
144 101-2077- (= 20)	Жилки алюминиевые 4х20 мм	м	3.150000	6.98	22	14.36	45
Итого прямых затрат по разделу		руб.	123025	33053	1326	338	
					194	5	
8 Помещение №36 (туалет)							
145 ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.014700	1143.55	17	11564.63	170

	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.760000		85.04	149.67
	1.1	Средний разряд работы 2.4					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.130000		106.31	13.82
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.130845		153.05	20.03
		Накладные расходы – 0.9900	руб.		16		162
		Сметная прибыль – 0.5950	руб.		10		98
146	ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.014700	5423.31	80	22993.20 338
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.620000		98.85	160.14
	1.1	Средний разряд работы 3.8					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.140000		48.79	6.83
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.076284		448.56	34.22
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.064662		153.05	9.90
331451		Перфораторы электрические	маш.-ч	0.295838		5.13	1.52
330208		Шурупверты	маш.-ч	0.192083		4.79	0.92
		строительно-монтажные					
102-0291		Клинья деревянные	шт	0.183750		1.33	0.24
101-1920		Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.646800		147.80	95.60
101-2210-33		Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	0.735000		48.50	35.65
		Накладные расходы – 1.0600	руб.		17		177
		Сметная прибыль – 0.5400	руб.		9		90
147	203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	1.470000	155.93	229	4237.29 6229
148	ТЕР15-01019-1 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.274000	3429.17	940	34802.92 9536
	1	Затраты труда	чел.-ч.	82.650000		96.59	7983.16
	1.1	Средний разряд работы 3.6					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.340000		104.91	35.67

	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.019694			396.28	7.80
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.319039			153.05	48.83
	402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.411000			3535.90	1453.25
	101-0631	Опилки древесные	м3	0.027400			84.29	2.31
	101-1757	Ветошь	кг	0.137000			6.89	0.94
	411-0001	Вода	м3	0.127410				
	101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.010960			3644.07	39.94
		Накладные расходы – 0.9500	руб.			725		7618
		Сметная прибыль – 0.4700	руб.			359		3769
149	101-0258- (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	27.400000	63.19	1731	256.56	7030
150	ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.039200	10810.09	424	40204.08	1576
	1	Затраты труда	чел.-ч.	6.210000			92.06	571.69
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.170000			92.53	15.73
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.015778			448.56	7.08
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.020286			396.28	8.04
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.129605			153.05	19.84
	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	3.998400			239.77	958.70
	101-0631	Опилки древесные	м3	0.119952			84.29	10.11
	411-0001	Вода	м3	0.150920				
		Накладные расходы – 1.1100	руб.			62		653
		Сметная прибыль – 0.6400	руб.			36		376
151	402-0002- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.051016	396.03	20	2881.61	147
152	101-0287 (= 20)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-3.998400	88.19	-353	239.77	-959

153	101-4404-33 (= 20)	Керамогранит плитка половая	м2	3.998400	748.79	2994	384.09	1536
154	ТЕР15-01053-1 (= 32)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.039200	12560.38	492	42423.47	1663
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.320000			98.85	525.88
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000			53.50	2.14
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.023667			448.56	10.62
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.020286			153.05	3.10
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.136367			3.82	0.52
	101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	0.084672			3.61	0.31
	101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	0.317520			3.61	1.15
	101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	3.998400			256.14	1024.15
	201-4062-33	Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	4.390400			9.48	41.62
	201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	3.724000			11.68	43.50
	201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт	3.136000			3.81	11.95
	201-4131-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	3.724000				
	201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	7.448000				
	201-4155-33	Подвес без тяги для растровых потолков	шт	3.136000				
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			48		502
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			24		248
155	ТЕРр65-6-24 (=118)	Смена санитарных приборов: умывальников Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	2809.23	28	25000.00	250
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.440000			95.46	232.92
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			42.50	0.85
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008050			448.56	3.61
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008050			153.05	1.23
	101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000100			36100.84	3.61
	108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000080			6053.07	0.48
	101-0311	Каболка	т	0.000070			44139.86	3.09

101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.000070			63642.50	4.45
101-1669	Очес льняной	кг	0.004000			99.44	0.40
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000004			35220.34	0.14
	Накладные расходы – 1.0300	руб.			23		241
	Сметная прибыль – 0.6000	руб.			13		140
156 300-0678- (=118)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	комплект	1.000000	452.09	452	796.61	797
157 ТЕРр65-6-12 (=118)	Смена санитарных приборов: унитазов типа "компакт" Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	4729.43	47	46800.00	468
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.750000			95.46	453.44
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			45.50	0.91
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008625			448.56	3.87
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008625			153.05	1.32
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000026			36100.84	0.94
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.000043			63642.50	2.74
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000200			6053.07	1.21
101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.000050			32128.05	1.61
101-0311	Каболка	т	0.000035			44139.86	1.54
101-1669	Очес льняной	кг	0.010500			99.44	1.04
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000012			35220.34	0.42
	Накладные расходы – 1.0300	руб.			44		468
	Сметная прибыль – 0.6000	руб.			26		272
158 300-1521- (=118)	Унитаз-компакт "комфорт"	комплект	1.000000	314.20	314	2245.42	2245
159 ТЕРр65-6-10 (=118)	Смена санитарных приборов: гибких подводок Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500	100 шт.	0.020000	552.05	11	5850.00	117

		Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.210000		95.46	115.51	
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				0.12	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001150		448.56	0.52	
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.001150		153.05	0.18	
		Накладные расходы – 1.0300	руб.			11	119	
		Сметная прибыль – 0.6000	руб.			7	70	
160 300–1520– (=118)		Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	2.000000	20.20	40	58.11	116
161 ТЕРр65–5–7 (=118)		Смена арматуры: смесителей без душевой сетки Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	2281.48	23	22400.00	224
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.300000		95.46	219.56	
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001035		448.56	0.46	
101–0388		Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000032		36100.84	1.16	
101–1669		Очес льняной	кг	0.021000		99.44	2.09	
101–0628		Олифа комбинированная к-3	т	0.000019		35220.34	0.67	
999–9899		Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.002300				
		Накладные расходы – 1.0300	руб.			22	227	
		Сметная прибыль – 0.6000	руб.			13	132	
162 300–0628– (=118)		Смесители для умывальников см-ум-нкса настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	комплект	1.000000	166.02	166	408.46	408
163 ТЕРр65–5–1 (=118)		Смена шаровых кранов диаметром до 20 мм Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.040000	921.18	37	9075.00	363
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.730000		95.46	356.07	
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002300		448.56	1.03	
101–0388		Краски масляные земляные	т	0.000056		36100.84	2.02	

		ма-0115: мумия, сурик железный						
101-1669	Очес льняной	кг	0.028000		99.44	2.78		
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000028		35220.34	0.99		
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.001600					
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			35	367		
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			20	214		
164 300-4036-33 (=118)	Кран шаровой (италия) 11627п1, диаметром 15 мм	шт.	4.000000	60.70	243	91.46	366	
Итого прямых затрат по разделу		руб.	32620	10769	185	110		
					77	0		
9 Помещение №4,5,6 (палаты 1,2,3)								
165 ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.100800	1143.55	115	11527.78	1162	
1	Затраты труда	чел.-ч.	12.050000			85.04	1024.73	
1.1	Средний разряд работы 2.4							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.900000			105.28	94.75	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.897221			153.05	137.32	
	Накладные расходы - 0.9900	руб.			108		1109	
	Сметная прибыль - 0.5950	руб.			65		666	
166 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.100800	5423.31	547	23015.87	2320	
1	Затраты труда	чел.-ч.	11.120000			98.85	1099.21	
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.970000			48.27	46.82	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.523089			448.56	234.64	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.443394			153.05	67.86	
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2.028600			5.13	10.41	
330208	Шуруповерты	маш.-ч	1.317141			4.79	6.31	
	строительно-монтажные							
102-0291	Клинья деревянные	шт	1.260000			1.33	1.68	
101-1920	Пена монтажная для герметизации	шт.	4.435200			147.80	655.52	

		стыков, в баллончике емкостью 0.75 л						
101-2210-33		Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	5.040000		48.50	244.44	
		Накладные расходы - 1.0600	руб.			118	1215	
		Сметная прибыль - 0.5400	руб.			60	619	
167	203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	10.080000	155.93	1572	4237.29	42712
168	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.781000	9168.80	16330	38491.86	68554
	1	Затраты труда	чел.-ч.	363.820000		98.85	35963.61	
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.560000		48.58	124.36	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.382501		448.56	620.13	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.177686		153.05	180.24	
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	10.803991		3.82	41.27	
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.424800		101.79	145.03	
	411-0002	Вода водопроводная	м3	0.031168				
	101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	418.535000		1.55	648.73	
	101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	15.583750		59.48	926.92	
	101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	26.715000		3.61	96.44	
	101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	187.005000		74.75	13978.62	
	101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	134.910750		1.52	205.06	
	101-1033-33	Фугенфюлер	кг	48.265100		15.58	751.97	
	101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	2.299271		105.67	242.96	
	201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	130.903500		26.91	3522.61	
	201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	391.820000		28.66	11229.56	
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			3263	34284	
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			1614	16961	
169	ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен МДФ панелями Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323	100 м2	0.742000	1157.57	859	7092.99	5263

		Кт2 = 1.438						
1		Затраты труда	чел.-ч.	49.230000		96.59	4755.13	
1.1		Средний разряд работы 3.6						
1.2		Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.930000		13.32	12.39	
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.117329		153.05	17.96	
330208		Шуруповерты	маш.-ч	0.149328		4.79	0.72	
		строительно-монтажные						
331531		Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.277323		3.83	1.06	
400001		Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.810635		448.56	363.62	
		грузоподъемностью до 5 т						
330206		Дрели электрические	маш.-ч	15.562059		3.82	59.45	
102-0026		Пиломатериалы хвойных пород.	м3	0.003710		3181.04	11.80	
		бруски обрезные длиной 4-6,5 м,						
		шириной 75-150 мм, толщиной						
		40-75 мм IV сорта						
101-1777		Паста антисептическая	т	0.002419		19378.69	46.88	
101-1805		Гвозди строительные	т	0.000082		43728.81	3.59	
101-1484		Шурупы с полукруглой головкой	т	0.000067		25055.30	1.68	
		8x100 мм						
101-1596		Шкурка шлифовальная двухслойная	м2	0.000371		101.79	0.04	
		с зернистостью 40/25						
101-1757		Ветошь	кг	0.185500		6.89	1.28	
		Накладные расходы - 0.9500	руб.		431		4529	
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.		213		2240	
170	101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260x37,5x0,8 (франция)	м2	75.238800	130.36	9808	242.60	18253
171	203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0.022260	2470.12	55	10474.57	233
172	101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	65.451820	5.24	343	23.68	1550
173	101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	29.976800	5.24	157	23.68	710
174	ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.039000	719.35	747	6283.93	6529
1		Затраты труда	чел.-ч.	64.530000		95.46	6160.03	
1.1		Средний разряд работы 3.5						
1.2		Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000		52.67	1.58	
400001		Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.014936		448.56	6.70	
		грузоподъемностью до 5 т						
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.014936		153.05	2.29	
101-1817		Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.003013		43435.44	130.87	

101-1829	Бумага ролевая	т	0.007377			18400.33	135.74
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000416			204.45	0.09
101-1757	Ветошь	кг	0.010390			6.89	0.07
411-0001	Вода	м3	0.010390				
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.010078			9287.46	93.60
	Накладные расходы - 0.9500	руб.				556	5854
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.				275	2896
175 100-0053 (= 33)	Обои	м2	119.480000	31.19	3727	140.98	16844
176 ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.039000	334.56	348	3286.81	3415
1	Затраты труда	чел.-ч.	34.930000			94.33	3294.95
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.170000			9.29	1.58
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.149356			448.56	67.00
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.014936			153.05	2.29
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005195			9287.46	48.25
101-1757	Ветошь	кг	0.322090			6.89	2.22
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000873			101.79	0.09
	Накладные расходы - 0.9500	руб.				297	3132
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.				147	1550
177 101-1959- (= 29)	Краски водоземulsionные вэак-1180	т	0.065000	15295.94	994	26745.76	1738
178 ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.572000	3525.26	2016	2472.03	1414
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.070000			81.87	496.95
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.320000			29.84	9.55
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.090448			153.05	13.84
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.230230			448.56	103.27
121011	Котлы битумные передвижные	400л маш.-ч	0.896253			84.16	75.43

331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.057558			3.83	0.22
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.058344				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.076076			9510.69	723.54
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			53		563
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			31		324
179 101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.058344	26445.51	-1543		
180 102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.583440	7048.47	4112	25861.13	15088
181 ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.572000	901.17	515	6690.56	3827
1	Затраты труда	чел.-ч.	32.090000			87.46	2806.59
1.1	Средний разряд работы 2.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.700000			43.41	30.39
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.411125			448.56	184.41
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.287788			153.05	44.05
101-1743	Клей бустилат	т	0.028600			27619.57	789.92
101-1757	Ветошь	кг	0.286000			6.89	1.97
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			300		3149
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			173		1816
182 101-0561- (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	58.344000	82.31	4802	338.86	19770
183 ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.498000	949.75	473	3548.19	1767
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.920000			102.63	607.57
1.1	Средний разряд работы 4.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.021476			448.56	9.63

101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	50.298000			22.16	1114.60
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	2.564700			13.37	34.29
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			64		675
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			37		389
184 ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток на батареи (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	3.000000	30.85	93	213.67	641
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.790000			94.33	546.17
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.043125			448.56	19.34
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.517500			32.06	16.59
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.164375			3.82	4.45
101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.001290			30441.82	39.27
402-9050	Раствор цементный	м3	0.000900			2881.61	2.59
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000330			39508.47	13.04
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			60		628
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			37		388
185 300-0605- (= 37)	Решетки	м2	1.620000	71.71	116	508.57	824
186 ТЕР11-01018-03 (= 20)	Установка алюминиевых порогов (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.045000	233.59	11	2444.44	110
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.170000			94.33	110.37
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000647			448.56	0.29
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			12		122
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			7		70
187 101-2077- (= 20)	Жилки алюминиевые 4x20 мм	м	4.725000	6.98	33	14.36	68

188	ТЕРр65-6-24 (=118)	Смена санитарных приборов: умывальников Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.030000	2809.23	84	25000.00	750
	1	Затраты труда	чел.-ч.	7.310000			95.46	697.81
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000			51.00	2.55
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.024150			448.56	10.83
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.024150			153.05	3.70
	101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000300			36100.84	10.83
	108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000240			6053.07	1.45
	101-0311	Каболка	т	0.000210			44139.86	9.27
	101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.000210			63642.50	13.36
	101-1669	Очес льняной	кг	0.012000			99.44	1.19
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000012			35220.34	0.42
		Накладные расходы - 1.0300	руб.			69		722
		Сметная прибыль - 0.6000	руб.			40		421
189	300-0678- (=118)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	3.000000	452.09	1356	796.61	2390
190	ТЕРр65-6-10 (=118)	Смена санитарных приборов: гибких подводок Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.030000	552.05	17	5800.00	174
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.810000			95.46	172.78
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					0.18
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001725			448.56	0.77
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.001725			153.05	0.26
		Накладные расходы - 1.0300	руб.			18		178
		Сметная прибыль - 0.6000	руб.			10		104
191	300-1520- (=118)	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	3.000000	20.20	61	58.11	174

192 ТЕРр65-5-7 (=118)	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.030000	2281.48	68	22400.00	672
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.900000			95.46	658.67
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.003105			448.56	1.39
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000096			36100.84	3.47
101-1669	Очес льняной	кг	0.063000			99.44	6.26
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000057			35220.34	2.01
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.006900				
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			65		679
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			38		395
193 300-0628- (=118)	Смесители для умывальников см-ум-нкса настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	комплект	3.000000	166.02	498	408.46	1225
194 ТЕРр65-5-1 (=118)	Смена шаровых кранов диаметром до 20 мм Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.060000	921.18	55	9083.33	545
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.590000			95.46	533.62
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.003450			448.56	1.55
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000084			36100.84	3.03
101-1669	Очес льняной	кг	0.042000			99.44	4.18
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000042			35220.34	1.48
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.002400				
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			53		550
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			31		320
195 300-4036-33 (=118)	Кран шаровой (италия) 11627п1, диаметром 15 мм	шт.	6.000000	60.70	364	91.46	549
Итого прямых затрат по разделу		руб.	219271	58930	2309	604	

					325	7		
10 Помещения №7,8 (старшая медсестр а)								
196	ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзгпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.038400	1143.55	44	11510.42	442
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.590000			85.04	390.33
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.340000			106.15	36.09
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.341798			153.05	52.31
		Накладные расходы - 0.9900	руб.			42		422
		Сметная прибыль - 0.5950	руб.			25		253
197	ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.038400	5423.31	208	23020.83	884
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.240000			98.85	419.12
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.370000			48.22	17.84
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.199272			448.56	89.39
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.168912			153.05	25.85
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.772800			5.13	3.96
	330208	Щуруповерты	маш.-ч	0.501768			4.79	2.40
		строительно-монтажные						
	102-0291	Клинья деревянные	шт	0.480000			1.33	0.64
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	1.689600			147.80	249.72
	101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	1.920000			48.50	93.12
		Накладные расходы - 1.0600	руб.			45		463
		Сметная прибыль - 0.5400	руб.			23		236
198	203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	3.840000	155.93	599	4237.29	16271
199	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с	100 м2	0.653400	9168.80	5991	38492.50	25151

	устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	133.480000		98.85	13194.50	
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.940000		48.54	45.63	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.507202		448.56	227.51	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.432061		153.05	66.13	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	3.963688		3.82	15.14	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.522720		101.79	53.21	
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.011435				
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	153.549000		1.55	238.00	
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	5.717250		59.48	340.06	
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	9.801000		3.61	35.38	
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	68.607000		74.75	5128.37	
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпанка)	м	49.495050		1.52	75.23	
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	17.707140		15.58	275.88	
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	0.843539		105.67	89.14	
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	48.024900		26.91	1292.35	
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	143.748000		28.66	4119.82	
	Накладные расходы - 0.9500	руб.		1197		12579	
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.		592		6223	
200 ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен МДФ панелями Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.272000	1157.57	315	7091.91	1929
1	Затраты труда	чел.-ч.	18.050000		96.59	1743.45	
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.340000		13.35	4.54	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.043010		153.05	6.58	
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.054740		4.79	0.26	
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.101660		3.83	0.39	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.297160		448.56	133.29	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	5.704690		3.82	21.79	
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород.	м3	0.001360		3181.04	4.33	

		бруски обрезные длиной 4–6.5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 40–75 мм IV сорта						
	101-1777	Паста антисептическая	т	0.000887		19378.69	17.19	
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000030		43728.81	1.31	
	101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.000024		25055.30	0.60	
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000136		101.79	0.01	
	101-1757	Ветошь	кг	0.068000		6.89	0.47	
		Накладные расходы – 0.9500	руб.		159		1661	
		Сметная прибыль – 0.4700	руб.		78		822	
201	101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260х37,5х0,8 (Франция)	м2	27.580800	130.36	3595	242.60	6691
202	203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.008160	2470.12	20	10474.57	85
203	101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	23.993120	5.24	126	23.68	568
204	101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	10.988800	5.24	58	23.68	260
205	ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.381400	719.35	274	6282.12	2396
	1	Затраты труда	чел.-ч.	23.690000		95.46	2261.45	
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		58.00	0.58	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.005483		448.56	2.46	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.005483		153.05	0.84	
	101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.001106		43435.44	48.04	
	101-1829	Бумага ролевая	т	0.002708		18400.33	49.83	
	101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000153		204.45	0.03	
	101-1757	Ветошь	кг	0.003814		6.89	0.03	
	411-0001	Вода	м3	0.003814				
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.003700		9287.46	34.36	
		Накладные расходы – 0.9500	руб.		204		2149	
		Сметная прибыль – 0.4700	руб.		101		1063	
206	100-0053 (= 33)	Обои	м2	43.861000	31.19	1368	140.98	6184

207	ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.381400	334.56	128	3285.26	1253
	1	Затраты труда	чел.-ч.	12.820000			94.33	1209.31
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.060000			9.67	0.58
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.054826			448.56	24.59
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.005483			153.05	0.84
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.001907			9287.46	17.71
	101-1757	Ветошь	кг	0.118234			6.89	0.81
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000320			101.79	0.03
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			109		1150
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			54		569
208	101-1959- (= 29)	Краски водоземulsionные вэак-1180	т	0.024028	15295.94	368	26745.76	643
209	ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.129200	3525.26	455	2469.04	319
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.370000			81.87	112.16
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.070000			30.86	2.16
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.020430			153.05	3.13
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.052003			448.56	23.33
	121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.202440			84.16	17.04
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.013001			3.83	0.05
	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.013178				
	101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.017184			9510.69	163.43
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			12		127
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			7		73
210	101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства	1000 м2	-0.013178	26445.51	-348		

группы а, твердые марки тс-400
толщиной 5 мм

211	102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.131784	7048.47	929	25861.13	3408
212	ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.129200	901.17	116	6695.05	865
	1	Затраты труда	чел.-ч.	7.250000			87.46	634.09
	1.1	Средний разряд работы 2.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.160000			42.88	6.86
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.092863			448.56	41.65
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.065004			153.05	9.95
	101-1743	Клей бустилат	т	0.006460			27619.57	178.42
	101-1757	Ветошь	кг	0.064600			6.89	0.45
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			68		712
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			39		410
213	101-0561- (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	13.178400	82.31	1085	338.86	4466
214	ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.170500	949.75	162	3542.52	604
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.030000			102.63	208.34
	1.1	Средний разряд работы 4.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.007353			448.56	3.30
	101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	17.220500			22.16	381.61
	101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	0.878075			13.37	11.74
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			22		231
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			13		133
215	ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток на батареи (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	1.000000	30.85	31	213.00	213
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.930000			94.33	182.06
	1.1	Средний разряд работы 3.4						

1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.014375			448.56	6.45
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.172500			32.06	5.53
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.388125			3.82	1.48
101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.000430			30441.82	13.09
402-9050	Раствор цементный	м3	0.000300			2881.61	0.86
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000110			39508.47	4.35
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			20		209
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			12		129
216 300-0605- (= 37)	Решетки	м2	0.540000	71.71	39	508.57	275
217 ТЕР11-01018-03 (= 20)	Установка алюминиевых порогов (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.025000	233.59	6	2440.00	61
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.650000			94.33	61.31
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000359			448.56	0.16
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			7		68
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			4		39
218 101-2077- (= 20)	Жилки алюминиевые 4x20 мм	м	2.625000	6.98	18	14.36	38
Итого прямых затрат по разделу		руб.	73006	20414	785	209	
					116	1	
219 ТЕР15-01053-1 (= 32)	11 Помещение №34а (ст.медсестра, ск лад, сестринская) Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги	100 м2	0.140000	12560.38	1758	42421.43	5939

		Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375						
		Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323						
		Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	19.000000		98.85	1878.15	
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.160000		47.81	7.65	
	400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.084525		448.56	37.91	
		грузоподъемностью до 5 т						
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.072450		153.05	11.09	
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.487025		3.82	1.86	
	101-4016-33	Дюбели для крепления	10 шт.	0.302400		3.61	1.09	
		металлических профилей 6x40 мм						
	101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов	10 шт.	1.134000		3.61	4.09	
		потолка 6x40 мм						
	101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	14.280000		256.14	3657.68	
	201-4062-33	Профили угловые пу 19x24 мм	м	15.680000		9.48	148.65	
		белые						
	201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм	м	13.300000		11.68	155.34	
		белые						
	201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт	11.200000		3.81	42.67	
	201-4131-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	13.300000				
	201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	26.600000				
	201-4155-33	Подвес без тяги для растровых	шт	11.200000				
		потолков						
		Накладные расходы - 0.9500	руб.		171		1792	
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.		85		886	
220	ТЕР10-04011-3	Устройство перегородок высотой	100 м2	0.484000	9844.38	4765	51303.72	24831
	(= 19)	до 3 м в общественных зданиях с						
		двухсторонней обшивкой						
		гипсокартонными листами или						
		гипсоволокнистыми плитами: в						
		один слой с изоляцией						
		Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375						
		Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323						
		Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	134.010000		95.46	12792.59	
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.120000		53.57	60.00	
	021141	Краны на автомобильном ходу при	маш.-ч	0.445280		501.86	223.47	
		работе на других видах						
		строительства (кроме						
		магистральных трубопроводов) 10						
		т						
	400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.674878		448.56	302.72	
		грузоподъемностью до 5 т						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	3.130875		3.82	11.96	
	101-0848	Резинотехнические изделия	кг	3.823600		53.66	205.17	

		пластина губчатая из резины аф-1						
101-1735		Винты самонарезающие см1-35	т	0.002904		58552.88	170.04	
101-1736		Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0.014520		67199.66	975.74	
101-1737		Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.060016		67850.60	4072.12	
101-0622		Миткаль "т-2" суровый (суровые)	10 м	0.609840		102.69	62.62	
101-0137		Дюбели с калиброванной головкой (в обоях) 3х58.5 мм	т	0.000484		48380.89	23.42	
101-1840		Клей малярный жидкий	кг	0.774400		20.43	15.82	
101-0219		Гипс	т	0.015004		3485.02	52.29	
113-0304		Клей резиновый N 88-н	кг	0.387200		8.67	3.36	
101-1680		Патроны для строительного пистолета	1000 шт.	0.096800		1417.79	137.24	
113-0305		Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки д50н	кг	4.840000		27.99	135.47	
104-0004		Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем м-125 (гост 9573-82)	м3	2.492600		1941.59	4839.61	
113-0302		Мастика клеящая кумаронокаучуковая кн-3	т	0.025168		32051.70	806.68	
		Накладные расходы - 1.0600	руб.			1294	13624	
		Сметная прибыль - 0.5400	руб.			659	6941	
221	101-0740- (= 19)	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 10 мм	кв.м	101.640000	30.78	3128	70.08	7123
222	ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.050400	5423.31	273	23035.71	1161
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.560000		98.85	549.61	
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.480000		48.77	23.41	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.261545		448.56	117.32	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.221697		153.05	33.93	
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1.014300		5.13	5.20	

330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.658571			4.79	3.15
	строительно-монтажные						
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.630000			1.33	0.84
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	2.217600			147.80	327.76
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	2.520000			48.50	122.22
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			58		607
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			30		309
223 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	5.040000	155.93	786	4237.29	21356
224 ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.280000	719.35	201	6282.14	1759
1	Затраты труда	чел.-ч.	17.390000			95.46	1660.05
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			43.00	0.43
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.004025			448.56	1.81
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.004025			153.05	0.62
101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.000812			43435.44	35.27
101-1829	Бумага ролевая	т	0.001988			18400.33	36.58
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000112			204.45	0.02
101-1757	Ветошь	кг	0.002800			6.89	0.02
411-0001	Вода	м3	0.002800				
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.002716			9287.46	25.22
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			150		1577
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			74		780
225 100-0053 (= 33)	Обои	м2	32.200000	31.19	1004	140.98	4540
226 ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.280000	334.56	94	3289.29	921
1	Затраты труда	чел.-ч.	9.410000			94.33	887.65
1.1	Средний разряд работы 3.4						

1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000			10.75	0.43
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.040250			448.56	18.05
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.004025			153.05	0.62
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.001400			9287.46	13.00
101-1757	Ветошь	кг	0.086800			6.89	0.60
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000235			101.79	0.02
	Накладные расходы – 0.9500	руб.			80		844
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.			39		417
227 101-1959- (= 29)	Краски водоземulsionные взак-1180	т	0.017640	15295.94	270	26745.76	472
228 ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.140000	3525.26	494	2471.43	346
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.490000			81.87	121.99
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.080000			29.25	2.34
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.022138			153.05	3.39
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.056350			448.56	25.28
121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.219363			84.16	18.46
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.014088			3.83	0.05
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.014280				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.018620			9510.69	177.09
	Накладные расходы – 1.1100	руб.			13		138
	Сметная прибыль – 0.6400	руб.			8		79
229 101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.014280	26445.51	-378		
230 102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.142800	7048.47	1007	25861.13	3693
231 ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323	100 м2	0.140000	901.17	126	6692.86	937

		Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	7.850000		87.46	686.56	
	1.1	Средний разряд работы 2.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.170000		43.76	7.44	
400001		Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.100625		448.56	45.14	
		грузоподъемностью до 5 т						
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.070438		153.05	10.78	
101-1743		Клей бустилат	т	0.007000		27619.57	193.34	
101-1757		Ветошь	кг	0.070000		6.89	0.48	
		Накладные расходы - 1.1100	руб.		73		770	
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.		42		444	
232	101-0561- (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	14.280000	82.31	1175	338.86	4839
233	ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2	100 м	0.270000	949.75	256	3544.44	957
		Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375						
		Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323						
		Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.210000		102.63	329.44	
	1.1	Средний разряд работы 4.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		0.00		
400001		Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.011644		448.56	5.22	
		грузоподъемностью до 5 т						
101-1753		Плинтусы для полов из пластика	м	27.270000		22.16	604.30	
101-0609		Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	1.390500		13.37	18.59	
		Накладные расходы - 1.1100	руб.		34		365	
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.		20		211	
234	ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток на батареи (прим)	1 решетк	4.000000	30.85	123	213.75	855
		Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375						
		Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323						
		Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	7.720000		94.33	728.23	
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000		0.00		
400001		Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.057500		448.56	25.79	
		грузоподъемностью до 5 т						
040502		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.690000		32.06	22.12	
330206		Дрели электрические	маш.-ч	1.552500		3.82	5.93	
101-1151		Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически	т	0.001720		30441.82	52.36	

		упрочненный класс а-I диаметром 12 мм						
	402-9050	Раствор цементный	м3	0.001200		2881.61	3.46	
	101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000440		39508.47	17.38	
		Накладные расходы – 1.1500	руб.			79	837	
		Сметная прибыль – 0.7100	руб.			49	517	
235	300-0605- (= 37)	Решетки	м2	2.160000	71.71	155	508.57	1099
236	ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен МДФ панелями Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.204000	1157.57	236	7098.04	1448
	1	Затраты труда	чел.-ч.	13.540000			96.59	1307.83
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.260000			13.12	3.41
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.032258			153.05	4.94
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.041055			4.79	0.20
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.076245			3.83	0.29
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.222870			448.56	99.97
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	4.278518			3.82	16.34
	102-0026	Пиломатериалы хвойных пород, бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.001020			3181.04	3.24
	101-1777	Паста антисептическая	т	0.000665			19378.69	12.89
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000022			43728.81	0.96
	101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.000018			25055.30	0.45
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000102			101.79	0.01
	101-1757	Ветошь	кг	0.051000			6.89	0.35
		Накладные расходы – 0.9500	руб.			118	1245	
		Сметная прибыль – 0.4700	руб.			58	616	
237	101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260х37,5х0,8 (Франция)	м2	20.685600	130.36	2697	242.60	5018
238	203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.006120	2470.12	15	10474.57	64
239	101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	17.994840	5.24	94	23.68	426
240	101-9157-1	Раскладки поливинилхлоридные	м	8.241600	5.24	43	23.68	195

(= 32)		вертикальные						
241	ТЕР11-01018-03 (= 20)	Установка алюминиевых порогов (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.028000	233.59	7	2464.29	69
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.730000			94.33	68.86
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000403			448.56	0.18
		Накладные расходы – 1.1100	руб.			8		77
		Сметная прибыль – 0.6400	руб.			4		44
242	101-2077- (= 20)	Жилки алюминиевые 4x20 мм	м	2.940000	6.98	21	14.36	42
Итого прямых затрат по разделу			руб.	88090	21012	1054	220	
						103	1	
12 Помещения №9, 9а, 9б, 9в								
243	ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.069600	1143.55	80	11537.36	803
	1	Затраты труда	чел.-ч.	8.320000			85.04	707.53
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.620000			105.52	65.42
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.619510			153.05	94.82
		Накладные расходы – 0.9900	руб.			75		765
		Сметная прибыль – 0.5950	руб.			45		460
244	ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.069600	5423.31	377	23017.24	1602
	1	Затраты труда	чел.-ч.	7.680000			98.85	759.17
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.670000			48.25	32.33
	400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.361181			448.56	162.01

	031121	грузоподъемностью до 5 т Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.306153			153.05	46.86
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1.400700			5.13	7.19
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.909455			4.79	4.36
	102-0291	Клинья деревянные	шт	0.870000			1.33	1.16
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	3.062400			147.80	452.62
	101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	3.480000			48.50	168.78
		Накладные расходы - 1.0600	руб.			81		838
		Сметная прибыль - 0.5400	руб.			41		427
245	203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	6.960000	155.93	1085	4237.29	29492
246	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.286000	9168.80	11791	38491.45	49500
	1	Затраты труда	чел.-ч.	262.700000			98.85	25967.90
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.850000			48.54	89.80
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.998258			448.56	447.78
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.850368			153.05	130.15
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	7.801198			3.82	29.80
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.028800			101.79	104.72
	411-0002	Вода водопроводная	м3	0.022505				
	101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	302.210000			1.55	468.43
	101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	11.252500			59.48	669.30
	101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	19.290000			3.61	69.64
	101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNauF	м2	135.030000			74.75	10093.49
	101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	97.414500			1.52	148.07
	101-1033-33	Фугенфюлер	кг	34.850600			15.58	542.97
	101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	1.660226			105.67	175.44
	201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	94.521000			26.91	2543.56

201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	282.920000			28.66	8108.49
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			2356		24755
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			1166		12247
247 ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.750000	719.35	540	6284.00	4713
1	Затраты труда	чел.-ч.	46.580000			95.46	4446.53
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			57.00	1.14
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.010781			448.56	4.84
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.010781			153.05	1.65
101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.002175			43435.44	94.47
101-1829	Бумага ролевая	т	0.005325			18400.33	97.98
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000300			204.45	0.06
101-1757	Ветошь	кг	0.007500			6.89	0.05
411-0001	Вода	м3	0.007500				
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.007275			9287.46	67.57
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			401		4226
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			198		2091
248 100-0053 (= 33)	Обои	м2	86.250000	31.19	2690	140.98	12160
249 ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.750000	334.56	251	3285.33	2464
1	Затраты труда	чел.-ч.	25.210000			94.33	2378.06
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.120000			9.50	1.14
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.107813			448.56	48.36
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.010781			153.05	1.65
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.003750			9287.46	34.83
101-1757	Ветошь	кг	0.232500			6.89	1.60
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000630			101.79	0.06
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			215		2260
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			106		1118

250	101-1959- (= 29)	Краски вододисперсионные взак-1180	т	0.047251	15295.94	723	26745.76	1264
251	ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен МДФ панелями Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.536000	1157.57	620	7093.28	3802
	1	Затраты труда	чел.-ч.	35.560000			96.59	3434.74
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.670000			13.36	8.95
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.084755			153.05	12.97
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.107870			4.79	0.52
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.200330			3.83	0.77
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.585580			448.56	262.67
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	11.241595			3.82	42.94
	102-0026	Пиломатериалы хвойных пород, бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.002680			3181.04	8.53
	101-1777	Паста антисептическая	т	0.001747			19378.69	33.85
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000059			43728.81	2.58
	101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.000048			25055.30	1.20
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000268			101.79	0.03
	101-1757	Ветошь	кг	0.134000			6.89	0.92
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			311		3272
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			154		1619
252	101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260х37,5х0,8 (Франция)	м2	54.350400	130.36	7085	242.60	13185
253	203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.016080	2470.12	40	10474.57	168
254	101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	47.280560	5.24	248	23.68	1120
255	101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	21.654400	5.24	113	23.68	513
256	ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.390500	3525.26	1377	2471.19	965

1	Затраты труда	чел.-ч.	4.140000			81.87	338.94
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.220000			29.64	6.52
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.061748			153.05	9.45
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.157176			448.56	70.50
121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.611865			84.16	51.49
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.039294			3.83	0.15
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.039831				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.051937			9510.69	493.96
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			37		384
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			21		221
257 101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.039831	26445.51	-1053		
258 102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.398306	7048.47	2807	25861.13	10301
259 ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.390500	901.17	352	6691.42	2613
1	Затраты труда	чел.-ч.	21.910000			87.46	1916.25
1.1	Средний разряд работы 2.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.480000			43.23	20.75
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.280672			448.56	125.90
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.196470			153.05	30.07
101-1743	Клей бустилат	т	0.019525			27619.57	539.27
101-1757	Ветошь	кг	0.195250			6.89	1.35
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			205		2150
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			118		1240
260 101-0561- (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	39.831000	82.31	3278	338.86	13497
261 ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375	100 м	0.362000	949.75	344	3544.20	1283

		Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438					
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.300000		102.63	441.31	
1.1	Средний разряд работы 4.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		0.00		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.015611		448.56	7.00	
101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	36.562000		22.16	810.21	
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	1.864300		13.37	24.93	
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			47	490	
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			27	282	
262 ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток на батареи (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	3.000000	30.85	93	213.67	641
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.790000		94.33	546.17	
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000		0.00		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.043125		448.56	19.34	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.517500		32.06	16.59	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.164375		3.82	4.45	
101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.001290		30441.82	39.27	
402-9050	Раствор цементный	м3	0.000900		2881.61	2.59	
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000330		39508.47	13.04	
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			60	628	
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			37	388	
263 300-0605- (= 37)	Решетки	м2	1.620000	71.71	116	508.57	824
264 ТЕРр65-6-24 (=118)	Смена санитарных приборов: умывальников Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	2809.23	28	25000.00	250
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.440000		95.46	232.92	
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000		42.50	0.85	

400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008050			448.56	3.61
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008050			153.05	1.23
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000100			36100.84	3.61
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000080			6053.07	0.48
101-0311	Каболка	т	0.000070			44139.86	3.09
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.000070			63642.50	4.45
101-1669	Очес льняной	кг	0.004000			99.44	0.40
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000004			35220.34	0.14
	Накладные расходы – 1.0300	руб.			23		241
	Сметная прибыль – 0.6000	руб.			13		140
265 300-0678- (=118)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	комплект	1.000000	452.09	452	796.61	797
266 ТЕРр65-6-10 (=118)	Смена санитарных приборов: гибких подводок Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	552.05	6	5700.00	57
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.600000			95.46	57.28
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					0.06
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000575			448.56	0.26
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.000575			153.05	0.09
	Накладные расходы – 1.0300	руб.			6		59
	Сметная прибыль – 0.6000	руб.			4		34
267 300-1520- (=118)	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	1.000000	20.20	20	58.11	58
268 ТЕРр65-5-7 (=118)	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	2281.48	23	22400.00	224
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.300000			95.46	219.56
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					

400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001035			448.56	0.46
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000032			36100.84	1.16
101-1669	Очес льняной	кг	0.021000			99.44	2.09
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000019			35220.34	0.67
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.002300				
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			22		227
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			13		132
269 300-0628- (=118)	Смесители для умывальников см-ум-нка настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	комплект	1.000000	166.02	166	408.46	408
Итого прямых затрат по разделу		руб.	152704	41447	1639	415	
					-----	-----	
					227	5	
13 Помещение №10 (процедурная)							
270 ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.019200	1143.55	22	11510.42	221
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.290000			85.04	194.74
1.1	Средний разряд работы 2.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.170000			106.18	18.05
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.170899			153.05	26.16
	Накладные расходы - 0.9900	руб.			21		211
	Сметная прибыль - 0.5950	руб.			13		127
271 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.019200	5423.31	104	23072.92	443
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.120000			98.85	209.56
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.180000			49.56	8.92
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.099636			448.56	44.69
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.084456			153.05	12.93
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.386400			5.13	1.98

330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.250884			4.79	1.20
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.240000			1.33	0.32
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.844800			147.80	124.86
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	0.960000			48.50	46.56
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			22		232
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			11		118
272 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	1.920000	155.93	299	4237.29	8136
273 ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.548000	9168.80	5025	38492.70	21094
1	Затраты труда	чел.-ч.	111.950000			98.85	11066.26
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.790000			48.44	38.27
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.425385			448.56	190.81
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.362365			153.05	55.46
330206	Дрели электрические	маш.-ч	3.324305			3.82	12.70
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.438400			101.79	44.62
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.009590				
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	128.780000			1.55	199.61
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	4.795000			59.48	285.21
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	8.220000			3.61	29.67
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNauF	м2	57.540000			74.75	4301.12
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпанка)	м	41.511000			1.52	63.10
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	14.850800			15.58	231.38
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	0.707468			105.67	74.76
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	40.278000			26.91	1083.88
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	120.560000			28.66	3455.25
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			1004		10549
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			497		5219

274	ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.319000	719.35	229	6285.27	2005
	1	Затраты труда	чел.-ч.	19.810000			95.46	1891.06
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			48.00	0.48
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.004586			448.56	2.06
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.004586			153.05	0.70
	101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.000925			43435.44	40.18
	101-1829	Бумага ролевая	т	0.002265			18400.33	41.68
	101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000128			204.45	0.03
	101-1757	Ветошь	кг	0.003190			6.89	0.02
	411-0001	Вода	м3	0.003190				
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.003094			9287.46	28.74
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			171		1796
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			85		889
275	100-0053 (= 33)	Обои	м2	36.685000	31.19	1144	140.98	5172
276	ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.319000	334.56	107	3285.27	1048
	1	Затраты труда	чел.-ч.	10.720000			94.33	1011.22
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000			9.60	0.48
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.045856			448.56	20.57
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.004586			153.05	0.70
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.001595			9287.46	14.81
	101-1757	Ветошь	кг	0.098890			6.89	0.68
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000268			101.79	0.03
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			91		960
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			45		475
277	101-1959- (= 29)	Краски водоэмульсионные взак-1180	т	0.020097	15295.94	307	26745.76	538

278	ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен МДФ панелями Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.229000	1157.57	265	7091.70	1624
	1	Затраты труда	чел.-ч.	15.190000			96.59	1467.20
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.290000			13.17	3.82
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.036211			153.05	5.54
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.046086			4.79	0.22
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.085589			3.83	0.33
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.250183			448.56	112.22
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	4.802846			3.82	18.35
	102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.001145			3181.04	3.64
	101-1777	Паста антисептическая	т	0.000747			19378.69	14.48
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000025			43728.81	1.09
	101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.000021			25055.30	0.53
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000115			101.79	0.01
	101-1757	Ветошь	кг	0.057250			6.89	0.39
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			132		1397
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			65		691
279	101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260x37,5x0,8 (Франция)	м2	23.220600	130.36	3027	242.60	5633
280	203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0.006870	2470.12	17	10474.57	72
281	101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	20.200090	5.24	106	23.68	478
282	101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	9.251600	5.24	48	23.68	219
283	ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.116000	3525.26	409	2474.14	287
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.230000			81.87	100.70
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.060000			32.33	1.94

	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.018343			153.05	2.81
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.046690			448.56	20.94
	121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.181758			84.16	15.30
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.011673			3.83	0.04
	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.011832				
	101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.015428			9510.69	146.73
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			11		114
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			6		66
284	101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.011832	26445.51	-313		
285	102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.118319	7048.47	834	25861.13	3060
286	ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.116000	901.17	105	6689.66	776
	1	Затраты труда	чел.-ч.	6.510000			87.46	569.36
	1.1	Средний разряд работы 2.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.140000			44.00	6.16
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.083375			448.56	37.40
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.058363			153.05	8.93
	101-1743	Клей бустилат	т	0.005800			27619.57	160.19
	101-1757	Ветошь	кг	0.058000			6.89	0.40
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			61		638
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			35		368
287	101-0561- (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	11.832000	82.31	974	338.86	4009
288	ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.194000	949.75	184	3551.55	689
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.310000			102.63	237.08

1.1	Средний разряд работы 4.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		0.00		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008366		448.56	3.75	
101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	19.594000		22.16	434.20	
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	0.999100		13.37	13.36	
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			26	263	
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			15	152	
289 ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток на батарееи (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	1.000000	30.85	31	213.00	213
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.930000			94.33	182.06
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		0.00		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.014375		448.56	6.45	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.172500		32.06	5.53	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.388125		3.82	1.48	
101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.000430		30441.82	13.09	
402-9050	Раствор цементный	м3	0.000300			2881.61	0.86
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000110			39508.47	4.35
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			20	209	
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			12	129	
290 300-0605- (= 37)	Решетки	м2	0.540000	71.71	39	508.57	275
Итого прямых затрат по разделу		руб.	55992	16929	609	174	
					77	1	
14 Помещения №12, 13 (палаты №4,5)							
291 ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.2000 Кмаш = 1.2000 Кзпм = 1.2000 Кт1 = 1.200	100 м2	0.067200	1193.27	80	12038.69	809

		Кт2 = 1.200					
	1	Затраты труда	чел.-ч.	8.380000		85.04	712.64
	1.1	Средний разряд работы 2.4					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.620000		106.31	65.91
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.624154		153.05	95.53
		Накладные расходы - 0.9900	руб.		75		771
		Сметная прибыль - 0.5950	руб.		45		464
292	ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.067200	5423.31	364	23020.83 1547
	1	Затраты труда	чел.-ч.	7.420000		98.85	733.47
	1.1	Средний разряд работы 3.8					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.640000		48.77	31.21
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.348726		448.56	156.42
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.295596		153.05	45.24
331451		Перфораторы электрические	маш.-ч	1.352400		5.13	6.94
330208		Шурупверты	маш.-ч	0.878094		4.79	4.21
		строительно-монтажные					
102-0291		Клинья деревянные	шт	0.840000		1.33	1.12
101-1920		Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	2.956800		147.80	437.02
101-2210-33		Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	3.360000		48.50	162.96
		Накладные расходы - 1.0600	руб.		78		810
		Сметная прибыль - 0.5400	руб.		40		413
293	203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	6.720000	155.93	1048	4237.29 28475
294	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.176000	9168.80	10783	38491.50 45266
	1	Затраты труда	чел.-ч.	240.230000		98.85	23746.74
	1.1	Средний разряд работы 3.8					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.690000		48.59	82.12
400001		Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.912870		448.56	409.48

		грузоподъемностью до 5 т						
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.777630		153.05	119.02	
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	7.133910		3.82	27.25	
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.940800		101.79	95.76	
	411-0002	Вода водопроводная	м3	0.020580				
	101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	276.360000		1.55	428.36	
	101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	10.290000		59.48	612.05	
	101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	17.640000		3.61	63.68	
	101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	123.480000		74.75	9230.13	
	101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	89.082000		1.52	135.40	
	101-1033-33	Фугенфюлер	кг	31.869600		15.58	496.53	
	101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	1.518216		105.67	160.43	
	201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	86.436000		26.91	2325.99	
	201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	258.720000		28.66	7414.92	
		Накладные расходы – 0.9500	руб.		2155		22638	
		Сметная прибыль – 0.4700	руб.		1066		11200	
295	ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен МДФ панелями	100 м2	0.489000	1157.57	566	7094.07	3469
		Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375						
		Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323						
		Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	32.450000		96.59	3134.35	
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.610000		13.39	8.17	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.077323		153.05	11.83	
	330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.098411		4.79	0.47	
		строительно-монтажные						
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.182764		3.83	0.70	
	400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.534233		448.56	239.64	
		грузоподъемностью до 5 т						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	10.255858		3.82	39.18	
	102-0026	Пиломатериалы хвойных пород, бруски обрезные длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 40–75 мм IV сорта	м3	0.002445		3181.04	7.78	
	101-1777	Паста антисептическая	т	0.001594		19378.69	30.89	
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000054		43728.81	2.36	
	101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.000044		25055.30	1.10	
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000245		101.79	0.02	
	101-1757	Ветошь	кг	0.122250		6.89	0.84	

		Накладные расходы – 0.9500	руб.			284		2985
		Сметная прибыль – 0.4700	руб.			141		1477
296	101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260х37,5х0,8 (Франция)	м2	49.584600	130.36	6464	242.60	12029
297	203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.014670	2470.12	36	10474.57	154
298	101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	43.134690	5.24	226	23.68	1021
299	101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	м	19.755600	5.24	104	23.68	468
300	ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.687000	719.35	494	6283.84	4317
	1	Затраты труда	чел.-ч.	42.670000			95.46	4073.28
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			52.00	1.04
	400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.009876			448.56	4.43
		грузоподъемностью до 5 т						
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.009876			153.05	1.51
	101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.001992			43435.44	86.52
	101-1829	Бумага ролевая	т	0.004878			18400.33	89.76
	101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000275			204.45	0.06
	101-1757	Ветошь	кг	0.006870			6.89	0.05
	411-0001	Вода	м3	0.006870				
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.006664			9287.46	61.89
		Накладные расходы – 0.9500	руб.			368		3870
		Сметная прибыль – 0.4700	руб.			182		1915
301	100-0053 (= 33)	Обои	м2	79.005000	31.19	2464	140.98	11138
302	ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375	100 м2	0.687000	334.56	230	3286.75	2258

		Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	23.100000		94.33	2179.02	
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.110000		9.45	1.04	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.098756		448.56	44.30	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.009876		153.05	1.51	
101-1712		Шпатлевка клеевая	т	0.003435		9287.46	31.90	
101-1757		Ветошь	кг	0.212970		6.89	1.47	
101-1596		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000577		101.79	0.06	
		Накладные расходы - 0.9500	руб.		197		2071	
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.		97		1025	
303	101-1959- (= 29)	Краски водоземлюсионные взак-1180	т	0.043281	15295.94	662	26745.76	1158
304	ТЕРр65-6-24 (=118)	Смена санитарных приборов: умывальников Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.020000	2809.23	56	25000.00	500
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.880000		95.46	465.84	
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000		56.67	1.70	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.016100		448.56	7.22	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.016100		153.05	2.46	
101-0388		Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000200		36100.84	7.22	
108-0024		Цемент расширяющийся	т	0.000160		6053.07	0.97	
101-0311		Каболка	т	0.000140		44139.86	6.18	
101-1483		Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.000140		63642.50	8.91	
101-1669		Очес льняной	кг	0.008000		99.44	0.80	
101-0628		Олифа комбинированная к-3	т	0.000008		35220.34	0.28	
		Накладные расходы - 1.0300	руб.		45		482	
		Сметная прибыль - 0.6000	руб.		26		281	
305	300-0678- (=118)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	2.000000	452.09	904	796.61	1593

306	ТЕРр65-6-10 (=118)	Смена санитарных приборов: гибких подводок Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.020000	552.05	11	5850.00	117
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.210000			95.46	115.51
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					0.12
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001150			448.56	0.52
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.001150			153.05	0.18
		Накладные расходы - 1.0300	руб.			11		119
		Сметная прибыль - 0.6000	руб.			7		70
307	300-1520- (=118)	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	2.000000	20.20	40	58.11	116
308	ТЕРр65-5-7 (=118)	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.020000	2281.48	46	22400.00	448
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.600000			95.46	439.12
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002070			448.56	0.93
	101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000064			36100.84	2.31
	101-1669	Очес льняной	кг	0.042000			99.44	4.18
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000038			35220.34	1.34
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.004600				
		Накладные расходы - 1.0300	руб.			43		452
		Сметная прибыль - 0.6000	руб.			25		263
309	300-0628- (=118)	Смесители для умывальников см-ум-нкса настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	комплект	2.000000	166.02	332	408.46	817
310	ТЕРр65-5-1 (=118)	Смена шаровых кранов диаметром до 20 мм Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.020000	921.18	18	9100.00	182
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.860000			95.46	177.56
	1.1	Средний разряд работы 3.5						

1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч						
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001150			448.56	0.52	
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000028			36100.84	1.01	
101-1669	Очес льняной	кг	0.014000			99.44	1.39	
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000014			35220.34	0.49	
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.000800					
	Накладные расходы - 1.0300	руб.				18		183
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.				10		107
311 300-4036-33 (=118)	Кран шаровой (италия) 11627п1, диаметром 15 мм	шт.	2.000000	60.70	121	91.46		183
312 ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.380800	3525.26	1342	2471.11		941
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.040000			81.87		330.75
1.1	Средний разряд работы 2.0							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.210000			30.29		6.36
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.060214			153.05		9.22
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.153272			448.56		68.75
121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.596666			84.16		50.22
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.038318			3.83		0.15
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.038842					
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.050646			9510.69		481.68
	Накладные расходы - 1.1100	руб.				37		374
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.				21		216
313 101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.038842	26445.51	-1027			
314 102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.388416	7048.47	2738	25861.13		10045
315 ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375	100 м2	0.380800	901.17	343	6688.55		2547

		Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	21.360000		87.46	1868.15	
	1.1	Средний разряд работы 2.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.460000		43.98	20.23	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.273700		448.56	122.77	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.191590		153.05	29.32	
	101-1743	Клей бустилат	т	0.019040		27619.57	525.88	
	101-1757	Ветошь	кг	0.190400		6.89	1.31	
		Накладные расходы - 1.1100	руб.		200		2096	
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.		115		1208	
316	101-0561- (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	38.841600	82.31	3197	338.86	13162
317	ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.360000	949.75	342	3547.22	1277
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.280000		102.63	439.26	
	1.1	Средний разряд работы 4.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		0.00		
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.015525		448.56	6.96	
	101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	36.360000		22.16	805.74	
	101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	1.854000		13.37	24.79	
		Накладные расходы - 1.1100	руб.		47		487	
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.		27		281	
318	ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток на батареи (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	2.000000	30.85	62	214.00	428
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.860000		94.33	364.11	
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000		0.00		
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.028750		448.56	12.90	
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.345000		32.06	11.06	
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.776250		3.82	2.97	
	101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и	т	0.000860		30441.82	26.18	

		термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм						
402-9050		Раствор цементный	м3	0.000600		2881.61	1.73	
101-1522		Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000220		39508.47	8.69	
		Накладные расходы - 1.1500	руб.			40	419	
		Сметная прибыль - 0.7100	руб.			25	258	
319 300-0605- (= 37)		Решетки	м2	1.080000	71.71	77	508.57	549
Итого прямых затрат по разделу			руб.	145014	38780	1536	397	
						217	5	
15 Помещение №16 (процедурная)								
320 ТЕРр62-16-6 (=114)		Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	1.150000	732.27	842	4675.65	5377
1		Затраты труда	чел.-ч.	39.150000			90.93	3559.91
1.1		Средний разряд работы 3.1						
1.2		Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.210000			66.52	13.97
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.132250			153.05	20.24
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.079350			448.56	35.59
101-0623		Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.865000			8.11	47.57
101-0620		Мел природный молотый	т	0.029325			26528.82	777.96
101-1712		Шпатлевка клеевая	т	0.082800			9287.46	769.00
101-1916		Бумага шлифовальная	1000 м2	0.001840			38423.93	70.70
101-0639		Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.005060			204.45	1.03
411-1002		Вода	м3	0.276000				
101-1840		Клей малярный жидкий	кг	4.623000			20.43	94.45
		Накладные расходы - 0.8000	руб.			271	2859	
		Сметная прибыль - 0.5000	руб.			170	1787	
321 101-1959 (=114)		Краски водоэмульсионные взак-1180	т	0.081650	15295.94	1249	26745.76	2184
322 ТЕРр57-2-1 (=109)		Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0.588500	105.16	62	1094.31	644

		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150					
	1	Затраты труда	чел.-ч.	7.710000		81.87	631.22
	1.1	Средний разряд работы 2.0					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.090000		103.22	9.29
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.087981		153.05	13.47
999-9900		Строительный мусор	т	0.276595			
		Накладные расходы - 0.8000	руб.		49		512
		Сметная прибыль - 0.6800	руб.		41		435
323	ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры	100 м2	0.588500	3525.26	2075	2468.99 1453
		Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438					
	1	Затраты труда	чел.-ч.	6.240000		81.87	510.87
	1.1	Средний разряд работы 2.0					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.330000		29.79	9.83
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.093057		153.05	14.24
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.236871		448.56	106.25
121011		Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.922106		84.16	77.60
331531		Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.059218		3.83	0.23
101-0684		Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.060027			
	101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.078271		9510.69	744.41
		Накладные расходы - 1.1100	руб.		56		578
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.		32		333
324	101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.060027	26445.51	-1587	
325	102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.600264	7048.47	4231	25861.13 15524
326	ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.588500	901.17	530	6689.89 3937
	1	Затраты труда	чел.-ч.	33.010000		87.46	2887.05
	1.1	Средний разряд работы 2.7					

1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.720000			43.43	31.27
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.422984			448.56	189.73
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.296089			153.05	45.32
101-1743	Клей бустилат	т	0.029425			27619.57	812.71
101-1757	Ветошь	кг	0.294250			6.89	2.03
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			309		3239
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			178		1868
327 101-0561- (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	60.027000	82.31	4941	338.86	20341
328 ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.300000	949.75	285	3546.67	1064
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.570000			102.63	366.39
1.1	Средний разряд работы 4.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.012938			448.56	5.80
101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	30.300000			22.16	671.45
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	1.545000			13.37	20.66
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			39		406
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			22		234
329 ТЕР11-01018-03 (= 20)	Установка алюминиевых порогов (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.150000	233.59	35	2453.33	368
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.890000			94.33	366.94
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002156			448.56	0.97
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			39		407
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			22		235
330 101-2077- (= 20)	Жилки алюминиевые 4x20 мм	м	15.750000	6.98	110	14.36	226
331 ТЕРр65-6-24 (=118)	Смена санитарных приборов: умывальников Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	2809.23	28	25000.00	250

1	Затраты труда	чел.-ч.	2.440000			95.46	232.92
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			42.50	0.85
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008050			448.56	3.61
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008050			153.05	1.23
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000100			36100.84	3.61
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000080			6053.07	0.48
101-0311	Каболка	т	0.000070			44139.86	3.09
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.000070			63642.50	4.45
101-1669	Очес льняной	кг	0.004000			99.44	0.40
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000004			35220.34	0.14
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			23		241
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			13		140
332 300-0678- (=118)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	1.000000	452.09	452	796.61	797
333 ТЕРр65-6-10 (=118)	Смена санитарных приборов: гибких подводок Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	552.05	6	5700.00	57
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.600000			95.46	57.28
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					0.06
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000575			448.56	0.26
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.000575			153.05	0.09
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			6		59
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			4		34
334 300-1520- (=118)	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	1.000000	20.20	20	58.11	58
335 ТЕРр65-5-7 (=118)	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	2281.48	23	22400.00	224

1	Затраты труда	чел.-ч.	2.300000			95.46	219.56
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001035			448.56	0.46
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000032			36100.84	1.16
101-1669	Очес льняной	кг	0.021000			99.44	2.09
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000019			35220.34	0.67
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.002300				
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			22		227
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			13		132
336 300-0628- (=118)	Смесители для умывальников см-ум-нкса настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	комплект	1.000000	166.02	166	408.46	408
337 ТЕР9-04014-1 (= 18)	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 м2	4.520000	123.14	557	820.58	3709
1	Затраты труда	чел.-ч.	26.710000			99.98	2670.47
1.1	Средний разряд работы 3.9						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.990000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.974625			448.56	437.18
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.884275			32.06	60.41
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1.754325			5.13	9.00
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.779700			13.74	10.71
204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.009944			28057.31	279.00
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.452000			147.80	66.81
101-1515	Электроды диаметром 4 мм э46	т	0.004520			39069.49	176.59
	Накладные расходы - 0.8100	руб.			206		2163
	Сметная прибыль - 0.7200	руб.			183		1922

338	201-9002-001 (= 18)	Двери металлические	м2	4.520000	1467.32	6632	6632.29	29978
339	ТЕРр62-33-2 (=114)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.050000	803.44	40	7300.00	365
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.790000			92.06	348.91
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000575			448.56	0.26
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000450			35220.34	15.85
	101-1757	Ветошь	кг	0.005000			6.89	0.03
		Накладные расходы - 0.8000	руб.			26		279
		Сметная прибыль - 0.5000	руб.			17		175
340	101-0383 (=114)	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые ма-011-0	т	0.000805	15519.24	12	28093.67	23
Итого прямых затрат по разделу			руб.	86987	11851	1031	125	
						65	2	
16 Помещение №17 (зав. рентген отделением)								
341	ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.019200	1143.55	22	11510.42	221
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.290000			85.04	194.74
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.170000			106.18	18.05
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.170899			153.05	26.16
		Накладные расходы - 0.9900	руб.			21		211
		Сметная прибыль - 0.5950	руб.			13		127
342	ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100м2 пр	0.019200	5423.31	104	23072.92	443

		Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.120000		98.85	209.56		
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.180000		49.56	8.92		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.099636		448.56	44.69		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.084456		153.05	12.93		
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.386400		5.13	1.98		
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.250884		4.79	1.20		
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.240000		1.33	0.32		
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.844800		147.80	124.86		
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	0.960000		48.50	46.56		
	Накладные расходы - 1.0600	руб.		22		232		
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.		11		118		
343	203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	1.920000	155.93	299	4237.29	8136
344	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.485000	9168.80	4447	38492.78	18669
1	Затраты труда	чел.-ч.	99.080000		98.85	9794.06		
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.700000		48.39	33.87		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.376481		448.56	168.87		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.320706		153.05	49.08		
330206	Дрели электрические	маш.-ч	2.942131		3.82	11.24		
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.388000		101.79	39.49		
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.008488					
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	113.975000		1.55	176.66		
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	4.243750		59.48	252.42		
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	7.275000		3.61	26.26		
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл	м2	50.925000		74.75	3806.64		

101-1020-33	размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	36.738750		1.52	55.84
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	13.143500		15.58	204.78
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25х3,5	1000 шт	0.626135		105.67	66.16
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	35.647500		26.91	959.27
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	106.700000		28.66	3058.02
	Накладные расходы – 0.9500	руб.		888		9337
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.		439		4619
345 ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.283000	719.35	204	6282.69 1778
1	Затраты труда	чел.-ч.	17.580000		95.46	1678.19
1.1	Средний разряд работы 3.5					
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		43.00	0.43
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.004068		448.56	1.82
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.004068		153.05	0.62
101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.000821		43435.44	35.66
101-1829	Бумага ролевая	т	0.002009		18400.33	36.97
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000113		204.45	0.02
101-1757	Ветошь	кг	0.002830		6.89	0.02
411-0001	Вода	м3	0.002830			
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.002745		9287.46	25.49
	Накладные расходы – 0.9500	руб.		151		1594
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.		75		789
346 100-0053 (= 33)	Обои	м2	32.545000	31.19	1015	140.98 4588
347 ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.283000	334.56	95	3286.22 930
1	Затраты труда	чел.-ч.	9.510000		94.33	897.08
1.1	Средний разряд работы 3.4					
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000		8.60	0.43
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.040681		448.56	18.25

	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.004068		153.05	0.62
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.001415		9287.46	13.14
	101-1757	Ветошь	кг	0.087730		6.89	0.60
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000238		101.79	0.02
		Накладные расходы - 0.9500	руб.		81		852
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.		40		422
348	101-1959- (= 29)	Краски вододисперсионные вэак-1180	т	0.017829	15295.94	273 26745.76	477
349	ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен МДФ панелями Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.202000	1157.57	234 7094.06	1433
	1	Затраты труда	чел.-ч.	13.400000		96.59	1294.31
	1.1	Средний разряд работы 3.6					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.250000		13.48	3.37
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.031941		153.05	4.89
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.040653		4.79	0.19
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.075498		3.83	0.29
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.220685		448.56	98.99
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	4.236571		3.82	16.18
	102-0026	Пиломатериалы хвойных пород, бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.001010		3181.04	3.21
	101-1777	Паста антисептическая	т	0.000659		19378.69	12.77
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000022		43728.81	0.96
	101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.000018		25055.30	0.45
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000101		101.79	0.01
	101-1757	Ветошь	кг	0.050500		6.89	0.35
		Накладные расходы - 0.9500	руб.		117		1232
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.		58		610
350	101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260x37,5x0,8 (Франция)	м2	20.482800	130.36	2670 242.60	4969
351	203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0.006060	2470.12	15 10474.57	63
352	101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	17.818420	5.24	93 23.68	422

353	101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	8.160800	5.24	43	23.68	193
354	ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.115000	3525.26	405	2469.57	284
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.220000			81.87	99.88
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.060000			32.00	1.92
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.018184			153.05	2.78
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.046288			448.56	20.76
	121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.180191			84.16	15.16
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.011572			3.83	0.04
	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.011730				
	101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.015295			9510.69	145.47
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			11		113
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			6		65
355	101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.011730	26445.51	-310		
356	102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.117299	7048.47	827	25861.13	3033
357	ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.115000	901.17	104	6686.96	769
	1	Затраты труда	чел.-ч.	6.450000			87.46	564.12
	1.1	Средний разряд работы 2.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.140000			43.64	6.11
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.082656			448.56	37.08
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.057859			153.05	8.86
	101-1743	Клей бустилат	т	0.005750			27619.57	158.81
	101-1757	Ветошь	кг	0.057500			6.89	0.40
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			61		633
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			35		365

358	101-0561- (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	11.730000	82.31	965	338.86	3975
359	ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.148000	949.75	141	3547.30	525
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.760000			102.63	180.63
	1.1	Средний разряд работы 4.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.006383			448.56	2.86
	101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	14.948000			22.16	331.25
	101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	0.762200			13.37	10.19
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			19		201
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			11		116
360	ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток на батареи (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	1.000000	30.85	31	213.00	213
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.930000			94.33	182.06
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.014375			448.56	6.45
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.172500			32.06	5.53
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.388125			3.82	1.48
	101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.000430			30441.82	13.09
	402-9050	Раствор цементный	м3	0.000300			2881.61	0.86
	101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000110			39508.47	4.35
		Накладные расходы - 1.1500	руб.			20		209
		Сметная прибыль - 0.7100	руб.			12		129
361	300-0605- (= 37)	Решетки	м2	0.540000	71.71	39	508.57	275
362	ТЕР11-01018-03	Установка алюминиевых порогов	100 м	0.009000	233.59	2	2444.44	22

(= 20)	(прим)						
	Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375						
	Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323						
	Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.230000		94.33	21.70	
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.000129		448.56	0.06	
	грузоподъемностью до 5 т						
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			2	24	
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			1	14	
363 101-2077- (= 20)	Жилки алюминиевые 4x20 мм	м	0.945000	6.98	7	14.36	14
364 ТЕР15-01053-1 (= 32)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.115000	12560.38	1444	42426.09	4879
1	Затраты труда	чел.-ч.	15.610000		98.85	1543.05	
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.130000		48.31	6.28	
400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.069431		448.56	31.14	
	грузоподъемностью до 5 т						
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.059513		153.05	9.11	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.400056		3.82	1.53	
101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	0.248400		3.61	0.90	
101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	0.931500		3.61	3.36	
101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	11.730000		256.14	3004.52	
201-4062-33	Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	12.880000		9.48	122.10	
201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	10.925000		11.68	127.60	
201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт	9.200000		3.81	35.05	
201-4131-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	10.925000				
201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	21.850000				
201-4155-33	Подвес без тяги для растровых потолков	шт	9.200000				
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			141	1472	
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			70	728	
Итого прямых затрат по разделу		руб.	56311	16660	601	171	

17 Помещения № 33,34,35 (коридор)

365	ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.015000	1143.55	17	11466.67	172
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.790000			85.04	152.22
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.130000			108.46	14.10
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.133515			153.05	20.43
		Накладные расходы - 0.9900	руб.			16		164
		Сметная прибыль - 0.5950	руб.			10		99
366	ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.015000	5423.31	81	23066.67	346
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.660000			98.85	164.09
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.140000			49.79	6.97
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.077841			448.56	34.92
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.065981			153.05	10.10
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.301875			5.13	1.55
	330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.196003			4.79	0.94
		строительно-монтажные						
	102-0291	Клинья деревянные	шт	0.187500			1.33	0.25
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.660000			147.80	97.55
	101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	0.750000			48.50	36.38
		Накладные расходы - 1.0600	руб.			18		181
		Сметная прибыль - 0.5400	руб.			9		92
367	203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	1.500000	155.93	234	4237.29	6356
368	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен	100 м2	2.590000	9168.80	23747	38491.89	99694

	одним слоем ГКЛ без изоляции						
	Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375						
	Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323						
	Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	529.090000		98.85	52300.55	
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	3.730000		48.49	180.85	
400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	2.010488		448.56	901.82	
	грузоподъемностью до 5 т						
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.712638		153.05	262.12	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	15.711588		3.82	60.02	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная	м2	2.072000		101.79	210.91	
	с зернистостью 40/25						
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.045325				
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля	м	608.650000		1.55	943.41	
	"Диктунгсбанд"						
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	22.662500		59.48	1347.97	
101-2208-33	Дюбели для крепления	10 шт.	38.850000		3.61	140.25	
	металлических профилей 6x40 мм						
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл	м2	271.950000		74.75	20328.26	
	размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF						
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см	м	196.192500		1.52	298.21	
	(серпянка)						
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	70.189000		15.58	1093.54	
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по	1000 шт	3.343690		105.67	353.33	
	металлу м25x3,5						
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	190.365000		26.91	5122.72	
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	569.800000		28.66	16330.47	
	Накладные расходы – 0.9500	руб.		4745		49858	
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.		2348		24667	
369 ТЕР15-06001-2	Оклейка обоями стен	100 м2	2.590000	719.35	1863	6284.17	16276
(= 33)	Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375						
	Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323						
	Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	160.860000		95.46	15355.70	
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.080000		49.13	3.93	
400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.037231		448.56	16.70	
	грузоподъемностью до 5 т						
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.037231		153.05	5.70	
101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.007511		43435.44	326.24	
101-1829	Бумага ролевая	т	0.018389		18400.33	338.36	
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый	м3	0.001036		204.45	0.21	
	из металлургического шлака),						
	марка 600, фракция от 5 до 10 мм						
101-1757	Ветошь	кг	0.025900		6.89	0.18	
411-0001	Вода	м3	0.025900				

101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.025123			9287.46	233.33
	Накладные расходы – 0.9500	руб.			1387		14592
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.			686		7219
370 100-0053 (= 33)	Обои	м2	297.850000	31.19	9290	140.98	41991
371 ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	2.590000	334.56	867	3286.87	8513
1	Затраты труда	чел.-ч.	87.080000			94.33	8214.26
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.410000			9.59	3.93
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.372313			448.56	167.00
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.037231			153.05	5.70
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.012950			9287.46	120.27
101-1757	Ветошь	кг	0.802900			6.89	5.53
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.002176			101.79	0.22
	Накладные расходы – 0.9500	руб.			743		7807
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.			368		3862
372 101-1959- (= 29)	Краски водоземulsionные вэак-1180	т	0.163172	15295.94	2496	26745.76	4364
373 ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен МДФ панелями Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.112000	1157.57	130	7098.21	795
1	Затраты труда	чел.-ч.	7.430000			96.59	717.66
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.140000			13.36	1.87
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.017710			153.05	2.71
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.022540			4.79	0.11
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.041860			3.83	0.16
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.122360			448.56	54.89
330206	Дрели электрические	маш.-ч	2.348990			3.82	8.97
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород, бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной	м3	0.000560			3181.04	1.78

		40-75 мм IV сорта						
	101-1777	Паста антисептическая	т	0.000365		19378.69	7.07	
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000012		43728.81	0.52	
	101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.000010		25055.30	0.25	
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000056		101.79	0.01	
	101-1757	Ветошь	кг	0.028000		6.89	0.19	
		Накладные расходы – 0.9500	руб.			65	684	
		Сметная прибыль – 0.4700	руб.			32	338	
374	101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260х37,5х0,8 (Франция)	м2	11.356800	130.36	1480	242.60	2755
375	203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.003360	2470.12	8	10474.57	35
376	101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	9.879520	5.24	52	23.68	234
377	101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	4.524800	5.24	24	23.68	107
378	ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.990000	3525.26	3490	2470.71	2446
	1	Затраты труда	чел.-ч.	10.500000		81.87	859.64	
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.550000		30.05	16.53	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.156544		153.05	23.96	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.398475		448.56	178.74	
	121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	1.551206		84.16	130.55	
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.099619		3.83	0.38	
	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.100980				
	101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.131670		9510.69	1252.27	
		Накладные расходы – 1.1100	руб.			93	973	
		Сметная прибыль – 0.6400	руб.			54	561	
379	101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.100980	26445.51	-2670		

380	102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	1.009791	7048.47	7117	25861.13	26114
381	ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.990000	901.17	892	6690.91	6624
	1	Затраты труда	чел.-ч.	55.540000			87.46	4857.53
	1.1	Средний разряд работы 2.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.210000			43.47	52.60
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.711563			448.56	319.18
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.498094			153.05	76.23
	101-1743	Клей бустилат	т	0.049500			27619.57	1367.17
	101-1757	Ветошь	кг	0.495000			6.89	3.41
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			519		5451
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			300		3143
382	101-0561- (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	100.980000	82.31	8312	338.86	34218
383	ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	1.400000	949.75	1330	3547.14	4966
	1	Затраты труда	чел.-ч.	16.650000			102.63	1708.79
	1.1	Средний разряд работы 4.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.060000			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.060375			448.56	27.08
	101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	141.400000			22.16	3133.42
	101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	7.210000			13.37	96.40
		Накладные расходы - 1.1100	руб.			181		1897
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.			104		1094
384	ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток на батареи (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	9.000000	30.85	278	213.89	1925
	1	Затраты труда	чел.-ч.	17.370000			94.33	1638.51
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.090000			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.129375			448.56	58.03

040502	грузоподъемностью до 5 т Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.552500			32.06	49.77
330206	Дрели электрические	маш.-ч	3.493125			3.82	13.34
101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.003870			30441.82	117.81
402-9050	Раствор цементный	м3	0.002700			2881.61	7.78
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000990			39508.47	39.11
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			179		1885
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			111		1164
385 300-0605- (= 37)	Решетки	м2	4.860000	71.71	349	508.57	2472
Итого прямых затрат по разделу			руб.	260403	85971	2431	889
						282	6
18 Помещение №31 (туалет)							
386 ТЕР15-01019-1 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, плиастр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.227000	3429.17	778	34806.17	7901
1	Затраты труда	чел.-ч.	68.470000			96.59	6613.52
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.280000			105.54	29.55
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.016316			396.28	6.47
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.264313			153.05	40.45
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.340500			3535.90	1203.97
101-0631	Опилки древесные	м3	0.022700			84.29	1.91
101-1757	Ветошь	кг	0.113500			6.89	0.78
411-0001	Вода	м3	0.105555				
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения	т	0.009080			3644.07	33.09

	бездобавочный марки 400						
	Накладные расходы – 0.9500	руб.		600		6312	
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.		297		3123	
387 101-0258- (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	22.700000	63.19	1434	256.56	5824
388 ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.026000	10810.09	281	40192.31	1045
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.120000			92.06	379.29
1.1	Средний разряд работы 3.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.110000			94.82	10.43
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.010465			448.56	4.69
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.013455			396.28	5.33
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.085963			153.05	13.16
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	2.652000			239.77	635.87
101-0631	Опилки древесные	м3	0.079560			84.29	6.71
411-0001	Вода	м3	0.100100				
	Накладные расходы – 1.1100	руб.			41		432
	Сметная прибыль – 0.6400	руб.			24		249
389 402-0002- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.033837	396.03	13	2881.61	98
390 101-0287 (= 20)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-2.652000	88.19	-234	239.77	-636
391 101-4404-33 (= 20)	Керамогранит плитка половая	м2	2.652000	748.79	1986	384.09	1019
392 ТЕРр65-6-24 (=118)	Смена санитарных приборов: умывальников Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	2809.23	28	25000.00	250
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.440000			95.46	232.92

1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000		42.50	0.85	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008050		448.56	3.61	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008050		153.05	1.23	
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000100		36100.84	3.61	
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000080		6053.07	0.48	
101-0311	Каболка	т	0.000070		44139.86	3.09	
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.000070		63642.50	4.45	
101-1669	Очес льняной	кг	0.004000		99.44	0.40	
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000004		35220.34	0.14	
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			23	241	
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			13	140	
393 300-0678- (=118)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	1.000000	452.09	452	796.61	797
394 ТЕРр65-6-12 (=118)	Смена санитарных приборов: унитазов типа "компакт" Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	4729.43	47	46800.00	468
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.750000		95.46	453.44	
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000		45.50	0.91	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008625		448.56	3.87	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008625		153.05	1.32	
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000026		36100.84	0.94	
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.000043		63642.50	2.74	
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000200		6053.07	1.21	
101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.000050		32128.05	1.61	
101-0311	Каболка	т	0.000035		44139.86	1.54	
101-1669	Очес льняной	кг	0.010500		99.44	1.04	
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000012		35220.34	0.42	

		Накладные расходы – 1.0300	руб.		44		468	
		Сметная прибыль – 0.6000	руб.		26		272	
395	300–1521– (=118)	Унитаз–компакт "комфорт"	комплект	1.000000	314.20	314	2245.42	2245
396	ТЕРр65–6–10 (=118)	Смена санитарных приборов: гибких подводок Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.020000	552.05	11	5850.00	117
	1	Затраты труда	чел.–ч.	1.210000			95.46	115.51
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.–ч					0.12
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.–ч	0.001150			448.56	0.52
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.–ч	0.001150			153.05	0.18
		Накладные расходы – 1.0300	руб.			11		119
		Сметная прибыль – 0.6000	руб.			7		70
397	300–1520– (=118)	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	2.000000	20.20	40	58.11	116
398	ТЕРр65–5–7 (=118)	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	2281.48	23	22400.00	224
	1	Затраты труда	чел.–ч.	2.300000			95.46	219.56
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.–ч					
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.–ч	0.001035			448.56	0.46
	101–0388	Краски масляные земляные ма–0115: мумия, сурик железный	т	0.000032			36100.84	1.16
	101–1669	Очес льняной	кг	0.021000			99.44	2.09
	101–0628	Олифа комбинированная к–3	т	0.000019			35220.34	0.67
	999–9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.002300				
		Накладные расходы – 1.0300	руб.			22		227
		Сметная прибыль – 0.6000	руб.			13		132
399	300–0628– (=118)	Смесители для умывальников см–ум–нкса настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	комплект	1.000000	166.02	166	408.46	408
400	ТЕРр65–5–1 (=118)	Смена шаровых кранов диаметром до 20 мм	100 шт.	0.040000	921.18	37	9075.00	363

		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.730000		95.46	356.07	
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002300		448.56	1.03	
101-0388		Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000056		36100.84	2.02	
101-1669		Очес льняной	кг	0.028000		99.44	2.78	
101-0628		Олифа комбинированная к-3	т	0.000028		35220.34	0.99	
999-9899		Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.001600				
		Накладные расходы - 1.0300	руб.			35	367	
		Сметная прибыль - 0.6000	руб.			20	214	
401 300-4036-33 (=118)		Кран шаровой (италия) 11627п1, диаметром 15 мм	шт.	4.000000	60.70	243	91.46	366
402 ТЕР46-04012-3 (= 79)		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.014700	1143.55	17	11564.63	170
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.760000		85.04	149.67	
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.130000		106.31	13.82	
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.130845		153.05	20.03	
		Накладные расходы - 0.9900	руб.			16	162	
		Сметная прибыль - 0.5950	руб.			10	98	
403 ТЕР10-01039-6 (= 19)		Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.067200	5423.31	364	23020.83	1547
	1	Затраты труда	чел.-ч.	7.420000		98.85	733.47	
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.640000		48.77	31.21	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.348726		448.56	156.42	
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.295596		153.05	45.24	
331451		Перфораторы электрические	маш.-ч	1.352400		5.13	6.94	
330208		Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.878094		4.79	4.21	

102-0291	Клинья деревянные	шт	0.840000			1.33	1.12
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	2.956800			147.80	437.02
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	3.360000			48.50	162.96
	Накладные расходы – 1.0600	руб.			78		810
	Сметная прибыль – 0.5400	руб.			40		413
404 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	6.720000	155.93	1048	4237.29	28475
Итого прямых затрат по разделу		руб.	50797	9254	315	93	
					87	1	
19 Помещения №19,20,21,22,23 (палаты №6,7,8,9,10)							
405 ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.194000	1143.55	222	11520.62	2235
1	Затраты труда	чел.-ч.	23.180000			85.04	1971.23
1.1	Средний разряд работы 2.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.730000			105.40	182.35
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.726794			153.05	264.29
	Накладные расходы – 0.9900	руб.			208		2131
	Сметная прибыль – 0.5950	руб.			125		1281
406 ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.194000	5423.31	1052	23015.46	4465
1	Затраты труда	чел.-ч.	21.410000			98.85	2116.38
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.860000			48.45	90.11
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.006739			448.56	451.58
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.853358			153.05	130.61
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3.904250			5.13	20.03
330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	2.534974			4.79	12.14

102-0291	Клинья деревянные	шт	2.425000			1.33	3.23
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	8.536000			147.80	1261.62
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	9.700000			48.50	470.45
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			226		2338
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			115		1191
407 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	19.400000	155.93	3025	4237.29	82203
408 ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	2.570000	9168.80	23564	38491.83	98924
1	Затраты труда	чел.-ч.	525.000000			98.85	51896.25
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	3.700000			48.50	179.46
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.994963			448.56	894.86
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.699413			153.05	260.10
330206	Дрели электрические	маш.-ч	15.590263			3.82	59.55
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	2.056000			101.79	209.28
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.044975				
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	603.950000			1.55	936.12
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	22.487500			59.48	1337.56
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	38.550000			3.61	139.17
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	269.850000			74.75	20171.29
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	194.677500			1.52	295.91
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	69.647000			15.58	1085.10
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	3.317870			105.67	350.60
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	188.895000			26.91	5083.16
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	565.400000			28.66	16204.36
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			4708		49471
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			2329		24475
409 ТЕР15-01050-1	Облицовка стен МДФ панелями	100 м2	1.070000	1157.57	1239	7093.46	7590

(= 32)	Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438							
1	Затраты труда	чел.-ч.	70.990000		96.59	6856.92		
1.1	Средний разряд работы 3.6							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.340000		13.34	17.87		
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.169194		153.05	25.90		
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.215338		4.79	1.03		
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.399913		3.83	1.53		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.168975		448.56	524.36		
330206	Дрели электрические	маш.-ч	22.441244		3.82	85.73		
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород, бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.005350		3181.04	17.02		
101-1777	Паста антисептическая	т	0.003488		19378.69	67.59		
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000118		43728.81	5.16		
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.000096		25055.30	2.41		
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000535		101.79	0.05		
101-1757	Ветошь	кг	0.267500		6.89	1.84		
	Накладные расходы - 0.9500	руб.		620		6531		
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.		307		3231		
410 101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260x37,5x0,8 (Франция)	м2	108.500000	130.36	14144	242.60	26322	
411 203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0.030000	2470.12	74	10474.57	314	
412 101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	94.380000	5.24	495	23.68	2235	
413 101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	43.230000	5.24	227	23.68	1024	
414 ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.500000	719.35	1079	6284.67	9427	
1	Затраты труда	чел.-ч.	93.170000		95.46	8894.01		
1.1	Средний разряд работы 3.5							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000		45.60	2.28		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.021563		448.56	9.67		

031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.021563			153.05	3.30
101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.004350			43435.44	188.94
101-1829	Бумага ролевая	т	0.010650			18400.33	195.96
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000600			204.45	0.12
101-1757	Ветошь	кг	0.015000			6.89	0.10
411-0001	Вода	м3	0.015000				
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.014550			9287.46	135.13
	Накладные расходы – 0.9500	руб.			803		8451
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.			397		4181
415 100-0053 (= 33)	Обои	м2	172.500000	31.19	5380	140.98	24319
416 ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.500000	334.56	502	3286.67	4930
1	Затраты труда	чел.-ч.	50.430000			94.33	4757.06
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.240000			9.50	2.28
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.215625			448.56	96.72
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.021563			153.05	3.30
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.007500			9287.46	69.66
101-1757	Ветошь	кг	0.465000			6.89	3.20
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.001260			101.79	0.13
	Накладные расходы – 0.9500	руб.			429		4521
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.			212		2237
417 101-1959- (= 29)	Краски водоземulsionные вэак-1180	т	0.095000	15295.94	1453	26745.76	2541
418 ТЕР15-01053-1 (= 32)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.663000	12560.38	8328	42422.32	28126
1	Затраты труда	чел.-ч.	90.000000			98.85	8896.50
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.740000			48.96	36.23

400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.400286			448.56	179.55
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.343103			153.05	52.51
330206	Дрели электрические	маш.-ч	2.306411			3.82	8.81
101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	1.432080			3.61	5.17
101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	5.370300			3.61	19.39
101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	67.626000			256.14	17321.72
201-4062-33	Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	74.256000			9.48	703.95
201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	62.985000			11.68	735.66
201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт	53.040000			3.81	202.08
201-4131-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	62.985000				
201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	125.970000				
201-4155-33	Подвес без тяги для растровых потолков	шт	53.040000				
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			808		8486
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			400		4199
419 ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.663000	3525.26	2337	2470.59	1638
1	Затраты труда	чел.-ч.	7.030000			81.87	575.55
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.370000			29.92	11.07
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.104837			153.05	16.05
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.266858			448.56	119.70
121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	1.038838			84.16	87.43
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.066714			3.83	0.26
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.067626				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.088179			9510.69	838.64
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			62		652
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			36		376
420 101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.067626	26445.51	-1788		
421 102-0264-	Фанера строительная из	м3	0.676260	7048.47	4767	25861.13	17489

(= 20)	утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм						
422 ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.663000	901.17	597	6690.80	4436
1	Затраты труда	чел.-ч.	37.190000			87.46	3252.64
1.1	Средний разряд работы 2.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.810000			43.49	35.23
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.476531			448.56	213.75
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.333572			153.05	51.05
101-1743	Клей бустилат	т	0.033150			27619.57	915.59
101-1757	Ветошь	кг	0.331500			6.89	2.28
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			349		3650
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			201		2104
423 101-0561- (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	67.626000	82.31	5566	338.86	22916
424 ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.770000	949.75	731	3546.75	2731
1	Затраты труда	чел.-ч.	9.160000			102.63	940.09
1.1	Средний разряд работы 4.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.033206			448.56	14.89
101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	77.770000			22.16	1723.38
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	3.965500			13.37	53.02
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			99		1043
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			57		602
425 ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток на батареи (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	5.000000	30.85	154	213.80	1069
1	Затраты труда	чел.-ч.	9.650000			94.33	910.28
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.071875			448.56	32.24
040502	Установки для сварки ручной	маш.-ч	0.862500			32.06	27.65

330206	дуговой (постоянного тока)						
101-1151	Дреши электрические	маш.-ч	1.940625			3.82	7.41
	Прокат для армирования ж/б	т	0.002150			30441.82	65.45
	конструкций круглый и						
	периодического профиля,						
	горячекатаный и						
	термомеханический, термически						
	упрочненный класс а-I диаметром						
	12 мм						
402-9050	Раствор цементный	м3	0.001500			2881.61	4.32
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000550			39508.47	21.73
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			100		1047
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			62		646
426 300-0605- (= 37)	Решетки	м2	2.700000	71.71	194	508.57	1373
427 ТЕР11-01018-03 (= 20)	Установка алюминиевых порогов (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.050000	233.59	12	2460.00	123
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.300000			94.33	122.63
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000719			448.56	0.32
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			13		137
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			8		79
428 101-2077- (= 20)	Жилки алюминиевые 4x20 мм	м	5.250000	6.98	37	14.36	75
429 ТЕРр65-6-24 (=118)	Смена санитарных приборов: умывальников Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.040000	2809.23	112	24975.00	999
1	Затраты труда	чел.-ч.	9.750000			95.46	930.74
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.060000			56.67	3.40
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.032200			448.56	14.44
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.032200			153.05	4.93
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000400			36100.84	14.44
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000320			6053.07	1.94
101-0311	Каболка	т	0.000280			44139.86	12.36

101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.000280			63642.50	17.82
101-1669	Очес льняной	кг	0.016000			99.44	1.59
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000016			35220.34	0.56
	Накладные расходы – 1.0300	руб.			92		962
	Сметная прибыль – 0.6000	руб.			53		560
430 300-0678- (=118)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	комплект	4.000000	452.09	1808	796.61	3186
431 ТЕРр65-6-12 (=118)	Смена санитарных приборов: унитазов типа "компакт" Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.030000	4729.43	142	46800.00	1404
1	Затраты труда	чел.-ч.	14.240000			95.46	1359.35
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000			54.60	2.73
400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.025875			448.56	11.61
	грузоподъемностью до 5 т						
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.025875			153.05	3.96
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000078			36100.84	2.82
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.000129			63642.50	8.21
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000600			6053.07	3.63
101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.000150			32128.05	4.82
101-0311	Каболка	т	0.000105			44139.86	4.63
101-1669	Очес льняной	кг	0.031500			99.44	3.13
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000036			35220.34	1.27
	Накладные расходы – 1.0300	руб.			134		1403
	Сметная прибыль – 0.6000	руб.			78		817
432 300-1521- (=118)	Унитаз-компакт "комфорт"	комплект	3.000000	314.20	943	2245.42	6736
433 ТЕРр65-6-10 (=118)	Смена санитарных приборов: гибких подводок Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500	100 шт.	0.070000	552.05	39	5785.71	405

		Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.220000		95.46	402.84	
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		43.00	0.43	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.004025		448.56	1.81	
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.004025		153.05	0.62	
		Накладные расходы – 1.0300	руб.			40	415	
		Сметная прибыль – 0.6000	руб.			23	242	
434	300–1520– (=118)	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	7.000000	20.20	141	58.11	407
435	ТЕРр65–5–7 (=118)	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.040000	2281.48	91	22400.00	896
	1	Затраты труда	чел.-ч.	9.200000		95.46	878.23	
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.004140		448.56	1.86	
101–0388		Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000128		36100.84	4.62	
101–1669		Очес льняной	кг	0.084000		99.44	8.35	
101–0628		Олифа комбинированная к-3	т	0.000076		35220.34	2.68	
999–9899		Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.009200				
		Накладные расходы – 1.0300	руб.			85	904	
		Сметная прибыль – 0.6000	руб.			50	527	
436	300–0628– (=118)	Смесители для умывальников см-ум-нкса настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	комплект	4.000000	166.02	664	408.46	1634
Итого прямых затрат по разделу			руб.	362172	94761	3695	969	
						561	10	
20 Помещения № 25,28 (санитарки)								
437	ТЕР46–04012–3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150	100 м2	0.038400	1143.55	44	11510.42	442

		Кт2 = 1.150					
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.590000		85.04	390.33
	1.1	Средний разряд работы 2.4					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.340000		106.15	36.09
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.341798		153.05	52.31
		Накладные расходы – 0.9900	руб.		42		422
		Сметная прибыль – 0.5950	руб.		25		253
438	ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.038400	5423.31	208	23020.83 884
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.240000		98.85	419.12
	1.1	Средний разряд работы 3.8					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.370000		48.22	17.84
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.199272		448.56	89.39
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.168912		153.05	25.85
331451		Перфораторы электрические	маш.-ч	0.772800		5.13	3.96
330208		Шурупверты	маш.-ч	0.501768		4.79	2.40
		строительно-монтажные					
102-0291		Клинья деревянные	шт	0.480000		1.33	0.64
101-1920		Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	1.689600		147.80	249.72
101-2210-33		Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	1.920000		48.50	93.12
		Накладные расходы – 1.0600	руб.		45		463
		Сметная прибыль – 0.5400	руб.		23		236
439	203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	3.840000	155.93	599	4237.29 16271
440	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.740000	9168.80	6785	38491.89 28484
	1	Затраты труда	чел.-ч.	151.170000		98.85	14943.15
	1.1	Средний разряд работы 3.8					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.070000		48.29	51.67
400001		Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.574425		448.56	257.66

	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.489325		153.05	74.89
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	4.489025		3.82	17.15
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.592000		101.79	60.26
	411-0002	Вода водопроводная	м3	0.012950			
	101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	173.900000		1.55	269.55
	101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	6.475000		59.48	385.13
	101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	11.100000		3.61	40.07
	101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	77.700000		74.75	5808.08
	101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	56.055000		1.52	85.20
	101-1033-33	Фугенфюлер	кг	20.054000		15.58	312.44
	101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	0.955340		105.67	100.95
	201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	54.390000		26.91	1463.63
	201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	162.800000		28.66	4665.85
		Накладные расходы - 0.9500	руб.		1356		14245
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.		671		7048
441	ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.430000	719.35	309	6286.05 2703
	1	Затраты труда	чел.-ч.	26.710000		95.46	2549.74
	1.1	Средний разряд работы 3.5					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		65.00	0.65
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.006181		448.56	2.77
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.006181		153.05	0.95
	101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.001247		43435.44	54.16
	101-1829	Бумага ролевая	т	0.003053		18400.33	56.18
	101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000172		204.45	0.04
	101-1757	Ветошь	кг	0.004300		6.89	0.03
	411-0001	Вода	м3	0.004300			
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.004171		9287.46	38.74
		Накладные расходы - 0.9500	руб.		230		2423
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.		114		1199
442	100-0053 (= 33)	Обои	м2	49.450000	31.19	1542	140.98 6971
443	ТЕР15-04005-5	Окраска поливинилацетатными	100 м2	0.430000	334.56	144	3288.37 1414

(= 29)		водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	14.460000		94.33	1364.01	
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.070000		9.29	0.65	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.061813		448.56	27.73	
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.006181		153.05	0.95	
101-1712		Шпатлевка клеевая	т	0.002150		9287.46	19.97	
101-1757		Ветошь	кг	0.133300		6.89	0.92	
101-1596		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000361		101.79	0.04	
		Накладные расходы - 0.9500	руб.		124		1297	
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.		61		642	
444 101-1959- (= 29)		Краски водоэмульсионные взак-1180	т	0.027090	15295.94	414	26745.76	725
445 ТЕР15-01050-1 (= 32)		Облицовка стен МДФ панелями Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.310000	1157.57	359	7093.55	2199
	1	Затраты труда	чел.-ч.	20.570000		96.59	1986.86	
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.390000		13.28	5.18	
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.049019		153.05	7.50	
330208		Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.062388		4.79	0.30	
331531		Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.115863		3.83	0.44	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.338675		448.56	151.92	
330206		Дрели электрические	маш.-ч	6.501669		3.82	24.84	
102-0026		Пиломатериалы хвойных пород, бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.001550		3181.04	4.93	
101-1777		Паста антисептическая	т	0.001011		19378.69	19.59	
101-1805		Гвозди строительные	т	0.000034		43728.81	1.49	
101-1484		Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.000028		25055.30	0.70	
101-1596		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000155		101.79	0.02	
101-1757		Ветошь	кг	0.077500		6.89	0.53	

		Накладные расходы – 0.9500	руб.			181		1892
		Сметная прибыль – 0.4700	руб.			89		936
446	101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260х37,5х0,8 (Франция)	м2	31.434000	130.36	4098	242.60	7626
447	203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.009300	2470.12	23	10474.57	97
448	101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	27.345100	5.24	143	23.68	648
449	101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	12.524000	5.24	66	23.68	297
450	ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.162000	3525.26	571	2475.31	401
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.720000			81.87	140.82
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.090000			30.11	2.71
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.025616			153.05	3.92
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.065205			448.56	29.25
	121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.253834			84.16	21.36
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.016301			3.83	0.06
	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.016524				
	101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.021546			9510.69	204.92
		Накладные расходы – 1.1100	руб.			14		160
		Сметная прибыль – 0.6400	руб.			8		92
451	101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.016524	26445.51	-437		
452	102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.165238	7048.47	1165	25861.13	4273
453	ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375	100 м2	0.162000	901.17	146	6691.36	1084

		Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	9.090000		87.46	795.01	
	1.1	Средний разряд работы 2.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.200000		43.05	8.61	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.116438		448.56	52.23	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.081506		153.05	12.47	
	101-1743	Клей бустилат	т	0.008100		27619.57	223.72	
	101-1757	Ветошь	кг	0.081000		6.89	0.56	
		Накладные расходы - 1.1100	руб.		84		892	
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.		49		515	
454	101-0561- (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	16.524000	82.31	1360	338.86	5599
455	ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.218000	949.75	207	3545.87	773
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.590000		102.63	265.81	
	1.1	Средний разряд работы 4.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		0.00		
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.009401		448.56	4.22	
	101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	22.018000		22.16	487.92	
	101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	1.122700		13.37	15.01	
		Накладные расходы - 1.1100	руб.		28		295	
		Сметная прибыль - 0.6400	руб.		16		170	
456	ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток на батареи (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	1.000000	30.85	31	213.00	213
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.930000		94.33	182.06	
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		0.00		
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.014375		448.56	6.45	
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.172500		32.06	5.53	
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.388125		3.82	1.48	
	101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и	т	0.000430		30441.82	13.09	

		термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм						
402-9050		Раствор цементный	м3	0.000300		2881.61	0.86	
101-1522		Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000110		39508.47	4.35	
		Накладные расходы - 1.1500	руб.			20	209	
		Сметная прибыль - 0.7100	руб.			12	129	
457 300-0605- (= 37)		Решетки	м2	0.540000	71.71	39	508.57	275
Итого прямых затрат по разделу			руб.	81379	23037	879	237	
						125	1	
21 Помещения №26,27 (палаты №11,12)								
458 ТЕР46-04012-3 (= 79)		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.038400	1143.55	44	11510.42	442
1		Затраты труда	чел.-ч.	4.590000			85.04	390.33
1.1		Средний разряд работы 2.4						
1.2		Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.340000			106.15	36.09
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.341798			153.05	52.31
		Накладные расходы - 0.9900	руб.			42		422
		Сметная прибыль - 0.5950	руб.			25		253
459 ТЕР10-01039-6 (= 19)		Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.038400	5423.31	208	23020.83	884
1		Затраты труда	чел.-ч.	4.240000			98.85	419.12
1.1		Средний разряд работы 3.8						
1.2		Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.370000			48.22	17.84
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.199272			448.56	89.39
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.168912			153.05	25.85
331451		Перфораторы электрические	маш.-ч	0.772800			5.13	3.96
330208		Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.501768			4.79	2.40
102-0291		Клинья деревянные	шт	0.480000			1.33	0.64
101-1920		Пена монтажная для герметизации	шт.	1.689600			147.80	249.72

		стыков, в баллончике емкостью 0.75 л						
101-2210-33		Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	1.920000		48.50	93.12	
		Накладные расходы - 1.0600	руб.			45	463	
		Сметная прибыль - 0.5400	руб.			23	236	
460 203-9057-33 (= 19)		Блоки дверные ПВХ	м2	3.840000	155.93	599	4237.29	16271
461 ТЕР15-01051-1* (= 32)		Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.860000	9168.80	7885	38490.70	33102
	1	Затраты труда	чел.-ч.	175.680000		98.85	17365.97	
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.240000		48.43	60.05	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.667575		448.56	299.45	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.568675		153.05	87.04	
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	5.216975		3.82	19.93	
101-1596		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.688000		101.79	70.03	
	411-0002	Вода водопроводная	м3	0.015050				
101-2651-33		Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	202.100000		1.55	313.26	
101-1035-33		Грунтовка "Тифенгрунд"	л	7.525000		59.48	447.59	
101-2208-33		Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	12.900000		3.61	46.57	
101-1004-33		Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	90.300000		74.75	6749.93	
101-1020-33		Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	65.145000		1.52	99.02	
101-1033-33		Фугенфюлер	кг	23.306000		15.58	363.11	
101-1040-33		Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	1.110260		105.67	117.32	
201-4002-33		Профиль направляющий пн 50/40	м	63.210000		26.91	1700.98	
201-4018-33		Профиль стоечный пс 50/50	м	189.200000		28.66	5422.47	
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			1576	16555	
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			780	8190	
462 ТЕР15-06001-2 (= 33)		Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323	100 м2	0.500000	719.35	360	6284.00	3142

		Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	31.060000		95.46	2964.99	
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000		38.00	0.76	
400001		Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.007188		448.56	3.22	
		грузоподъемностью до 5 т						
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.007188		153.05	1.10	
101-1817		Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.001450		43435.44	62.98	
101-1829		Бумага ролевая	т	0.003550		18400.33	65.32	
101-0639		Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000200		204.45	0.04	
101-1757		Ветошь	кг	0.005000		6.89	0.03	
411-0001		Вода	м3	0.005000				
101-1712		Шпатлевка клеевая	т	0.004850		9287.46	45.04	
		Накладные расходы - 0.9500	руб.		268		2818	
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.		133		1394	
463	100-0053 (= 33)	Обои	м2	57.500000	31.19	1793	140.98	8106
464	ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.500000	334.56	167	3286.00	1643
	1	Затраты труда	чел.-ч.	16.810000		94.33	1585.69	
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.080000		9.50	0.76	
400001		Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.071875		448.56	32.24	
		грузоподъемностью до 5 т						
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.007188		153.05	1.10	
101-1712		Шпатлевка клеевая	т	0.002500		9287.46	23.22	
101-1757		Ветошь	кг	0.155000		6.89	1.07	
101-1596		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000420		101.79	0.04	
		Накладные расходы - 0.9500	руб.		143		1508	
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.		71		746	
465	101-1959- (= 29)	Краски водоземulsionные вэак-1180	т	0.031500	15295.94	482	26745.76	842
466	ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен МДФ панелями Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323	100 м2	0.360000	1157.57	417	7097.22	2555

		Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	23.890000		96.59	2307.54	
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.450000		13.36	6.01	
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.056925		153.05	8.71	
330208		Шуруповерты	маш.-ч	0.072450		4.79	0.35	
		строительно-монтажные						
331531		Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.134550		3.83	0.52	
400001		Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.393300		448.56	176.42	
		грузоподъемностью до 5 т						
330206		Дрели электрические	маш.-ч	7.550325		3.82	28.84	
102-0026		Пиломатериалы хвойных пород.	м3	0.001800		3181.04	5.73	
		бруски обрезные длиной 4-6,5 м,						
		шириной 75-150 мм, толщиной						
		40-75 мм IV сорта						
101-1777		Паста антисептическая	т	0.001174		19378.69	22.75	
101-1805		Гвозди строительные	т	0.000040		43728.81	1.75	
101-1484		Шурупы с полукруглой головкой	т	0.000032		25055.30	0.80	
		8x100 мм						
101-1596		Шкурка шлифовальная двухслойная	м2	0.000180		101.79	0.02	
		с зернистостью 40/25						
101-1757		Ветошь	кг	0.090000		6.89	0.62	
		Накладные расходы - 0.9500	руб.		209		2198	
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.		103		1088	
467	101-4025-33 (= 32)	Панели мдф 260x37,5x0,8 (Франция)	м2	36.504000	130.36	4759	242.60	8856
468	203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0.010800	2470.12	27	10474.57	113
469	101-9156-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	31.755600	5.24	166	23.68	752
470	101-9157-1 (= 32)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	14.544000	5.24	76	23.68	344
471	ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Кзп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.216000	3525.26	761	2467.59	533
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.290000		81.87	187.48	
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.120000		30.08	3.61	
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.034155		153.05	5.23	
400001		Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.086940		448.56	39.00	
		грузоподъемностью до 5 т						
121011		Котлы битумные передвижные	400л маш.-ч	0.338445		84.16	28.48	

331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.021735			3.83	0.08
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.022032				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.028728			9510.69	273.22
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			20		212
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			12		122
472 101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.022032	26445.51	-583		
473 102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.220318	7048.47	1553	25861.13	5698
474 ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.216000	901.17	195	6689.81	1445
1	Затраты труда	чел.-ч.	12.120000			87.46	1060.02
1.1	Средний разряд работы 2.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.260000			44.15	11.48
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.155250			448.56	69.64
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.108675			153.05	16.63
101-1743	Клей бустилат	т	0.010800			27619.57	298.29
101-1757	Ветошь	кг	0.108000			6.89	0.74
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			113		1189
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			65		685
475 101-0561- (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	22.032000	82.31	1813	338.86	7466
476 ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.180000	949.75	171	3544.44	638
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.140000			102.63	219.63
1.1	Средний разряд работы 4.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.007763			448.56	3.48

101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	18.180000			22.16	402.87
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	0.927000			13.37	12.39
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			23		244
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			13		141
477 ТЕРр65-6-24 (=118)	Смена санитарных приборов: умывальников Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.030000	2809.23	84	25000.00	750
1	Затраты труда	чел.-ч.	7.310000			95.46	697.81
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000			51.00	2.55
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.024150			448.56	10.83
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.024150			153.05	3.70
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000300			36100.84	10.83
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000240			6053.07	1.45
101-0311	Каболка	т	0.000210			44139.86	9.27
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.000210			63642.50	13.36
101-1669	Очес льняной	кг	0.012000			99.44	1.19
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000012			35220.34	0.42
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			69		722
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			40		421
478 300-0678- (=118)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	3.000000	452.09	1356	796.61	2390
479 ТЕРр65-6-10 (=118)	Смена санитарных приборов: гибких подводок Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.030000	552.05	17	5800.00	174
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.810000			95.46	172.78
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					0.18
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001725			448.56	0.77
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.001725			153.05	0.26
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			18		178

		Сметная прибыль - 0.6000	руб.			10		104
480	300-1520- (=118)	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	3.000000	20.20	61	58.11	174
481	ТЕРр65-5-7 (=118)	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.030000	2281.48	68	22400.00	672
	1	Затраты труда	чел.-ч.	6.900000			95.46	658.67
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.003105			448.56	1.39
	101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000096			36100.84	3.47
	101-1669	Очес льняной	кг	0.063000			99.44	6.26
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000057			35220.34	2.01
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.006900				
		Накладные расходы - 1.0300	руб.			65		679
		Сметная прибыль - 0.6000	руб.			38		395
482	300-0628- (=118)	Смесители для умывальников см-ум-нка настольные, с нижней камерой смещения с аэратором	комплект	3.000000	166.02	498	408.46	1225
Итого прямых затрат по разделу			руб.	98217	28031	1011	287	
						140	1	
22 Помещения №29,30 (туалет)								
483	ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.014700	1143.55	17	11564.63	170
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.760000			85.04	149.67
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.130000			106.31	13.82
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.130845			153.05	20.03
		Накладные расходы - 0.9900	руб.			16		162
		Сметная прибыль - 0.5950	руб.			10		98
484	ТЕР10-01039-6	Монтаж дверных блоков из ПВХ в	100м2 пр	0.014700	5423.31	80	22993.20	338

(= 19)	наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.620000		98.85	160.14	
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.140000		48.79	6.83	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.076284		448.56	34.22	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.064662		153.05	9.90	
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.295838		5.13	1.52	
330208	Шурупверты	маш.-ч	0.192083		4.79	0.92	
	строительно-монтажные						
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.183750		1.33	0.24	
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.646800		147.80	95.60	
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	0.735000		48.50	35.65	
	Накладные расходы - 1.0600	руб.		17		177	
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.		9		90	
485 203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	1.470000	155.93	229	4237.29	6229
486 ТЕР15-01019-1 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.247000	3429.17	847	34805.67	8597
1	Затраты труда	чел.-ч.	74.510000		96.59	7196.92	
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.310000		103.71	32.15	
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.017753		396.28	7.04	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.287601		153.05	44.02	
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.370500		3535.90	1310.05	
101-0631	Опилки древесные	м3	0.024700		84.29	2.08	
101-1757	Ветошь	кг	0.123500		6.89	0.85	
411-0001	Вода	м3	0.114855				
101-1305	Портландцемент	т	0.009880		3644.07	36.00	

		общестроительного назначения бездобавочный марки 400 Накладные расходы – 0.9500 Сметная прибыль – 0.4700	руб. руб.			654 323	6868 3398	
487	101-0258- (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	24.700000	63.19	1561	256.56	6337
488	ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.032000	10810.09	346	40218.75	1287
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.070000			92.06	466.74
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.140000			91.64	12.83
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.012880			448.56	5.78
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.016560			396.28	6.56
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.105800			153.05	16.19
	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем	м2	3.264000			239.77	782.61
	101-0631	Опилки древесные	м3	0.097920			84.29	8.25
	411-0001	Вода	м3	0.123200				
		Накладные расходы – 1.1100 Сметная прибыль – 0.6400	руб. руб.			51 29		533 307
489	402-0002- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.041646	396.03	16	2881.61	120
490	101-0287 (= 20)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-3.264000	88.19	-288	239.77	-783
491	101-4404-33 (= 20)	Керамогранит плитка половая	м2	3.264000	748.79	2444	384.09	1254
492	ТЕРр65-6-12 (=118)	Смена санитарных приборов: унитазов типа "компакт" Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	4729.43	47	46800.00	468

1	Затраты труда	чел.-ч.	4.750000			95.46	453.44
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			45.50	0.91
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008625			448.56	3.87
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.008625			153.05	1.32
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000026			36100.84	0.94
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.000043			63642.50	2.74
108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.000200			6053.07	1.21
101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.000050			32128.05	1.61
101-0311	Каболка	т	0.000035			44139.86	1.54
101-1669	Очес льняной	кг	0.010500			99.44	1.04
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000012			35220.34	0.42
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			44		468
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			26		272
493 300-1521- (=118)	Унитаз-компакт "комфорт"	комплект	1.000000	314.20	314	2245.42	2245
494 ТЕРр65-6-10 (=118)	Смена санитарных приборов: гибких подводок Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзгм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	552.05	6	5700.00	57
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.600000			95.46	57.28
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					0.06
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000575			448.56	0.26
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.000575			153.05	0.09
	Накладные расходы - 1.0300	руб.			6		59
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			4		34
495 300-1520- (=118)	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	1.000000	20.20	20	58.11	58
Итого прямых затрат по разделу		руб.	26377	8484	152	88	
					67		0

23 Помещение №24 (коридор)

496	ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.045600	1143.55	52	11513.16	525
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.450000			85.04	463.47
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.410000			104.54	42.86
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.405886			153.05	62.12
		Накладные расходы - 0.9900	руб.			49		501
		Сметная прибыль - 0.5950	руб.			29		301
497	ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.045600	5423.31	247	23004.39	1049
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.030000			98.85	497.22
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.440000			48.14	21.18
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.236636			448.56	106.15
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.200583			153.05	30.70
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.917700			5.13	4.71
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.595850			4.79	2.85
	102-0291	Клинья деревянные	шт	0.570000			1.33	0.76
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	2.006400			147.80	296.55
	101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	2.280000			48.50	110.58
		Накладные расходы - 1.0600	руб.			53		549
		Сметная прибыль - 0.5400	руб.			27		280
498	203-9057-33 (= 19)	Блоки дверные ПВХ	м2	4.560000	155.93	711	4237.29	19322
499	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.020000	9168.80	9352	38491.18	39261

1	Затраты труда	чел.-ч.	208.370000			98.85	20597.37
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.470000			48.45	71.22
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.791775			448.56	355.16
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.674475			153.05	103.23
330206	Дрели электрические	маш.-ч	6.187575			3.82	23.64
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.816000			101.79	83.06
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.017850				
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	239.700000			1.55	371.54
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.925000			59.48	530.86
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	15.300000			3.61	55.23
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	107.100000			74.75	8005.73
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	77.265000			1.52	117.44
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.642000			15.58	430.66
101-1040-33	Щурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	1.316820			105.67	139.15
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	74.970000			26.91	2017.44
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	224.400000			28.66	6431.30
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			1869		19635
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			924		9714
500 ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.020000	719.35	734	6284.31	6410
1	Затраты труда	чел.-ч.	63.350000			95.46	6047.39
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			51.67	1.55
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.014663			448.56	6.58
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.014663			153.05	2.24
101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.002958			43435.44	128.48
101-1829	Бумага ролевая	т	0.007242			18400.33	133.26
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000408			204.45	0.08
101-1757	Ветошь	кг	0.010200			6.89	0.07
411-0001	Вода	м3	0.010200				
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009894			9287.46	91.89
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			545		5747
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			270		2843

501 100-0053 (= 33)	Обои	м2	117.300000	31.19	3659	140.98	16537
502 ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.020000	334.56	341	3287.25	3353
1	Затраты труда	чел.-ч.	34.290000			94.33	3234.58
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.160000			9.69	1.55
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.146625			448.56	65.77
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.014663			153.05	2.24
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005100			9287.46	47.37
101-1757	Ветошь	кг	0.316200			6.89	2.18
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000857			101.79	0.09
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			292		3075
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			144		1521
503 101-1959- (= 29)	Краски водоземulsionные вэак-1180	т	0.064261	15295.94	983	26745.76	1719
504 ТЕР11-01011-07 (= 20)	Устройство стяжек: из фанеры Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.381000	3525.26	1343	2469.82	941
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.040000			81.87	330.75
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.210000			30.29	6.36
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.060246			153.05	9.22
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.153353			448.56	68.79
121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.596979			84.16	50.24
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.038338			3.83	0.15
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	0.038862				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.050673			9510.69	481.94
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			37		374
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			21		216

505 101-0684 (= 20)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы а, твердые марки тс-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.038862	26445.51	-1028		
506 102-0264- (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.388616	7048.47	2739	25861.13	10050
507 ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.381000	901.17	343	6687.66	2548
1	Затраты труда	чел.-ч.	21.370000			87.46	1869.02
1.1	Средний разряд работы 2.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.460000			44.00	20.24
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.273844			448.56	122.84
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.191691			153.05	29.34
101-1743	Клей бустилат	т	0.019050			27619.57	526.15
101-1757	Ветошь	кг	0.190500			6.89	1.31
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			200		2097
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			115		1209
508 101-0561- (= 20)	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	кв.м	38.862000	82.31	3199	338.86	13169
509 ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.240000	949.75	228	3550.00	852
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.850000			102.63	292.50
1.1	Средний разряд работы 4.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.010350			448.56	4.64
101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	24.240000			22.16	537.16
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	1.236000			13.37	16.53
	Накладные расходы - 1.1100	руб.			31		325
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.			18		188
510 ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток на батарее (прим) Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	1.000000	30.85	31	213.00	213

1	Затраты труда	чел.-ч.	1.930000			94.33	182.06
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.014375			448.56	6.45
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.172500			32.06	5.53
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.388125			3.82	1.48
101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.000430			30441.82	13.09
402-9050	Раствор цементный	м3	0.000300			2881.61	0.86
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000110			39508.47	4.35
	Накладные расходы - 1.1500	руб.			20		209
	Сметная прибыль - 0.7100	руб.			12		129
511 300-0605- (= 37)	Решетки	м2	0.540000	71.71	39	508.57	275
Итого прямых затрат по разделу		руб.	116224	33514		1063	345
						-----	-----
						165	1
24 Оборудование							
512 300-9390-002 (= 83)	Вертикальные жалюзи	шт	23.000000		3260	640.68	14736
Итого прямых затрат по разделу		руб.	14736	0		0	0
						-----	-----
						0	0
25 Ремонт больничного лифта							
513 ТЕРМ41-01006-1 (= 78)	Станция управления лифта	станция	1.000000	658.83	659	6864.00	6864
1	Затраты труда	чел.-ч.	64.800000			105.64	6845.47
1.1	Средний разряд работы 4.3						
330201	Машины сверлильные электрические	маш.-ч	0.900000			12.10	10.89
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.600000			13.74	8.24
	Накладные расходы - 0.8000	руб.			522		5476

	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			391	4107
514 1602-50238 (= 78)	Станция управления ЯОК 5406	шт.	1.000000	4847.83	4848 21912.19	21912
515 ТЕРМ41-01012-4 (= 78)	Пост приказов	пост	1.000000	70.31	70 739.00	739
1	Затраты труда	чел.-ч.	7.480000		98.85	739.40
1.1	Средний разряд работы 3.8					
	Накладные расходы - 0.8000	руб.			56	591
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			42	443
516 545-1502- (= 78)	Посты ПКУ Б-03	шт	1.000000	760.87	761 3439.13	3439
517 ТЕРМ41-01009-3 (= 78)	Ограничитель скорости	ограничи	1.000000	84.87	85 873.00	873
1	Затраты труда	чел.-ч.	8.450000		102.63	867.22
1.1	Средний разряд работы 4.1					
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.450000		13.74	6.18
	Накладные расходы - 0.8000	руб.			66	694
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			50	520
518 551-1015- (= 78)	Ограничитель скорости	шт.	1.000000	134.37	134 607.35	607
519 ТЕРМ41-01012-1 (= 78)	Аппарат вызывной, работа лифта:одиночная	аппарат	5.000000	62.89	314 661.60	3308
1	Затраты труда	чел.-ч.	33.850000		97.72	3307.82
1.1	Средний разряд работы 3.7					
	Накладные расходы - 0.8000	руб.			252	2646
	Сметная прибыль - 0.6000	руб.			189	1985
520 500-9016-299 (= 78)	Посты вызовов	шт.	5.000000	152.17	761 687.81	3439
Итого прямых затрат по разделу		руб.	41181	11759	25	114
					0	0
Итого прямых затрат по смете		руб.	2396987	657100	23331	6740
					3506	53
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		руб.	14736			
ВСЕГО : ОБОРУДОВАНИЯ		руб.	14736			

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	руб.	41181	11759	25	
накладные расходы	руб.	9407			
сметная прибыль	руб.	7055			
нормативная трудоемкость	чел.-ч				114
в т.ч. сметная зарплата	руб.		11759		
ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ	руб.	57643			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	руб.	2209135	617163	21927	
накладные расходы	руб.	599344			
сметная прибыль	руб.	302609			
нормативная трудоемкость	чел.-ч				6402
в т.ч. сметная зарплата	руб.		620636		
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	руб.	3111088			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	руб.	33687	2670	517	
накладные расходы	руб.	2163			
сметная прибыль	руб.	1922			
нормативная трудоемкость	чел.-ч				28
в т.ч. сметная зарплата	руб.		2670		
ВСЕГО : МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	руб.	37772			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	руб.	98248	25508	862	
накладные расходы	руб.	27357			
сметная прибыль	руб.	16279			
нормативная трудоемкость	чел.-ч				249
в т.ч. сметная зарплата	руб.		25541		
ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	руб.	141884			
Прямые затраты СМР	руб.		524134		2382251
индекс к прямым затратам				4.5451	
в т.ч.					
– основная з/п	руб.		62458		657100
индекс к основной зарплате				10.5207	
– эксплуатация машин и механизмов	руб.		8253		23331
индекс к эксплуатации машин				2.8270	
–з/п машинистов	руб.		441		3506
индекс к зарплате машинистов				7.9501	
– материалы	руб.		453423		1701820
индекс к материалам				3.7533	
Оборудование	руб.		3260		14736
индекс к оборудованию				4.5202	
Накладные расходы	руб.		60792	10.4993	638271
Сметная прибыль	руб.		31230	10.4984	327865
Всего :	руб.		616156	5.4582	3363123
ВСЕГО:					3363123

Изменение накладных расходов с 01.01.2005 г. (к=0,94) [3_2_13]	-0.0600	-38296
ИТОГО:		3324827
Зимние удорожания [6_5_15]	0.0049	16219
ИТОГО:		3341046
НДС к СМР [9_8_15]	0.1800	598736
НДС к стоимости оборудования [9_8_16]	0.1800	2652
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		3942434

К ОПЛАТЕ :Три миллиона девятьсот сорок две тысячи четыреста тридцать четыре руб.

Определитель - (= 18)

Сметная прибыль -0.7200 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8100

Определитель - (= 19)

Сметная прибыль -0.5400 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0600

Определитель - (= 20)

Сметная прибыль -0.6400 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1100

Определитель - (= 29)

Сметная прибыль -0.4700 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 32)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 33)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 35)

Сметная прибыль -0.7100 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1500

Определитель - (= 37)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1500

Определитель - (= 78)

Сметная прибыль -0.6000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000

Определитель - (= 79)

Сметная прибыль -0.5950 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9900

Определитель - (= 83)

Сметная прибыль -0.0000 (0)

Определитель - (=109)

Сметная прибыль -0.6800 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000

Определитель - (=114)

Сметная прибыль -0.5000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000

Определитель - (=118)

Сметная прибыль -0.6000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0300

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" ____ " _____ 200_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 200_ г.

МУЗ "Городская больница №3"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на ремонт вентиляции рентгенодиагностического кабинета
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 178,430 тыс.руб.
строительных работ _____ 59,058 тыс.руб.
монтажных работ _____ 56,912 тыс.руб.
оборудования _____ 35,242 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 16,551 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 170,27 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мх.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат		
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Система П1													
1	ТЕР46-03-009-07	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.		0,01	16440,92	164,41	72,25	92,16	21,2		0,75	0,21
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	74,8	0,75	96,59	72,44	72,44					
		Затраты труда машинистов	чел.час	21,11	0,21								
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	21,11	0,21	366,55	76,98		76,98	21,09			
	2. 331452	Перфораторы пневматические	маш.-ч	42,22	0,42	35,01	14,7		14,7				
		Накладные расходы от ФОТ			110%*0.9 * 0,94		104,36						
		Сметная прибыль от ФОТ			70%*0.85		66,72						
		Всего с НР и СП					368,37						

Страница 1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ТЕР46-03-009-08	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.		0,01	21789,11	217,89	93,82	124,07	28,54		0,97	0,28
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	97,13	0,97	96,59	93,69	93,69					
		Затраты труда машинистов	чел.час	28,42	0,28								
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	28,42	0,28	366,55	102,63		102,63	28,11			
	2. 331452	Перфораторы пневматические	маш.-ч	56,84	0,57	35,01	19,96		19,96				
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>			110%*0.9 * 0,94		136,64						
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>			70%*0.85		87,36						
		<i>Всего с НР и СП</i>					485,46						
3	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка		1	163,17	163,17	137,72	9,37		16,08	1,46	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,46	1,46	94,33	137,72	137,72					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01								
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,12	32,06	3,85		3,85				
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	0,27	3,82	1,03		1,03				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	25853,01	11,12				11,12		
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00011	39508,47	4,35				4,35		
	6. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,0003	0,0003	2018,2	0,61				0,61		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>			128%*0.9 * 0,94		178,96						
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>			83%*0.85		116,59						
		<i>Всего с НР и СП</i>					488,13						
4	ПРАЙС ЛИСТ	Решетка наружная SA 300x300	шт		1	950	950				950		
5	ТЕР20-02-006-01	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром: до 250 мм	1 шт.		1	204,81	204,81	153,76	6,89		44,16	1,63	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,63	1,63	94,33	153,76	153,76					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01								
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,35	0,35	6,86	2,4		2,4				
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	0,56	61,41	34,39				34,39		
	4. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	0,0002	48850,86	9,77				9,77		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0,9 * 0,94 83%*0,85		199,81 130,17 566,92						
6	СЦМ-300-0384	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом Gruner 227-230-05 DCA 250	шт		1	6759,03	6759,03				6759,03		
7	ТЕР20-06-005-01	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час	1 фильтр		2	1193,92	2387,84	2054,56	83,64	5,4	249,64	20,32	0,1
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	10,16	20,32	101,11	2054,56	2054,56					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,05	0,1								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,02	0,04	501,86	20,07		20,07	5,39			
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	2,67	5,34	6,86	36,63		36,63				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	448,56	26,91		26,91				
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,11	0,22	61,41	13,51				13,51		
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,001	0,00192	48850,86	93,79				93,79		
	6. 101-9662	Болты анкерные	т	0,0013	0,00256	41404,28	106				106		
	7. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,009	0,018	2018,2	36,33				36,33		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0,9 * 0,94 83%*0,85		2676,87 1743,96 7236,31						
8	ПРАЙС ЛИСТ	Фильтр FBCr 250 (EU3)	шт		1	1144	1144				1144		
9	ПРАЙС ЛИСТ	Фильтр ФВК 250 (EU7)	шт		1	2015,25	2015,25				2015,25		
10	ТЕР20-04-002-01	Установка калориферов массой: до 0,1 т	1 калорифер		1	727,5	727,5	476,84	53,55	4,04	197,11	5,31	0,08
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	5,31	5,31	89,8	476,84	476,84					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,08	0,08								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,03	0,03	501,86	15,06		15,06	4,04			
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	1,22	1,22	6,86	8,37		8,37				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,24	0,24	32,06	7,69		7,69				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	448,56	22,43		22,43				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0002	0,00021	39508,47	8,3				8,3		
	6. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0003	0,00026	48850,86	12,7				12,7		
	7. 300-0965	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт	2	2	81,55	163,1				163,1		
	8. 541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	т.шт	0,002	0,002	6504,91	13,01				13,01		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		624,9 407,12 1865,6						
11	ПРАЙС ЛИСТ	Электрический нагреватель ЕНС 250-12,0/3	шт		1	8827,12	8827,12						
12	ТЕР20-02-014-03	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметром обечайки 250 мм	1 шт.		1	124,97	124,97	101,58	6,34		17,05	1,09	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	1,09	1,09	93,19	101,58	101,58					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01								
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,27	0,27	6,86	1,85		1,85				
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	3. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,23	0,23	61,41	14,12				14,12		
	4. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001	0,00006	48850,86	2,93				2,93		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		132,01 86 364,57						
13	ПРАЙС ЛИСТ	Шумоглушитель SCr 250/600	шт		1	1737,29	1737,29						
14	ТЕР20-03-001-01	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор		1	681,99	681,99	587,29	19,8	1,35	74,9	6,54	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	6,54	6,54	89,8	587,29	587,29					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,02	0,02								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	501,86	5,02		5,02	1,35			
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	1,5	1,5	6,86	10,29		10,29				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	61,41	13,51				13,51		
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001	0,00007	48850,86	3,42				3,42		
	6. 101-9662	Болты анкерные	т	0,0014	0,0014	41404,28	57,97				57,97		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		764,93 498,34 2066,68						
15	ПРАЙС ЛИСТ	Вентилятор канальный К 315L	компл		1	11152,54	11152,54						
16	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка		3	163,17	489,51	413,16	28,11		48,24	4,38	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,46	4,38	94,33	413,17	413,17					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,03								
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,36	32,06	11,54		11,54				
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	0,81	3,82	3,09		3,09				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	448,56	13,46		13,46				
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00129	25853,01	33,35				33,35		
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00033	39508,47	13,04				13,04		
	6. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,0003	0,0009	2018,2	1,82				1,82		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		536,89 349,78 1464,43						
17	ПРАЙС ЛИСТ	Решетка вентиляционная 2WA 300x150	шт		2	535,6	1071,2				1071,2		
18	ПРАЙС ЛИСТ	Решетка вентиляционная 2WA 200x100	шт		1	362,7	362,7				362,7		
19	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхности воздухопровода		0,0282	17954,66	506,32	435,78	19,04	1,98	51,5	4,73	0,04
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	167,86	4,73	92,06	435,44	435,44					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,3	0,04								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,01	501,86	5,02		5,02	1,35			
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,01	17,63	0,18		0,18				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,79	0,05	32,06	1,6		1,6				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,78	0,02	448,56	8,97		8,97				
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,0000251	217120	5,45				5,45		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0001413	78101,65	11,04				11,04		
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00001269	39508,47	0,5				0,5		
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,2256	61,41	13,85				13,85		
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,000423	48850,86	20,66				20,66		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		568,87 370,61 1536,77						
20	СЦМ-300-2250-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 200мм	м2		2,82	384,09	1083,13				1083,13		
21	ТЕР20-01-001-04	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		0,0393	17963,63	705,97	607,31	26,88	2,75	71,78	6,6	0,05
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	167,86	6,6	92,06	607,6	607,6					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,32	0,05								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,02	501,86	10,04		10,04	2,7			
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,02	17,63	0,35		0,35				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,79	0,07	32,06	2,24		2,24				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,8	0,03	448,56	13,46		13,46				
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,00003498	217120	7,59				7,59		
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0001969	78101,65	15,38				15,38		
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00001769	39508,47	0,7				0,7		
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,3144	61,41	19,31				19,31		
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,0005895	48850,86	28,8				28,8		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		792,76 516,48 2142,05						
22	СЦМ-300-2280-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 250мм	м2		3,93	384,09	1509,47				1509,47		
23	ТЕРм11-03-011-01	Приборы для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I	компл.		2	649,14	1298,28	921,62	308,24	40,42	68,42	8,98	0,6
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	4,49	8,98	102,63	921,62	921,62					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,3	0,6								
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,15	0,3	578,94	173,68		173,68	40,43			
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,15	0,3	448,56	134,57		134,57				
	3. 101-2037	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0,364	0,728	93,99	68,42				68,42		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>			80%*0,94		868,14						
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>			60%		692,66						
		<i>Всего с НР и СП</i>					3105,05						
24	ПРАЙС ЛИСТ	Канальный датчик температуры TG-K330	шт		1	828	828				828		
25	ПРАЙС ЛИСТ	Датчик давления DPS 500N	шт		1	1733,9	1733,9				1733,9		
26	ТЕРм08-03-573-05	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 900x600x500	шт.		1	577,23	577,23	246,79	313,3	45,29	17,14	2,37	0,53
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	2,37	2,37	104,13	246,79	246,79					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,53	0,53								
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,12	0,12	578,94	69,47		69,47	16,17			
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,84	0,84	32,06	26,93		26,93				
	3. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	0,29	0,29	366,55	106,3		106,3	29,12			
	4. 100602	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,29	0,29	146,19	42,4		42,4				
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,12	0,12	568,31	68,2		68,2				
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,15	0,15	39,51	5,93				5,93		
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,1	0,1	49,49	4,95				4,95		
	8. 101-9852	Краска	кг	0,02	0,02	312,98	6,26				6,26		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>			95%*0,94		313						
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>			65%		227,83						
		<i>Всего с НР и СП</i>					1230,08						
27	ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф управления в сборе	шт		1	37500	37500				37500		
Раздел 2. система В1													
28	ТЕР46-03-009-08	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.		0,01	21789,11	217,89	93,82	124,07	28,54		0,97	0,28
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	97,13	0,97	96,59	93,69	93,69					
		Затраты труда машинистов	чел.час	28,42	0,28								
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	28,42	0,28	366,55	102,63		102,63	28,11			
	2. 331452	Перфораторы пневматические	маш.-ч	56,84	0,57	35,01	19,96		19,96				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			110%*0.9 * 0,94 70%*0.85		136,64 87,36 485,46						
29	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка		3	163,17	489,51	413,16	28,11		48,24	4,38	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,46	4,38	94,33	413,17	413,17					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,03								
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,36	32,06	11,54		11,54				
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	0,81	3,82	3,09		3,09				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	448,56	13,46		13,46				
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00129	25853,01	33,35				33,35		
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00033	39508,47	13,04				13,04		
	6. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,0003	0,0009	2018,2	1,82				1,82		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		536,89 349,78 1464,43						
30	ПРАЙС ЛИСТ	Решетка вентиляционная 2WA 300x150	шт		3	535,6	1606,8				1606,8		
31	ТЕР20-02-014-04	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметром обечайки 315 мм	1 шт.		1	171,91	171,91	143,51	7,17		21,23	1,54	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	1,54	1,54	93,19	143,51	143,51					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01								
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,39	6,86	2,68		2,68				
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	3. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,29	0,29	61,41	17,81				17,81		
	4. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001	0,00007	48850,86	3,42				3,42		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		186,49 121,49 510,02						
32	ПРАЙС ЛИСТ	Шумоглушитель SCr 315/600	шт		1	2372,88	2372,88						
33	ТЕР20-03-001-01	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор		1	681,99	681,99	587,29	19,8	1,35	74,9	6,54	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	6,54	6,54	89,8	587,29	587,29					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,02	0,02								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	501,86	5,02		5,02	1,35			
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	1,5	1,5	6,86	10,29		10,29				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	61,41	13,51				13,51		
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001	0,00007	48850,86	3,42				3,42		
	6. 101-9662	Болты анкерные	т	0,0014	0,0014	41404,28	57,97				57,97		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0.94 83%*0.85		764,93 498,34 2066,68						
34	ПРАЙС ЛИСТ	Вентилятор канальный К 315L	компл		1	11152,54	11152,54						
35	ТЕР20-02-009-03	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм	1 зонт		1	84,22	84,22	61,82	7,23		15,17	0,64	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	0,64	0,64	96,59	61,82	61,82					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01								
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,12	0,12	6,86	0,82		0,82				
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,06	0,06	32,06	1,92		1,92				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	448,56	4,49		4,49				
	4. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00005	39508,47	1,98				1,98		
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0003	0,00027	48850,86	13,19				13,19		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0.94 83%*0.85		80,33 52,33 230,69						
36	СЦМ-300-9548	Зонты стальные вентиляционных систем ЗК д.315	шт		1	480,5	480,5				480,5		
37	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхности воздухопровода		0,0628	17954,66	1127,55	970,46	42,4	4,4	114,69	10,54	0,08
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	167,86	10,54	92,06	970,31	970,31					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,3	0,08								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,03	501,86	15,06		15,06	4,04			
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,02	17,63	0,35		0,35				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,79	0,11	32,06	3,53		3,53				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,78	0,05	448,56	22,43		22,43				
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,0005589	217120	12,13				12,13		
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0003146	78101,65	24,57				24,57		
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00002826	39508,47	1,12				1,12		
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,5024	61,41	30,85				30,85		
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,000942	48850,86	46,02				46,02		
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		1266,81 825,32 3422,25						
38	СЦМ-300-2250-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 200мм	м2		6,28	384,09	2412,09				2412,09		
39	ТЕР20-01-001-04	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм	100 м2 поверхности воздуховодо в		0,0235	17963,63	422,15	363,15	16,08	1,65	42,92	3,94	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	167,86	3,94	92,06	362,72	362,72					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,32	0,03								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,01	501,86	5,02		5,02	1,35			
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,01	17,63	0,18		0,18				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,79	0,04	32,06	1,28		1,28				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,8	0,02	448,56	8,97		8,97				
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,00002092	217120	4,54				4,54		
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0001177	78101,65	9,19				9,19		
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00001058	39508,47	0,42				0,42		
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,188	61,41	11,55				11,55		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,0003525	48850,86	17,22				17,22		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		474,05 308,84 1280,89						
40	СЦМ-300-2280-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 250мм	м2		2,35	384,09	902,61				902,61		
41	ТЕР20-01-001-05	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм. диаметром до 355 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		0,115	16330,8	1878,04	1627,1	63,56	6,66	187,38	17,67	0,12
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	153,69	17,67	92,06	1626,7	1626,7					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,05	0,12								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,43	0,05	501,86	25,09		25,09	6,74			
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,04	17,63	0,71		0,71				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,62	0,19	32,06	6,09		6,09				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,62	0,07	448,56	31,4		31,4				
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,0001024	217120	22,23				22,23		
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "ГЭлан"	т	0,005	0,0005762	78101,65	45				45		
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00004715	39508,47	1,86				1,86		
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,92	61,41	56,5				56,5		
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	0,001265	48850,86	61,8				61,8		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		2123,04 1383,14 5722,35						
42	СЦМ-300-2290-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 450мм	м2		11,5	384,09	4417,04				4417,04		
Раздел 3. Электроснабжение системы вентиляции													
43	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм. до: 25	100 м		1	2809,5	2809,5	2352,63	237,58	14,82	219,29	23,8	16
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	23,8	23,8	98,85	2352,63	2352,63					
		Затраты труда машинистов	чел.час	16	16								
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,11	0,11	578,94	63,68		63,68	14,82			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,7	2,7	32,06	86,56		86,56				
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4,84	4,84	5,13	24,83		24,83				
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,11	0,11	568,31	62,51		62,51				
	5. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0021	0,0021	32128,05	67,47				67,47		
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,96	0,96	39,51	37,93				37,93		
	7. 113-9042	Клей БМК-5к	кг	0,2	0,2	117,25	23,45				23,45		
	8. 500-9030	Заглушки	10шт	1	1	90,44	90,44				90,44		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			95%*0,94 65%		2536,96 1846,61 7711,12						
44	СЦМ-103-1353-33	Трубы ПВХ диаметром 20 мм (ОТ)	м		100	4,99	499				499		
45	СЦМ-104-0169	Клипсы (зажимы)	шт		100	1,9	190				190		
46	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 м		1	800,54	800,54	666,25	22,95	2,7	111,34	6,74	0,04
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	6,74	6,74	98,85	666,25	666,25					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,04	0,04								
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	578,94	11,58		11,58	2,7			
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	568,31	11,37		11,37				
	3. 101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0,0006	0,0006	9292	5,58				5,58		
	4. 101-9852	Краска	кг	0,02	0,02	312,98	6,26				6,26		
	5. 500-9056	Колпачки изолирующие	10шт	0,8	0,8	85,01	68,01				68,01		
	6. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,002	0,002	647,68	1,3				1,3		
	7. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,16	0,16	188,68	30,19				30,19		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			95%*0,94 65%		716,85 521,78 2177,01						
47	СЦМ-501-3078-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил-3 и сечением 1,5 мм2	1000м		0,03	18495,07	554,85				554,85		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	СЦМ-501-3088-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил-4 и сечением 2,5 мм2	км		0,01	34227,23	342,27				342,27		
49	СЦМ-501-3097-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил-5 и сечением 2,5 мм2	км		0,01	42184,91	421,85				421,85		
50	СЦМ-508-3001-33	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марки ШВВП, с числом жил-2 и сечением 0.75 мм2	1000м		0,06	10310,3	618,62				618,62		
51	ПРАЙС ЛИСТ	Кабель монтажный МКЭШ 2х0,5 мм2	км		0,03	19200	576				576		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							120153,87	13581,67	1660,34	211,09	69669,49	141,89	18,59
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							123202,27	16298	1992,41	253,31	69669,49	170,27	22,3
Накладные расходы							16721,11						
Сметная прибыль							11288,64						
Итого по смете:													
Итого Строительные работы							59057,94					120	1,7
Итого Монтажные работы							56911,71					50,27	20,6
Итого Оборудование							35242,37						
Итого							151212,02					170,27	22,3
В том числе:													
Материалы							69669,49						
Машины и механизмы							1992,41						
ФОТ							16551,31						
Накладные расходы							16721,11						
Сметная прибыль							11288,64						
НДС 18%							27218,16						
ВСЕГО по смете							178430,18					170,27	22,3

Составил
Проверил

СОГЛАСОВАНО:

"___" _____ 200_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 200_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования 2 этажа

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1751,394 тыс.руб.

монтажных работ _____ 1432,535 тыс.руб.

оборудования _____ 51,697 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 291,406 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 2696,948 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 КВАРТАЛ 2009г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Силовое электрооборудование										
1	ТЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт.		5	58,03	290	112,58	563	1,80556
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	0,2295	1,1475	9,91	11,37	104,13	119,49	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,027	0,135					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,0135	0,0675	134,65 13,50	9,09 0,91	578,94 134,75	39,08 9,10	4,29959
	2. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,3105	1,5525	2,08	3,23	5,13	7,96	2,46635
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,0135	0,0675	95,53	6,45	568,31	38,36	5,94902
	4. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,04	0,2	17,8	3,56	84,89	16,98	4,7691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5. 101-9852	Краска	кг	0,2	1	68,04	68,04	38,23	38,23	0,561875
	6. 500-9041	Сжимы ответвительные	100шт	0,04	0,2	641,98	128,4	1084,86	216,97	1,68987
	7. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	5	2,28	11,4	3,88	19,4	1,70175
	8. 500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,62	35,27	21,87	45,72	28,35	1,29629
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,1	140,8	14,08	229,92	22,99	1,63295
	10. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,016	0,08	94,6	7,57	188,68	15,09	1,9945
		Накладные расходы от ФОТ				95%	11	95%*0,94	114	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	8	65%	83	
		Всего с НР и СП					309		760	
2	ТССЦ-514-3006-33-2	Щиток под автоматические выключатели на 54 модуля встраиваемый с дверцей ЦРВ-54з-1 36 УХЛЗ	шт.		2	688,88	1378	1511,58	3023	2,19426
3	ТССЦ-514-3006-33-4	Щиток под автоматические выключатели на 24 модуля встраиваемый с дверцей ЦРВ-24з-1 36 УХЛЗ 405х320х120	шт.		3	688,88	2067	528,11	1584	0,766621
Установить в ЩРН2 1										
4	ТЕРм08-03-526-02	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт.		1	132,61	133	499,52	500	3,34992
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	3,132	3,132	9,51	29,79	99,98	313,14	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0135	0,0135					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068	134,65	0,92	578,94	3,94	4,29959
						13,50	0,09	134,75	0,92	
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,1755	0,1755	8,1	1,42	32,06	5,63	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,054	0,054	19,2	1,04	3,82	0,21	0,198958
	4. 350451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,27	0,27	1,11	0,3	2,9	0,78	2,61261
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,0068	0,0068	95,53	0,65	568,31	3,86	5,94902
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,07	14,13	0,99	39,51	2,77	2,79618
	7. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,004	0,004	18,67	0,07	94,46	0,38	5,05945
	8. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,38	0,38	8,93	3,39	49,49	18,81	5,54199
	9. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	1,22	2,82	3,44	22,56	27,52	8
	10. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,014	17,8	0,25	84,89	1,19	4,7691
	11. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	1,22	26,08	31,82	24,84	30,3	0,952454
	12. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,014	0,014	35,2	0,49	32,8	0,46	0,931818
	13. 101-9852	Краска	кг	0,047	0,047	68,04	3,2	38,23	1,8	0,561875
	14. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	6,1	4,58	27,94	11,92	72,71	2,60262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	1	2,28	2,28	3,88	3,88	1,70175
	16. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,02	140,8	2,82	229,92	4,6	1,63295
	17. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,002	0,002	81,2	0,16	223,86	0,45	2,7569
	18. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	44,44	0,4	42,56	0,38	0,957696
	19. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,036	0,036	94,6	3,41	188,68	6,79	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	29	95%*0,94	280	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	20	65%	204	
		<i>Всего с НР и СП</i>					182		984	
5	С10 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1Р 40А	шт		1	181,18	181	496,44	496	2,74004
6	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗН=1,35; ЭМ=1,35; ЗИМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		13	106,86	1389	369,31	4801	3,09706
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	2,106	27,378	9,51	260,45	99,98	2737,25	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0054	0,0702					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0027	0,0351	134,65 13,50	4,73 0,47	578,94 134,75	20,32 4,73	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,1755	2,2815	8,1	18,48	32,06	73,14	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,054	0,702	19,2	13,48	3,82	2,68	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0027	0,0351	95,53	3,35	568,31	19,95	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,91	14,13	12,86	39,51	35,95	2,79618
	6. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,013	18,67	0,24	94,46	1,23	5,05945
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,049	0,637	8,93	5,69	49,49	31,53	5,54199
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	15,86	2,82	44,73	22,56	357,8	8
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,182	17,8	3,24	84,89	15,45	4,7691
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	15,86	26,08	413,63	24,84	393,96	0,952454
	11. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,078	35,2	2,75	32,8	2,56	0,931818
	12. 101-9852	Краска	кг	0,036	0,468	68,04	31,84	38,23	17,89	0,561875
	13. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	79,3	4,58	363,19	11,92	945,26	2,60262
	14. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	13	2,28	29,64	3,88	50,44	1,70175
	15. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,26	140,8	36,61	229,92	59,78	1,63295
	16. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,001	0,013	81,2	1,06	223,86	2,91	2,7569
	17. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,006	0,078	44,44	3,47	42,56	3,32	0,957696
	18. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,012	0,156	94,6	14,76	188,68	29,43	1,9945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				95% 65%	248 170 1807	95%*0,94 65%	2449 1782 9032	
7	C11 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1P 16А	шт		1	12,34	12	33,81	34	2,73987
8	C12 прайс-лист	Автомат дифференциальный 2-х полюсной DPN N Vigi 25A	шт		1	679,8	680	1862,64	1863	2,73998
9	C13 прайс-лист	Автомат дифференциальный 2-х полюсной DPN N Vigi 10A	шт		11	666,48	7331	1826,16	20088	2,74001
10	ТЕРм08-03-539-01	Линейки ограничения хода механизмов, устанавливаемая на металлической конструкции, масса, кг, до: 5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт.		10	72,75	728	241,12	2411	2,74609
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	2,106	21,06	9,29	195,65	97,72	2057,98	10,5188
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0162	0,162					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0081	0,081	134,65 13,50	10,91 1,09	578,94 134,75	46,89 10,91	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,324	3,24	8,1	26,24	32,06	103,87	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0081	0,081	95,53	7,74	568,31	46,03	5,94902
	4. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,1	1	14,13	14,13	39,51	39,51	2,79618
	5. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,181	1,81	8,93	16,16	49,49	89,58	5,54199
	6. 101-9852	Краска	кг	0,072	0,72	68,04	48,99	38,23	27,53	0,561875
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				95% 65%	187 128 1043	95%*0,94 65%	1848 1345 5604	
11	C7 прайс-лист	DIN-рейка	м		10	28,8	288	36,15	362	1,25521
12	ТЕРм08-01-070-01	Шины сборные - три полосы в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до: 500 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м		0,05	3289,96	164	26949,99	1347	7,85478
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	205,2	10,26	9,62	98,7	101,11	1037,39	10,5104
		Затраты труда машинистов	чел.час	26,73	1,3365					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,2825	0,0641	134,65 13,50	8,63 0,87	578,94 134,75	37,11 8,64	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	7,6005	0,38	8,1	3,08	32,06	12,18	3,95802
	3. 331002	Станки сверлильные	м-час	5,2785	0,2639	2,36	0,62	6,57	1,73	2,7839
	4. 351201	Шинотрубогибы	м-час	24,165	1,2083	15,24 10,06	18,41 12,16	127,25 100,41	153,76 121,33	8,34974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,2825	0,0641	95,53	6,12	568,31	36,43	5,94902
	6. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	19,8	0,99	8,93	8,84	49,49	49	5,54199
	7. 101-9852	Краска	кг	3,76	0,188	68,04	12,79	38,23	7,19	0,561875
	8. 101-9924	Шайбы пружинные	т	0,0008	0,0000385	10000	0,39	43680	1,68	4,368
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,306	0,0153	140,8	2,15	229,92	3,52	1,63295
	10. 520-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,0004	0,0000185	60567,22	1,12	91563,23	1,69	1,51176
	11. 522-0051	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм	т	0,0002	0,0000085	86750,45	0,74	214569,25	1,82	2,47341
	12. 542-0008	Аргон газообразный, сорт 1	м3	1,51	0,0755	21,74	1,64	52,67	3,98	2,42272
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	106	95%*0,94	1042	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	73	65%	759	
		<i>Всего с НР и СП</i>					343		3148	
13	С8 прайс-лист	Шины медные прямоугольные марки К10 Д-4ММ	шт		4	26,55	106	38,86	155	1,46365
14	ТЕРм08-03-591-08	прим. Суппорт для установки колодки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 шт.		0,04	1001,99	40	6639,43	266	6,25417
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	58,32	2,3328	9,91	23,12	104,13	242,91	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0043					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,0022	134,65	0,30	578,94	1,27	4,29959
						13,50	0,03	134,75	0,30	
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	0,3456	19,2	6,64	3,82	1,32	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,0022	95,53	0,21	568,31	1,25	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0,0002	0,0000064	29442,4	0,19	43505,46	0,28	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0003	0,000012	12281,5	0,15	35521,2	0,43	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,0408	17,8	0,73	84,89	3,46	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0412	452,53	18,64	336,54	13,87	0,743686
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0044	94,6	0,42	188,68	0,83	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	22	95%*0,94	217	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	15	65%	158	
		<i>Всего с НР и СП</i>					77		641	
15	С9 прайс-лист	Суппорт для установки колодки	шт		4	1,37	5	6,2	25	4,52555
Установить в ЩРН2.2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРм08-03-526-02	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт.		1	132,61	133	499,52	500	3,34992
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	3,132	3,132	9,51	29,79	99,98	313,14	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0135	0,0135					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068	134,65 13,50	0,92 0,09	578,94 134,75	3,94 0,92	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,1755	0,1755	8,1	1,42	32,06	5,63	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,054	0,054	19,2	1,04	3,82	0,21	0,198958
	4. 350451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,27	0,27	1,11	0,3	2,9	0,78	2,61261
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,0068	0,0068	95,53	0,65	568,31	3,86	5,94902
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,07	14,13	0,99	39,51	2,77	2,79618
	7. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,004	0,004	18,67	0,07	94,46	0,38	5,05945
	8. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,38	0,38	8,93	3,39	49,49	18,81	5,54199
	9. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	1,22	2,82	3,44	22,56	27,52	8
	10. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,014	17,8	0,25	84,89	1,19	4,7691
	11. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	1,22	26,08	31,82	24,84	30,3	0,952454
	12. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,014	0,014	35,2	0,49	32,8	0,46	0,931818
	13. 101-9852	Краска	кг	0,047	0,047	68,04	3,2	38,23	1,8	0,561875
	14. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	6,1	4,58	27,94	11,92	72,71	2,60262
	15. 500-9081	Переключки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	1	2,28	2,28	3,88	3,88	1,70175
	16. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,02	140,8	2,82	229,92	4,6	1,63295
	17. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,002	0,002	81,2	0,16	223,86	0,45	2,7569
	18. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	44,44	0,4	42,56	0,38	0,957696
	19. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,036	0,036	94,6	3,41	188,68	6,79	1,9945
		Накладные расходы от ФОТ				95%	29	95%*0,94	280	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	20	65%	204	
		Всего с НР и СП					182		984	
17	С10 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1Р 40А	шт		1	181,18	181	496,44	496	2,74004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт.		15	106,86	1603	369,31	5540	3,09706
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	2,106	31,59	9,51	300,52	99,98	3158,37	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0054	0,081					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0027	0,0405	134,65 13,50	5,45 0,55	578,94 134,75	23,45 5,46	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,1755	2,6325	8,1	21,32	32,06	84,4	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,054	0,81	19,2	15,55	3,82	3,09	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0027	0,0405	95,53	3,87	568,31	23,02	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	1,05	14,13	14,84	39,51	41,49	2,79618
	6. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,015	18,67	0,28	94,46	1,42	5,05945
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,049	0,735	8,93	6,56	49,49	36,38	5,54199
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	18,3	2,82	51,61	22,56	412,85	8
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,21	17,8	3,74	84,89	17,83	4,7691
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	18,3	26,08	477,26	24,84	454,57	0,952454
	11. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,09	35,2	3,17	32,8	2,95	0,931818
	12. 101-9852	Краска	кг	0,036	0,54	68,04	36,74	38,23	20,64	0,561875
	13. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	91,5	4,58	419,07	11,92	1090,68	2,60262
	14. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	15	2,28	34,2	3,88	58,2	1,70175
	15. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,3	140,8	42,24	229,92	68,98	1,63295
	16. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,001	0,015	81,2	1,22	223,86	3,36	2,7569
	17. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,006	0,09	44,44	4	42,56	3,83	0,957696
	18. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,012	0,18	94,6	17,03	188,68	33,96	1,9945
		Накладные расходы от ФОТ				95%	287	95%*0,94	2825	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	196	65%	2056	
		Всего с НР и СП					2086		10421	
19	С12 прайс-лист	Автомат дифференциальный 2-х полюсной DPN N Vigi 25A	шт		3	679,8	2039	1862,64	5588	2,73998
20	С13 прайс-лист	Автомат дифференциальный 2-х полюсной DPN N Vigi 10A	шт		12	666,48	7998	1826,16	21914	2,74001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕРм08-01-070-01	Шины сборные - три полосы в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до: 500 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м		0,05	3289,96	164	26949,99	1347	7,85478
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	205,2	10,26	9,62	98,7	101,11	1037,39	10,5104
		Затраты труда машинистов	чел.час	26,73	1,3365					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,2825	0,0641	134,65 13,50	8,63 0,87	578,94 134,75	37,11 8,64	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	7,6005	0,38	8,1	3,08	32,06	12,18	3,95802
	3. 331002	Станки сверлильные	м-час	5,2785	0,2639	2,36	0,62	6,57	1,73	2,7839
	4. 351201	Шинотрубогибы	м-час	24,165	1,2083	15,24 10,06	18,41 12,16	127,25 100,41	153,76 121,33	8,34974
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,2825	0,0641	95,53	6,12	568,31	36,43	5,94902
	6. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	19,8	0,99	8,93	8,84	49,49	49	5,54199
	7. 101-9852	Краска	кг	3,76	0,188	68,04	12,79	38,23	7,19	0,561875
	8. 101-9924	Шайбы пружинные	т	0,0008	0,0000385	10000	0,39	43680	1,68	4,368
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,306	0,0153	140,8	2,15	229,92	3,52	1,63295
	10. 520-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,0004	0,0000185	60567,22	1,12	91563,23	1,69	1,51176
	11. 522-0051	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм	т	0,0002	0,0000085	86750,45	0,74	214569,25	1,82	2,47341
	12. 542-0008	Аргон газообразный, сорт 1	м3	1,51	0,0755	21,74	1,64	52,67	3,98	2,42272
		Накладные расходы от ФОТ				95%	106	95%*0,94	1042	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	73	65%	759	
		Всего с НР и СП					343		3148	
22	С8 прайс-лист	Шины медные прямоугольные марки К10 Д-4ММ	шт		4	26,55	106	38,86	155	1,46365
23	ТЕРм08-03-591-08	прим. Суппорт для установки колодки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт.		0,04	1001,99	40	6639,43	266	6,25417
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	58,32	2,3328	9,91	23,12	104,13	242,91	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0043					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,0022	134,65 13,50	0,30 0,03	578,94 134,75	1,27 0,30	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	0,3456	19,2	6,64	3,82	1,32	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,0022	95,53	0,21	568,31	1,25	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0,0002	0,0000064	29442,4	0,19	43505,46	0,28	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0003	0,000012	12281,5	0,15	35521,2	0,43	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,0408	17,8	0,73	84,89	3,46	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0412	452,53	18,64	336,54	13,87	0,743686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0044	94,6	0,42	188,68	0,83	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	22	95%*0,94	217	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	15	65%	158	
		<i>Всего с НР и СП</i>					77		641	
24	С9 прайс-лист	Суппорт для установки колодки	шт		4	1,37	5	6,2	25	4,52555
25	ТЕРм08-02-396-06	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 3 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 м		4,37 <i>0,6+1,17+2,6</i>	1593,15	6962	6601,73	28850	3,93119
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	39,69	173,4453	9,4	1630,39	98,85	17145,07	10,516
		Затраты труда машинистов	чел.час	15,12	66,0744					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,4715	6,4305	134,65 13,50	865,87 86,81	578,94 134,75	3722,87 866,51	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,916	12,7429	8,1	103,22	32,06	408,54	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,4715	6,4305	95,53	614,31	568,31	3654,52	5,94902
	4. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6,84	29,89	14,13	422,35	39,51	1180,95	2,79618
	5. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	12,5	54,63	2,82	154,06	22,56	1232,45	8
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,4	1,748	17,8	31,11	84,89	148,39	4,7691
	7. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	12,5	54,63	26,08	1424,75	24,84	1357,01	0,952454
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	2224	95%*0,94	16085	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	1522	65%	11708	
		<i>Всего с НР и СП</i>					10708		56643	
26	С14 прайс-лист	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х30 мм	м		60	40,19	2411	46,86	2812	1,16596
27	С14 прайс-лист 1	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 80х40 мм	м		117	48,01	5617	159,32	18640	3,31848
28	С14 прайс-лист 2	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 100х60 мм	м		260	44,36	11534	219,49	57067	4,94793
29	ТЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 м		0,204	2654,86	542	6537,49	1334	2,28575
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	41,58	8,4823	9,4	79,73	98,85	838,48	10,516
		Затраты труда машинистов	чел.час	28,215	5,7559					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,6345	0,1294	134,65 13,50	17,42 1,75	578,94 134,75	74,91 17,44	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	8,667	1,7681	8,1	14,32	32,06	56,69	3,95802
	3. 331451	Перфораторы электрические	м-час	8,343	1,702	2,08	3,54	5,13	8,73	2,46635
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,6345	0,1294	95,53	12,36	568,31	73,54	5,94902
	5. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0021	0,0004284	12095,66	5,18	32128,05	13,76	2,65616
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,05	0,2142	14,13	3,03	39,51	8,46	2,79618
	7. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,82	0,1673	17,8	2,98	84,89	14,2	4,7691
	8. 101-9852	Краска	кг	0,68	0,1387	68,04	9,44	38,23	5,3	0,561875
	9. 110-9105	Гайки установочные заземляющие	100шт	0,65	0,1326	826	109,53	1562,23	207,15	1,89132
	10. 500-9030	Заглушки	10шт	1,02	0,2081	19,66	4,09	33,87	7,05	1,72279
	11. 500-9031	Скобы	10шт	4,1	0,8364	79	66,08	2,42	2,02	0,0306329
	12. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	8	1,632	2,28	3,72	3,88	6,33	1,70175
	13. 500-9140	Гильзы соединительные	100шт	0,08	0,01632	1913	31,22	845,06	13,79	0,441746
	14. 500-9627	Лента ФУМ	кг	0,03	0,00612	434,85	2,66	519,37	3,18	1,19437
		Накладные расходы от ФОТ				95%	139	95%*0,94	764	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	95	65%	556	
		Всего с НР и СП					776		2654	
30	СЦМ-103-0013	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м		20,4	10,39	212	32,82	670	3,15881
31	ТЕРм08-02-407-04	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 80 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 м		0,075	3736,08	280	12569,59	943	3,17748
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	91,125	6,8344	9,4	64,24	98,85	675,58	10,516
		Затраты труда машинистов	чел.час	49,005	3,6754					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,9575	0,1468	134,65 13,50	19,77 1,98	578,94 134,75	84,99 19,78	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	8,667	0,65	8,1	5,27	32,06	20,84	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,9575	0,1468	95,53	14,02	568,31	83,43	5,94902
	4. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0021	0,0001575	12095,66	1,91	32128,05	5,06	2,65616
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	2	0,15	14,13	2,12	39,51	5,93	2,79618
	6. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	7,6	0,57	2,82	1,61	22,56	12,86	8
	7. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,62	0,0465	17,8	0,83	84,89	3,95	4,7691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	7,6	0,57	26,08	14,87	24,84	14,16	0,952454
	9. 101-9852	Краска	кг	0,68	0,051	68,04	3,47	38,23	1,95	0,561875
	10. 110-9105	Гайки установочные заземляющие	100шт	0,21	0,01575	826	13,01	1562,23	24,61	1,89132
	11. 500-9031	Скобы	10шт	3,1	0,2325	79	18,37	2,42	0,56	0,0306329
	12. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	8	0,6	2,28	1,37	3,88	2,33	1,70175
	13. 500-9140	Гильзы соединительные	100шт	0,08	0,006	1913	11,48	845,06	5,07	0,441746
	14. 500-9627	Лента ФУМ	кг	0,036	0,0027	434,85	1,17	519,37	1,4	1,19437
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	100	95%*0,94	622	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	68	65%	452	
		<i>Всего с НР и СП</i>					448		2017	
32	ТССЦ-103-0032	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4,5 мм	м		7,5	60,78	456	231,27	1735	3,80503
33	ТЕРм08-02-402-01	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 м		17,22 <i>0,48+16,74</i>	1229,9	21179	5562,89	95793	4,3238
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	20,655	355,6791	9,4	3343,38	98,85	35158,88	10,516
		Затраты труда машинистов	чел.час	9,6795	166,681					
	1 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,5515	43,9368	134,65 13,50	5916,09 593,15	578,94 134,75	25436,77 5920,48	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,645	62,7669	8,1	508,41	32,06	2012,31	3,95802
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4,6575	80,2021	2,08	166,82	5,13	411,44	2,46635
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	2,5515	43,9368	95,53	4197,28	568,31	24969,72	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,9	32,72	14,13	462,33	39,51	1292,77	2,79618
	6. 101-9852	Краска	кг	0,4	6,888	68,04	468,66	38,23	263,33	0,561875
	7. 500-9041	Сжимы ответвительные	100шт	0,16	2,755	641,98	1768,65	1084,86	2988,79	1,68987
	8. 500-9101	Кнопки монтажные	т.шт	0,02	0,3444	20,55	7,08	28,35	9,76	1,37956
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,41	7,06	140,8	994,05	229,92	1623,24	1,63295
	10. 500-9623	Лента К226	100м	0,055	0,9471	294,35	278,78	236,94	224,41	0,80496
	11. 500-9719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100шт	0,3	5,166	50,75	262,17	170,57	881,16	3,36099
	12. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компануде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,16	2,755	94,6	260,62	188,68	519,81	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	4608	95%*0,94	36684	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	3153	65%	26702	
		<i>Всего с НР и СП</i>					28940		159179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТССЦ-501-3271-33-1	прим. Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 5 и сечением 10	1000 м		0,048	46653,73	2239	268258,95	12876	5,75
35	ТССЦ-501-3260-33	Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 3 и сечением 2,5	1000 м		1,674	10909,24	18262	47891,56	80170	4,39
36	ТЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 шт.		2,55 <i>1,3+1,25</i>	1001,99	2555	6639,43	16931	6,25417
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	58,32	148,716	9,91	1473,78	104,13	15485,8	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,2754					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,1377	134,65 13,50	18,54 1,86	578,94 134,75	79,72 18,56	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	22,032	19,2	423,01	3,82	84,16	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,1377	95,53	13,15	568,31	78,26	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0,0002	0,000408	29442,4	12,01	43505,46	17,75	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0003	0,000765	12281,5	9,4	35521,2	27,17	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	2,601	17,8	46,3	84,89	220,8	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	2,627	452,53	1188,8	336,54	884,09	0,743686
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,2805	94,6	26,54	188,68	52,92	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	1402	95%*0,94	13846	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	959	65%	10078	
		<i>Всего с НР и СП</i>				4916			40855	
37	С24 прайс-лист	Розетка штепсельная открытой установки, двухмодульная с третьим заземляющим контактом, тип BRAVA 16a 250В (белый)	шт.		130	13,4	1742	63,22	8219	4,71791
38	С24 прайс-лист 1	Розетка штепсельная открытой установки, с третьим заземляющим контактом BRAVA 16a 250В (черный, красный)	шт.		125 <i>60+65</i>	13,4	1675	63,22	7903	4,71791
39	С24 прайс-лист 3	Розетка пятиполюсная СЕЕ-типа о/п с заземляющим контактом 32А 400В	шт		2	71,25	143	327,73	655	4,59972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	C24 прайс-лист 4	Двухмодульная коробка для установки 1 розетки РОО-N60	шт		2	3,5	7	16,1	32	4,6
41	C24 прайс-лист 5	Четырехмодульная коробка для установки 2-х розеток РОО-N120	шт		40	4,66	186	21,44	858	4,60086
42	C24 прайс-лист 6	Внутренняя коробка для установки 1 розетки SA-E	шт		32	2,58	83	11,86	380	4,5969
43	C24 прайс-лист 7	Рамка на 2 модуля	шт		2	3,5	7	16,1	32	4,6
44	C24 прайс-лист 8	Рамка на 4 модуля	шт		40	6,47	259	29,75	1190	4,59815
45	C24 прайс-лист 9	Внутренняя коробка для установки 3 розеток SA-E	шт		46	22,84	1051	105,08	4834	4,6007
46	C24 прайс-лист 10	Рамка на 2 модуля POA-BN	шт		32	3,5	112	16,1	515	4,6
47	C24 прайс-лист 11	Рамка на 6 модулей TQ POA-3BN	шт		46	20,26	932	93,22	4288	4,60118
Итого прямые затраты по разделу							105507		420076	3,9815
В том числе (справочно):										
оплата труда рабочих							7663		80562	10,5131
материалы							61856		226724	3,66535
эксплуатация машин и механизмов							17566		62311	3,54725
в т.ч. оплата труда машинистов							2357		7136	3,02758
Накладные расходы							9519		78314	8,22712
Сметная прибыль							6513		57004	8,75234
Итого по разделу 1 Силовое электрооборудование							121 539,00		555 394,00	4,56968
Раздел 2. Электроосвещение										
48	ТЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП-1,35; ОМ-1,35; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35	шт.		5	58,03	290	112,58	563	1,80556
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	0,2295	1,1475	9,91	11,37	104,13	119,49	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,027	0,135					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0135	0,0675	134,65 13,50	9,09 0,91	578,94 134,75	39,08 9,10	4,29959
	2. 331451	Перфораторы электрические	м-час	0,3105	1,5525	2,08	3,23	5,13	7,96	2,46635
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0135	0,0675	95,53	6,45	568,31	38,36	5,94902
	4. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,04	0,2	17,8	3,56	84,89	16,98	4,7691
	5. 101-9852	Краска	кг	0,2	1	68,04	68,04	38,23	38,23	0,561875
	6. 500-9041	Сжимы ответвительные	100шт	0,04	0,2	641,98	128,4	1084,86	216,97	1,68987
	7. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	5	2,28	11,4	3,88	19,4	1,70175
	8. 500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,62	35,27	21,87	45,72	28,35	1,29629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,1	140,8	14,08	229,92	22,99	1,63295
	10. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,016	0,08	94,6	7,57	188,68	15,09	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	11	95%*0,94	114	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	8	65%	83	
		<i>Всего с НР и СП</i>					309		760	
49	ТССЦ-514-3006-33-3	Щиток под автоматические выключатели на 36 модулей встраиваемый с дверцей ЦРВ-36з-1 36 УХ.ЛЗ 550х320х120	шт.		3	688,88	2067	764,35	2293	1,10955
50	ТССЦ-514-3006-33-4	Щиток под автоматические выключатели на 24 модуля встраиваемый с дверцей ЦРВ-24з-1 36 УХ.ЛЗ 405х320х120	шт.		2	688,88	1378	528,11	1056	0,766621
Установить в ЩО2.1										
51	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП-1,35; ОМ-1,35; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35</i>	шт.		8	106,86	855	369,31	2954	3,09706
		Затраты труда рабочих (ср 3.9)	чел.час	2,106	16,848	9,51	160,28	99,98	1684,46	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0054	0,0432					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0027	0,0216	134,65 13,50	2,91 0,29	578,94 134,75	12,51 2,91	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,1755	1,404	8,1	11,37	32,06	45,01	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,054	0,432	19,2	8,29	3,82	1,65	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0027	0,0216	95,53	2,06	568,31	12,28	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,56	14,13	7,91	39,51	22,13	2,79618
	6. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,008	18,67	0,15	94,46	0,76	5,05945
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,049	0,392	8,93	3,5	49,49	19,4	5,54199
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	9,76	2,82	27,52	22,56	220,19	8
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,112	17,8	1,99	84,89	9,51	4,7691
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	9,76	26,08	254,54	24,84	242,44	0,952454
	11. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,048	35,2	1,69	32,8	1,57	0,931818
	12. 101-9852	Краска	кг	0,036	0,288	68,04	19,6	38,23	11,01	0,561875
	13. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	48,8	4,58	223,5	11,92	581,7	2,60262
	14. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	8	2,28	18,24	3,88	31,04	1,70175
	15. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,16	140,8	22,53	229,92	36,79	1,63295
	16. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,001	0,008	81,2	0,65	223,86	1,79	2,7569
	17. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,006	0,048	44,44	2,13	42,56	2,04	0,957696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,012	0,096	94,6	9,08	188,68	18,11	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	152	95%*0,94	1506	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	104	65%	1097	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1111		5557	
52	С16 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1Р 20А	шт		1	12,34	12	33,81	34	2,73987
53	С17 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1Р 10А	шт		7	12,34	86	33,81	237	2,73987
54	ТЕРм08-01-070-01	Шины сборные - три полосы в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до: 500 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 м		0,05	3289,96	164	26949,99	1347	7,85478
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	205,2	10,26	9,62	98,7	101,11	1037,39	10,5104
		Затраты труда машинистов	чел.час	26,73	1,3365					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,2825	0,0641	134,65 13,50	8,63 0,87	578,94 134,75	37,11 8,64	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	7,6005	0,38	8,1	3,08	32,06	12,18	3,95802
	3. 331002	Станки сверлильные	м-час	5,2785	0,2639	2,36	0,62	6,57	1,73	2,7839
	4. 351201	Шинотрубогибы	м-час	24,165	1,2083	15,24 10,06	18,41 12,16	127,25 100,41	153,76 121,33	8,34974
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,2825	0,0641	95,53	6,12	568,31	36,43	5,94902
	6. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	19,8	0,99	8,93	8,84	49,49	49	5,54199
	7. 101-9852	Краска	кг	3,76	0,188	68,04	12,79	38,23	7,19	0,561875
	8. 101-9924	Шайбы пружинные	т	0,0008	0,0000385	10000	0,39	43680	1,68	4,368
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,306	0,0153	140,8	2,15	229,92	3,52	1,63295
	10. 520-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,0004	0,0000185	60567,22	1,12	91563,23	1,69	1,51176
	11. 522-0051	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм	т	0,0002	0,0000085	86750,45	0,74	214569,25	1,82	2,47341
	12. 542-0008	Аргон газообразный, сорт 1	м3	1,51	0,0755	21,74	1,64	52,67	3,98	2,42272
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	106	95%*0,94	1042	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	73	65%	759	
		<i>Всего с НР и СП</i>					343		3148	
55	С8 прайс-лист	Шины медные прямоугольные марки К10 Д-4ММ	шт		4	26,55	106	38,86	155	1,46365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	ТЕРм08-03-591-08	прим. Суппорт для установки колодки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 шт.		0,04	1001,99	40	6639,43	266	6,25417
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	58,32	2,3328	9,91	23,12	104,13	242,91	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0043					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,0022	134,65 13,50	0,30 0,03	578,94 134,75	1,27 0,30	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	0,3456	19,2	6,64	3,82	1,32	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,0022	95,53	0,21	568,31	1,25	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0,0002	0,0000064	29442,4	0,19	43505,46	0,28	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0003	0,000012	12281,5	0,15	35521,2	0,43	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,0408	17,8	0,73	84,89	3,46	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0412	452,53	18,64	336,54	13,87	0,743686
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПД, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0044	94,6	0,42	188,68	0,83	1,9945
		Накладные расходы от ФОТ				95%	22	95%*0,94	217	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	15	65%	158	
		Всего с НР и СП				77	77		641	
57	С9 прайс-лист	Суппорт для установки колодки	шт		4	1,37	5	6,2	25	4,52555
Установить в ШО2.2										
58	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		13	106,86	1389	369,31	4801	3,09706
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	2,106	27,378	9,51	260,45	99,98	2737,25	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0054	0,0702					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0027	0,0351	134,65 13,50	4,73 0,47	578,94 134,75	20,32 4,73	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,1755	2,2815	8,1	18,48	32,06	73,14	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,054	0,702	19,2	13,48	3,82	2,68	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0027	0,0351	95,53	3,35	568,31	19,95	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,91	14,13	12,86	39,51	35,95	2,79618
	6. 101-1964	ППагат бумажный	кг	0,001	0,013	18,67	0,24	94,46	1,23	5,05945
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,049	0,637	8,93	5,69	49,49	31,53	5,54199
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	15,86	2,82	44,73	22,56	357,8	8
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,182	17,8	3,24	84,89	15,45	4,7691
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	15,86	26,08	413,63	24,84	393,96	0,952454
	11. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,078	35,2	2,75	32,8	2,56	0,931818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12. 101-9852	Краска	кг	0,036	0,468	68,04	31,84	38,23	17,89	0,561875
	13. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	79,3	4,58	363,19	11,92	945,26	2,60262
	14. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	13	2,28	29,64	3,88	50,44	1,70175
	15. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,26	140,8	36,61	229,92	59,78	1,63295
	16. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,001	0,013	81,2	1,06	223,86	2,91	2,7569
	17. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,006	0,078	44,44	3,47	42,56	3,32	0,957696
	18. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,012	0,156	94,6	14,76	188,68	29,43	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	248	95%*0,94	2449	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	170	65%	1782	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1807		9032	
59	С16 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1P 20А	шт		1	12,34	12	33,81	34	2,73987
60	С17 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1P 10А	шт		12	12,34	148	33,81	406	2,73987
61	ТЕРм08-01-070-01	Шины сборные - три полосы в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до: 500 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 м		0,05	3289,96	164	26949,99	1347	7,85478
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	205,2	10,26	9,62	98,7	101,11	1037,39	10,5104
		Затраты труда машинистов	чел.час	26,73	1,3365					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,2825	0,0641	134,65 13,50	8,63 0,87	578,94 134,75	37,11 8,64	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	7,6005	0,38	8,1	3,08	32,06	12,18	3,95802
	3. 331002	Станки сверлильные	м-час	5,2785	0,2639	2,36	0,62	6,57	1,73	2,7839
	4. 351201	Шинотрубогибы	м-час	24,165	1,2083	15,24 10,06	18,41 12,16	127,25 100,41	153,76 121,33	8,34974
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,2825	0,0641	95,53	6,12	568,31	36,43	5,94902
	6. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	19,8	0,99	8,93	8,84	49,49	49	5,54199
	7. 101-9852	Краска	кг	3,76	0,188	68,04	12,79	38,23	7,19	0,561875
	8. 101-9924	Шайбы пружинные	т	0,0008	0,0000385	10000	0,39	43680	1,68	4,368
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,306	0,0153	140,8	2,15	229,92	3,52	1,63295
	10. 520-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,0004	0,0000185	60567,22	1,12	91563,23	1,69	1,51176
	11. 522-0051	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм	т	0,0002	0,0000085	86750,45	0,74	214569,25	1,82	2,47341
	12. 542-0008	Аргон газообразный, сорт 1	м3	1,51	0,0755	21,74	1,64	52,67	3,98	2,42272
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	106	95%*0,94	1042	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	73	65%	759	
		<i>Всего с НР и СП</i>					343		3148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С8 прайс-лист	Шины медные прямоугольные маркиК10 Д-4ММ	шт		4	26,55	106	38,86	155	1,46365
63	ТЕРм08-03-591-08	прим. Суппорт для установки колодки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт.		0,04	1001,99	40	6639,43	266	6,25417
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	58,32	2,3328	9,91	23,12	104,13	242,91	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0043					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,0022	134,65 13,50	0,30 0,03	578,94 134,75	1,27 0,30	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	0,3456	19,2	6,64	3,82	1,32	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,0022	95,53	0,21	568,31	1,25	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0,0002	0,0000064	29442,4	0,19	43505,46	0,28	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0003	0,000012	12281,5	0,15	35521,2	0,43	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,0408	17,8	0,73	84,89	3,46	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0412	452,53	18,64	336,54	13,87	0,743686
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0044	94,6	0,42	188,68	0,83	1,9945
		Накладные расходы от ФОТ				95%	22	95%*0,94	217	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	15	65%	158	
		Всего с НР и СП				77			641	
64	С9 прайс-лист	Суппорт для установки колодки	шт		4	1,37	5	6,2	25	4,52555
Установить в ЩАО2.1										
65	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт.		4	106,86	427	369,31	1477	3,09706
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	2,106	8,424	9,51	80,14	99,98	842,23	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0054	0,0216					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0027	0,0108	134,65 13,50	1,45 0,15	578,94 134,75	6,25 1,46	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,1755	0,702	8,1	5,69	32,06	22,51	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,054	0,216	19,2	4,15	3,82	0,83	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0027	0,0108	95,53	1,03	568,31	6,14	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,28	14,13	3,96	39,51	11,06	2,79618
	6. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,004	18,67	0,07	94,46	0,38	5,05945
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,049	0,196	8,93	1,75	49,49	9,7	5,54199
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	4,88	2,82	13,76	22,56	110,09	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,056	17,8	1	84,89	4,75	4,7691
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	4,88	26,08	127,27	24,84	121,22	0,952454
	11. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,024	35,2	0,84	32,8	0,79	0,931818
	12. 101-9852	Краска	кг	0,036	0,144	68,04	9,8	38,23	5,51	0,561875
	13. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	24,4	4,58	111,75	11,92	290,85	2,60262
	14. 500-9081	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	4	2,28	9,12	3,88	15,52	1,70175
	15. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,08	140,8	11,26	229,92	18,39	1,63295
	16. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,001	0,004	81,2	0,32	223,86	0,9	2,7569
	17. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,006	0,024	44,44	1,07	42,56	1,02	0,957696
	18. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компанде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,012	0,048	94,6	4,54	188,68	9,06	1,9945
		Накладные расходы от ФОТ				95%	76	95%*0,94	753	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	52	65%	548	
		Всего с НР и СП					555		2778	
66	C16 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1P 20A	шт		1	12,34	12	33,81	34	2,73987
67	C17 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1P 10A	шт		3	12,34	37	33,81	101	2,73987
68	ТЕРм08-01-070-01	Шины сборные - три полосы в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до: 500 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЭМ=1,35	100 м		0,025	3289,96	82	26949,99	674	7,85478
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	205,2	5,13	9,62	49,35	101,11	518,69	10,5104
		Затраты труда машинистов	чел.час	26,73	0,6683					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,2825	0,0321	134,65 13,50	4,32 0,43	578,94 134,75	18,58 4,33	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	7,6005	0,19	8,1	1,54	32,06	6,09	3,95802
	3. 331002	Станки сверлильные	м-час	5,2785	0,132	2,36	0,31	6,57	0,87	2,7839
	4. 351201	Шинотрубогибы	м-час	24,165	0,6041	15,24 10,06	9,21 6,08	127,25 100,41	76,87 60,66	8,34974
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,2825	0,0321	95,53	3,07	568,31	18,24	5,94902
	6. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	19,8	0,495	8,93	4,42	49,49	24,5	5,54199
	7. 101-9852	Краска	кг	3,76	0,094	68,04	6,4	38,23	3,59	0,561875
	8. 101-9924	Шайбы пружинные	т	0,0008	0,00001925	10000	0,19	43680	0,84	4,368
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,306	0,00765	140,8	1,08	229,92	1,76	1,63295
	10. 520-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,0004	0,00000925	60567,22	0,56	91563,23	0,85	1,51176
	11. 522-0051	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм	т	0,0002	0,00000425	86750,45	0,37	214569,25	0,91	2,47341
	12. 542-0008	Аргон газообразный, сорт 1	м3	1,51	0,03775	21,74	0,82	52,67	1,99	2,42272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	53	95%*0,94	522	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	36	65%	380	
		<i>Всего с ИР и СП</i>					171		1576	
69	C8 прайс-лист	Шины медные прямоугольные марки К10 Д-4ММ	шт		2	26,55	53	38,86	78	1,46365
70	ТЕРм08-03-591-08	прим. Суппорт для установки колодки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 шт.		0,02	1001,99	20	6639,43	133	6,25417
		Затраты труда рабочих (ср 4.2)	чел.час	58,32	1,1664	9,91	11,56	104,13	121,46	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0022					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,0011	134,65 13,50	0,15 0,01	578,94 134,75	0,64 0,15	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	0,1728	19,2	3,32	3,82	0,66	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,0011	95,53	0,11	568,31	0,63	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0,0002	0,0000032	29442,4	0,09	43505,46	0,14	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0003	0,000006	12281,5	0,07	35521,2	0,21	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,0204	17,8	0,36	84,89	1,73	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0206	452,53	9,32	336,54	6,93	0,743686
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0022	94,6	0,21	188,68	0,42	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	11	95%*0,94	108	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	8	65%	79	
		<i>Всего с ИР и СП</i>					39		320	
71	C9 прайс-лист	Суппорт для установки колодки	шт		2	1,37	3	6,2	12	4,52555
Установить в ЩАО2.2										
72	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		5	106,86	534	369,31	1847	3,09706
		Затраты труда рабочих (ср 3.9)	чел.час	2,106	10,53	9,51	100,17	99,98	1052,79	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0054	0,027					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0027	0,0135	134,65 13,50	1,82 0,18	578,94 134,75	7,82 1,82	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,1755	0,8775	8,1	7,11	32,06	28,13	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,054	0,27	19,2	5,18	3,82	1,03	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0027	0,0135	95,53	1,29	568,31	7,67	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,35	14,13	4,95	39,51	13,83	2,79618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,005	18,67	0,09	94,46	0,47	5,05945
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,049	0,245	8,93	2,19	49,49	12,13	5,54199
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	6,1	2,82	17,2	22,56	137,62	8
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,07	17,8	1,25	84,89	5,94	4,7691
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	6,1	26,08	159,09	24,84	151,52	0,952454
	11. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,03	35,2	1,06	32,8	0,98	0,931818
	12. 101-9852	Краска	кг	0,036	0,18	68,04	12,25	38,23	6,88	0,561875
	13. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	30,5	4,58	139,69	11,92	363,56	2,60262
	14. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	5	2,28	11,4	3,88	19,4	1,70175
	15. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,1	140,8	14,08	229,92	22,99	1,63295
	16. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,001	0,005	81,2	0,41	223,86	1,12	2,7569
	17. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,006	0,03	44,44	1,33	42,56	1,28	0,957696
	18. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,012	0,06	94,6	5,68	188,68	11,32	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	95	95%*0,94	942	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	65	65%	686	
		<i>Всего с НР и СП</i>					694		3475	
73	C16 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1P 20A	шт		1	12,34	12	33,81	34	2,73987
74	C17 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1P 10A	шт		4	12,34	49	33,81	135	2,73987
75	ТЕРм08-01-070-01	Шины сборные - три полосы в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм², до: 500 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 м		0,025	3289,96	82	26949,99	674	7,85478
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	205,2	5,13	9,62	49,35	101,11	518,69	10,5104
		Затраты труда машинистов	чел.час	26,73	0,6683					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,2825	0,0321	134,65 13,50	4,32 0,43	578,94 134,75	18,58 4,33	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	7,6005	0,19	8,1	1,54	32,06	6,09	3,95802
	3. 331002	Станки сверлильные	м-час	5,2785	0,132	2,36	0,31	6,57	0,87	2,7839
	4. 351201	Шинотрубогибы	м-час	24,165	0,6041	15,24 10,06	9,21 6,08	127,25 100,41	76,87 60,66	8,34974
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,2825	0,0321	95,53	3,07	568,31	18,24	5,94902
	6. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	19,8	0,495	8,93	4,42	49,49	24,5	5,54199
	7. 101-9852	Краска	кг	3,76	0,094	68,04	6,4	38,23	3,59	0,561875
	8. 101-9924	Шайбы пружинные	т	0,0008	0,00001925	10000	0,19	43680	0,84	4,368
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,306	0,00765	140,8	1,08	229,92	1,76	1,63295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10. 520-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,0004	0,00000925	60567,22	0,56	91563,23	0,85	1,51176
	11. 522-0051	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм	т	0,0002	0,00000425	86750,45	0,37	214569,25	0,91	2,47341
	12. 542-0008	Аргон газообразный, сорт 1	м3	1,51	0,03775	21,74	0,82	52,67	1,99	2,42272
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	53	95%*0,94	522	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	36	65%	380	
		<i>Всего с НР и СП</i>					171		1576	
76	С8 прайс-лист	Шины мелкие прямоугольные марки К10 Д-4ММ	шт		2	26,55	53	38,86	78	1,46365
77	ТЕРм08-03-591-08	прим. Суппорт для установки колодки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 шт.		0,02	1001,99	20	6639,43	133	6,25417
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	58,32	1,1664	9,91	11,56	104,13	121,46	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0022					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,0011	134,65 13,50	0,15 0,01	578,94 134,75	0,64 0,15	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	0,1728	19,2	3,32	3,82	0,66	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,0011	95,53	0,11	568,31	0,63	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0,0002	0,0000032	29442,4	0,09	43505,46	0,14	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0003	0,000006	12281,5	0,07	35521,2	0,21	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,0204	17,8	0,36	84,89	1,73	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0206	452,53	9,32	336,54	6,93	0,743686
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0022	94,6	0,21	188,68	0,42	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	11	95%*0,94	108	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	8	65%	79	
		<i>Всего с НР и СП</i>					39		320	
78	С9 прайс-лист	Суппорт для установки колодки	шт		2	1,37	3	6,2	12	4,52555
Установить в ЩО.РО										
79	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		6	106,86	641	369,31	2216	3,09706
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	2,106	12,636	9,51	120,21	99,98	1263,35	10,5098
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0054	0,0324					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0027	0,0162	134,65 13,50	2,18 0,22	578,94 134,75	9,38 2,18	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,1755	1,053	8,1	8,53	32,06	33,76	3,95802
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,054	0,324	19,2	6,22	3,82	1,24	0,198958
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0027	0,0162	95,53	1,55	568,31	9,21	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,07	0,42	14,13	5,93	39,51	16,59	2,79618
	6. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,001	0,006	18,67	0,11	94,46	0,57	5,05945
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,049	0,294	8,93	2,63	49,49	14,55	5,54199
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	7,32	2,82	20,64	22,56	165,14	8
	9. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,014	0,084	17,8	1,5	84,89	7,13	4,7691
	10. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	1,22	7,32	26,08	190,91	24,84	181,83	0,952454
	11. 101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0,036	35,2	1,27	32,8	1,18	0,931818
	12. 101-9852	Краска	кг	0,036	0,216	68,04	14,7	38,23	8,26	0,561875
	13. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	6,1	36,6	4,58	167,63	11,92	436,27	2,60262
	14. 500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	6	2,28	13,68	3,88	23,28	1,70175
	15. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,12	140,8	16,9	229,92	27,59	1,63295
	16. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,001	0,006	81,2	0,49	223,86	1,34	2,7569
	17. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,006	0,036	44,44	1,6	42,56	1,53	0,957696
	18. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,012	0,072	94,6	6,81	188,68	13,59	1,9945
		Накладные расходы от ФОТ				95%	114	95%*0,94	1130	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	78	65%	822	
		Всего с НР и СИ					833		4168	
80	C16 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1P 20A	шт		1	12,34	12	33,81	34	2,73987
81	C17 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1P 10A	шт		5	12,34	62	33,81	169	2,73987
82	ТЕРм08-01-070-01	Шины сборные - три полосы в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до: 500 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м		0,025	3289,96	82	26949,99	674	7,85478
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	205,2	5,13	9,62	49,35	101,11	518,69	10,5104
		Затраты труда машинистов	чел.час	26,73	0,6683					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,2825	0,0321	134,65 13,50	4,32 0,43	578,94 134,75	18,58 4,33	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	7,6005	0,19	8,1	1,54	32,06	6,09	3,95802
	3. 331002	Станки сверлильные	м-час	5,2785	0,132	2,36	0,31	6,57	0,87	2,7839
	4. 351201	Шинотрубогибы	м-час	24,165	0,6041	15,24 10,06	9,21 6,08	127,25 100,41	76,87 60,66	8,34974
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,2825	0,0321	95,53	3,07	568,31	18,24	5,94902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	19,8	0,495	8,93	4,42	49,49	24,5	5,54199
	7. 101-9852	Краска	кг	3,76	0,094	68,04	6,4	38,23	3,59	0,561875
	8. 101-9924	Шайбы пружинные	т	0,0008	0,00001925	10000	0,19	43680	0,84	4,368
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,306	0,00765	140,8	1,08	229,92	1,76	1,63295
	10. 520-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,0004	0,00000925	60567,22	0,56	91563,23	0,85	1,51176
	11. 522-0051	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм	т	0,0002	0,00000425	86750,45	0,37	214569,25	0,91	2,47341
	12. 542-0008	Аргон газообразный, сорт 1	м3	1,51	0,03775	21,74	0,82	52,67	1,99	2,42272
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	53	95%*0,94	522	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	36	65%	380	
		<i>Всего с НР и СП</i>					171		1576	
83	С8 прайс-лист	Шины медные прямоугольные марки К10 Д-4ММ	шт		2	26,55	53	38,86	78	1,46365
84	ТЕРм08-03-591-08	прим. Суппорт для установки колодки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 шт.		0,02	1001,99	20	6639,43	133	6,25417
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	58,32	1,1664	9,91	11,56	104,13	121,46	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0022					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,0011	134,65 13,50	0,15 0,01	578,94 134,75	0,64 0,15	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	0,1728	19,2	3,32	3,82	0,66	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,0011	95,53	0,11	568,31	0,63	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0,0002	0,0000032	29442,4	0,09	43505,46	0,14	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0003	0,000006	12281,5	0,07	35521,2	0,21	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,0204	17,8	0,36	84,89	1,73	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0206	452,53	9,32	336,54	6,93	0,743686
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0022	94,6	0,21	188,68	0,42	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	11	95%*0,94	108	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	8	65%	79	
		<i>Всего с НР и СП</i>					39		320	
85	С9 прайс-лист	Суппорт для установки колодки	шт		2	1,37	3	6,2	12	4,52555
86	ТЕРм08-02-396-06	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 3 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 м		7,45 3,04+4,41	1593,15	11869	6601,73	49183	3,93119
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	39,69	295,6905	9,4	2779,49	98,85	29229,01	10,516
		Затраты труда машинистов	чел.час	15,12	112,644					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,4715	10,9627	134,65 13,50	1476,13 148,00	578,94 134,75	6346,75 1477,22	4,29959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,916	21,7242	8,1	175,97	32,06	696,48	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,4715	10,9627	95,53	1047,27	568,31	6230,21	5,94902
	4. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6,84	50,96	14,13	720,06	39,51	2013,43	2,79618
	5. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	12,5	93,12	2,82	262,6	22,56	2100,79	8
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,4	2,98	17,8	53,04	84,89	252,97	4,7691
	7. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	12,5	93,12	26,08	2428,57	24,84	2313,1	0,952454
		Накладные расходы от ФОТ				95%	3791	95%*0,94	27420	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	2594	65%	19959	
		Всего с НР и СП					18254		96562	
87	C14 прайс-лист 1	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 80х40 мм	м		304	48,01	14595	159,32	48433	3,31848
88	C14 прайс-лист	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х30 мм	м		441	40,19	17724	46,86	20665	1,16596
89	ТЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП-1,35; ЭМ-1,35; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЭМ-1,35	100 м		0,275	2654,86	730	6537,49	1798	2,28575
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	41,58	11,4345	9,4	107,48	98,85	1130,3	10,516
		Затраты труда машинистов	чел.час	28,215	7,7591					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,6345	0,1745	134,65 13,50	23,50 2,36	578,94 134,75	101,03 23,51	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	8,667	2,3834	8,1	19,31	32,06	76,41	3,95802
	3. 331451	Перфораторы электрические	м-час	8,343	2,2943	2,08	4,77	5,13	11,77	2,46635
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,6345	0,1745	95,53	16,67	568,31	99,17	5,94902
	5. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0021	0,0005775	12095,66	6,99	32128,05	18,55	2,65616
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,05	0,2888	14,13	4,08	39,51	11,41	2,79618
	7. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,82	0,2255	17,8	4,01	84,89	19,14	4,7691
	8. 101-9852	Краска	кг	0,68	0,187	68,04	12,72	38,23	7,15	0,561875
	9. 110-9105	Гайки установочные заземляющие	100шт	0,65	0,1788	826	147,69	1562,23	279,33	1,89132
	10. 500-9030	Заглушки	10шт	1,02	0,2805	19,66	5,51	33,87	9,5	1,72279
	11. 500-9031	Скобы	10шт	4,1	1,127	79	89,03	2,42	2,73	0,0306329
	12. 500-9081	Переминыги гибкие, тип ПГС-50	шт	8	2,2	2,28	5,02	3,88	8,54	1,70175
	13. 500-9140	Гильзы соединительные	100шт	0,08	0,022	1913	42,09	845,06	18,59	0,441746
	14. 500-9627	Лента ФУМ	кг	0,03	0,00825	434,85	3,59	519,37	4,28	1,19437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ				95%	185	95%*0,94	1031	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	127	65%	750	
		Всего с ИР и СП					1042		3579	
90	СЦМ-103-0013	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м		27,5	10,39	286	32,82	903	3,15881
91	ТЕРм08-02-402-01	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м		12,15 11,36+0,24+0,55	1229,9	14943	5562,89	67589	4,3238
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	20,655	250,9583	9,4	2359,01	98,85	24807,23	10,516
		Затраты труда машинистов	чел.час	9,6795	117,6059					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,5515	31,0007	134,65 13,50	4174,24 418,51	578,94 134,75	17947,55 4177,34	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,645	44,2867	8,1	358,72	32,06	1419,83	3,95802
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4,6575	56,5886	2,08	117,7	5,13	290,3	2,46635
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	2,5515	31,0007	95,53	2961,5	568,31	17618,01	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,9	23,08	14,13	326,12	39,51	911,89	2,79618
	6. 101-9852	Краска	кг	0,4	4,86	68,04	330,67	38,23	185,8	0,561875
	7. 500-9041	Сжимы ответвительные	100шт	0,16	1,944	641,98	1248,01	1084,86	2108,97	1,68987
	8. 500-9101	Кнопки монтажные	т.шт	0,02	0,243	20,55	4,99	28,35	6,89	1,37956
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,41	4,981	140,8	701,32	229,92	1145,23	1,63295
	10. 500-9623	Лента К226	100м	0,055	0,6682	294,35	196,68	236,94	158,32	0,80496
	11. 500-9719	Полоски и пражки для крепления проводов	100шт	0,3	3,645	50,75	184,98	170,57	621,73	3,36099
	12. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компануде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,16	1,944	94,6	183,9	188,68	366,79	1,9945
		Накладные расходы от ФОТ				95%	3252	95%*0,94	25883	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	2225	65%	18840	
		Всего с ИР и СП					20420		112312	
92	ТССЦ-501-3259-33	Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцияй и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести,марки ВВГнг, с числом жил 3 и сечением 1,5	1000 м		1,136	7448,12	8461	34261,35	38921	4,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	ТССЦ-501-3230-1	прим. Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	1000 м		0,024	18862,02	453	86765,29	2082	4,6
94	ТССЦ-501-3271-33-1	прим. Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 5 и сечением 10	1000 м		0,055	46653,73	2566	268258,95	14754	5,75
95	ТССЦ-512-0001	прим. Коробка распределительная для о/п серая In-liner SDN	шт.		128 2+126	7,08	906	52,26	6689	7,38136
96	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт.		0,94	949,39	892	6103,81	5738	6,05457
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	53,325	50,1255	9,91	496,74	104,13	5219,57	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,081	0,0761					
	1. 021102	Крапы на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,0405	0,0381	134,65 13,50	5,13 0,51	578,94 134,75	22,06 5,13	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	8,1216	19,2	155,93	3,82	31,02	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,0405	0,0381	95,53	3,64	568,31	21,65	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0,0002	0,0001504	29442,4	4,43	43505,46	6,54	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0003	0,000282	12281,5	3,46	35521,2	10,02	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,9588	17,8	17,07	84,89	81,39	4,7691
	7. 500-9126	Полроzetники деревянные	100шт	1,03	0,9682	452,53	438,14	336,54	325,84	0,743686
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,1034	94,6	9,78	188,68	19,51	1,9945
		Накладные расходы от ФОТ				95%	473	95%*0,94	4666	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	324	65%	3396	
		Всего с НР и СП				1689			13800	
97	С26 прайс-лист	Выключатель 2 мод BRAVA белый	шт		94	13,45	1264	61,86	5815	4,59926
98	ТЕРм08-03-591-04	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт.		0,04	1000,74	40	6717,08	269	6,34785
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	59,265	2,3706	9,91	23,49	104,13	246,85	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,0043					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	0,0022	134,65 13,50	0,30 0,03	578,94 134,75	1,27 0,30	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	8,64	0,3456	19,2	6,64	3,82	1,32	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	0,0022	95,53	0,21	568,31	1,25	5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0002	0,0000064	29442,4	0,19	43505,46	0,28	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0003	0,000012	12281,5	0,15	35521,2	0,43	2,89225
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	1,02	0,0408	17,8	0,73	84,89	3,46	4,7691
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0412	452,53	18,64	336,54	13,87	0,743686
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	22	95%*0,94	221	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	15	65%	161	
		<i>Всего с НР и СП</i>					77		651	
99	C26 прайс-лист 1	Выключатель 2 мод 2-х плюсной BRAVA белый	шт		4	31,69	127	145,76	583	4,59956
100	C25 прайс-лист	2-х модульная коробка для установки выключателей PDD-N60	шт		43	2,58	111	11,86	510	4,5969
101	C25 прайс-лист 1	Внутренняя коробка для установки выключателей SA-E	шт		51	2,58	132	11,86	605	4,5969
102	C25 прайс-лист 2	Рамка на 2 модуля PDA-BN	шт		102	7,5	765	34,49	3518	4,59867
103	ТЕРр67-04-05	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт.		1,14	195,62	223	2052,26	2340	10,4913
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	24,1515	27,5327	8,01	220,54	84,29	2320,73	10,5231
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	0,1231					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,108	0,1231	20,00 10,58	2,46 1,30	153,05 105,60	18,84 13,00	7,6525
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				85%	189	85%*0,94	1865	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	144	65%	1517	
		<i>Всего с НР и СП</i>					556		5722	
104	ТЕРм08-03-594-02	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 шт.		1,15 1,14+0,01	14034,22	16139	24547,22	28229	1,4874
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	156,6	180,09	9,91	1784,69	104,13	18752,77	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	64,26	73,899					
	1. 021101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т	м-час	3,618	4,1607	111,04 11,60	462,00 48,26	518,12 115,79	2155,74 481,77	4,66607
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	3,618	4,1607	95,53	397,47	568,31	2364,57	5,94902
	3. 101-0219	Гипсовые вязущие Г-3	т	0,0032	0,003623	2326,12	8,43	3485,02	12,63	1,49821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. 500-9113	Шпильки	шт	204	234,6	32,8	7694,88	14,64	3434,54	0,446341
	5. 500-9129	Розетка потолочная	100шт	2,04	2,346	1451	3404,05	580,49	1361,83	0,400062
	6. 500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	2,8	3,22	35,27	113,57	45,72	147,22	1,29629
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	2467	95%*0,94	17177	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	1688	65%	12503	
		<i>Всего с НР и СП</i>					20294		57909	
105	ТЕРм08-03-593-07	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 шт.		0,6	7734,13	4640	19776,45	11866	2,38524
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	131,76	79,056	9,91	783,45	104,13	8232,1	10,5076
		Затраты труда машинистов	чел.час	77,22	46,332					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	2,2815	1,3689	134,65 13,50	184,32 18,48	578,94 134,75	792,51 184,46	4,29959
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	34,56	20,736	19,2	398,13	3,82	79,21	0,198958
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	2,2815	1,3689	95,53	130,77	568,31	777,96	5,94902
	4. 101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0,0031	0,001836	9140	16,78	31620,13	58,05	3,45953
	5. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	4,08	2,448	17,8	43,57	84,89	207,81	4,7691
	6. 500-9041	Сжимы ответвительные	100шт	2,04	1,224	641,98	785,78	1084,86	1327,87	1,68987
	7. 500-9129	Розетка потолочная	100шт	1,02	0,612	1451	888,01	580,49	355,26	0,400062
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,31	0,186	94,6	17,6	188,68	35,09	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	1242	95%*0,94	7515	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	850	65%	5470	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6732		24851	
106	ТССЦ-546-3406-33	Светильник потолочный типа:НПБ01102Х60 IP54	шт		14	148,49	2079	268,64	3761	1,80915
107	ТССЦ-546-3401-33	Светильник настенный типа:НББ02Х60-001	шт		46	88,2	4057	211,42	9725	2,39705
108	ТССЦ-546-3046-33	Лампы люминисцентные 36Вт Philips TLD	10 шт.		22,8	88,2	2011	356,3	8124	4,03968
109	ТССЦ-546-0401	Стартеры для люминисцентных ламп Philips S10/4-65W	10 шт.		22	23,33	513	100,8	2218	4,32062
110	С18 прайс-лист	Лампы люминисцентные энергосберегающие 15 Вт E27 MASTER PL E	шт		106	35,5	3763	156,2	16557	4,4
Итого прямые затраты по разделу							118416		375577	3,17167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе (справочно):										
оплата труда рабочих							9712		102117	10,5145
материалы							87631		213871	2,44059
эксплуатация машин и механизмов							20631		58371	2,82929
в т.ч. оплата труда машинистов							3751		6839	1,82325
Накладные расходы							12768		97078	7,60323
Сметная прибыль							8751		70821	8,0929
Итого по разделу 2 Электроосвещение							139 935,00		543 476,00	3,88377
Раздел 3. Охранно-пожарная сигнализация										
111	ТЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 20 лучей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		2	543,79	1088	5636,18	11272	10,3453
		Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.час	52,65	105,3	10,06	1059,32	105,64	11123,89	10,501
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,216	0,432	19,2	8,29	3,82	1,65	0,198958
	2. 101-1963	Канифоль сосновая	кг	0,01	0,02	12,45	0,25	54,55	1,09	4,38153
	3. 101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10шт	0,4	0,8	8,13	6,5	47,28	37,82	5,8155
	4. 522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,1	0,2	64,22	12,84	539,49	107,9	8,40065
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				80%	847	80%*0,94	8365	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				60%	635	60%	6674	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2570		26311	
112	С19 прайс-лист	Прибор приемно-контрольный "Партнер-1М"	шт.		2	3880,43	7761	17850	35700	4,60001
113	ТЕРм10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1. Пульт <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	шт.		95 <i>76+19</i>	61,58	5850	597,9	56801	9,64706
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	5,4	513	10,21	5237,73	107,15	54967,95	10,4946
	1. 330206	Дрели электрические	м-час	0,1755	16,6725	19,2	320,11	3,82	63,69	0,198958
	2. 101-0219	Гипсовые вязущие Г-3	т		0,0019	2326,12	4,42	3485,02	6,62	1,49821
	3. 101-1963	Канифоль сосновая	кг	0,001	0,095	12,45	1,18	54,55	5,18	4,38153
	4. 101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10шт	0,3	28,5	8,13	231,71	47,28	1347,48	5,8155
	5. 522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,008	0,76	64,22	48,81	539,49	410,01	8,40065
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				80%	4190	80%*0,94	41336	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				60%	3143	60%	32981	
		<i>Всего с НР и СП</i>					13183		131118	
114	с20 прайс-лист	Индивидуальный пульт вызова медсестры	шт.		76	66,2	5031	304,5	23142	4,5997
115	с21 прайс-лист	Пульт отмены	шт.		19	10,35	197	47,61	905	4,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	ТЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт.		19	34,91	663	220,5	4189	5,89849
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	1,5255	28,9845	9,62	278,83	101,11	2930,62	10,5104
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,108	2,052					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,054	1,026	134,65 13,50	138,15 13,85	578,94 134,75	593,99 138,25	4,29959
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,054	1,026	95,53	98,01	568,31	583,09	5,94902
	3. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,06	1,14	8,93	10,18	49,49	56,42	5,54199
	4. 500-9807	Оконцеватели маркировочные	100шт	0,02	0,38	355,25	135	67,2	25,54	0,189163
		Накладные расходы от ФОТ				95%	278	95%*0,94	2741	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	190	65%	1995	
		Всего с НР и СП				1131			8925	
117	с22 прайс-лист	Коридорная лампа для сигнализации 12в	шт.		19	68,48	1301	315	5985	4,59988
118	ТЕРм08-02-396-06	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м		1	1593,15	1593	6601,73	6602	3,93119
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	39,69	39,69	9,4	373,09	98,85	3923,36	10,516
		Затраты труда машинистов	чел.час	15,12	15,12					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,4715	1,4715	134,65 13,50	198,14 19,87	578,94 134,75	851,91 198,28	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	2,916	2,916	8,1	23,62	32,06	93,49	3,95802
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,4715	1,4715	95,53	140,57	568,31	836,27	5,94902
	4. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6,84	6,84	14,13	96,65	39,51	270,25	2,79618
	5. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	12,5	12,5	2,82	35,25	22,56	282	8
	6. 101-9103	Дюбели распорные	100шт	0,4	0,4	17,8	7,12	84,89	33,96	4,7691
	7. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	12,5	12,5	26,08	326	24,84	310,5	0,952454
		Накладные расходы от ФОТ				95%	509	95%*0,94	3680	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	348	65%	2679	
		Всего с НР и СП				2450			12961	
119	с23 прайс-лист	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 40х60 мм	м		102 100*1,02	32,17	3281	87,8	8956	2,72925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	ТЕРм08-02-402-01	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i>	100 м		9	1229,9	11069	5562,89	50066	4,3238
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	20,655	185,895	9,4	1747,41	98,85	18375,72	10,516
		Затраты труда машинистов	чел.час	9,6795	87,1155					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,5515	22,9635	134,65 13,50	3092,04 310,01	578,94 134,75	13294,49 3094,33	4,29959
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,645	32,805	8,1	265,72	32,06	1051,73	3,95802
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4,6575	41,9175	2,08	87,19	5,13	215,04	2,46635
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	2,5515	22,9635	95,53	2193,7	568,31	13050,39	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,9	17,1	14,13	241,62	39,51	675,62	2,79618
	6. 101-9852	Краска	кг	0,4	3,6	68,04	244,94	38,23	137,63	0,561875
	7. 500-9041	Сжимы ответвительные	100шт	0,16	1,44	641,98	924,45	1084,86	1562,2	1,68987
	8. 500-9101	Кнопки монтажные	т.шт	0,02	0,18	20,55	3,7	28,35	5,1	1,37956
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,41	3,69	140,8	519,55	229,92	848,4	1,63295
	10. 500-9623	Лента К226	100м	0,055	0,495	294,35	145,7	236,94	117,29	0,80496
	11. 500-9719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100шт	0,3	2,7	50,75	137,03	170,57	460,54	3,36099
	12. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,16	1,44	94,6	136,22	188,68	271,7	1,9945
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	2408	95%*0,94	19173	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	1648	65%	13956	
		<i>Всего с НР и СП</i>					15125		83195	
121	ТССЦ-506-4105-33	Кабели для пожарной и охранный сигнализации КПСВВ 2х2х0,5	1000 м		0,9	9272,18	8345	42652,03	38387	4,6
122	ТССЦ-507-3378-33	Провода повышенной гибкости со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке ПВХ на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, марки ПВС сечением мм ² : 2х1,5	1000 м		0,392	5422,8	2126	24944,84	9778	4,59999
Итого прямые затраты по разделу							48305		251783	5,21236
В том числе (справочно):										
оплата труда рабочих							8696		91322	10,5016
материалы							31377		129824	4,13755
эксплуатация машин и механизмов							8232		30637	3,7217
в т.ч. оплата труда машинистов							965		3430	3,5544
Накладные расходы							8234		75294	9,14428
Сметная прибыль							5965		58284	9,771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 3 Охранно-пожарная сигнализация							62 504,00		385 361,00	6,16538
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете							272228		1047436	3,84764
В том числе (справочно):										
оплата труда рабочих							26071		274001	10,5098
материалы							180864		570419	3,15386
эксплуатация машин и механизмов							46429		151319	3,25915
в т.ч. оплата труда машинистов							7073		17405	2,46077
Накладные расходы							30521		250687	8,21359
Сметная прибыль							21228		186109	8,76715
Итого по смете:										
Итого Монтажные работы							305113		1432535	4,6951
Итого Оборудование							18864		51697	2,74051
Итого							323 977,00		1 484 232,00	4,58129
НДС 18%							58 316,00		267 162,00	4,58128
ВСЕГО по смете							382 293,00		1 751 394,00	4,58129

Составил
Проверил

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стройка:										
Объект:										

Локальный ресурсный сметный расчет

к Локальной смете №

на: **капитальный ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования 2 этажа**

Сметная стоимость, руб.: 1751394

Основание:

Нормативная трудоемкость основных рабочих, чел.ч.:

2696,948

Нормативная трудоемкость машинистов, чел.ч.:

713,3721

Сметная заработная плата основных рабочих, руб.:

274001

Сметная заработная плата машинистов, руб.:

17405

№ п.п.	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Кол-во по проектны м данным	Сметная стоимость				Индекс
					В базисных ценах, руб.		В текущих ценах, руб.		
					На ед.	Общая	На ед.	Общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ресурсы подрядчика									
Трудозатраты									
1	1-2-3	Затраты труда рабочих (ср 2.3)	чел.час	27,5327	8.01	220.54	84.29	2320.73	10,523
2	1-3-7	Затраты труда рабочих (ср 3.7)	чел.час	21,06	9.29	195.65	97.72	2057.98	10,519
3	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3.8)	чел.час	1328,109	9.40	12484.22	98.85	131283.63	10,516
4	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3.9)	чел.час	141,048	9.51	1341.80	99.98	14101.98	10,513
5	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	85,4145	9.62	821.68	101.11	8636.25	10,510
6	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4.2)	чел.час	475,4835	9.91	4712.05	104.13	49512.09	10,508
7	1-4-3	Затраты труда рабочих (ср 4.3)	чел.час	105,3	10.06	1059.32	105.64	11123.89	10,501
8	1-4-4	Затраты труда рабочих (ср 4.4)	чел.час	513	10.21	5237.73	107.15	54967.95	10,495
9	2	Затраты труда машинистов	чел.час	713,3724					
		Итого по трудовым ресурсам	руб			26071		274001	10,510
Машины и механизмы									
11	021101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6.3 т	м-час	4,1607	111,04 11,60	462,00 48,26	518,12 115,79	2155,74 481,77	4,666
12	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	120,5565	134,65 13,50	16232,97 1627,51	578,94 134,75	69794,98 16244,99	4,300
13	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	м-час	459,1589					
14	031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.-ч	0,1231	20,00 10.58	2,46 1.3	153,05 105.60	18.84 13	7,653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	198,9562	8.10	1611.56	32.06	6378.53	3,958	
16	330206	Дрели электрические	маш.-ч	73,8045	19.20	1417.06	3.82	281.93	0,199	
17	331002	Станки сверлильные	м-час	1,4516	2.36	3.41	6.57	9.53	2,784	
18	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	185,8095	2.08	386.48	5.13	953.20	2,466	
19	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,54	1.11	0.60	2.90	1.56	2,613	
20	351201	Шинотрубогибы	м-час	6,6455	15,24	101,27	127,25	845,65	8,350	
21	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	124,7172	95.53	11914.23	568.31	70878.06	5,949	
		Итого по строительным машинам	руб			464297073		15131917405	3,259	
Материалы										
23	101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0,001836	9140.00	16.78	31620.13	58.05	3,460	
24	101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,005523	2326.12	12.85	3485.02	19.25	1,498	
25	101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0,001163	12095.66	14.08	32128.05	37.37	2,656	
26	101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2.5x20 мм	т	0,0006	29442.40	17.66	43505.46	26.11	1,478	
27	101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,001125	12281.50	13.82	35521.20	39.97	2,892	
28	101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	166,863	14.13	2357.78	39.51	6592.76	2,796	
29	101-1963	Канифоль сосновая	кг	0,115	12.45	1.43	54.55	6.27	4,382	
30	101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,072	18.67	1.32	94.46	6.82	5,059	
31	101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	12,291	8.93	109.75	49.49	608.34	5,542	
32	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10шт	29,3	8.13	238.21	47.28	1385.30	5,816	
33	101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	241,34	2.82	680.59	22.56	5444.63	8,000	
34	101-9103	Дюбели распорные	100шт	13,1643	17.80	234.34	84.89	1117.50	4,769	
35	101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	241,34	26.08	6294.16	24.84	5994.87	0,952	
36	101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0,412	35.20	14.51	32.80	13.51	0,932	
37	101-9852	Краска	кг	21,8767	68.04	1488.50	38.23	836.36	0,562	
38	101-9924	Шайбы пружинные	т	0,000212	10000.00	2.13	43680.00	9.24	4,368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	110-9105	Гайки установочные заземляющие	100шт	0,32715	826.00	270.23	1562.23	511.09	1,891	
41	500-9030	Заглушки	10шт	0,4886	19.66	9.60	33.87	16.55	1,723	
42	500-9031	Скобы	10шт	2,1959	79.00	173.48	2.42	5.31	0,031	
43	500-9041	Сжимы ответвительные	100шт	7,763	641.98	4983.69	1084.86	8421.77	1,690	
44	500-9062	Наконечники кабельные	шт	402,6	4.58	1843.90	11.92	4799.00	2,603	
45	500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	80,432	2.28	183.39	3.88	312.08	1,702	
46	500-9101	Кнопки монтажные	т.шт	0,7674	20.55	15.77	28.35	21.75	1,380	
47	500-9113	Шпильки	шт	234,6	32.80	7694.88	14.64	3434.54	0,446	
48	500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	3,863	452.53	1748.10	336.54	1300.07	0,744	
49	500-9129	Розетка потолочная	100шт	2,958	1451.00	4292.06	580.49	1717.09	0,400	
50	500-9140	Гильзы соединительные	100шт	0,04432	1913.00	84.79	845.06	37.45	0,442	
51	500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	4,46	35.27	157.31	45.72	203.92	1,296	
52	500-9500	Бирки маркировочные	100шт	17,33515	140.80	2440.79	229.92	3985.71	1,633	
53	500-9619	Нитки швейные	кг	0,068	81.20	5.53	223.86	15.23	2,757	
54	500-9623	Лента К226	100м	2,1103	294.35	621.16	236.94	500.02	0,805	
55	500-9627	Лента ФУМ	кг	0,01707	434.85	7.42	519.37	8.86	1,194	
56	500-9719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100шт	11,511	50.75	584.18	170.57	1963.43	3,361	
57	500-9807	Оконцеватели маркировочные	100шт	0,38	355.25	135.00	67.20	25.54	0,189	
58	520-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,000102	60567.22	6.16	91563.23	9.31	1,512	
59	522-0051	Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм	т	4,68E-05	86750.45	4.07	214569.25	10.01	2,473	
60	522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,96	64.22	61.65	539.49	517.91	8,401	
61	542-0008	Аргон газообразный, сорт 1	м3	0,41525	21.74	9.02	52.67	21.89	2,423	
62	542-9033	Вазелин технический	кг	0,402	44.44	17.87	42.56	17.10	0,958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	7,7331	94.60	731.59	188.68	1459.06	1,995	
Материалы - позиции сметы										
64	C14 прайс-лист	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25x30 мм	м	501	40.19	20135.19	46.86	23476.86	1,166	
65	C14 прайс-лист 1	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 80x40 мм	м	421	48.01	20212.21	159.32	67073.72	3,318	
66	C14 прайс-лист 2	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 100x60 мм	м	260	44.36	11533.60	219.49	57067.40	4,948	
67	C18 прайс-лист	Лампы люминисцентные энергосберегающие 15 Вт E27 MASTER PL-F	шт	106	35.50	3763.00	156.20	16557.20	4,400	
68	C19 прайс-лист	Прибор приемно-контрольный "Партнер-1М"	шт.	2	3880.43	7760.86	17850.00	35700.00	4,600	
69	c20 прайс-лист	Индивидуальный пульт вызова медсестры	шт.	76	66.20	5031.20	304.50	23142.00	4,600	
70	c21 прайс-лист	Пульт отмены	шт.	19	10.35	196.65	47.61	904.59	4,600	
71	c22 прайс-лист	Коридорная лампа для сигнализации 12в	шт.	19	68.48	1301.12	315.00	5985.00	4,600	
72	c23 прайс-лист	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 40x60 мм	м	102	32.17	3281.34	87.80	8955.60	2,729	
73	C24 прайс-лист	Розетка штепсельная открытой установки, двухмодульная с третим заземляющим контактом, тип BRAVA 16a 250В (белый)	шт.	130	13.40	1742.00	63.22	8218.60	4,718	
74	C24 прайс-лист 1	Розетка штепсельная открытой установки, с третим заземляющим контактом BRAVA 16a 250В (черный, красный)	шт.	125	13.40	1675.00	63.22	7902.50	4,718	
75	C24 прайс-лист 10	Рамка на 2 модуля POA-BN	шт	32	3.50	112.00	16.10	515.20	4,600	
76	C24 прайс-лист 11	Рамка на 6 модулей TQ POA-3BN	шт	46	20.26	931.96	93.22	4288.12	4,601	
77	C24 прайс-лист 3	Розетка пятиполюсная СЕЕ-типа о/п с заземляющим контактом 32А 400В	шт	2	71.25	142.50	327.73	655.46	4,600	
78	C24 прайс-лист 4	Двухмодульная коробка для установки 1 розетки POO-N60	шт	2	3.50	7.00	16.10	32.20	4,600	
79	C24 прайс-лист 5	Четырехмодульная коробка для установки 2-х розеток POO-N120	шт	40	4.66	186.40	21.44	857.60	4,601	
80	C24 прайс-лист 6	Внутренняя коробка для установки 1 розетки SA-F	шт	32	2.58	82.56	11.86	379.52	4,597	
81	C24 прайс-лист 7	Рамка на 2 модуля	шт	2	3.50	7.00	16.10	32.20	4,600	
82	C24 прайс-лист 8	Рамка на 4 модуля	шт	40	6.47	258.80	29.75	1190.00	4,598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	C24 прайс-лист 9	Внутренняя коробка для установки 3 розеток SA-E	шт	46	22.84	1050.64	105.08	4833.68	4,601	
84	C25 прайс-лист	2-х модульная коробка для установки выключателей PDD-N60	шт	43	2.58	110.94	11.86	509.98	4,597	
85	C25 прайс-лист 1	Внутренняя коробка для установки выключателей SA-E	шт	51	2.58	131.58	11.86	604.86	4,597	
86	C25 прайс-лист 2	Рамка на 2 модуля PDA-BN	шт	102	7.50	765.00	34.49	3517.98	4,599	
87	C26 прайс-лист	Выключатель 2 мод BRAVA белый	шт	94	13.45	1264.30	61.86	5814.84	4,599	
88	C26 прайс-лист 1	Выключатель 2 мод 2-х плюсной BRAVA белый	шт	4	31.69	126.76	145.76	583.04	4,600	
89	C7 прайс-лист	DIN-рейка	м	10	28.80	288.00	36.15	361.50	1,255	
90	C8 прайс-лист	Шины медные прямоугольные марки К10 Л-4мм	шт	22	26.55	584.10	38.86	854.92	1,464	
91	C9 прайс-лист	Суппорт для установки колодки	шт	22	1.37	30.14	6.20	136.40	4,526	
92	СЦМ-103-0013	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	47,9	10.39	497.69	32.82	1572.08	3,159	
93	ТССЦ-103-0032	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4.5 мм	м	7,5	60.78	455.85	231.27	1734.53	3,805	
94	ТССЦ-501-3230-1	прим. Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 4 мм ²	1000 м	0,024	18862.02	452.69	86765.29	2082.37	4,600	
95	ТССЦ-501-3259-33	Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 3 и сечением 1,5	1000 м	1,136	7448.12	8461.06	34261.35	38920.89	4,600	
96	ТССЦ-501-3260-33	Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 3 и сечением 2,5	1000 м	1,674	10909.24	18262.07	47891.56	80170.47	4,390	
97	ТССЦ-501-3271-33-1	прим. Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 5 и сечением 10	1000 м	0,103	46653.73	4805.34	268258.95	27630.67	5,750	
98	ТССЦ-506-4105-33	Кабели для пожарной и охранной сигнализации КПСВВ 2х2х0.5	1000 м	0,9	9272.18	8344.96	42652.03	38386.83	4,600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	ТССЦ-507-3378-33	Провода повышенной гибкости со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке ПВХ напряжение до 380 В для систем 380/660 В, марки ПВС	1000 м	0,392	5422.80	2125.74	24944.84	9778.38	4,600	
100	ТССЦ-512-0001	прим. Коробка распределительная для о/п серая In-liner SDN	шт.	128	7.08	906.24	52.26	6689.28	7,381	
101	ТССЦ-514-3006-33-2	Щиток под автоматические выключатели на 54 модуля встраиваемый с дверцей ЩРВ-54з-1 36 УХЛЗ	шт.	2	688.88	1377.76	1511.58	3023.16	2,194	
102	ТССЦ-514-3006-33-3	Щиток под автоматические выключатели на 36 модулей встраиваемый с дверцей ЩРВ-36з-1 36 УХЛЗ 550х320х120	шт.	3	688.88	2066.64	764.35	2293.05	1,110	
103	ТССЦ-514-3006-33-4	Щиток под автоматические выключатели на 24 модуля встраиваемый с дверцей ЩРВ-24з-1 36 УХЛЗ 405х320х120	шт.	5	688.88	3444.40	528.11	2640.55	0,767	
104	ТССЦ-546-0401	Стартеры для люминесцентных ламп Philips S10/4-65W	10 шт.	22	23.33	513.26	100.80	2217.60	4,321	
105	ТССЦ-546-3046-33	Лампы люминесцентные 36Вт Philips TLD	10 шт.	22,8	88.20	2010.96	356.30	8123.64	4,040	
106	ТССЦ-546-3401-33	Светильник настенный типа:НБ502Х60-001	шт	46	88.20	4057.20	211.42	9725.32	2,397	
107	ТССЦ-546-3406-33	Светильник потолочный типа:НПБ01102Х60 IP54	шт	14	148.49	2078.86	268.64	3760.96	1,809	
		Итого по строительным материалам	руб			180864		570419	3,154	
Оборудование										
109	С10 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1Р 40А	шт	2	181.18	362.36	496.44	992.88	2,740	
110	С11 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1Р 16А	шт	1	12.34	12.34	33.81	33.81	2,740	
111	С12 прайс-лист	Автомат дифференциальный 2-х полюсной DPN N Vigi 25А	шт	4	679.80	2719.20	1862.64	7450.56	2,740	
112	С13 прайс-лист	Автомат дифференциальный 2-х полюсной DPN N Vigi 10А	шт	23	666.48	15329.04	1826.16	42001.68	2,740	
113	С16 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-100 1Р 20А	шт	5	12.34	61.70	33.81	169.05	2,740	
114	С17 прайс-лист	Выключатели автоматические ВА 47-29 1Р 10А	шт	31	12.34	382.54	33.81	1048.11	2,740	
		Итого оборудование	руб			18864		51697	2,741	
Итого прямые затраты по смете						272228		1047436	3,84764	
В том числе (справочно):										
оплата труда рабочих						26071		274001	10,5098	
материалы						180864		570419	3,15386	
эксплуатация машин и механизмов						46429		151319	3,25915	
в т.ч. оплата труда машинистов						7073		17405	2,46077	
Накладные расходы						30521		250687	8,21359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						21228		186109	8,76715	
Итоги по смете:										
Итого Монтажные работы						305113		1432535	4,6951	
Итого Оборудование						18864		51697	2,74051	
Итого						323 977.00		1 484 232.00	4,58129	
НДС 18%						58 316.00		267 162.00	4,58128	
ВСЕГО по смете						382 293.00		1 751 394.00	4,58129	

Составил: _____

Проверил: _____

«___» _____ 2010 г.

«___» _____ 2010 г.

Форма № 4

Капитальный ремонт лестничной клетки МУЗ «Городская больница №3» г.Владимир

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Капитальный ремонт лестничной клетки МУЗ «Городская больница №3» г.Владимир

Основание: ведомость объемов

Сметная стоимость: 1054.060

Средства на оплату труда: 248.853 тыс.руб.

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4-й кв. 2009 г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресур- сов	Единица измере- ния	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость , руб.			
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
					на	Общая	на	Общая
					единицу измерения		единицу измерения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	6.360000	9168.80	58314	38491.67	244807

1	Затраты труда	чел.-ч.	1299.220000			98.85	128427.90
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	9.160000			48.48	444.11
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4.936950			448.56	2214.52
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	4.205550			153.05	643.66
330206	Дрели электрические	маш.-ч	38.581350			3.82	147.38
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	5.088000			101.79	517.91
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.111300				
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	1494.600000			1.55	2316.63
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	55.650000			59.48	3310.06
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	95.400000			3.61	344.39
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	667.800000			74.75	49918.05
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	481.770000			1.52	732.29
101-1033-33	Фугенфюлер	кг	172.356000			15.58	2685.31
101-1040-33	Щурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	8.210760			105.67	867.63
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	467.460000			26.91	12579.35
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	1399.200000			28.66	40101.07
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			11652		122428
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			5765		60570
2 ТЕРр57-2-3 (=109)	Разборка покрытий полов: из керамических плиток Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.650000	718.51	467	7469.23	4855
1	Затраты труда	чел.-ч.	52.230000			89.80	4690.25
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.080000			105.25	113.67
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.076400			153.05	164.74
999-9900	Строительный мусор	т	3.380000				
	Накладные расходы - 0.8000	руб.			365		3843
	Сметная прибыль - 0.6800	руб.			310		3267
3 ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.650000	10810.09	7027	40195.38	26127
1	Затраты труда	чел.-ч.	103.010000			92.06	9483.10
1.1	Средний разряд работы 3.2						

1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.750000			94.81	260.72
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.261625			448.56	117.35
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.336375			396.28	133.30
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	2.149063			153.05	328.91
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	66.300000			239.77	15896.75
101-0631	Опилки древесные	м3	1.989000			84.29	167.65
411-0001	Вода	м3	2.502500				
	Накладные расходы – 1.1100	руб.			1035		10816
	Сметная прибыль – 0.6400	руб.			596		6236
4 402-0002- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.845000	396.03	335	2881.61	2435
5 101-0287 (= 20)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-66.300000	88.19	-5847	239.77	-15897
6 101-4404-33 (= 20)	Керамогранит плитка половая	м2	66.300000	748.79	49645	384.09	25465
7 ТЕР15-06001-2 (= 33)	Оклейка обоями стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	6.360000	719.35	4575	6284.59	39970
1	Затраты труда	чел.-ч.	395.020000			95.46	37708.61
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.190000			50.79	9.65
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.091425			448.56	41.01
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.091425			153.05	13.99
101-1817	Клей кмц (для наклейки обоев)	т	0.018444			43435.44	801.12
101-1829	Бумага ролевая	т	0.045156			18400.33	830.89
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.002544			204.45	0.52
101-1757	Ветошь	кг	0.063600			6.89	0.44
411-0001	Вода	м3	0.063600				
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.061692			9287.46	572.96
	Накладные расходы – 0.9500	руб.			3404		35833
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.			1684		17728
8 100-0053 (= 33)	Обои	м2	731.400000	31.19	22812	140.98	103113

9	ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	6.360000	334.56	2128	3286.64	20903
	1	Затраты труда	чел.-ч.	213.820000			94.33	20169.64
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.020000			9.46	9.65
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.914250			448.56	410.10
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.091425			153.05	13.99
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.031800			9287.46	295.34
	101-1757	Ветошь	кг	1.971600			6.89	13.58
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.005342			101.79	0.54
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			1822		19171
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			901		9485
10	101-1959 (= 29)	Краски водоземulsionные вэак-1180	т	0.401000	15295.94	6134	26745.76	10725
11	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзгм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.320000	9168.80	12103	38491.67	50809
	1	Затраты труда	чел.-ч.	269.650000			98.85	26654.90
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.900000			48.51	92.17
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.024650			448.56	459.62
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.872850			153.05	133.59
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	8.007450			3.82	30.59
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.056000			101.79	107.49
	411-0002	Вода водопроводная	м3	0.023100				
	101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	310.200000			1.55	480.81
	101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	11.550000			59.48	686.99
	101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	19.800000			3.61	71.48

101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	138.600000			74.75	10360.35
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	99.990000			1.52	151.98
101-1033-33	Футенфюлер	кг	35.772000			15.58	557.33
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25х3,5	1000 шт	1.704120			105.67	180.07
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	97.020000			26.91	2610.81
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	290.400000			28.66	8322.86
	Накладные расходы – 0.9500	руб.			2419		25410
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.			1197		12571
12 ТЕР15-01019-1 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.160000	3429.17	549	34800.00	5568
1	Затраты труда	чел.-ч.	48.260000			96.59	4661.43
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.200000			104.10	20.82
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.011500			396.28	4.56
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.186300			153.05	28.51
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.240000			3535.90	848.62
101-0631	Опилки древесные	м3	0.016000			84.29	1.35
101-1757	Ветошь	кг	0.080000			6.89	0.55
411-0001	Вода	м3	0.074400				
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.006400			3644.07	23.32
	Накладные расходы – 0.9500	руб.			424		4448
	Сметная прибыль – 0.4700	руб.			210		2201
13 101-0258 (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	16.000000	63.19	1011	256.56	4105
14 ТЕРр62-17-6 (=114)	Окраска ранее окрашенных водоэмульсионной краской лестничных маршей и площадок (снизу) с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2	2.400000	790.55	1897	5149.58	12359

		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	93.240000		90.93	8478.31	
	1.1	Средний разряд работы 3.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.430000		67.79	29.15	
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.276000		153.05	42.24	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.165600		448.56	74.28	
101-0623		Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	12.240000		8.11	99.27	
101-0620		Мел природный молотый	т	0.061200		26528.82	1623.56	
101-1712		Шпатлевка клеевая	т	0.182400		9287.46	1694.03	
101-1916		Бумага шлифовальная	1000 м2	0.003840		38423.93	147.55	
411-1002		Вода	м3	0.576000				
101-0639		Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.010560		204.45	2.16	
101-1840		Клей малярный жидкий	кг	9.648000		20.43	197.11	
		Накладные расходы - 0.8000	руб.		647		6806	
		Сметная прибыль - 0.5000	руб.		405		4254	
15	101-1959 (=114)	Краски водоземulsionные взак-1180	т	0.170000	15295.94	2600	26745.76	4547
16	ТЕРр62-35-2 (=114)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.900000	909.94	819	8695.56	7826
	1	Затраты труда	чел.-ч.	83.560000		90.93	7598.11	
	1.1	Средний разряд работы 3.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000		0.00		
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.010350		448.56	4.64	
101-0628		Олифа комбинированная к-3	т	0.006300		35220.34	221.89	
101-1757		Ветошь	кг	0.090000		6.89	0.62	
		Накладные расходы - 0.8000	руб.		576		6078	
		Сметная прибыль - 0.5000	руб.		360		3799	
17	101-0383 (=114)	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые ма-011-0	т	0.012240	15519.24	190	28093.67	344
Итого прямых затрат по разделу			руб.	548061	247872	5009	2558	
						981	16	

Итого прямых затрат по смете	руб.	548061	247872	5009	2558
				981	16
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	руб.	548061	247872	5009	
накладные расходы	руб.	234833			
сметная прибыль	руб.	120111			
нормативная трудоемкость	чел.-ч				2574
в т.ч. сметная зарплата	руб.		248853		
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	руб.	903005			
Прямые затраты СМР	руб.		164759		548061
индекс к прямым затратам				3.3264	
в т.ч.					
– основная з/п	руб.		23553		247872
индекс к основной зарплате				10.5240	
– эксплуатация машин и механизмов	руб.		1664		5009
индекс к эксплуатации машин				3.0102	
–з/п машинистов	руб.		122		981
индекс к зарплате машинистов				8.0410	
– материалы	руб.		139542		295180
индекс к материалам				2.1153	
Накладные расходы	руб.		22344	10.5099	234833
Сметная прибыль	руб.		11428	10.5102	120111
Всего :	руб.		198531	4.5484	903005
ВСЕГО:					903005
Изменение накладных расходов с 01.01.2005 г. (к=0,94) [3_2_13]		–0.0600			–14090
ИТОГО:					888915
Зимние удорожания [6_5_15]		0.0049			4356
ИТОГО:					893271
НДС к СМР [9_8_15]		0.1800			160789
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					1054060

К ОПЛАТЕ :Один миллион пятьдесят четыре тысячи шестьдесят руб.

Определитель – (= 20)

Сметная прибыль –0.6400 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 1.1100
Определитель – (= 29)
Сметная прибыль –0.4700 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 0.9500
Определитель – (= 32)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 0.9500
Определитель – (= 33)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 0.9500
Определитель – (=109)
Сметная прибыль –0.6800 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 0.8000
Определитель – (=114)
Сметная прибыль –0.5000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) – 0.8000

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

На бланке
организации

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

управление муниципального заказа
администрации города Владимира
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

(указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд _____,

(указать наименование муниципального заказчика)

(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице _____,

(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании _____

предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в нашем техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____

(указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия по этим вопросам, сообщаем следующие сведения:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)	
Ф.И.О, должность уполномоченного лица, контактный телефон	

* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
- место государственной регистрации	
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

4. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
<i>В письменной форме на бумажном носителе</i>		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе № _____ от _____.	
...		
...		
...		
...		
<i>В электронной форме на электронном носителе</i>		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись:

должность

подпись

Фамилия И. О.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать предмет муниципального контракта, номер лота)

_____,
в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____,
уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях которые мы представили в настоящем техническом предложении:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта ¹	
2. Объем выполняемых работ ²	
3. Предложения по качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ	
4. Место выполнения работ	
5. Срок (период) выполнения работ	
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
7. Срок предоставления гарантий качества работ	
8. Объем предоставления гарантий качества работ	
9. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
10. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
11. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	
12. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Подпись:

должность

подпись

Фамилия И. О.

М.П.

¹ Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

² Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

**ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

(место выдачи доверенности)

(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ № _____ выдан _____ «____» _____ г.

представлять интересы _____

(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд _____

(указать наименование заказчика)

который состоится «____» _____ г.

В целях выполнения данного поручения _____ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)

(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Подпись доверителя _____ (_____)

должность, подпись

(ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

для нужд _____

(дата и время проведения аукциона – «___» _____ 2010 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____

подпись

Фамилия И.О.

Муниципальный контракт №
на выполнение ремонтно-строительных работ

г. Владимир

" _ " _____ 2010.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3», именуемое в дальнейшем Заказчик, в соответствии с Уставом Учреждения, в лице главного врача Повха Михаила Евгеньевича, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, руководствуясь ст. 763 - 768 ГК РФ, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона, Протокол _____ от _____. 2010 г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению капитального ремонта здания стационара МУЗ «Городская больница № 3» в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Требования к работам:

2.1.1. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.1.2. Работы должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.2. Требования к условиям и способам выполнения работ:

2.2.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.2.2. Выполнение работ осуществляется при наличии свидетельства о допуске к работам, выданное саморегулирующей организацией (СРО).

2.3. Гарантии и гарантийные обязательства:

2.3.1. Подрядчик гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ руб. коп. (_____ руб. коп.), (с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Цена контракта устанавливается с учетом налогов, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

3.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету в рублях РФ в течение 30 рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы.

Расчет по Контракту производится согласно актам сдачи-приемки фактически выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-2. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей.

3.3. Размер обеспечения муниципального контракта составляет 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начальный и конечный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (приложение к Контракту).

4.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ и настоящим Контрактом.

5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии со сметной документацией и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНИП, СанПин, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004), правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности, правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Предоставление сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на строительные материалы.

5.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ. Срок предоставления гарантии качества на работы – не менее 3 лет, с учетом примененных материалов. Объем предоставления гарантии качества работ – 100% .

5.3. Контроль качества работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательных актов, документацией об аукционе и настоящего Контракта. Любое отклонение от указанных требований необходимо согласовывать с Заказчиком. Отклонение от требований не согласованное с Заказчиком является существенным недостатком.

5.4. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5-ти рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения взятых на себя обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

6.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

6.1.5. Отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, если Подрядчик не приступает своевременно к его исполнению или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

6.1.6. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

6.1.7. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранения недостатков. Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение недостатков.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств.

6.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

6.3. Подрядчик вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и материалов.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными сторонами актом сдачи-приемки.

6.3.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц — субподрядчиков. При этом несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

6.4. Подрядчик обязан:

Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию.

6.4.2. Представлять по требованию Заказчика запрашиваемую документацию, связанную с предметом настоящего Контракта (акты, счета-фактуры и т.д.).

6.4.3. За свой счет устранить выявленные в процессе оказания услуг недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, в течение 14 дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

7.6. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту обеспечивается _____ (указывается _____) способ обеспечения, который выбрал Подрядчик и все реквизиты, в том числе и сроки _____. Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее _____, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту независимо от применения неустойки.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Изменение положений настоящего Контракта допускается, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнения вступают в силу после подписания сторонами.

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в соответствии с законодательством в случае, если выявленные недостатки результата работ в установленный в п. 5.4 срок не будут устранены, либо являются существенными, приводящими к невозможности продолжения выполнения работ в соответствии с Контрактом.

9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случае, предусмотренном п. 6.1.5. настоящего Контракта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы (услуги), выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

10.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными сторонами.

10.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую сторону.

10.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо и другие условия выполнения работ.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ...

11.1. При заключении контракта Подрядчик обязан предоставить свидетельство о допуске к работам, предусмотренных муниципальным контрактом на выполнение работ

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

12.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МУЗ «Городская больница № 3»
600020 г. Владимир, ул.Каманина, д. 25 тел. (4922) 43-15-66
р/сч 40404810400000030008 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области
ИНН 3329007615 БИК 04170801 ОКПО 01919478

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Повх М.Е.
м.п. (подпись)

м.п. (подпись)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения	Стоимость работ, руб.
1	Капитальный ремонт здания стационара МУЗ «Городская больница № 3»	До 10.12.2010 г.	

ЗАКАЗЧИК

Повх М.Е.
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

м.п. (подпись)

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона публикуется уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

- требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний

завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

- в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

- наименование предмета аукциона, дата его проведения.

- наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);
- юридический, почтовый адрес;
- код города, номер телефона и факса;
- адрес электронной почты;
- фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть

составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

- быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

12.4. Заявка, подготовленная без использования типовых форм, содержащихся в документации, считается не соответствующей требованиям документации об аукционе.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении

аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

- слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- слова «не вскрывать до...» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

- наименование и адрес уполномоченного органа;
- слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;
- время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;
- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

- непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

20.2. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

- наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
- фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);
- выданный аукционный номер;
- подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение

о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведении аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после трехкратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование

обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона, договора поручительства. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 настоящего Федерального закона и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть

прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

23.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещения заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке,

установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.