

Заявка размещения заказа на оказание услуг по производству ремонтно – строительных работ для нужд МУЗ «Городская больница №4» г. Владимира в 2010 году

№	Наименование товара, работ, услуг	Код классификатора	Ед. изм.	Объем заказа	Начальная цена контракта (руб.)	Место, условия и сроки оказания услуг	Дополнительные условия, срок предоставления гарантии качества	Форма, сроки и порядок оплаты услуг	Источник финансирования
1	Установка металлических дверей площадью дверного проема более 2,5 м2	9944007	м.2	9,45		Место оказания услуг: МУЗ «Городская больница №4» г. Владимир, 600020, г. Владимир, ул. Каманина, д.6 Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 31.03.2010г.	В соответствии со СНиП, ГОСТ 100% Гарантии качества выполненных работ, Срок гарантии 3 года.	Оплата за фактически выполненные объемы по акту сдачи-приемки выполненных работ. Окончательный расчет производится на основании актов фактически выполненных работ с учетом произведенных платежей в течение 30 банковских дней.	Внебюджетные источники финансирования
2	Двери маятниковые:		шт.	3		Система –алюминий, цвет белый, открывание маятниковое, напольный доводчик с фиксацией 90 градусов «GEZE» (производство			

						Германия), примыкание: фетровый уплотнитель, заполнение: вверх стекло «триплекс», низ «сендвич» панели, цоколь двери – с -2-х сторон отбойные пластины из нержавеющей стали, средний импост –с -2-х сторон отбойные пластины из нержавеющей стали, без ручек, не рабочая створка – шпингалеты- 2 шт.			
3	Разборка покрытий полов из линолеума (2 слоя)		M.2	1,12					
4	Разборка покрытий полов дощатых		M.2	0,56					
5	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков		M.2	0,56					
6	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов		м	0,285					
7	Устройство стяжек цементной толщиной 20 мм		M2	0,56					
8	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины		M2	3,3					

9	Огрунтовка полов		М2	0,56					
10	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»		М2	0,56		Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	Срок гарантии 3 года		
11	Устройство плинтусов деревянных		м	0,285		Плинтуса из древесины тип ПЛ-2			
12	Устройство пандуса		М2	0,075					
13	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины		М2	1,2					
14	Железнение цементных покрытий		М2	0,56					
15	Монтаж водосточных труб прямых звеньев		шт.	0,12		Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140мм, марка ТВ-140			

16	Монтаж водосточных труб воронок		шт.	0,01		Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм., диаметром 215 мм, марка ВК-140			
17	Монтаж водосточных труб отливов (отметов)		шт.	0,01		Отмет из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140мм, марка ОМ-140			
18	Хомуты для крепления труб		шт.	12					
19	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией		М2	0,126					
20	Шпатлевка при окраске по ГКЛ стен		М2	0,252					
21	Огрунтовка поверхности перегородок		М2	0,252					

22	Улучшенная окраска по дереву стен		М2	0,252					
23	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича		М3	0,53					
24	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий		т	0,12					
25	Выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских		М2	0,0156					
26	Окраска масляными составами по штукатурке откоса		М2	0,0156					
27	Брус 50*50		м	12					
28	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75л.		шт.	4					

29	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2		М2	0,021					
30	Установка дверных приборов замков врезных		шт.	0,01					
31	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2		м	0,07					
32	Установка и крепление наличников		м	0,104					
	Итого:				290 499,88				