

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы города, начальник  
управления жилищно-  
коммунального хозяйства  
администрации г.Владимира

Ю.А. Дударев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу начальника управления  
муниципального заказа  
администрации города Владимира

от «18» августа 2010г. № 500-п

## **ДОКУМЕНТАЦИЯ**

### **ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ**

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту  
дорог и тротуаров на территории города Владимира.

г.Владимир  
2010 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА</b>	<b>3</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ</b>	<b>9</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ</b>	<b>146</b>
<b>ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ</b>	<b>148</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ</b>	<b>150</b>
<b>ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА</b>	<b>151</b>
<b>ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ</b>	<b>152</b>
<b>ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА</b>	<b>153</b>
<b>ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА</b>	<b>161</b>

## ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	<b>Уполномоченный орган:</b>	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 53-24-77, 35-38-79
2.	<b>Муниципальный заказчик:</b>	управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.95-а
2.2.	Почтовый адрес	600026, г.Владимир, ул.Горького, д.95-а
2.3.	Адрес электронной почты	ugkh@vladimir-city.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 53-18-98, 53-37-60
3.	<b>Предмет муниципального контракта:</b>	Выполнение работ по текущему ремонту дорог и тротуаров на территории города Владимира.
4.	<b>Объем работ:</b>	Согласно сметной документации, см. Приложение №1 к Информационной карте.
5.	<b>Начальная (максимальная) муниципального контракта. цена</b>	<b>45 195 999,12 руб (сорок пять миллионов сто девяносто пять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 12 копеек).</b> Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.	<b>«Шаг аукциона»:</b>	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после трехкратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	<b>Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ:</b>	Стесненность, сезонность, производство работ на центральных улицах с интенсивным движением транспорта в ночное время, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», решения Совета народных депутатов

		города Владимира от 17.07.2003 №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире».
8.	<b>Место выполнения работ:</b>	в г.Владимире на объектах, указанных в Приложении №2 к Информационной карте.
9.	<b>Сроки выполнения работ:</b>	С момента заключения муниципального контракта до 30 октября 2010 года.
10.	<b>Срок предоставления гарантии качества работ:</b>	Срок предоставления гарантии качества работ 5 лет.
11.	<b>Объем предоставления гарантии качества работ</b>	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
12.	<b>Форма, сроки и порядок оплаты работ:</b>	- Безналичный расчет в рублях РФ; - В пределах стоимости выполненных работ в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры (счета) Подрядчиком; - По формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
13.	<b>Источник финансирования:</b>	Бюджет города Владимира.
14.	<b>Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:</b>	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который <b>должен содержать:</b> - <b>документы в письменной форме</b> на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - <b>электронный носитель</b> (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения ( <i>представляется в добровольном порядке</i> ). <b><u>Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать описание входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.</u></b>
15.	<b>Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, <u>подаются в отношении каждого лота:</u></b>	1. Заявка на участие в аукционе*; 2. Техническое предложение *. 3. <i>В соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ копия свидетельства о допуске на виды работ:</i> <i>Раздел III</i> <i>25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов.</i> <i>25.1. Работы по устройству земляного полотна для</i>

\*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

		<p><i>автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек.</i></p> <p><b>25.2. Устройство оснований автомобильных дорог.</b></p> <p><b>25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами.</b></p> <p><b>25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств.</b></p> <p><b>25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог.</b></p> <p>4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки.</p> <p>5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).</p> <p>6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем <b>за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.</b></p> <p>7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (<b>с указанием срока полномочий</b>), в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность.</li> </ul> <p>8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности).</li> </ul> <p>9. Копии учредительных документов участника размещения заказа.</p> <p>10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о</p>
--	--	---

		<p>необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.</p> <p>11. Документ, подтверждающий внесение участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:</p> <p>- платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия.</p>
16.	<b>Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):</b>	<p>1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия.</p> <p>2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия.</p> <p>3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.</p>
17.	<b>Размер обеспечения заявок:</b>	<b>5 (пять) %</b> от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством.
18.	<b>Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки:</b>	Не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в документации об аукционе.
19.	<b>Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:</b>	<p>Получатель: УФК по Владимирской области (ОФК 02, Управление муниципального заказа администрации города Владимира, л/с 05283004670)</p> <p>ИНН 3328461618</p> <p>КПП 332801001</p> <p>Расчетный счет - 40302810300083000008 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир</p> <p>БИК 041708001</p> <p><b>Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.</b></p>
20.	<b>Требования к участникам размещения заказа:</b>	<p>1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;</p> <p>2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;</p> <p>3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации</p>

		<p>Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;</p> <p>4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;</p> <p>5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.</p>
21.	<b>Место подачи заявок:</b>	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
22.	<b>Дата и время начала приема заявок:</b>	20 августа 2010 года в 09 час. 00 мин.
23.	<b>Дата и время окончания приема заявок:</b>	<b>09 сентября 2010 года в 09 час. 00 мин.</b>
24.	<b>Место, дата и время начала рассмотрения заявок:</b>	<b>09 сентября 2010 года в 09 час. 00 мин.</b> по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
25.	<b>Место, дата и время проведения открытого аукциона:</b>	<b>14 сентября 2010 года в 10 час. 30 мин.</b> по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
<b>Документация об аукционе предоставляется бесплатно.</b>		
26.	<b>Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:</b>	<p>Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "14" сентября 2010 года в 10 час. 30 мин. по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.</p> <p>Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.</p>
27.	<b>Размер обеспечения исполнения</b>	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: <b>30%</b> от начальной (максимальной) цены муниципального

	<b>муниципального контракта:</b>	контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно, в соответствии с ч.4 ст.38 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
28.	<b>Срок заключения муниципального контракта:</b>	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

## Приложение №1 к Информационной карте

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 467 621.00 руб.

Смета на сумму: 467 621.00 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Стройка: Текущий ремонт дороги местного значения в жилой застройке.

Объект: Г.Владимир, межквартальная дорога от 51-а до 51-б по ул.Балакирева

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13

(Локальный сметный расчет)

Сметная стоимость: **467621** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения Кол-во механизаторов	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Е68-12-7</b>	<b>Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм</b>	<b>1000 м2 покрытий</b>		<b>0.0124</b>	<b>28 938.55</b>	<b>358.84</b>	<b>8 801.02</b>	<b>109</b>	<b>0.304</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1</i>								
1. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.-ч	7.92	0.098208	7.800	0.77	82.570	8	10.586
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.57	0.255068	9.367	2.39	26.466	7	2.826
1. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.96	0.049104	<u>110.00</u>	<u>5.40</u>	<u>490.11</u>	<u>24</u>	<u>4.456</u>
			(1)			<u>11.60</u>	<u>0.57</u>	<u>116.77</u>	6	10.066
1. 4.	X12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	0.77	0.009548	<u>62.30</u>	<u>0.59</u>	<u>416.42</u>	<u>4</u>	<u>6.684</u>
			(1)			<u>11.60</u>	<u>0.11</u>	<u>106.50</u>	1	9.181
1. 5.	X40-0053-П	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.-ч	7.92	0.098208	<u>110.00</u>	<u>10.80</u>	<u>743.13</u>	<u>73</u>	<u>6.756</u>
			(1)			<u>24.98</u>	<u>2.45</u>			
		<i>Накладные расходы</i>				104%	3.29	104%	16	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	1.90	60%	9	
		<i>Всего с НР и СП</i>					364.02		134	
<b>2.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных пер евозках: мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>1</b>	<b>33.00</b>	<b>33.00</b>	<b>215.92</b>	<b>216</b>	<b>6.545</b>
2. 1.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0.29	0.29	<u>99.23</u>	<u>28.78</u>	<u>590.31</u>	<u>171</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
2. 2.	3000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.-ч	0.578	0.578	7.300	4.22	77.390	45	10.601
		<i>Накладные расходы</i>				100%	4.22	100%	45	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	2.53	60%	27	
		<i>Всего с НР и СП</i>					39.75		288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3.</b>	<b>Х403-1-18</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью</b>	<b>т</b>		<b>1</b>	<b>17.16</b>	<b>17.16</b>	<b>81.43</b>	<b>81</b>	<b>4.72</b>
		<i>Всего с НР и СП</i>					17.16		81	
<b>4.</b>	<b>Е27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня материала осн-я</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.12</b>	<b>14 574.25</b>	<b>1 748.91</b>	<b>134 266.04</b>	<b>16 112</b>	<b>9.213</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
4. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.-ч	30.60035	3.672042	8.080	29.67	85.760	315	10.614
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.325	3.399	13.640	46.36	137.300	467	10.066
4. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.3825	0.4059	89.99	36.53	378.42	154	4.205
		(1)				10.06	4.08	101.27	41	10.067
4. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.42735	80.01	34.19	466.08	199	5.825
		(1)				14.40	6.15	144.95	62	10.066
4. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3.1625	0.3795	123.00	46.68	733.35	278	5.962
		(1)				13.50	5.12	135.89	52	10.066
4. 6.	Х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	16.78875	2.01465	206.01	415.04	937.79	1 889	4.552
		(1)				14.40	29.01	144.95	292	10.066
4. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.43	0.1716	110.00	18.88	490.11	84	4.456
		(1)				11.60	1.99	116.77	20	10.066
4. 8.	с408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	15.12	77.11	1 165.90	872.52	13 193	11.315
		<i>Накладные расходы</i>				142%	107.96	142%	1 110	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	61.39	80.75%	631	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 918.27		17 854	
<b>5.</b>	<b>Е27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>0.6417</b>	<b>1 655.28</b>	<b>1 062.19</b>	<b>10 861.36</b>	<b>6 970</b>	<b>6.562</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</i>								
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9075	0.5823428	11.595	6.75	116.715	68	10.066
5. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.2911714	120.00	34.94	526.18	153	4.385
		(2)				23.19	6.75	233.43	68	10.066
5. 3.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.660951	1 554.20	1 027.25	10 313.21	6 817	6.636
		<i>Накладные расходы</i>				142%	9.59	142%	97	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	5.45	80.75%	55	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 077.23		7 121	
<b>6.</b>	<b>Е27-03-004-1</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т смеси</b>		<b>0.4278</b>	<b>36 566.63</b>	<b>15 643.20</b>	<b>276 880.24</b>	<b>118 449</b>	<b>7.572</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
6. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	27.53905	11.781206	9.770	115.10	103.500	1 219	10.594
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29.5625	12.646838	13.809	174.64	138.999	1 758	10.066
6. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.7475	2.4587805	75.00	184.41	371.83	914	4.958
		(1)				11.60	28.52	116.77	287	10.066
6. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	18.65875	7.9822133	121.00	965.85	569.29	4 544	4.705
		(1)				14.40	114.94	144.95	1 157	10.066
6. 5.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.495	0.211761	110.00	23.29	490.11	104	4.456
		(1)				11.60	2.46	116.77	25	10.066
6. 6.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4.66125	1.9940828	195.20	389.24	1 562.20	3 115	8.003
		(1)				14.40	28.71	144.95	289	10.066
6. 7.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.002139	1 492.15	3.19	13 583.04	29	9.103
6. 8.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.074	0.0316572	1 554.20	49.20	10 313.21	326	6.636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 9.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	101	43.2078	322.00	13 912.91	2 504.11	108 197	7.777
							142%	411.43	142%	4 227
							80.75%	233.97	80.75%	2 404
								16 288.60		125 080
<b>7.</b>	<b>E27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b> <b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>	<b>1000 м2 покрытия</b>		<b>0.713</b>	<b>35 098.66</b>	<b>25 025.35</b>	<b>266 005.56</b>	<b>189 662</b>	<b>7.579</b>
7. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	34.544494	9.620	332.32	101.970	3 523	10.6
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.235	18.705555	13.760	257.39	138.511	2 591	10.066
7. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч (1)	0.04125	0.0294113	<u>111.99</u>	<u>3.29</u>	<u>521.38</u>	<u>15</u>	<u>4.656</u>
						13.50	0.40	135.89	4	10.066
7. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	1.372525	17.20	23.61	56.18	77	3.266
7. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч (1)	5.445	3.882285	<u>75.00</u>	<u>291.17</u>	<u>371.83</u>	<u>1 444</u>	<u>4.958</u>
						11.60	45.03	116.77	453	10.066
7. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч (1)	15.82625	11.284116	<u>121.00</u>	<u>1 365.38</u>	<u>569.29</u>	<u>6 424</u>	<u>4.705</u>
						14.40	162.49	144.95	1 636	10.066
7. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч (1)	0.53625	0.3823463	<u>110.00</u>	<u>42.06</u>	<u>490.11</u>	<u>187</u>	<u>4.456</u>
						11.60	4.44	116.77	45	10.066
7. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч (1)	4.38625	3.1273963	<u>195.20</u>	<u>610.47</u>	<u>1 562.20</u>	<u>4 886</u>	<u>8.003</u>
						14.40	45.03	144.95	453	10.066
7. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.055	0.039215	<u>75.40</u>	<u>2.96</u>	<u>448.56</u>	<u>18</u>	<u>5.949</u>
						21.29	0.83			
7. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0044206	5 989.00	26.47	20 353.84	90	3.399
7. 11.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.10695	1 287.00	137.64	4 179.16	447	3.247
7. 12.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0108	0.0077004	1 554.20	11.97	10 313.21	79	6.636
7. 13.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	96.6	68.8758	322.00	22 178.01	2 504.11	172 473	7.777
							142%	837.39	142%	8 682
							80.75%	476.19	80.75%	4 937
								26 338.93		203 281
<b>8.</b>	<b>E27-06-021-1</b>	<b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1</b> <b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>	<b>1000 м2 покрытия</b>		<b>1.426</b>	<b>3 903.73</b>	<b>5 566.72</b>	<b>30 339.68</b>	<b>43 264</b>	<b>7.772</b>
8. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.11385	0.1623501	9.620	1.56	101.970	17	10.6
8. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.2475	0.352935	17.20	6.07	56.18	20	3.266
8. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0014	0.0019964	1 554.20	3.10	10 313.21	21	6.636
8. 4.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	12.1	17.2546	322.00	5 555.98	2 504.11	43 207	7.777
							142%	2.22	142%	24
							80.75%	1.26	80.75%	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Всего с НР и СП							5 570.19		43 302		
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>49 455.37</b>		<b>374 863</b>	<b>7.58</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>1 376.09</b>		<b>14 201</b>	<b>10.32</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94</b>							<b>0.94</b>	<b>1 294.00</b>	<b>0.94</b>	<b>13 349</b>	<b>10.316</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>782.69</b>		<b>8 077</b>	<b>10.32</b>	
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>51 532.06</b>		<b>396 289</b>	<b>7.69</b>	
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ТЕКУЩИХ ЦЕН</b>									<b>18</b>	<b>71 332.00</b>	
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ БАЗОВЫХ ЦЕН</b>							<b>20</b>	<b>10 306.00</b>			
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА (в текущих ценах)</b>										<b>467 621.00</b>	
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА (в базовых ценах)</b>							<b>61 838.06</b>				

«СОГЛАСОВАНО»  
Смета на сумму: 1 105 602.00 руб.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Смета на сумму: 1 105 602.00 руб.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_г.

Стройка: Текущий ремонт дороги местного значения в жилой застройке.

Объект: Г.Владимир, межквартальная дорога от дома 15 по ул.Белоконской, по фасаду домов 19, 17 ул.Белоконской, до фасада дома 25 по ул.Белоконской

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8**

(Локальный сметный расчет)

Сметная стоимость: **1105602** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Фасад дома 25 по ул.Белоконской до к/площадки (5\*2,5+1+4,1\*33) от площадки до подстанции (141\*3,8) вдоль гаражей до парикмахерской (71\*6) площадки перед магазином (7,5\*7,5+11,5\*11+3), ул.Белоконской 15 (12\*1,5+10\*2,5+5\*85)**

1.	E68-12-7	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм	1000 м2 покрытий		0.0958	28 938.55	2 772.31	8 577.69	822	0.297
		Объем: (2,5+1+4,1+3,8+6+7,5+11+3+1,5+2,5+5)*2 Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1								
1. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.-ч	7.92	0.758736	7.800	5.92	70.630	54	9.055
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.57	1.970606	9.367	18.46	20.206	40	2.157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.-ч</u> (1)	3.96	0.379368	<u>110.00</u> 11.60	<u>41.73</u> 4.40	<u>462.49</u> 89.15	<u>175</u> 34	<u>4.204</u> 7.685
1. 4.	X12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	<u>маш.-ч</u> (1)	0.77	0.073766	<u>62.30</u> 11.60	<u>4.60</u> 0.86	<u>391.23</u> 81.31	<u>29</u> 6	<u>6.28</u> 7.009
1. 5.	X40-0053-П	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	<u>маш.-ч</u> (1)	7.92	0.758736	<u>110.00</u> 24.98	<u>83.46</u> 18.95	<u>743.13</u>	<u>564</u>	<u>6.756</u>
		<i>Накладные расходы</i>				104%	25.36	104%	98	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	14.63	60%	56	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 812.29		976	
<b>2.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных пер евозках: мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>10</b>	<b>33.00</b>	<b>329.96</b>	<b>210.76</b>	<b>2 108</b>	<b>6.389</b>
2. 1.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.29	2.9	<u>99.23</u>	<u>287.77</u>	<u>590.31</u>	<u>1 712</u>	<u>5.949</u>
2. 2.	3000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.-ч	0.578	5.78	7.300	42.19	68.460	396	9.378
		<i>Накладные расходы</i>				100%	42.19	100%	396	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	25.31	60%	238	
		<i>Всего с НР и СП</i>					397.46		2 742	
<b>3.</b>	<b>X403-1-18</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью</b>	<b>т</b>		<b>10</b>	<b>17.16</b>	<b>171.60</b>	<b>81.43</b>	<b>814</b>	<b>4.744</b>
		<i>Всего с НР и СП</i>					171.60		814	
<b>4.</b>	<b>Е27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня материала осн-я</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.0954</b>	<b>14 574.25</b>	<b>1 390.38</b>	<b>132 924.89</b>	<b>12 681</b>	<b>9.121</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
4. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.-ч	30.60035	2.9192734	8.080	23.59	71.990	210	8.91
4. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	28.325	2.702205	13.640	36.86	104.827	283	7.685
4. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	3.3825	0.3226905	<u>89.99</u> 10.06	<u>29.04</u> 3.25	<u>354.46</u> 77.31	<u>114</u> 25	<u>3.939</u> 7.685
4. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.-ч</u> (1)	3.56125	0.3397433	<u>80.01</u> 14.40	<u>27.18</u> 4.89	<u>431.80</u> 110.67	<u>147</u> 38	<u>5.397</u> 7.685
4. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	<u>маш.-ч</u> (1)	3.1625	0.3017025	<u>123.00</u> 13.50	<u>37.11</u> 4.07	<u>701.21</u> 103.75	<u>212</u> 31	<u>5.701</u> 7.685
4. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	<u>маш.-ч</u> (1)	16.78875	1.6016468	<u>206.01</u> 14.40	<u>329.96</u> 23.06	<u>903.51</u> 110.67	<u>1 447</u> 177	<u>4.386</u> 7.685
4. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.-ч</u> (1)	1.43	0.136422	<u>110.00</u> 11.60	<u>15.01</u> 1.58	<u>462.49</u> 89.15	<u>63</u> 12	<u>4.204</u> 7.685
4. 8.	c408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	12.0204	77.11	926.89	872.52	10 488	11.315
		<i>Накладные расходы</i>				142%	85.84	142%	700	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	48.81	80.75%	398	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 525.03		13 779	
<b>5.</b>	<b>Е27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>1.587915</b>	<b>1 655.28</b>	<b>2 628.44</b>	<b>10 836.31</b>	<b>17 207</b>	<b>6.546</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</i>								
5. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.9075	1.4410329	11.595	16.71	89.115	128	7.686
5. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.-ч</u> (2)	0.45375	0.7205164	<u>120.00</u> 23.19	<u>86.46</u> 16.71	<u>470.98</u> 178.23	<u>339</u> 128	<u>3.925</u> 7.686
5. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	1.6355525	1 554.20	2 541.98	10 313.21	16 868	6.636
		<i>Накладные расходы</i>				142%	23.73	142%	182	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	13.49	80.75%	103	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 665.66		17 492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>6.</b>	<b>E27-03-004-1</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т смеси</b>		<b>1.05861</b>	<b>36 566.63</b>	<b>38 709.80</b>	<b>275 217.73</b>	<b>291 348</b>	<b>7.526</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
6. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	27.53905	29.153114	9.770	284.83	78.420	2 286	8.027
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29.5625	31.295158	13.809	432.15	106.126	3 321	7.685
6. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.7475	6.084361	75.00	456.33	344.21	2 094	4.589
		(1)				11.60	70.58	89.15	542	7.685
6. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	18.65875	19.752339	121.00	2 390.03	535.01	10 568	4.422
		(1)				14.40	284.43	110.67	2 186	7.685
6. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.495	0.524012	110.00	57.64	462.49	242	4.204
		(1)				11.60	6.08	89.15	47	7.685
6. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4.66125	4.9344459	195.20	963.20	1 527.92	7 539	7.827
		(1)				14.40	71.06	110.67	546	7.685
6. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0052931	1 492.15	7.90	13 583.04	72	9.103
6. 8.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.074	0.0783371	1 554.20	121.75	10 313.21	808	6.636
6. 9.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	101	106.91961	322.00	34 428.11	2 504.11	267 738	7.777
		Накладные расходы					142%	1 018.11	142%	7 962
		Сметная прибыль					80.75%	578.96	80.75%	4 528
		Всего с НР и СП						40 306.87	303 838	
<b>7.</b>	<b>E27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b>	<b>1000 м2 покрытия</b>		<b>1.76535</b>	<b>35 098.66</b>	<b>61 961.42</b>	<b>263 963.49</b>	<b>465 988</b>	<b>7.521</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
7. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	85.530325	9.620	822.80	77.560	6 634	8.062
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.235	46.313957	13.760	637.29	105.753	4 898	7.685
7. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.04125	0.0728207	111.99	8.16	489.24	36	4.369
		(1)				13.50	0.98	103.75	8	7.685
7. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	3.3982988	17.20	58.45	56.18	191	3.266
7. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.445	9.6123308	75.00	720.92	344.21	3 309	4.589
		(1)				11.60	111.50	89.15	857	7.685
7. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	15.82625	27.93887	121.00	3 380.60	535.01	14 948	4.422
		(1)				14.40	402.32	110.67	3 092	7.685
7. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.53625	0.9466689	110.00	104.13	462.49	438	4.204
		(1)				11.60	10.98	89.15	84	7.685
7. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4.38625	7.7432664	195.20	1 511.49	1 527.92	11 831	7.827
		(1)				14.40	111.50	110.67	857	7.685
7. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.055	0.0970943	75.40	7.32	448.56	44	5.949
		(1)				21.29	2.07			
7. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0109452	5 989.00	65.55	20 353.84	223	3.399
7. 11.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.2648025	1 287.00	340.80	4 179.16	1 107	3.247
7. 12.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0108	0.0190658	1 554.20	29.63	10 313.21	197	6.636
7. 13.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	96.6	170.53281	322.00	54 911.56	2 504.11	427 033	7.777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<i>Накладные расходы</i>					142%	2 073.33	142%	16 375	
		<i>Сметная прибыль</i>					80.75%	1 179.02	80.75%	9 312	
		<i>Всего с НР и СП</i>						65 213.77		491 676	
<b>8.</b>	<b>E27-06-021-1</b>	<b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1</b>	<b>1000 м2 покрытия</b>		<b>3.5307</b>	<b>3 903.73</b>		<b>13 782.89</b>	<b>30 336.90</b>	<b>107 111</b>	<b>7.771</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>									
8. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.11385	0.4019702	9.620	3.87	77.560		31	8.062
8. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.2475	0.8738483	17.20	15.03	56.18		49	3.266
8. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0014	0.004943	1 554.20	7.68	10 313.21		51	6.636
8. 4.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	12.1	42.72147	322.00	13 756.31	2 504.11		106 979	7.777
		<i>Накладные расходы</i>					142%	5.50	142%	44	
		<i>Сметная прибыль</i>					80.75%	3.13	80.75%	25	
		<i>Всего с НР и СП</i>						13 791.51		107 180	

<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>								<b>121 746.80</b>		<b>898 079</b>	<b>7.377</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>								<b>3 274.05</b>		<b>25 757</b>	<b>7.867</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94</b>						<b>0.94</b>		<b>3 078.00</b>	<b>0.94</b>	<b>24 212</b>	<b>7.866</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>								<b>1 863.36</b>		<b>14 660</b>	<b>7.868</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>								<b>126 688.16</b>		<b>936 951</b>	<b>7.396</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ТЕКУЩИХ ЦЕН</b>									<b>18</b>	<b>168 651.00</b>	
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ БАЗОВЫХ ЦЕН</b>						<b>20</b>		<b>25 338.00</b>			
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА (в текущих ценах)</b>										<b>1 105 602.00</b>	
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА (в базовых ценах)</b>								<b>152 026.16</b>			

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 186 185.00 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 186 185.00 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Стройка: Текущий ремонт дороги местного значения в жилой застройке.

Объект: Г.Владимир, межквартальные дороги ул. Лакина, д.137-б

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12**  
(Локальный сметный расчет)

Сметная стоимость: **186185** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс
--------	----------------------------	---	-------------------	------------	------------------------------------	-----------------------------------	--------

	ресурса		Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Е68-12-7</b>	<b>Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм</b>	<b>1000 м2 покрытий</b>		<b>0.0074</b>	<b>28 938.55</b>	<b>214.15</b>	<b>8 801.02</b>	<b>65</b>	<b>0.304</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1</i>								
1. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.-ч	7.92	0.058608	7.800	0.46	82.570	5	10.586
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.57	0.152218	9.367	1.43	26.466	4	2.826
1. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.96	0.029304	110.00	3.22	490.11	14	4.456
		(1)				11.60	0.34	116.77	3	10.066
1. 4.	X12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	0.77	0.005698	62.30	0.35	416.42	2	6.684
		(1)				11.60	0.07	106.50	1	9.181
1. 5.	X40-0053-П	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.-ч	7.92	0.058608	110.00	6.45	743.13	44	6.756
		(1)				24.98	1.46			
		Накладные расходы					104%	104%	9	
		Сметная прибыль					60%	60%	5	
		Всего с НР и СП					217.25		80	
<b>2.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных пер евозках: мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>1</b>	<b>33.00</b>	<b>33.00</b>	<b>215.92</b>	<b>216</b>	<b>6.545</b>
2. 1.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0.29	0.29	99.23	28.78	590.31	171	5.949
		(1)								
2. 2.	3000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.-ч	0.578	0.578	7.300	4.22	77.390	45	10.601
		Накладные расходы					100%	100%	45	
		Сметная прибыль					60%	60%	27	
		Всего с НР и СП					39.75		288	
<b>3.</b>	<b>Х403-1-18</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью</b>	<b>т</b>		<b>1</b>	<b>17.16</b>	<b>17.16</b>	<b>81.43</b>	<b>81</b>	<b>4.72</b>
		Всего с НР и СП					17.16		81	
<b>4.</b>	<b>Е27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>	<b>100 м3 материала осн-я</b>		<b>0.005</b>	<b>14 574.25</b>	<b>72.87</b>	<b>134 266.04</b>	<b>671</b>	<b>9.208</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
4. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.-ч	30.60035	0.1530018	8.080	1.24	85.760	13	10.614
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.325	0.141625	13.640	1.93	137.300	19	10.066
4. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.3825	0.0169125	89.99	1.52	378.42	6	4.205
		(1)				10.06	0.17	101.27	2	10.067
4. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.0178063	80.01	1.42	466.08	8	5.825
		(1)				14.40	0.26	144.95	3	10.066
4. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3.1625	0.0158125	123.00	1.94	733.35	12	5.962
		(1)				13.50	0.21	135.89	2	10.066
4. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	16.78875	0.0839438	206.01	17.29	937.79	79	4.552
		(1)				14.40	1.21	144.95	12	10.066
4. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.43	0.00715	110.00	0.79	490.11	4	4.456
		(1)				11.60	0.08	116.77	1	10.066
4. 8.	с408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	0.63	77.11	48.58	872.52	550	11.315
		Накладные расходы					142%	142%	45	
		Сметная прибыль					80.75%	80.75%	26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							79.93	742		
<i>Всего с НР и СП</i>										
<b>5.</b>	<b>E27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>0.2368</b>	<b>1 655.28</b>	<b>391.97</b>	<b>10 861.36</b>	<b>2 572</b>	<b>6.562</b>
<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</i>										
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9075	0.214896	11.595	2.49	116.715	25	10.066
5. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.107448	<u>120.00</u>	<u>12.89</u>	<u>526.18</u>	<u>57</u>	<u>4.385</u>
			(2)			23.19	2.49	233.43	25	10.066
5. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.243904	1 554.20	379.08	10 313.21	2 515	6.636
		Накладные расходы				142%	3.54	142%	36	
		Сметная прибыль				80.75%	2.01	80.75%	20	
		Всего с НР и СП					397.52		2 628	
<b>6.</b>	<b>E27-03-004-1</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т смеси</b>		<b>0.1776</b>	<b>36 566.63</b>	<b>6 494.23</b>	<b>276 880.24</b>	<b>49 174</b>	<b>7.572</b>
<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>										
6. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	27.53905	4.8909353	9.770	47.78	103.500	506	10.594
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29.5625	5.2503	13.809	72.50	138.999	730	10.066
6. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.7475	1.020756	<u>75.00</u>	<u>76.56</u>	<u>371.83</u>	<u>380</u>	<u>4.958</u>
			(1)			11.60	11.84	116.77	119	10.066
6. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	18.65875	3.313794	<u>121.00</u>	<u>400.97</u>	<u>569.29</u>	<u>1 887</u>	<u>4.705</u>
			(1)			14.40	47.72	144.95	480	10.066
6. 5.	X12-1601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	0.495	0.087912	<u>110.00</u>	<u>9.67</u>	<u>490.11</u>	<u>43</u>	<u>4.456</u>
			(1)			11.60	1.02	116.77	10	10.066
6. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4.66125	0.827838	<u>195.20</u>	<u>161.59</u>	<u>1 562.20</u>	<u>1 293</u>	<u>8.003</u>
			(1)			14.40	11.92	144.95	120	10.066
6. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.000888	1 492.15	1.33	13 583.04	12	9.103
6. 8.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.074	0.0131424	1 554.20	20.43	10 313.21	136	6.636
6. 9.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	101	17.9376	322.00	5 775.91	2 504.11	44 918	7.777
		Накладные расходы				142%	170.80	142%	1 755	
		Сметная прибыль				80.75%	97.13	80.75%	998	
		Всего с НР и СП					6 762.15		51 927	
<b>7.</b>	<b>E27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b>	<b>1000 м2 покрытия</b>		<b>0.296</b>	<b>35 098.66</b>	<b>10 389.20</b>	<b>266 005.56</b>	<b>78 738</b>	<b>7.579</b>
<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>										
7. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	14.341052	9.620	137.96	101.970	1 462	10.6
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.235	7.76556	13.760	106.86	138.511	1 076	10.066
7. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.04125	0.01221	<u>111.99</u>	<u>1.37</u>	<u>521.38</u>	<u>6</u>	<u>4.656</u>
			(1)			13.50	0.16	135.89	2	10.066
7. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	0.5698	17.20	9.80	56.18	32	3.266
7. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.445	1.61172	<u>75.00</u>	<u>120.88</u>	<u>371.83</u>	<u>599</u>	<u>4.958</u>
			(1)			11.60	18.70	116.77	188	10.066
7. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	15.82625	4.68457	<u>121.00</u>	<u>566.83</u>	<u>569.29</u>	<u>2 667</u>	<u>4.705</u>
			(1)			14.40	67.46	144.95	679	10.066
7. 7.	X12-1601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	0.53625	0.15873	<u>110.00</u>	<u>17.46</u>	<u>490.11</u>	<u>78</u>	<u>4.456</u>
			(1)			11.60	1.84	116.77	19	10.066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч (1)	4.38625	1.29833	195.20 14.40	253.43 18.70	1 562.20 144.95	2 028 188	8.003 10.066	
7. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.055	0.01628	75.40 21.29	1.23 0.35	448.56	7	5.949	
7. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0018352	5 989.00	10.99	20 353.84	37	3.399	
7. 11.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.0444	1 287.00	57.14	4 179.16	186	3.247	
7. 12.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0108	0.0031968	1 554.20	4.97	10 313.21	33	6.636	
7. 13.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	96.6	28.5936	322.00	9 207.14	2 504.11	71 602	7.777	
		<i>Накладные расходы</i>				142%	347.64	142%	3 604		
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	197.69	80.75%	2 049		
		<i>Всего с НР и СП</i>					10 934.54		84 391		
<b>8.</b>	<b>E27-06-021-1</b>	<b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1</b>	<b>1000 м2 покрытия</b>			<b>0.592</b>	<b>3 903.73</b>	<b>2 311.01</b>	<b>30 339.68</b>	<b>17 961</b>	<b>7.772</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>									
8. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.11385	0.0673992	9.620	0.65	101.970	7	10.6	
8. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.2475	0.14652	17.20	2.52	56.18	8	3.266	
8. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0014	0.0008288	1 554.20	1.29	10 313.21	9	6.636	
8. 4.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	12.1	7.1632	322.00	2 306.55	2 504.11	17 937	7.777	
		<i>Накладные расходы</i>				142%	0.92	142%	10		
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.52	80.75%	6		
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 312.46		17 977		
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>19 923.59</b>		<b>149 478</b>	<b>7.503</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>533.59</b>		<b>5 504</b>	<b>10.315</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94</b>							<b>0.94</b>	<b>502.00</b>	<b>0.94</b>	<b>5 174</b>	<b>10.307</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>								<b>303.58</b>		<b>3 132</b>	<b>10.317</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>20 729.17</b>		<b>157 784</b>	<b>7.612</b>	
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ТЕКУЩИХ ЦЕН</b>									<b>18</b>	<b>28 401.00</b>	
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ БАЗОВЫХ ЦЕН</b>							<b>20</b>	<b>4 146.00</b>			
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА (в текущих ценах)</b>										<b>186 185.00</b>	
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА (в базовых ценах)</b>							<b>24 875.17</b>				

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 508 988.00 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 508 988.00 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Стройка: Текущий ремонт дороги местного значения в жилой застройке.

Объект: Г.Владимир, межквартальная дорога пр-т Строителей от 30 до 46-в

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**

(Локальный сметный расчет)

Сметная стоимость: **508988** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Раздел 1. пр-т Строителей д.46-в (90,88 м2), дом 46-б (4,85+34,43 +5м2), дом 46-а (106,4 м2), дом 44-б (114 м2), дом 42 (1 61,64 м2), дом 38 (47,25 м2), дом 34 (35 м2), дом 30 (162,55 м2) тротуар (18 м2)**

<b>1.</b>	<b>E68-12-7</b>	<b>Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм</b>	<b>1000 м2 покрытий</b>		<b>0.072</b>	<b>29 056.71</b>	<b>2 092.08</b>	<b>25 656.29</b>	<b>1 847</b>	<b>0.883</b>
		<i>Начисления: НЗ= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1</i>								
1. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.-ч	7.92	0.57024	7.800	4.45	82.570	47	10.586
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.57	1.48104	9.329	13.82	26.466	39	2.837
1. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.96	0.28512	<u>110.00</u>	<u>31.36</u>	<u>490.11</u>	<u>140</u>	<u>4.456</u>
			(1)			<u>11.60</u>	<u>3.31</u>	<u>116.77</u>	<u>33</u>	<u>10.066</u>
1. 4.	X12-2201-1	Самоходные дорожные холодные фрезы шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства	маш.-ч	7.92	0.57024	<u>350.00</u>	<u>199.58</u>	<u>2 128.19</u>	<u>1 214</u>	<u>6.081</u>
			(2)			<u>17.40</u>	<u>9.92</u>			
1. 5.	X12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	0.77	0.05544	<u>62.30</u>	<u>3.45</u>	<u>416.42</u>	<u>23</u>	<u>6.684</u>
			(1)			<u>10.58</u>	<u>0.59</u>	<u>106.50</u>	<u>6</u>	<u>10.066</u>
1. 6.	X40-0053-П	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.-ч	7.92	0.57024	<u>124.92</u>	<u>71.23</u>	<u>743.13</u>	<u>424</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
		Накладные расходы				104%	19.00	104%	89	
		Сметная прибыль				60%	10.96	60%	52	
		Всего с НР и СП					2 122.04		1 988	
<b>2.</b>	<b>E311-01-146-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>7.5</b>	<b>33.00</b>	<b>247.47</b>	<b>215.92</b>	<b>1 619</b>	<b>6.542</b>

2. 1.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.-ч</u>	0.29	2.175	<u>99.23</u>	<u>215.83</u>	<u>590.31</u>	<u>1 284</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
2. 2.	3000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.-ч	0.578	4.335	7.300	31.65	77.390	335	10.601
						100%	31.65	100%	335	
						60%	18.99	60%	201	
							298.11		2 155	
<b>3.</b>	<b>X403-1-18</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью</b>	<b>т</b>		<b>7.5</b>	<b>17.16</b>	<b>128.70</b>	<b>124.50</b>	<b>934</b>	<b>7.257</b>
		<i>Всего с НР и СП</i>					128.70		934	
<b>4.</b>	<b>E27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.09</b>	<b>14 574.25</b>	<b>1 311.68</b>	<b>134 266.04</b>	<b>12 084</b>	<b>9.213</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
4. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.-ч	30.60035	2.7540315	8.080	22.25	85.760	236	10.614
4. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	28.325	2.54925	13.640	34.77	137.300	350	10.066
4. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.-ч</u>	3.3825	0.304425	<u>89.99</u>	<u>27.40</u>	<u>378.42</u>	<u>115</u>	<u>4.205</u>
		(1)				10.06	3.06	101.27	31	10.067
4. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.-ч</u>	3.56125	0.3205125	<u>80.01</u>	<u>25.64</u>	<u>466.08</u>	<u>149</u>	<u>5.825</u>
		(1)				14.40	4.62	144.95	46	10.066
4. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	<u>маш.-ч</u>	3.1625	0.284625	<u>123.00</u>	<u>35.01</u>	<u>733.35</u>	<u>209</u>	<u>5.962</u>
		(1)				13.50	3.84	135.89	39	10.066
4. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	<u>маш.-ч</u>	16.78875	1.5109875	<u>206.01</u>	<u>311.28</u>	<u>937.79</u>	<u>1 417</u>	<u>4.552</u>
		(1)				14.40	21.76	144.95	219	10.066
4. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.-ч</u>	1.43	0.1287	<u>110.00</u>	<u>14.16</u>	<u>490.11</u>	<u>63</u>	<u>4.456</u>
		(1)				11.60	1.49	116.77	15	10.066
4. 8.	c408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	126	11.34	77.11	874.43	872.52	9 894	11.315
						142%	80.97	142%	832	
						80.75%	46.04	80.75%	473	
							1 438.69		13 389	
<b>5.</b>	<b>E27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>0.624456</b>	<b>1 655.28</b>	<b>1 033.65</b>	<b>10 861.36</b>	<b>6 782</b>	<b>6.561</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</i>								
5. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.9075	0.5666938	11.595	6.57	116.715	66	10.066
5. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.-ч</u>	0.45375	0.2833469	<u>120.00</u>	<u>34.00</u>	<u>526.18</u>	<u>149</u>	<u>4.385</u>
		(2)				23.19	6.57	233.43	66	10.066
5. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	1.03	0.6431897	1 554.20	999.65	10 313.21	6 633	6.636
						142%	9.33	142%	94	
						80.75%	5.31	80.75%	53	
							1 048.28		6 929	
<b>6.</b>	<b>E27-03-004-1</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т смеси</b>		<b>0.468342</b>	<b>36 572.20</b>	<b>17 128.30</b>	<b>276 880.24</b>	<b>129 675</b>	<b>7.571</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
6. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	27.53905	12.897694	9.770	126.01	103.500	1 335	10.594
6. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	29.5625	13.84536	13.809	191.19	138.999	1 924	10.066
6. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.-ч</u>	5.7475	2.6917956	<u>75.00</u>	<u>201.88</u>	<u>371.83</u>	<u>1 001</u>	<u>4.958</u>
		(1)				11.60	31.22	116.77	314	10.066
6. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.-ч</u>	18.65875	8.7386763	<u>121.00</u>	<u>1 057.38</u>	<u>569.29</u>	<u>4 975</u>	<u>4.705</u>
		(1)				14.40	125.84	144.95	1 267	10.066

6. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.-ч</u> (1)	0.495	0.2318293	<u>110.00</u> 11.60	<u>25.50</u> 2.69	<u>490.11</u> 116.77	<u>114</u> 27	<u>4.456</u> 10.066
6. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.-ч</u> (1)	4.66125	2.1830591	<u>195.20</u> 14.40	<u>426.13</u> 31.44	<u>1 562.20</u> 144.95	<u>3 410</u> 316	<u>8.003</u> 10.066
6. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0023417	2 606.90	6.10	13 583.04	32	5.21
6. 8.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.074	0.0346573	1 554.20	53.86	10 313.21	357	6.636
6. 9.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	101	47.302542	322.00	15 231.42	2 504.11	118 451	7.777
		<i>Накладные расходы</i>				142%	450.42	142%	4 628	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	256.14	80.75%	2 632	
		<i>Всего с НР и СП</i>					17 834.86		136 934	
<b>7.</b>	<b>E27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b>	<b>1000 м2 покрытия</b>		<b>0.78057</b>	<b>35 098.66</b>	<b>27 396.96</b>	<b>266 005.56</b>	<b>207 636</b>	<b>7.579</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
7. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	37.818226	9.620	363.81	101.970	3 856	10.6
7. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	26.235	20.478254	13.760	281.79	138.511	2 836	10.066
7. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.04125	0.0321985	<u>111.99</u> 13.50	<u>3.61</u> 0.43	<u>521.38</u> 135.89	<u>17</u> 4	<u>4.656</u> 10.066
7. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	1.5025973	17.20	25.84	56.18	84	3.266
7. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.-ч</u> (1)	5.445	4.2502036	<u>75.00</u> 11.60	<u>318.77</u> 49.30	<u>371.83</u> 116.77	<u>1 580</u> 496	<u>4.958</u> 10.066
7. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.-ч</u> (1)	15.82625	12.353496	<u>121.00</u> 14.40	<u>1 494.77</u> 177.89	<u>569.29</u> 144.95	<u>7 033</u> 1 791	<u>4.705</u> 10.066
7. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.-ч</u> (1)	0.53625	0.4185807	<u>110.00</u> 11.60	<u>46.04</u> 4.86	<u>490.11</u> 116.77	<u>205</u> 49	<u>4.456</u> 10.066
7. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.-ч</u> (1)	4.38625	3.4237752	<u>195.20</u> 14.40	<u>668.32</u> 49.30	<u>1 562.20</u> 144.95	<u>5 349</u> 496	<u>8.003</u> 10.066
7. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.055	0.0429314	<u>75.40</u> 21.29	<u>3.24</u> 0.91	<u>448.56</u>	<u>19</u>	<u>5.949</u>
7. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0048395	5 989.00	28.98	20 353.84	99	3.399
7. 11.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.1170855	1 287.00	150.69	4 179.16	489	3.247
7. 12.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0108	0.0084302	1 554.20	13.10	10 313.21	87	6.636
7. 13.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	96.6	75.403062	322.00	24 279.79	2 504.11	188 818	7.777
		<i>Накладные расходы</i>				142%	916.75	142%	9 503	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	521.32	80.75%	5 404	
		<i>Всего с НР и СП</i>					28 835.03		222 542	
<b>8.</b>	<b>E27-06-021-1</b>	<b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1</b>	<b>1000 м2 покрытия</b>		<b>1.56114</b>	<b>3 903.73</b>	<b>6 094.27</b>	<b>30 339.68</b>	<b>47 364</b>	<b>7.772</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
8. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.11385	0.1777358	9.620	1.71	101.970	18	10.6
8. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.2475	0.3863822	17.20	6.65	56.18	22	3.266
8. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0014	0.0021856	1 554.20	3.40	10 313.21	23	6.636

8. 4.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	12.1	18.889794	322.00	6 082.51	2 504.11	47 302	7.777
		<i>Накладные расходы</i>				142%	2.43	142%	26	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1.38	80.75%	15	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 098.08		47 404	

<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>55 433.11</b>		<b>407 941</b>	<b>7.359</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>1 510.55</b>		<b>15 506</b>	<b>10.265</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94</b>						<b>0.94</b>	<b>1 420.00</b>	<b>0.94</b>	<b>14 576</b>	<b>10.265</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>860.14</b>		<b>8 829</b>	<b>10.265</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>57 713.25</b>		<b>431 346</b>	<b>7.474</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ТЕКУЩИХ ЦЕН</b>								<b>18</b>	<b>77 642.00</b>	
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ БАЗОВЫХ ЦЕН</b>						<b>20</b>	<b>11 543.00</b>			
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА (в текущих ценах)</b>									<b>508 988.00</b>	
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА (в базовых ценах)</b>							<b>69 256.25</b>			

«СОГЛАСОВАНО»  
Смета на сумму: 702 487.00 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Смета на сумму: 702 487.00 руб.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Стройка: Текущий ремонт дороги местного значения в жилой застройке.

Объект: Г.Владимир, межквартальная дорога от дома 14-а по пр-ту Строителей, до дома 14 по пр-ту Строителей и вдоль домов 16-а, 16 по пр-ту Строителей

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9**  
(Локальный сметный расчет)

Сметная стоимость: **702487** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Торец дома 14-а по пр-ту строителей (20\*7,5) дорога до к/площадки (3,7\*73) торец дома 14 по пр-ту Строителей (3,7\*26+3,7\*10+3\*5), дорога от дома 16-а до магазина, вдоль 16 дома (3,7\*140).**

1.	<b>E68-12-7</b>	<b>Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм</b>	<b>1000 м2 покрытий</b>		<b>0.0506</b>	<b>28 938.55</b>	<b>1 464.29</b>	<b>8 801.02</b>	<b>445</b>	<b>0.304</b>
1. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.-ч	7.92	0.400752	7.800	3.13	82.570	33	10.586

*Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.57	1.040842	9.367	9.75	26.466	28	2.826
1. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.96	0.200376	110.00	22.04	490.11	98	4.456
			(1)			11.60	2.32	116.77	23	10.066
1. 4.	X12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	0.77	0.038962	62.30	2.43	416.42	16	6.684
			(1)			11.60	0.45	106.50	4	9.181
1. 5.	X40-0053-П	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.-ч	7.92	0.400752	110.00	44.08	743.13	298	6.756
			(1)			24.98	10.01			
		Накладные расходы				104%	13.40	104%	63	
		Сметная прибыль				60%	7.73	60%	37	
		Всего с НР и СП					1 485.41		545	
<b>2.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>5</b>	<b>33.00</b>	<b>164.98</b>	<b>215.92</b>	<b>1 080</b>	<b>6.546</b>
2. 1.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0.29	1.45	99.23	143.88	590.31	856	5.949
			(1)							
2. 2.	3000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.-ч	0.578	2.89	7.300	21.10	77.390	224	10.601
		Накладные расходы				100%	21.10	100%	224	
		Сметная прибыль				60%	12.66	60%	134	
		Всего с НР и СП					198.74		1 438	
<b>3.</b>	<b>X403-1-18</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью</b>	<b>т</b>		<b>5</b>	<b>17.16</b>	<b>85.80</b>	<b>81.43</b>	<b>407</b>	<b>4.744</b>
		Всего с НР и СП					85.80		407	
<b>4.</b>	<b>Е27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>	<b>100 м3 материала осн-я</b>		<b>0.115</b>	<b>14 574.25</b>	<b>1 676.04</b>	<b>134 266.04</b>	<b>15 441</b>	<b>9.213</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>								
4. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.-ч	30.60035	3.5190403	8.080	28.43	85.760	302	10.614
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.325	3.257375	13.640	44.43	137.300	447	10.066
4. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.3825	0.3889875	89.99	35.00	378.42	147	4.205
			(1)			10.06	3.91	101.27	39	10.067
4. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.4095438	80.01	32.77	466.08	191	5.825
			(1)			14.40	5.90	144.95	59	10.066
4. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3.1625	0.3636875	123.00	44.73	733.35	267	5.962
			(1)			13.50	4.91	135.89	49	10.066
4. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	16.78875	1.9307063	206.01	397.74	937.79	1 811	4.552
			(1)			14.40	27.80	144.95	280	10.066
4. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.43	0.16445	110.00	18.09	490.11	81	4.456
			(1)			11.60	1.91	116.77	19	10.066
4. 8.	c408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	14.49	77.11	1 117.32	872.52	12 643	11.315
		Накладные расходы				142%	103.46	142%	1 064	
		Сметная прибыль				80.75%	58.83	80.75%	605	
		Всего с НР и СП					1 838.34		17 109	
<b>5.</b>	<b>Е27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>0.97767</b>	<b>1 655.28</b>	<b>1 618.31</b>	<b>10 861.36</b>	<b>10 619</b>	<b>6.562</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</b>								
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9075	0.8872355	11.595	10.29	116.715	104	10.066
5. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.4436178	120.00	53.23	526.18	233	4.385
			(2)			23.19	10.29	233.43	104	10.066
5. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	1.0070001	1 554.20	1 565.08	10 313.21	10 385	6.636
		Накладные расходы				142%	14.61	142%	148	
		Сметная прибыль				80.75%	8.31	80.75%	84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1 641.23	10 851		
<i>Всего с НР и СП</i>										
<b>6.</b>	<b>E27-03-004-1</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т смеси</b>		<b>0.65178</b>	<b>36 566.63</b>	<b>23 833.40</b>	<b>276 880.24</b>	<b>180 465</b>	<b>7.572</b>
<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>										
6. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	27.53905	17.949402	9.770	175.37	103.500	1 858	10.594
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29.5625	19.268246	13.809	266.07	138.999	2 678	10.066
6. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.7475	3.7461056	75.00	280.96	371.83	1 393	4.958
			(1)			11.60	43.45	116.77	437	10.066
6. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	18.65875	12.1614	121.00	1 471.53	569.29	6 923	4.705
			(1)			14.40	175.12	144.95	1 763	10.066
6. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.495	0.3226311	110.00	35.49	490.11	158	4.456
			(1)			11.60	3.74	116.77	38	10.066
6. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4.66125	3.0381095	195.20	593.04	1 562.20	4 746	8.003
			(1)			14.40	43.75	144.95	440	10.066
6. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0032589	1 492.15	4.86	13 583.04	44	9.103
6. 8.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.074	0.0482317	1 554.20	74.96	10 313.21	497	6.636
6. 9.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	101	65.82978	322.00	21 197.19	2 504.11	164 845	7.777
							142%	626.84	142%	6 441
							80.75%	356.46	80.75%	3 663
							24 816.71		190 569	
<b>7.</b>	<b>E27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b>	<b>1000 м2 покрытия</b>		<b>1.0863</b>	<b>35 098.66</b>	<b>38 127.68</b>	<b>266 005.56</b>	<b>288 962</b>	<b>7.579</b>
<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>										
7. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	52.630692	9.620	506.31	101.970	5 367	10.6
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.235	28.499081	13.760	392.15	138.511	3 947	10.066
7. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.04125	0.0448099	111.99	5.02	521.38	23	4.656
			(1)			13.50	0.60	135.89	6	10.066
7. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	2.0911275	17.20	35.97	56.18	117	3.266
7. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.445	5.9149035	75.00	443.62	371.83	2 199	4.958
			(1)			11.60	68.61	116.77	691	10.066
7. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	15.82625	17.192055	121.00	2 080.24	569.29	9 787	4.705
			(1)			14.40	247.57	144.95	2 492	10.066
7. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.53625	0.5825284	110.00	64.08	490.11	286	4.456
			(1)			11.60	6.76	116.77	68	10.066
7. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4.38625	4.7647834	195.20	930.09	1 562.20	7 444	8.003
			(1)			14.40	68.61	144.95	691	10.066
7. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.055	0.0597465	75.40	4.50	448.56	27	5.949
			(1)			21.29	1.27			
7. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0067351	5 989.00	40.34	20 353.84	137	3.399
7. 11.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.162945	1 287.00	209.71	4 179.16	681	3.247
7. 12.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0108	0.011732	1 554.20	18.23	10 313.21	121	6.636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7. 13.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	96.6	104.93658	322.00	33 789.58	2 504.11	262 773	7.777	
		<i>Накладные расходы</i>				142%	1 275.81	142%	13 226		
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	725.51	80.75%	7 521		
		<i>Всего с НР и СП</i>					40 129.00		309 709		
<b>8.</b>	<b>E27-06-021-1</b>	<b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1</b>	<b>1000 м2 покрытия</b>		<b>2.1726</b>	<b>3 903.73</b>	<b>8 481.24</b>	<b>30 339.68</b>	<b>65 916</b>	<b>7.772</b>	
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>									
8. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.11385	0.2473505	9.620	2.38	101.970	25	10.6	
8. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.2475	0.5377185	17.20	9.25	56.18	30	3.266	
8. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0014	0.0030416	1 554.20	4.73	10 313.21	31	6.636	
8. 4.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	12.1	26.28846	322.00	8 464.88	2 504.11	65 829	7.777	
		<i>Накладные расходы</i>				142%	3.38	142%	36		
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1.92	80.75%	20		
		<i>Всего с НР и СП</i>					8 486.54		65 972		
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>75 451.74</b>		<b>563 335</b>	<b>7.466</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>2 058.61</b>		<b>21 201</b>	<b>10.299</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94</b>							<b>0.94</b>	<b>1 935.00</b>	<b>0.94</b>	<b>19 929</b>	<b>10.299</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>								<b>1 171.42</b>		<b>12 064</b>	<b>10.299</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>78 558.16</b>		<b>595 328</b>	<b>7.578</b>	
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ТЕКУЩИХ ЦЕН</b>									<b>18</b>	<b>107 159.00</b>	
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ БАЗОВЫХ ЦЕН</b>							<b>20</b>	<b>15 712.00</b>			
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА (в текущих ценах)</b>										<b>702 487.00</b>	
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА (в базовых ценах)</b>							<b>94 270.16</b>				

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 401 835.00 руб.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 401 835.00 руб.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_г.

Стройка: Текущий ремонт дороги местного значения в жилой застройке.

Объект: Г.Владимир, межквартирная дорога от дома 18 до 18-а по пр-ту Строителей

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10**

(Локальный сметный расчет)

Сметная стоимость: **401835 руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Е68-12-7</b>	<b>Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм</b>	<b>1000 м2 покрытий</b>		<b>0.0074</b>	<b>28 938.55</b>	<b>214.15</b>	<b>8 801.02</b>	<b>65</b>	<b>0.304</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1</i>								
1. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.-ч	7.92	0.058608	7.800	0.46	82.570	5	10.586
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.57	0.152218	9.367	1.43	26.466	4	2.826
1. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.96	0.029304	<u>110.00</u>	<u>3.22</u>	<u>490.11</u>	<u>14</u>	<u>4.456</u>
		(1)				11.60	0.34	116.77	3	10.066
1. 4.	X12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	0.77	0.005698	<u>62.30</u>	<u>0.35</u>	<u>416.42</u>	<u>2</u>	<u>6.684</u>
		(1)				11.60	0.07	106.50	1	9.181
1. 5.	X40-0053-П	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.-ч	7.92	0.058608	<u>110.00</u>	<u>6.45</u>	<u>743.13</u>	<u>44</u>	<u>6.756</u>
		(1)				24.98	1.46			
		Накладные расходы				104%	1.97	104%	9	
		Сметная прибыль				60%	1.13	60%	5	
		Всего с НР и СП					217.25		80	
<b>2.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных переездах: мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>1</b>	<b>33.00</b>	<b>33.00</b>	<b>215.92</b>	<b>216</b>	<b>6.545</b>
2. 1.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0.29	0.29	<u>99.23</u>	<u>28.78</u>	<u>590.31</u>	<u>171</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
2. 2.	3000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.-ч	0.578	0.578	7.300	4.22	77.390	45	10.601
		Накладные расходы				100%	4.22	100%	45	
		Сметная прибыль				60%	2.53	60%	27	
		Всего с НР и СП					39.75		288	
<b>3.</b>	<b>Х403-1-18</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью</b>	<b>т</b>		<b>1</b>	<b>17.16</b>	<b>17.16</b>	<b>81.43</b>	<b>81</b>	<b>4.72</b>
		Всего с НР и СП					17.16		81	
<b>4.</b>	<b>Е27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>	<b>100 м3 материала осн-я</b>		<b>0.005</b>	<b>14 574.25</b>	<b>72.87</b>	<b>134 266.04</b>	<b>671</b>	<b>9.208</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
4. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.-ч	30.60035	0.1530018	8.080	1.24	85.760	13	10.614
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.325	0.141625	13.640	1.93	137.300	19	10.066
4. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.3825	0.0169125	<u>89.99</u>	<u>1.52</u>	<u>378.42</u>	<u>6</u>	<u>4.205</u>
		(1)				10.06	0.17	101.27	2	10.067
4. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.0178063	<u>80.01</u>	<u>1.42</u>	<u>466.08</u>	<u>8</u>	<u>5.825</u>
		(1)				14.40	0.26	144.95	3	10.066
4. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3.1625	0.0158125	<u>123.00</u>	<u>1.94</u>	<u>733.35</u>	<u>12</u>	<u>5.962</u>
		(1)				13.50	0.21	135.89	2	10.066
4. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	16.78875	0.0839438	<u>206.01</u>	<u>17.29</u>	<u>937.79</u>	<u>79</u>	<u>4.552</u>
		(1)				14.40	1.21	144.95	12	10.066
4. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.43	0.00715	<u>110.00</u>	<u>0.79</u>	<u>490.11</u>	<u>4</u>	<u>4.456</u>
		(1)				11.60	0.08	116.77	1	10.066
4. 8.	с408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	0.63	77.11	48.58	872.52	550	11.315
		Накладные расходы				142%	4.50	142%	45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					80.75%	2.56	80.75%	26
		<i>Всего с НР и СП</i>						79.93		742
<b>5.</b>	<b>E27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>0.57609</b>	<b>1 655.28</b>	<b>953.59</b>	<b>10 861.36</b>	<b>6 257</b>	<b>6.562</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</i>								
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9075	0.5228017	11.595	6.06	116.715	61	10.066
5. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.2614008	<u>120.00</u>	<u>31.37</u>	<u>526.18</u>	<u>138</u>	<u>4.385</u>
			(2)			23.19	6.06	233.43	61	10.066
5. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.5933727	1 554.20	922.22	10 313.21	6 120	6.636
		<i>Накладные расходы</i>				142%	8.61	142%	87	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	4.89	80.75%	49	
		<i>Всего с НР и СП</i>					967.09		6 393	
<b>6.</b>	<b>E27-03-004-1</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т смеси</b>		<b>0.38406</b>	<b>36 566.63</b>	<b>14 043.78</b>	<b>276 880.24</b>	<b>106 339</b>	<b>7.572</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
6. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	27.53905	10.576648	9.770	103.33	103.500	1 095	10.594
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29.5625	11.353774	13.809	156.78	138.999	1 578	10.066
6. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.7475	2.2073849	<u>75.00</u>	<u>165.55</u>	<u>371.83</u>	<u>821</u>	<u>4.958</u>
			(1)			11.60	25.61	116.77	258	10.066
6. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	18.65875	7.1660795	<u>121.00</u>	<u>867.10</u>	<u>569.29</u>	<u>4 080</u>	<u>4.705</u>
			(1)			14.40	103.19	144.95	1 039	10.066
6. 5.	X12-1601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	0.495	0.1901097	<u>110.00</u>	<u>20.91</u>	<u>490.11</u>	<u>93</u>	<u>4.456</u>
			(1)			11.60	2.21	116.77	22	10.066
6. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4.66125	1.7901997	<u>195.20</u>	<u>349.45</u>	<u>1 562.20</u>	<u>2 797</u>	<u>8.003</u>
			(1)			14.40	25.78	144.95	259	10.066
6. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0019203	1 492.15	2.87	13 583.04	26	9.103
6. 8.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.074	0.0284204	1 554.20	44.17	10 313.21	293	6.636
6. 9.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	101	38.79006	322.00	12 490.40	2 504.11	97 135	7.777
		<i>Накладные расходы</i>				142%	369.36	142%	3 796	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	210.04	80.75%	2 158	
		<i>Всего с НР и СП</i>					14 623.18		112 293	
<b>7.</b>	<b>E27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b>	<b>1000 м2 покрытия</b>		<b>0.6401</b>	<b>35 098.66</b>	<b>22 466.65</b>	<b>266 005.56</b>	<b>170 270</b>	<b>7.579</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
7. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	31.012525	9.620	298.34	101.970	3 162	10.6
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.235	16.793024	13.760	231.08	138.511	2 326	10.066
7. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.04125	0.0264041	<u>111.99</u>	<u>2.96</u>	<u>521.38</u>	<u>14</u>	<u>4.656</u>
			(1)			13.50	0.36	135.89	4	10.066
7. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	1.2321925	17.20	21.19	56.18	69	3.266
7. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.445	3.4853445	<u>75.00</u>	<u>261.40</u>	<u>371.83</u>	<u>1 296</u>	<u>4.958</u>
			(1)			11.60	40.43	116.77	407	10.066
7. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	15.82625	10.130383	<u>121.00</u>	<u>1 225.78</u>	<u>569.29</u>	<u>5 767</u>	<u>4.705</u>
			(1)			14.40	145.88	144.95	1 468	10.066
7. 7.	X12-1601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	0.53625	0.3432536	<u>110.00</u>	<u>37.76</u>	<u>490.11</u>	<u>168</u>	<u>4.456</u>
			(1)			11.60	3.98	116.77	40	10.066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч (1)	4.38625	2.8076386	195.20 14.40	548.05 40.43	1 562.20 144.95	4 386 407	8.003 10.066	
7. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.055	0.0352055	75.40 21.29	2.65 0.75	448.56	16	5.949	
7. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0039686	5 989.00	23.77	20 353.84	81	3.399	
7. 11.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.096015	1 287.00	123.57	4 179.16	401	3.247	
7. 12.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0108	0.0069131	1 554.20	10.74	10 313.21	71	6.636	
7. 13.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	96.6	61.83366	322.00	19 910.44	2 504.11	154 838	7.777	
		<i>Накладные расходы</i>				142%	751.78	142%	7 793		
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	427.51	80.75%	4 432		
		<i>Всего с НР и СП</i>					23 645.93		182 495		
<b>8.</b>	<b>E27-06-021-1</b>	<b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1</b>	<b>1000 м2 покрытия</b>		<b>1.2802</b>	<b>3 903.73</b>	<b>4 997.55</b>	<b>30 339.68</b>	<b>38 841</b>	<b>7.772</b>	
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>									
8. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.11385	0.1457508	9.620	1.40	101.970	15	10.6	
8. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.2475	0.3168495	17.20	5.45	56.18	18	3.266	
8. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0014	0.0017923	1 554.20	2.79	10 313.21	18	6.636	
8. 4.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	12.1	15.49042	322.00	4 987.92	2 504.11	38 790	7.777	
		<i>Накладные расходы</i>				142%	1.99	142%	21		
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1.13	80.75%	12		
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 000.67		38 874		
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>42 798.75</b>		<b>322 740</b>	<b>7.541</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>1 142.41</b>		<b>11 796</b>	<b>10.326</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94</b>							<b>0.94</b>	<b>1 074.00</b>	<b>0.94</b>	<b>11 088</b>	<b>10.324</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>								<b>649.80</b>		<b>6 710</b>	<b>10.326</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>44 522.55</b>		<b>340 538</b>	<b>7.649</b>	
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ТЕКУЩИХ ЦЕН</b>									<b>18</b>	<b>61 297.00</b>	
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ БАЗОВЫХ ЦЕН</b>							<b>20</b>	<b>8 905.00</b>			
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА (в текущих ценах)</b>										<b>401 835.00</b>	
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА (в базовых ценах)</b>							<b>53 427.55</b>				

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 697 295.00 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 697 295.00 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Стройка: Текущий ремонт дороги местного значения в жилой застройке.

Объект: Г.Владимир, межквартальная дорога от Школы № 15 вдоль домов 129 в-г, 129-а, 129 по ул.Лакина

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11**

(Локальный сметный расчет)

Сметная стоимость: **697295** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Е68-12-7</b>	<b>Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм</b>	<b>1000 м2 покрытий</b>		<b>0.0148</b>	<b>28 938.55</b>	<b>428.29</b>	<b>8 801.02</b>	<b>130</b>	<b>0.304</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1</i>								
1. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.-ч	7.92	0.117216	7.800	0.91	82.570	10	10.586
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.57	0.304436	9.367	2.85	26.466	8	2.826
1. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.96	0.058608	<u>110.00</u>	<u>6.45</u>	<u>490.11</u>	<u>29</u>	<u>4.456</u>
		(1)				<u>11.60</u>	<u>0.68</u>	<u>116.77</u>	<u>7</u>	<u>10.066</u>
1. 4.	X12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	0.77	0.011396	<u>62.30</u>	<u>0.71</u>	<u>416.42</u>	<u>5</u>	<u>6.684</u>
		(1)				<u>11.60</u>	<u>0.13</u>	<u>106.50</u>	<u>1</u>	<u>9.181</u>
1. 5.	X40-0053-П	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.-ч	7.92	0.117216	<u>110.00</u>	<u>12.89</u>	<u>743.13</u>	<u>87</u>	<u>6.756</u>
		(1)				<u>24.98</u>	<u>2.93</u>			
		<i>Накладные расходы</i>				104%	3.91	104%	19	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	2.26	60%	11	
		<i>Всего с НР и СП</i>					434.46		160	
<b>2.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных пер евозках: мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>1.5</b>	<b>33.00</b>	<b>49.49</b>	<b>215.92</b>	<b>324</b>	<b>6.547</b>
2. 1.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0.29	0.435	<u>99.23</u>	<u>43.17</u>	<u>590.31</u>	<u>257</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
2. 2.	3000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.-ч	0.578	0.867	7.300	6.33	77.390	67	10.601
		<i>Накладные расходы</i>				100%	6.33	100%	67	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	3.80	60%	40	
		<i>Всего с НР и СП</i>					59.62		431	
<b>3.</b>	<b>X403-1-18</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью</b>	<b>т</b>		<b>1.5</b>	<b>17.16</b>	<b>25.74</b>	<b>81.43</b>	<b>122</b>	<b>4.74</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							25.74	122		
<i>Всего с НР и СП</i>										
<b>4.</b>	<b>E27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня материала осн-я</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.025</b>	<b>14 574.25</b>	<b>364.36</b>	<b>134 266.04</b>	<b>3 357</b>	<b>9.213</b>
<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>										
4. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.-ч	30.60035	0.7650088	8.080	6.18	85.760	66	10.614
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.325	0.708125	13.640	9.66	137.300	97	10.066
4. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.3825	0.0845625	89.99	7.61	378.42	32	4.205
			(1)			10.06	0.85	101.27	9	10.067
4. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.0890313	80.01	7.12	466.08	41	5.825
			(1)			14.40	1.28	144.95	13	10.066
4. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3.1625	0.0790625	123.00	9.72	733.35	58	5.962
			(1)			13.50	1.07	135.89	11	10.066
4. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	16.78875	0.4197188	206.01	86.47	937.79	394	4.552
			(1)			14.40	6.04	144.95	61	10.066
4. 7.	X12-1601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	1.43	0.03575	110.00	3.93	490.11	18	4.456
			(1)			11.60	0.41	116.77	4	10.066
4. 8.	c408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	3.15	77.11	242.90	872.52	2 748	11.315
		<i>Накладные расходы</i>					142%		231	
		<i>Сметная прибыль</i>					80.75%		132	
		<i>Всего с НР и СП</i>					399.64		3 720	
<b>5.</b>	<b>E27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>0.99567</b>	<b>1 655.28</b>	<b>1 648.11</b>	<b>10 861.36</b>	<b>10 814</b>	<b>6.561</b>
<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</i>										
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9075	0.9035705	11.595	10.48	116.715	105	10.066
5. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.4517853	120.00	54.21	526.18	238	4.385
			(2)			23.19	10.48	233.43	105	10.066
5. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	1.0255401	1 554.20	1 593.89	10 313.21	10 577	6.636
		<i>Накладные расходы</i>					142%		149	
		<i>Сметная прибыль</i>					80.75%		85	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 671.45		11 048	
<b>6.</b>	<b>E27-03-004-1</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т смеси</b>		<b>0.66378</b>	<b>36 566.63</b>	<b>24 272.19</b>	<b>276 880.24</b>	<b>183 788</b>	<b>7.572</b>
<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>										
6. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	27.53905	18.279871	9.770	178.59	103.500	1 892	10.594
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29.5625	19.622996	13.809	270.97	138.999	2 728	10.066
6. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.7475	3.8150756	75.00	286.13	371.83	1 419	4.958
			(1)			11.60	44.25	116.77	445	10.066
6. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	18.65875	12.385305	121.00	1 498.62	569.29	7 051	4.705
			(1)			14.40	178.35	144.95	1 795	10.066
6. 5.	X12-1601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	0.495	0.3285711	110.00	36.14	490.11	161	4.456
			(1)			11.60	3.81	116.77	38	10.066
6. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4.66125	3.0940445	195.20	603.96	1 562.20	4 834	8.003
			(1)			14.40	44.55	144.95	448	10.066
6. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0033189	1 492.15	4.95	13 583.04	45	9.103
6. 8.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.074	0.0491197	1 554.20	76.34	10 313.21	507	6.636
6. 9.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	101	67.04178	322.00	21 587.45	2 504.11	167 880	7.777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<i>Накладные расходы</i>					142%	638.38	142%	6 560	
		<i>Сметная прибыль</i>					80.75%	363.02	80.75%	3 731	
		<i>Всего с НР и СП</i>						25 273.58		194 079	
<b>7.</b>	<b>E27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b>	<b>1000 м2 покрытия</b>		<b>1.1063</b>	<b>35 098.66</b>		<b>38 829.65</b>	<b>266 005.56</b>	<b>294 282</b>	<b>7.579</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>									
7. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	53.599682	9.620	515.63	101.970	5 466	10.6	
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.235	29.023781	13.760	399.37	138.511	4 020	10.066	
7. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч (1)	0.04125	0.0456349	<u>111.99</u>	<u>5.11</u>	<u>521.38</u>	<u>24</u>	<u>4.656</u>	
						13.50	0.62	135.89	6	10.066	
7. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	2.1296275	17.20	36.63	56.18	120	3.266	
7. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч (1)	5.445	6.0238035	<u>75.00</u>	<u>451.79</u>	<u>371.83</u>	<u>2 240</u>	<u>4.958</u>	
						11.60	69.88	116.77	703	10.066	
7. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч (1)	15.82625	17.50858	<u>121.00</u>	<u>2 118.54</u>	<u>569.29</u>	<u>9 967</u>	<u>4.705</u>	
						14.40	252.12	144.95	2 538	10.066	
7. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч (1)	0.53625	0.5932534	<u>110.00</u>	<u>65.26</u>	<u>490.11</u>	<u>291</u>	<u>4.456</u>	
						11.60	6.88	116.77	69	10.066	
7. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч (1)	4.38625	4.8525084	<u>195.20</u>	<u>947.21</u>	<u>1 562.20</u>	<u>7 581</u>	<u>8.003</u>	
						14.40	69.88	144.95	703	10.066	
7. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.055	0.0608465	<u>75.40</u>	<u>4.59</u>	<u>448.56</u>	<u>27</u>	<u>5.949</u>	
						21.29	1.30				
7. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0068591	5 989.00	41.08	20 353.84	140	3.399	
7. 11.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.165945	1 287.00	213.57	4 179.16	694	3.247	
7. 12.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0108	0.011948	1 554.20	18.57	10 313.21	123	6.636	
7. 13.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	96.6	106.86858	322.00	34 411.68	2 504.11	267 611	7.777	
		<i>Накладные расходы</i>					142%	1 299.30	142%	13 470	
		<i>Сметная прибыль</i>					80.75%	738.86	80.75%	7 660	
		<i>Всего с НР и СП</i>						40 867.81		315 412	
<b>8.</b>	<b>E27-06-021-1</b>	<b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1</b>	<b>1000 м2 покрытия</b>		<b>2.2126</b>	<b>3 903.73</b>		<b>8 637.39</b>	<b>30 339.68</b>	<b>67 130</b>	<b>7.772</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>									
8. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.11385	0.2519045	9.620	2.42	101.970	26	10.6	
8. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.2475	0.5476185	17.20	9.42	56.18	31	3.266	
8. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0014	0.0030976	1 554.20	4.81	10 313.21	32	6.636	
8. 4.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	12.1	26.77246	322.00	8 620.73	2 504.11	67 041	7.777	
		<i>Накладные расходы</i>					142%	3.44	142%	37	
		<i>Сметная прибыль</i>					80.75%	1.95	80.75%	21	
		<i>Всего с НР и СП</i>						8 642.78		67 188	

**ИТОГО ПО СМЕТЕ**

**74 255.22**

**559 947**

**7.541**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>1 988.73</b>		<b>20 534</b>	<b>10.325</b>
	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94</b>						<b>0.94</b>	<b>1 869.00</b>	<b>0.94</b>	<b>19 302</b>	<b>10.327</b>
	<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>1 131.14</b>		<b>11 679</b>	<b>10.325</b>
	<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>77 255.36</b>		<b>590 928</b>	<b>7.649</b>
	<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ТЕКУЩИХ ЦЕН</b>								<b>18</b>	<b>106 367.00</b>	
	<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ БАЗОВЫХ ЦЕН</b>						<b>20</b>	<b>15 451.00</b>			
	<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА (в текущих ценах)</b>									<b>697 295.00</b>	
	<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА (в базовых ценах)</b>							<b>92 706.36</b>			

Объект: Ремонт внутридворовых а/б покрытий

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**

(Локальный сметный расчет)

на ул.Добросельская 165, 165-а, 165-б, ул. Суворова 2, 2-а

Сметная стоимость: **2602992** руб.  
 Нормативная трудоемкость: **2250** чел.ч  
 Сметная заработная плата: **213669** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Глобальные начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1**

<b>1.</b>	<b>Е68-12-7</b>	<b>Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщ инной слоя до: 50 мм</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.014</b>	<b>29 318.07</b>	<b>410.45</b>	<b>23 492.62</b>	<b>329</b>	<b>0.802</b>
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.92	0.11088	7.800	0.86	82.570	9	10.586
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.73	0.06622	37.253	2.47	115.098	8	3.09
1. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	3.96	0.05544	110.00	6.10	490.11	27	4.456
			(1)			11.60	0.64	116.77	6	10.066
1. 4.	х12-2201-1	Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства	маш.ч	7.92	0.11088	350.00	38.81	1 855.00	206	5.3
			(0)			15.42	1.71			
1. 5.	х12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.ч	0.77	0.01078	62.30	0.67	416.42	4	6.684
			(1)			10.58	0.11	106.50	1	10.066
1. 6.	х40-0053	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.ч	7.92	0.11088	138.42	15.35	743.13	82	5.369
			(1)							
1. 7.	с410-0111	Лом асфальтобетона	т	99	1.386	251.56	348.66			
		Накладные расходы				104%	3.46	97.76%	17	
		Сметная прибыль				60%	2.00	60%	10	
		Всего с НР и СП					415.91		356	
<b>2.</b>	<b>Е68-14-1</b>	<b>Разборка бортовых камней на бетонном основании</b>	<b>100 м</b>		<b>10.2</b>	<b>2 653.20</b>	<b>27 062.65</b>	<b>11 331.69</b>	<b>115 583</b>	<b>4.271</b>
2. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	75.086	765.8772	8.620	6 601.86	91.700	70 231	10.638
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	10.34	105.468	10.060	1 061.01	101.270	10 681	10.067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	10.34	105.468	<u>100.01</u> 10.06	<u>10 547.85</u> 1 061.01	<u>417.86</u> 101.27	<u>44 071</u> 10 681	<u>4.178</u> 10.067
2. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч	31.02	316.404	31.33 104% 60%	9 912.94 7 969.38 4 597.72	4.05 97.76% 60%	1 281 79 100 48 547	0.129  243 230
<b>3.</b>	<b>Е27-02-010-2</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий</b> <i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>	<b>100 м</b>		<b>10.2</b>	<b>12 717.80</b>	<b>129 721.52</b>	<b>63 620.21</b>	<b>648 926</b>	<b>5.002</b>
3. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	96.2412	981.66024	8.450	8 295.03	89.800	88 153	10.627
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.935	9.537	13.500	128.75	135.890	1 296	10.066
3. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.935	9.537	<u>111.99</u> 13.50	<u>1 068.05</u> 128.75	<u>521.38</u> 135.89	<u>4 972</u> 1 296	<u>4.656</u> 10.066
3. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.055	0.561	<u>87.17</u>	<u>48.90</u>	<u>448.56</u>	<u>252</u>	<u>5.146</u>
3. 5.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0102	5 160.53	52.64	43 771.19	446	8.482
3. 6.	c102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	1.734	631.03	1 094.21	2 455.30	4 257	3.891
3. 7.	c401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	60.18	676.11	40 688.30	3 147.53	189 418	4.655
3. 8.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.612	438.74	268.51	2 744.33	1 680	6.255
3. 9.	c403-0052	Камни бортовые бетонные, марка 400 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	4.3	43.86	1 783.08 142% 80.75%	78 205.89 11 961.77 6 802.20	8 202.17 133.48% 80.75%	359 747 119 397 72 230	4.6  840 553
<b>4.</b>	<b>Е27-07-001-1 (прим.)</b>	<b>Восстановление асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см</b> <i>Объем: (48.5+184+48+15+70+61)*0.3</i> <i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>	<b>100 м2</b>		<b>1.2795</b>	<b>2 938.72</b>	<b>3 760.10</b>	<b>20 132.48</b>	<b>25 760</b>	<b>6.851</b>
4. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	19.1268	24.472741	9.290	227.35	98.550	2 412	10.608
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.06875	0.0879656	11.436	1.01	115.118	10	10.066
4. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0275	0.0351863	<u>111.99</u> 13.50	<u>3.94</u> 0.48	<u>521.38</u> 135.89	<u>18</u> 5	<u>4.656</u> 10.066
4. 4.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.04125	0.0527794	<u>89.99</u> 10.06	<u>4.75</u> 0.53	<u>378.42</u> 101.27	<u>20</u> 5	<u>4.205</u> 10.067
4. 5.	x12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	1.16875	1.4954156	60.00	89.72	220.91	330	3.682
4. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0275	0.0351863	<u>87.17</u>	<u>3.07</u>	<u>448.56</u>	<u>16</u>	<u>5.146</u>
4. 7.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.07677	1 935.84	148.61	8 162.83	627	4.217
4. 8.	c408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0.5	0.63975	76.02	48.63	291.29	186	3.832
4. 9.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В <i>Накладные расходы</i>	т	7.14	9.13563	354.00 142%	3 234.01 324.27	2 424.60 133.48%	22 150 3 233	6.849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					80.75%	184.40	80.75%	1 956
		<i>Всего с НР и СП</i>						4 268.77		30 949
<b>5.</b>	<b>Е27-04-001-1</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.042</b>	<b>11 481.15</b>	<b>482.21</b>	<b>47 377.26</b>	<b>1 990</b>	<b>4.127</b>
		<b>Объем: 8*3.5*0.15</b>								
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>								
5. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	19.8858	0.8352036	8.010	6.69	85.000	71	10.612
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	19.085	0.80157	12.795	10.26	128.792	103	10.066
5. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	5.89875	0.2477475	89.99	22.29	378.42	94	4.205
		(1)				10.06	2.49	101.27	25	10.067
5. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.43375	0.1022175	123.00	12.57	733.35	75	5.962
		(1)				13.50	1.38	135.89	14	10.066
5. 5.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	9.735	0.40887	206.01	84.23	937.79	383	4.552
		(1)				14.40	5.89	144.95	59	10.066
5. 6.	х12-1601	Машины поливочные 6000 л	маш.ч	1.0175	0.042735	110.00	4.70	490.11	21	4.456
		(1)				11.60	0.50	116.77	5	10.066
5. 7.	с411-0001	Вода	м3	5	0.21	2.41	0.51			
5. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	110	4.62	76.02	351.21	291.29	1 346	3.832
		<i>Накладные расходы</i>				142%	24.07	133.48%	232	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	13.69	80.75%	141	
		<i>Всего с НР и СП</i>					519.97		2 363	
<b>6.</b>	<b>Е27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.699</b>	<b>13 752.73</b>	<b>9 613.16</b>	<b>133 667.54</b>	<b>93 434</b>	<b>9.719</b>
		<b>Объем: 2330*0.1*0.3</b>								
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>								
6. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	30.60035	21.389645	8.080	172.83	85.760	1 834	10.614
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.325	19.799175	13.640	270.06	137.300	2 718	10.066
6. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	3.3825	2.3643675	89.99	212.77	378.42	895	4.205
		(1)				10.06	23.79	101.27	239	10.067
6. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.56125	2.4893138	80.01	199.17	466.08	1 160	5.825
		(1)				14.40	35.85	144.95	361	10.066
6. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	3.1625	2.2105875	123.00	271.90	733.35	1 621	5.962
		(1)				13.50	29.84	135.89	300	10.066
6. 6.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	16.78875	11.735336	206.01	2 417.60	937.79	11 005	4.552
		(1)				14.40	168.99	144.95	1 701	10.066
6. 7.	х12-1601	Машины поливочные 6000 л	маш.ч	1.43	0.99957	110.00	109.95	490.11	490	4.456
		(1)				11.60	11.60	116.77	117	10.066
6. 8.	с411-0001	Вода	м3	7	4.893	2.41	11.79			
6. 9.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	88.074	70.59	6 217.14	867.77	76 428	12.293
		<i>Накладные расходы</i>				142%	628.90	133.48%	6 076	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	357.63	80.75%	3 676	
		<i>Всего с НР и СП</i>					10 599.70		103 186	
<b>7.</b>	<b>Е27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>1.0485</b>	<b>2 048.37</b>	<b>2 147.71</b>	<b>8 646.47</b>	<b>9 066</b>	<b>4.221</b>
		<b>Объем: 2.330*0.3*0.8+2.330*0.7*0.3</b>								
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</b>								
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.9075	0.9515138	11.595	11.03	116.715	111	10.066
7. 2.	х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.45375	0.4757569	120.00	57.09	526.18	250	4.385
		(2)				23.19	11.03	233.43	111	10.066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	1.03	1.079955	1 935.84	2 090.62	8 162.83	8 815	4.217
							142%	15.66	133.48%	148
							80.75%	8.91	80.75%	90
								2 172.28	9 304	
<b>8.</b>	<b>Е68-10-2</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя 2 см из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона</b> <b>Объем: 2.330*48.3</b>	<b>100 т</b>		<b>1.12539</b>	<b>40 220.21</b>	<b>45 263.42</b>	<b>271 498.35</b>	<b>305 542</b>	<b>6.75</b>
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	94.292	106.11527	9.620	1 020.83	101.970	10 821	10.6
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	34.342	38.648143	13.275	513.07	133.631	5 165	10.066
8. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	12.914	14.533286	75.00	1 090.00	371.83	5 404	4.958
		(1)				11.60	168.59	116.77	1 697	10.066
8. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	20.548	23.124514	121.00	2 798.07	569.29	13 165	4.705
		(1)				14.40	332.99	144.95	3 352	10.066
8. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.88	0.9903432	110.00	108.94	490.11	485	4.456
		(1)				11.60	11.49	116.77	116	10.066
8. 6.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.005627	1 492.15	8.40	13 583.04	76	9.103
8. 7.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	101	113.66439	354.00	40 237.19	2 424.60	275 591	6.849
							104%	1 595.26	97.76%	15 628
							60%	920.34	60%	9 592
								47 779.02	330 762	
<b>9.</b>	<b>Е27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b> <b>Начисления: НЗ= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>	<b>1000 м2</b>		<b>2.33</b>	<b>38 157.08</b>	<b>88 905.99</b>	<b>258 301.67</b>	<b>601 843</b>	<b>6.769</b>
9. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	48.4495	112.88734	9.620	1 085.98	101.970	11 511	10.6
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	26.235	61.12755	13.760	841.13	138.511	8 467	10.066
9. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.04125	0.0961125	111.99	10.76	521.38	50	4.656
		(1)				13.50	1.30	135.89	13	10.066
9. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.925	4.48525	17.20	77.15	56.18	252	3.266
9. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	5.445	12.68685	75.00	951.51	371.83	4 717	4.958
		(1)				11.60	147.17	116.77	1 481	10.066
9. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	15.82625	36.875163	121.00	4 461.89	569.29	20 993	4.705
		(1)				14.40	531.00	144.95	5 345	10.066
9. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.53625	1.2494625	110.00	137.44	490.11	612	4.456
		(1)				11.60	14.49	116.77	146	10.066
9. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	4.38625	10.219963	195.20	1 994.94	1 562.20	15 966	8.003
		(1)				14.40	147.17	144.95	1 481	10.066
9. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.055	0.12815	87.17	11.17	448.56	57	5.146
		(1)								
9. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.014446	6 400.66	92.46	20 353.84	294	3.18
9. 11.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.3495	1 019.63	356.36	4 179.16	1 461	4.099
9. 12.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.025164	1 935.84	48.71	8 162.83	205	4.217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 13.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	96.6	225.078	354.00	79 677.61	2 424.60	545 724	6.849
							142%	2 736.50	133.48%	26 667
							80.75%	1 556.14	80.75%	16 132
								93 198.63		644 642
<b>10.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>1.386</b>	<b>40.05</b>	<b>55.51</b>	<b>237.51</b>	<b>329</b>	<b>5.927</b>
10. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.6358	0.8812188	7.300	6.43	77.390	68	10.601
10. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	<u>маш.ч</u> (1)	0.319	0.442134	<u>111.00</u>	<u>49.08</u>	<u>590.31</u>	<u>261</u>	<u>5.318</u>
							100%	6.43	94%	64
							60%	3.86	60%	41
								65.80		434
<b>11.</b>	<b>Х403-1-20</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 20 км. (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>1.386</b>	<b>20.32</b>	<b>28.16</b>	<b>107.68</b>	<b>149</b>	<b>5.291</b>

<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>307 450.88</b>		<b>1 802 951</b>	<b>5.864</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>25 265.70</b>		<b>250 560</b>	<b>9.917</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>14 446.89</b>		<b>152 414</b>	<b>10.55</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>347 163.47</b>		<b>2 205 925</b>	<b>6.354</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>						<b>18</b>	<b>62 489.00</b>	<b>18</b>	<b>397 067.00</b>	<b>6.354</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>409 652.47</b>		<b>2 602 992.00</b>	<b>6.354</b>

Объект: Ремонт внутридворовых а/б покрытий

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2**  
(Локальный сметный расчет)  
на ул. Добросельская, 167, 167-б

Сметная стоимость: **1053470** руб.  
Нормативная трудоемкость: **956** чел.ч  
Сметная заработная плата: **90332** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Глобальные начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1**

<b>1.</b>	<b>Е68-12-7</b>	<b>Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.014</b>	<b>29 318.07</b>	<b>410.45</b>	<b>23 492.62</b>	<b>329</b>	<b>0.802</b>
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.92	0.11088	7.800	0.86	82.570	9	10.586
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.73	0.06622	37.253	2.47	115.098	8	3.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 3.	x12-1601	Машины поливочные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	3.96	0.05544	<u>110.00</u> 11.60	<u>6.10</u> 0.64	<u>490.11</u> 116.77	<u>27</u> 6	<u>4.456</u> 10.066
1. 4.	x12-2201-1	Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства	<u>маш.ч</u> (0)	7.92	0.11088	<u>350.00</u> 15.42	<u>38.81</u> 1.71	<u>1 855.00</u>	<u>206</u>	<u>5.3</u>
1. 5.	x12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	<u>маш.ч</u> (1)	0.77	0.01078	<u>62.30</u> 10.58	<u>0.67</u> 0.11	<u>416.42</u> 106.50	<u>4</u> 1	<u>6.684</u> 10.066
1. 6.	x40-0053	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	<u>маш.ч</u> (1)	7.92	0.11088	<u>138.42</u>	<u>15.35</u>	<u>743.13</u>	<u>82</u>	<u>5.369</u>
1. 7.	c410-0111	Лом асфальтобетона <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	99	1.386	251.56 104%	348.66 3.46	 97.76%	 17	 6.684
						60% 2.00	60% 10		10	
						415.91			356	
<b>2.</b>	<b>Е68-14-1</b>	<b>Разборка бортовых камней на бетонном основании</b> <b>Объем: 150*2+70*2</b>	<b>100 м</b>			<b>4.4</b>	<b>2 653.20</b>	<b>11 674.09</b>	<b>11 331.69</b>	<b>49 859</b> <b>4.271</b>
2. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	75.086	330.3784	8.620	2 847.86	91.700	30 296	10.638
2. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	10.34	45.496	10.060	457.69	101.270	4 607	10.067
2. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	10.34	45.496	<u>100.01</u> 10.06	<u>4 550.05</u> 457.69	<u>417.86</u> 101.27	<u>19 011</u> 4 607	<u>4.178</u> 10.067
2. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч	31.02	136.488	31.33 104%	4 276.17 3 437.77	4.05 97.76%	553 34 121	0.129 10.638
						60% 1 983.33	60% 17 095.19		20 942 104 922	
<b>3.</b>	<b>Е27-02-010-2</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий</b> <b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>	<b>100 м</b>			<b>4.4</b>	<b>12 717.80</b>	<b>55 958.30</b>	<b>63 620.21</b>	<b>279 929</b> <b>5.002</b>
3. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	96.2412	423.46128	8.450	3 578.25	89.800	38 027	10.627
3. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.935	4.114	13.500	55.54	135.890	559	10.066
3. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.935	4.114	<u>111.99</u> 13.50	<u>460.73</u> 55.54	<u>521.38</u> 135.89	<u>2 145</u> 559	<u>4.656</u> 10.066
3. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.055	0.242	<u>87.17</u>	<u>21.10</u>	<u>448.56</u>	<u>109</u>	<u>5.146</u>
3. 5.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0044	5 160.53	22.71	43 771.19	193	8.482
3. 6.	c102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.748	631.03	472.01	2 455.30	1 837	3.891
3. 7.	c401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	25.96	676.11	17 551.82	3 147.53	81 710	4.655
3. 8.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.264	438.74	115.83	2 744.33	725	6.255
3. 9.	c403-0052	Камни бортовые бетонные, марка 400 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	4.3	18.92	1 783.08 142%	33 735.87 5 159.98	8 202.17 133.48%	155 185 51 505	4.6 6.684
						80.75% 2 934.29	80.75% 8 202.17		31 158	
						64 052.57			362 592	
<b>4.</b>	<b>Е27-07-001-1 (прим.)</b>	<b>Восстановление асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см</b> <b>Объем: (150+69)*0.5</b> <b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>	<b>100 м2</b>			<b>1.095</b>	<b>2 938.72</b>	<b>3 217.90</b>	<b>20 132.48</b>	<b>22 045</b> <b>6.851</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	19.1268	20.943846	9.290	194.57	98.550	2 064	10.608
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.06875	0.0752813	11.436	0.86	115.118	9	10.066
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0275	0.0301125	111.99	3.37	521.38	16	4.656
4. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.04125	0.0451688	89.99	4.06	378.42	17	4.205
4. 5.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	1.16875	1.2797813	60.00	76.79	220.91	283	3.682
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0275	0.0301125	87.17	2.62	448.56	14	5.146
4. 7.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.0657	1 935.84	127.18	8 162.83	536	4.217
4. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0.5	0.5475	76.02	41.62	291.29	159	3.832
4. 9.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	7.14	7.8183	354.00	2 767.68	2 424.60	18 956	6.849
		Накладные расходы				142%	277.51	133.48%	2 767	
		Сметная прибыль				80.75%	157.81	80.75%	1 674	
		Всего с НР и СП					3 653.22		26 486	
<b>5.</b>	<b>Е27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.09105</b>	<b>13 752.73</b>	<b>1 252.19</b>	<b>133 667.54</b>	<b>12 170</b>	<b>9.719</b>
		<b>Объем: 910.5*0.2*0.05</b>								
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>								
5. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	30.60035	2.7861619	8.080	22.51	85.760	239	10.614
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.325	2.5789913	13.640	35.18	137.300	354	10.066
5. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	3.3825	0.3079766	89.99	27.71	378.42	117	4.205
5. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	3.56125	0.3242518	80.01	25.94	466.08	151	5.825
5. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	3.1625	0.2879456	123.00	35.42	733.35	211	5.962
5. 6.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч (1)	16.78875	1.5286157	206.01	314.91	937.79	1 434	4.552
5. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	1.43	0.1302015	110.00	14.32	490.11	64	4.456
5. 8.	с411-0001	Вода	м3	7	0.63735	2.41	1.54		15	10.066
5. 9.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	11.4723	70.59	809.83	867.77	9 955	12.293
		Накладные расходы				142%	81.92	133.48%	792	
		Сметная прибыль				80.75%	46.58	80.75%	479	
		Всего с НР и СП					1 380.69		13 440	
<b>6.</b>	<b>Е27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>0.3642</b>	<b>2 048.37</b>	<b>746.01</b>	<b>8 646.47</b>	<b>3 149</b>	<b>4.221</b>
		<b>Объем: 0.9105*0.2*0.8+0.9105*0.8*0.3</b>								
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</b>								
6. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.9075	0.3305115	11.595	3.83	116.715	39	10.066
6. 2.	х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч (2)	0.45375	0.1652558	120.00	19.83	526.18	87	4.385
6. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.375126	1 935.84	726.18	8 162.83	3 062	4.217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>				142%	5.44	133.48%	52	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	3.09	80.75%	31	
		<i>Всего с НР и СП</i>					754.54		3 233	
<b>7.</b>	<b>E68-10-2</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя 2 см из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т</b>		<b>0.4397715</b>	<b>40 220.21</b>	<b>17 687.70</b>	<b>271 498.35</b>	<b>119 397</b>	<b>6.75</b>
		<b>Объем: 0.9105*48.3</b>								
7. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	94.292	41.466934	9.620	398.91	101.970	4 228	10.6
7. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>34.342</i>	<i>15.102633</i>	<i>13.275</i>	<i>200.49</i>	<i>133.631</i>	<i>2 018</i>	<i>10.066</i>
7. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	12.914	5.6792092	<u>75.00</u>	<u>425.94</u>	<u>371.83</u>	<u>2 112</u>	<u>4.958</u>
		(1)				11.60	65.88	116.77	663	10.066
7. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	20.548	9.0364248	<u>121.00</u>	<u>1 093.41</u>	<u>569.29</u>	<u>5 144</u>	<u>4.705</u>
		(1)				14.40	130.12	144.95	1 310	10.066
7. 5.	x12-1601	Машины поливочные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.88	0.3869989	<u>110.00</u>	<u>42.57</u>	<u>490.11</u>	<u>190</u>	<u>4.456</u>
		(1)				11.60	4.49	116.77	45	10.066
7. 6.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0021989	1 492.15	3.28	13 583.04	30	9.103
7. 7.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	101	44.416922	354.00	15 723.59	2 424.60	107 693	6.849
		<i>Накладные расходы</i>				104%	623.38	97.76%	6 106	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	359.64	60%	3 748	
		<i>Всего с НР и СП</i>					18 670.72		129 251	
<b>8.</b>	<b>E27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.9105</b>	<b>38 157.08</b>	<b>34 742.02</b>	<b>258 301.67</b>	<b>235 184</b>	<b>6.769</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>								
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	48.4495	44.11327	9.620	424.37	101.970	4 498	10.6
8. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>26.235</i>	<i>23.886968</i>	<i>13.760</i>	<i>328.69</i>	<i>138.511</i>	<i>3 309</i>	<i>10.066</i>
8. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.04125	0.0375581	<u>111.99</u>	<u>4.21</u>	<u>521.38</u>	<u>20</u>	<u>4.656</u>
		(1)				13.50	0.51	135.89	5	10.066
8. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.925	1.7527125	17.20	30.15	56.18	98	3.266
8. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	5.445	4.9576725	<u>75.00</u>	<u>371.83</u>	<u>371.83</u>	<u>1 843</u>	<u>4.958</u>
		(1)				11.60	57.51	116.77	579	10.066
8. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	15.82625	14.409801	<u>121.00</u>	<u>1 743.59</u>	<u>569.29</u>	<u>8 203</u>	<u>4.705</u>
		(1)				14.40	207.50	144.95	2 089	10.066
8. 7.	x12-1601	Машины поливочные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.53625	0.4882556	<u>110.00</u>	<u>53.71</u>	<u>490.11</u>	<u>239</u>	<u>4.456</u>
		(1)				11.60	5.66	116.77	57	10.066
8. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	4.38625	3.9936806	<u>195.20</u>	<u>779.57</u>	<u>1 562.20</u>	<u>6 239</u>	<u>8.003</u>
		(1)				14.40	57.51	144.95	579	10.066
8. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.055	0.0500775	<u>87.17</u>	<u>4.37</u>	<u>448.56</u>	<u>22</u>	<u>5.146</u>
		(1)								
8. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0056451	6 400.66	36.13	20 353.84	115	3.18
8. 11.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.136575	1 019.63	139.26	4 179.16	571	4.099
8. 12.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0098334	1 935.84	19.04	8 162.83	80	4.217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 13.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	96.6	87.9543	354.00	31 135.82	2 424.60	213 254	6.849
							142%	1 069.35	133.48%	10 421
							80.75%	608.10	80.75%	6 304
								36 419.46		251 909
<b>9.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>1.386</b>	<b>40.05</b>	<b>55.51</b>	<b>237.51</b>	<b>329</b>	<b>5.927</b>
9. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.6358	0.8812188	7.300	6.43	77.390	68	10.601
9. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т <i>(1)</i>	<u>маш.ч</u>	0.319	0.442134	<u>111.00</u>	<u>49.08</u>	<u>590.31</u>	<u>261</u>	<u>5.318</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	6.43	94%	64	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	3.86	60%	41	
		<i>Всего с НР и СП</i>					65.80		434	
<b>10.</b>	<b>Х403-1-20</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 20 км. (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>1.386</b>	<b>20.32</b>	<b>28.16</b>	<b>107.68</b>	<b>149</b>	<b>5.291</b>

<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>125 772.33</b>		<b>722 540</b>	<b>5.745</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>10 665.24</b>		<b>105 844</b>	<b>9.924</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>6 098.69</b>		<b>64 387</b>	<b>10.558</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>142 536.26</b>		<b>892 771</b>	<b>6.263</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>						<b>18</b>	<b>25 657.00</b>	<b>18</b>	<b>160 699.00</b>	<b>6.263</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>168 193.26</b>		<b>1 053 470.00</b>	<b>6.263</b>

Объект: Ремонт внутридворовых а/б покрытий

#### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

(Локальный сметный расчет)

на ул.Добросельская, 208, ул. Баумана, 10

Сметная стоимость: **912186** руб.  
Нормативная трудоемкость: **266** чел.ч  
Сметная заработная плата: **29850** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Глобальные начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1**

<b>1.</b>	<b>Е27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b> <b>Объем: (1101.75+256)*0.1</b> <b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>	<b>100 м3</b>		<b>1.35775</b>	<b>13 752.73</b>	<b>18 672.76</b>	<b>133 667.54</b>	<b>181 487</b>	<b>9.719</b>
1. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	30.60035	41.547625	8.080	335.70	85.760	3 563	10.614
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.325	38.458269	13.640	524.57	137.300	5 280	10.066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	3.3825	4.5925894	<u>89.99</u> 10.06	<u>413.29</u> 46.20	<u>378.42</u> 101.27	<u>1 738</u> 465	<u>4.205</u> 10.067
1. 4.	x07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	3.56125	4.8352872	<u>80.01</u> 14.40	<u>386.87</u> 69.63	<u>466.08</u> 144.95	<u>2 254</u> 701	<u>5.825</u> 10.066
1. 5.	x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	3.1625	4.2938844	<u>123.00</u> 13.50	<u>528.15</u> 57.97	<u>733.35</u> 135.89	<u>3 149</u> 583	<u>5.962</u> 10.066
1. 6.	x12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	<u>маш.ч</u> (1)	16.78875	22.794925	<u>206.01</u> 14.40	<u>4 695.98</u> 328.25	<u>937.79</u> 144.95	<u>21 377</u> 3 304	<u>4.552</u> 10.066
1. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	1.43	1.9415825	<u>110.00</u> 11.60	<u>213.57</u> 22.52	<u>490.11</u> 116.77	<u>952</u> 227	<u>4.456</u> 10.066
1. 8.	c411-0001	Вода	м3	7	9.50425	2.41	22.91			
1. 9.	c408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	171.0765	70.59	12 076.29	867.77	148 455	12.293
		<i>Накладные расходы</i>				142%	1 221.58	133.48%	11 804	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	694.67	80.75%	7 141	
		<i>Всего с НР и СП</i>					20 589.01		200 431	
<b>2.</b>	<b>E27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>0.4752125</b>	<b>2 048.37</b>	<b>973.41</b>	<b>8 646.47</b>	<b>4 109</b>	<b>4.221</b>
		<b>Объем: 1.35775*0.1*0.8+1.35775*0.9*0.3</b>								
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</b>								
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.9075	0.4312553	11.595	5.00	116.715	50	10.066
2. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.45375	0.2156277	<u>120.00</u> 23.19	<u>25.88</u> 5.00	<u>526.18</u> 233.43	<u>113</u> 50	<u>4.385</u> 10.066
2. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.4894689	1 935.84	947.53	8 162.83	3 995	4.217
		<i>Накладные расходы</i>				142%	7.10	133.48%	67	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	4.04	80.75%	40	
		<i>Всего с НР и СП</i>					984.55		4 216	
<b>3.</b>	<b>E68-10-2</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя 2 см из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т</b>		<b>0.6557933</b>	<b>40 220.21</b>	<b>26 376.14</b>	<b>271 498.35</b>	<b>178 047</b>	<b>6.75</b>
		<b>Объем: 1.35775*48.3</b>								
3. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	94.292	61.836057	9.620	594.86	101.970	6 305	10.6
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	34.342	22.521252	13.275	298.98	133.631	3 010	10.066
3. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	12.914	8.468914	<u>75.00</u> 11.60	<u>635.17</u> 98.24	<u>371.83</u> 116.77	<u>3 149</u> 989	<u>4.958</u> 10.066
3. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u> (1)	20.548	13.47524	<u>121.00</u> 14.40	<u>1 630.50</u> 194.04	<u>569.29</u> 144.95	<u>7 671</u> 1 953	<u>4.705</u> 10.066
3. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	0.88	0.5770981	<u>110.00</u> 11.60	<u>63.48</u> 6.69	<u>490.11</u> 116.77	<u>283</u> 67	<u>4.456</u> 10.066
3. 6.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.003279	1 492.15	4.89	13 583.04	45	9.103
3. 7.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	101	66.235118	354.00	23 447.23	2 424.60	160 594	6.849
		<i>Накладные расходы</i>				104%	929.59	97.76%	9 106	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	536.30	60%	5 589	
		<i>Всего с НР и СП</i>					27 842.04		192 742	
<b>4.</b>	<b>E27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.35775</b>	<b>38 157.08</b>	<b>51 807.77</b>	<b>258 301.67</b>	<b>350 709</b>	<b>6.769</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>											
4. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	48.4495	65.782309	9.620	632.83	101.970	6 708	10.6	
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	26.235	35.620571	13.760	490.15	138.511	4 934	10.066	
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.04125	0.0560072	<u>111.99</u> 13.50	<u>6.27</u> 0.76	<u>521.38</u> 135.89	<u>29</u> 8	<u>4.656</u> 10.066	
4. 4.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.925	2.6136688	17.20	44.96	56.18	147	3.266	
4. 5.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч (1)	5.445	7.3929488	<u>75.00</u> 11.60	<u>554.47</u> 85.76	<u>371.83</u> 116.77	<u>2 749</u> 863	<u>4.958</u> 10.066	
4. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч (1)	15.82625	21.488091	<u>121.00</u> 14.40	<u>2 600.06</u> 309.43	<u>569.29</u> 144.95	<u>12 233</u> 3 115	<u>4.705</u> 10.066	
4. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	0.53625	0.7280934	<u>110.00</u> 11.60	<u>80.09</u> 8.45	<u>490.11</u> 116.77	<u>357</u> 85	<u>4.456</u> 10.066	
4. 8.	х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч (1)	4.38625	5.9554309	<u>195.20</u> 14.40	<u>1 162.50</u> 85.76	<u>1 562.20</u> 144.95	<u>9 304</u> 863	<u>8.003</u> 10.066	
4. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.055	0.0746763	<u>87.17</u>	<u>6.51</u>	<u>448.56</u>	<u>33</u>	<u>5.146</u>	
4. 10.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0084181	6 400.66	53.88	20 353.84	171	3.18	
4. 11.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.2036625	1 019.63	207.66	4 179.16	851	4.099	
4. 12.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0146637	1 935.84	28.39	8 162.83	120	4.217	
4. 13.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	131.15865	354.00	46 430.16	2 424.60	318 007	6.849	
						142%	1 594.63	133.48%	15 540		
						80.75%	906.81	80.75%	9 401		
							54 309.21		375 650		
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>97 830.08</b>		<b>714 352</b>	<b>7.302</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>3 752.91</b>		<b>36 516</b>	<b>9.73</b>	
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>2 141.82</b>		<b>22 171</b>	<b>10.351</b>	
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>103 724.80</b>		<b>773 039</b>	<b>7.453</b>	
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>							<b>18</b>		<b>18</b>	<b>139 147.00</b>	<b>7.453</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>122 394.80</b>		<b>912 186.00</b>	<b>7.453</b>	

Объект: Ремонт внутривортовых а/б покрытий

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7**  
(Локальный сметный расчет)  
на ул. Добросельская, 211-а, 215

Сметная стоимость: **486513** руб.  
Нормативная трудоемкость: **407** чел.ч  
Сметная заработная плата: **38751** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Глобальные начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1**

<b>1.</b>	<b>E68-12-7</b>	<b>Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.021</b>	<b>29 318.07</b>	<b>615.68</b>	<b>23 492.62</b>	<b>493</b>	<b>0.801</b>
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.92	0.16632	7.800	1.30	82.570	14	10.586
1. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.73	0.09933	37.253	3.70	115.098	11	3.09
1. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	3.96	0.08316	110.00	9.15	490.11	41	4.456
			(1)			11.60	0.96	116.77	10	10.066
1. 4.	х12-2201-1	Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства	маш.ч	7.92	0.16632	350.00	58.21	1 855.00	309	5.3
			(0)			15.42	2.56			
1. 5.	х12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.ч	0.77	0.01617	62.30	1.01	416.42	7	6.684
			(1)			10.58	0.17	106.50	2	10.066
1. 6.	х40-0053	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.ч	7.92	0.16632	138.42	23.02	743.13	124	5.369
			(1)							
1. 7.	с410-0111	Лом асфальтобетона	т	99	2.079	251.56	522.99			
		Накладные расходы				104%	5.20	97.76%	24	
		Сметная прибыль				60%	3.00	60%	15	
		Всего с НР и СП					623.88		532	
<b>2.</b>	<b>E68-14-1</b>	<b>Разборка бортовых камней на бетонном основании</b>	<b>100 м</b>		<b>1.74</b>	<b>2 653.20</b>	<b>4 616.57</b>	<b>11 331.69</b>	<b>19 717</b>	<b>4.271</b>
		<b>Объем: 87*2</b>								
2. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	75.086	130.64964	8.620	1 126.20	91.700	11 981	10.638
2. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	10.34	17.9916	10.060	181.00	101.270	1 822	10.067
2. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	10.34	17.9916	100.01	1 799.34	417.86	7 518	4.178
			(1)			10.06	181.00	101.27	1 822	10.067
2. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	31.02	53.9748	31.33	1 691.03	4.05	219	0.129
		Накладные расходы				104%	1 359.49	97.76%	13 494	
		Сметная прибыль				60%	784.32	60%	8 282	
		Всего с НР и СП					6 760.38		41 493	
<b>3.</b>	<b>E27-02-010-2</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий</b>	<b>100 м</b>		<b>1.74</b>	<b>12 717.80</b>	<b>22 128.97</b>	<b>63 620.21</b>	<b>110 699</b>	<b>5.002</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>										
3. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	96.2412	167.45969	8.450	1 415.03	89.800	15 038	10.627
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.935	1.6269	13.500	21.96	135.890	221	10.066
3. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.935	1.6269	<u>111.99</u> 13.50	<u>182.20</u> 21.96	<u>521.38</u> 135.89	<u>848</u> 221	<u>4.656</u> 10.066
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.055	0.0957	<u>87.17</u>	<u>8.34</u>	<u>448.56</u>	<u>43</u>	<u>5.146</u>
3. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00174	5 160.53	8.98	43 771.19	76	8.482
3. 6.	с102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.2958	631.03	186.66	2 455.30	726	3.891
3. 7.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	10.266	676.11	6 940.95	3 147.53	32 313	4.655
3. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.1044	438.74	45.80	2 744.33	287	6.255
3. 9.	с403-0052	Камни бортовые бетонные, марка 400	м3	4.3	7.482	1 783.08	13 341.00	8 202.17	61 369	4.6
		<i>Накладные расходы</i>				142%	2 040.53	133.48%	20 368	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1 160.37	80.75%	12 322	
		<i>Всего с НР и СП</i>					25 329.87		143 388	
<b>4.</b>	<b>Е27-07-001-1 (прим.)</b>	<b>Восстановление асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.87</b>	<b>2 938.72</b>	<b>2 556.69</b>	<b>20 132.48</b>	<b>17 515</b>	<b>6.851</b>
<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>										
4. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	19.1268	16.640316	9.290	154.59	98.550	1 640	10.608
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.06875	0.0598125	11.436	0.68	115.118	7	10.066
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0275	0.023925	<u>111.99</u> 13.50	<u>2.68</u> 0.32	<u>521.38</u> 135.89	<u>12</u> 3	<u>4.656</u> 10.066
4. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.04125	0.0358875	<u>89.99</u> 10.06	<u>3.23</u> 0.36	<u>378.42</u> 101.27	<u>14</u> 4	<u>4.205</u> 10.067
4. 5.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	1.16875	1.0168125	60.00	61.01	220.91	225	3.682
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0275	0.023925	<u>87.17</u>	<u>2.09</u>	<u>448.56</u>	<u>11</u>	<u>5.146</u>
4. 7.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.0522	1 935.84	101.05	8 162.83	426	4.217
4. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0.5	0.435	76.02	33.07	291.29	127	3.832
4. 9.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	7.14	6.2118	354.00	2 198.98	2 424.60	15 061	6.849
		<i>Накладные расходы</i>				142%	220.48	133.48%	2 198	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	125.38	80.75%	1 330	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 902.55		21 043	
<b>5.</b>	<b>Е27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.36</b>	<b>13 752.73</b>	<b>4 950.98</b>	<b>133 667.54</b>	<b>48 120</b>	<b>9.719</b>
<b>Объем: 360*0.1</b>										
<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>										
5. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	30.60035	11.016126	8.080	89.01	85.760	945	10.614
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.325	10.197	13.640	139.09	137.300	1 400	10.066
5. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	3.3825	1.2177	<u>89.99</u> 10.06	<u>109.58</u> 12.25	<u>378.42</u> 101.27	<u>461</u> 123	<u>4.205</u> 10.067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 4.	x07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	3.56125	1.28205	<u>80.01</u> 14.40	<u>102.58</u> 18.46	<u>466.08</u> 144.95	<u>598</u> 186	<u>5.825</u> 10.066
5. 5.	x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	3.1625	1.1385	<u>123.00</u> 13.50	<u>140.04</u> 15.37	<u>733.35</u> 135.89	<u>835</u> 155	<u>5.962</u> 10.066
5. 6.	x12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	<u>маш.ч</u> (1)	16.78875	6.04395	<u>206.01</u> 14.40	<u>1 245.11</u> 87.03	<u>937.79</u> 144.95	<u>5 668</u> 876	<u>4.552</u> 10.066
5. 7.	x12-1601	Машины поливочные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	1.43	0.5148	<u>110.00</u> 11.60	<u>56.63</u> 5.97	<u>490.11</u> 116.77	<u>252</u> 60	<u>4.456</u> 10.066
5. 8.	c411-0001	Вода	м3	7	2.52	2.41	6.07			
5. 9.	c408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	45.36	70.59	3 201.96	867.77	39 362	12.293
		<i>Накладные расходы</i>				142%	323.90	133.48%	3 130	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	184.19	80.75%	1 894	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 459.07		53 144	
<b>6.</b>	<b>E27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b> <b>Объем: 0.360*0.1*0.8+0.36*0.9*0.3</b> <b>Начисления: НЗ= 1.375, Н4= 1.375</b>	<b>т</b>		<b>0.126</b>	<b>2 048.37</b>	<b>258.09</b>	<b>8 646.47</b>	<b>1 089</b>	<b>4.219</b>
6. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.9075	0.114345	11.595	1.33	116.715	13	10.066
6. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.45375	0.0571725	<u>120.00</u> 23.19	<u>6.86</u> 1.33	<u>526.18</u> 233.43	<u>30</u> 13	<u>4.385</u> 10.066
6. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.12978	1 935.84	251.23	8 162.83	1 059	4.217
		<i>Накладные расходы</i>				142%	1.89	133.48%	17	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1.07	80.75%	10	
		<i>Всего с НР и СП</i>					261.05		1 117	
<b>7.</b>	<b>E68-10-2</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя 2 см из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона</b> <b>Объем: 0.360*48.3</b>	<b>100 т</b>		<b>0.17388</b>	<b>40 220.21</b>	<b>6 993.49</b>	<b>271 498.35</b>	<b>47 208</b>	<b>6.75</b>
7. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	94.292	16.395493	9.620	157.72	101.970	1 672	10.6
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	34.342	5.971387	13.275	79.27	133.631	798	10.066
7. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	12.914	2.2454863	<u>75.00</u> 11.60	<u>168.41</u> 26.05	<u>371.83</u> 116.77	<u>835</u> 262	<u>4.958</u> 10.066
7. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u> (1)	20.548	3.5728862	<u>121.00</u> 14.40	<u>432.32</u> 51.45	<u>569.29</u> 144.95	<u>2 034</u> 518	<u>4.705</u> 10.066
7. 5.	x12-1601	Машины поливочные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	0.88	0.1530144	<u>110.00</u> 11.60	<u>16.83</u> 1.77	<u>490.11</u> 116.77	<u>75</u> 18	<u>4.456</u> 10.066
7. 6.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0008694	1 492.15	1.30	13 583.04	12	9.103
7. 7.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	101	17.56188	354.00	6 216.91	2 424.60	42 581	6.849
		<i>Накладные расходы</i>				104%	246.47	97.76%	2 415	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	142.19	60%	1 482	
		<i>Всего с НР и СП</i>					7 382.15		51 105	
<b>8.</b>	<b>E27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b> <b>Начисления: НЗ= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.36</b>	<b>38 157.08</b>	<b>13 736.55</b>	<b>258 301.67</b>	<b>92 989</b>	<b>6.769</b>
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	48.4495	17.44182	9.620	167.79	101.970	1 779	10.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	26.235	9.4446	13.760	129.96	138.511	1 308	10.066	
8. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.04125	0.01485	<u>111.99</u> 13.50	<u>1.66</u> 0.20	<u>521.38</u> 135.89	<u>8</u> 2	<u>4.656</u> 10.066	
8. 4.	x12-0500	Гидронаторы ручные	маш.ч	1.925	0.693	17.20	11.92	56.18	39	3.266	
8. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч (1)	5.445	1.9602	<u>75.00</u> 11.60	<u>147.02</u> 22.74	<u>371.83</u> 116.77	<u>729</u> 229	<u>4.958</u> 10.066	
8. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч (1)	15.82625	5.69745	<u>121.00</u> 14.40	<u>689.39</u> 82.04	<u>569.29</u> 144.95	<u>3 244</u> 826	<u>4.705</u> 10.066	
8. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	0.53625	0.19305	<u>110.00</u> 11.60	<u>21.24</u> 2.24	<u>490.11</u> 116.77	<u>95</u> 23	<u>4.456</u> 10.066	
8. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч (1)	4.38625	1.57905	<u>195.20</u> 14.40	<u>308.23</u> 22.74	<u>1 562.20</u> 144.95	<u>2 467</u> 229	<u>8.003</u> 10.066	
8. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.055	0.0198	<u>87.17</u>	<u>1.73</u>	<u>448.56</u>	<u>9</u>	<u>5.146</u>	
8. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.002232	6 400.66	14.29	20 353.84	45	3.18	
8. 11.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.054	1 019.63	55.06	4 179.16	226	4.099	
8. 12.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.003888	1 935.84	7.53	8 162.83	32	4.217	
8. 13.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	34.776	354.00	12 310.70	2 424.60	84 318	6.849	
		<i>Накладные расходы</i>				142%	422.81	133.48%	4 121		
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	240.43	80.75%	2 493		
		<i>Всего с НР и СП</i>					14 399.79		99 602		
<b>9.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>2.079</b>	<b>40.05</b>	<b>83.26</b>	<b>237.51</b>	<b>494</b>	<b>5.933</b>	
9. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.6358	1.3218282	7.300	9.65	77.390	102	10.601	
9. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.319	0.663201	<u>111.00</u>	<u>73.62</u>	<u>590.31</u>	<u>391</u>	<u>5.318</u>	
		<i>Накладные расходы</i>				100%	9.65	94%	96		
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	5.79	60%	61		
		<i>Всего с НР и СП</i>					98.70		651		
<b>10.</b>	<b>Х403-1-20</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 20 км. (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>2.079</b>	<b>20.32</b>	<b>42.24</b>	<b>107.68</b>	<b>224</b>	<b>5.303</b>	
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>55 982.52</b>		<b>338 548</b>	<b>6.047</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>4 630.41</b>		<b>45 863</b>	<b>9.905</b>	
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>2 646.75</b>		<b>27 888</b>	<b>10.537</b>	
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>63 259.68</b>		<b>412 299</b>	<b>6.518</b>	
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>							<b>18</b>	<b>11 387.00</b>	<b>18</b>	<b>74 214.00</b>	<b>6.517</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>74 646.68</b>		<b>486 513.00</b>	<b>6.518</b>	

Объект: мкр. Лесной

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2**

(Локальный сметный расчет)

на Ремонт дорожного покрытия административного здания, школы, торгового центра (мкр. Лесной)

Сметная стоимость: **6357314** руб.  
 Нормативная трудоемкость: **4318** чел.ч  
 Сметная заработная плата: **419630** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Глобальные начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1**

<b>1.</b>	<b>Е68-12-7</b>	<b>Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.085</b>	<b>29 318.07</b>	<b>2 492.04</b>	<b>23 492.62</b>	<b>1 997</b>	<b>0.801</b>
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.92	0.6732	7.800	5.25	82.570	56	10.586
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.73	0.40205	37.253	14.98	115.098	46	3.09
1. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	3.96	0.3366	110.00	37.03	490.11	165	4.456
			(1)			11.60	3.90	116.77	39	10.066
1. 4.	х12-2201-1	Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства	маш.ч	7.92	0.6732	350.00	235.62	1 855.00	1 249	5.3
			(0)			15.42	10.38			
1. 5.	х12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.ч	0.77	0.06545	62.30	4.08	416.42	27	6.684
			(1)			10.58	0.69	106.50	7	10.066
1. 6.	х40-0053	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.ч	7.92	0.6732	138.42	93.18	743.13	500	5.369
			(1)							
1. 7.	с410-0111	Лом асфальтобетона	т	99	8.415	251.56	2 116.88			
		Накладные расходы				104%	21.04	97.76%	100	
		Сметная прибыль				60%	12.14	60%	61	
		Всего с НР и СП					2 525.22		2 158	
<b>2.</b>	<b>Е68-14-1</b>	<b>Разборка бортовых камней на бетонном основании</b>	<b>100 м</b>		<b>17.014</b>	<b>2 653.20</b>	<b>45 141.57</b>	<b>11 331.69</b>	<b>192 797</b>	<b>4.271</b>
2. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	75.086	1277.5132	8.620	11 012.16	91.700	117 148	10.638
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	10.34	175.92476	10.060	1 769.80	101.270	17 816	10.067
2. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	10.34	175.92476	100.01	17 594.24	417.86	73 512	4.178
			(1)			10.06	1 769.80	101.27	17 816	10.067
2. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	31.02	527.77428	31.33	16 535.17	4.05	2 137	0.129
		Накладные расходы				104%	13 293.24	97.76%	131 941	
		Сметная прибыль				60%	7 669.18	60%	80 978	
		Всего с НР и СП					66 103.98		405 716	
<b>3.</b>	<b>Е27-02-010-2</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий</b>	<b>100 м</b>		<b>17.014</b>	<b>12 717.80</b>	<b>216 380.58</b>	<b>63 620.21</b>	<b>1 082 434</b>	<b>5.002</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	96.2412	1637.4478	8.450	13 836.43	89.800	147 043	10.627
3. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.935	15.90809	13.500	214.76	135.890	2 162	10.066
3. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.935	15.90809	111.99 13.50	1 781.55 214.76	521.38 135.89	8 294 2 162	4.656 10.066
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.055	0.93577	87.17	81.57	448.56	420	5.146
3. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.017014	5 160.53	87.80	43 771.19	745	8.482
3. 6.	с102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	2.89238	631.03	1 825.18	2 455.30	7 102	3.891
3. 7.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	100.3826	676.11	67 869.68	3 147.53	315 957	4.655
3. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	1.02084	438.74	447.88	2 744.33	2 802	6.255
3. 9.	с403-0052	Камни бортовые бетонные, марка 400	м3	4.3	73.1602	1 783.08	130 450.49	8 202.17	600 072	4.6
		Накладные расходы				142%	19 952.69	133.48%	199 159	
		Сметная прибыль				80.75%	11 346.34	80.75%	120 483	
		Всего с НР и СП					247 679.61		1 402 076	
<b>4.</b>	<b>Е66-22-1 (прим.)</b>	<b>Поднятие люков б/у</b>	<b>шт.</b>		<b>7</b>	<b>279.84</b>	<b>1 958.90</b>	<b>1 681.42</b>	<b>11 770</b>	<b>6.008</b>
4. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.983	34.881	8.530	297.53	90.560	3 159	10.617
4. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.11	0.77	87.17	67.12	448.56	345	5.146
4. 3.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.03	0.21	396.03	83.17	2 365.20	497	5.972
4. 4.	с401-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	0.35	2.45	563.07	1 379.52	2 932.64	7 185	5.208
4. 5.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.017	0.119	1 105.54	131.56	4 908.28	584	4.44
		Накладные расходы				108%	321.33	101.52%	3 207	
		Сметная прибыль				68%	202.32	68%	2 148	
		Всего с НР и СП					2 482.55		17 125	
<b>5.</b>	<b>Е27-12-010-3</b>	<b>Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.069</b>	<b>6 319.95</b>	<b>436.08</b>	<b>33 832.18</b>	<b>2 334</b>	<b>5.352</b>
		<b>Объем: 46*1.5*0.1</b>								
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>								
5. 1.	з000-1002-6	Рабочие-строители (средний разряд 2.6)	чел.ч	64.80595	4.4716106	8.230	36.80	87.360	391	10.615
5. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	30.0575	2.0739675	13.472	27.94	135.610	281	10.066
5. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	29.27375	2.0198887	111.99 13.50	226.21 27.27	521.38 135.89	1 053 274	4.656 10.066
5. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	0.34375	0.0237188	123.00 13.50	2.92 0.32	733.35 135.89	17 3	5.962 10.066
5. 5.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	0.44	0.03036	110.00 11.60	3.34 0.35	490.11 116.77	15 4	4.456 10.066
5. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	27.73375	1.9136288	87.17	166.81	448.56	858	5.146
		Накладные расходы				142%	91.93	133.48%	897	
		Сметная прибыль				80.75%	52.28	80.75%	543	
		Всего с НР и СП					580.29		3 774	
<b>6.</b>	<b>Е27-04-001-1</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.106875</b>	<b>11 481.15</b>	<b>1 227.05</b>	<b>47 377.26</b>	<b>5 063</b>	<b>4.126</b>
		<b>Объем: 1.5*1.5*0.15+46*1.5*0.15</b>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>										
6. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	19.8858	2.1252949	8.010	17.02	85.000	181	10.612
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	19.085	2.0397094	12.795	26.10	128.792	263	10.066
6. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	5.89875	0.6304289	89.99	56.73	378.42	239	4.205
		(1)				10.06	6.34	101.27	64	10.067
6. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.43375	0.260107	123.00	31.99	733.35	191	5.962
		(1)				13.50	3.51	135.89	35	10.066
6. 5.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	9.735	1.0404281	206.01	214.34	937.79	976	4.552
		(1)				14.40	14.98	144.95	151	10.066
6. 6.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.0175	0.1087453	110.00	11.96	490.11	53	4.456
		(1)				11.60	1.26	116.77	13	10.066
6. 7.	с411-0001	Вода	м3	5	0.534375	2.41	1.29			
6. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	110	11.75625	76.02	893.71	291.29	3 424	3.832
		Накладные расходы					142%	61.23	133.48%	593
		Сметная прибыль					80.75%	34.82	80.75%	359
		Всего с НР и СП						1 323.10		6 014
<b>7.</b>	<b>Е27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.5182305</b>	<b>13 752.73</b>	<b>7 127.08</b>	<b>133 667.54</b>	<b>69 271</b>	<b>9.719</b>
		<b>Объем:</b>								
		<b>8227.11*0.05*0.1+46*1.5*0.15+1.5*1.5*0.15</b>								
<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>										
7. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	30.60035	15.858035	8.080	128.13	85.760	1 360	10.614
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.325	14.678879	13.640	200.22	137.300	2 015	10.066
7. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	3.3825	1.7529147	89.99	157.74	378.42	663	4.205
		(1)				10.06	17.63	101.27	178	10.067
7. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.56125	1.8455484	80.01	147.66	466.08	860	5.825
		(1)				14.40	26.58	144.95	268	10.066
7. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	3.1625	1.638904	123.00	201.59	733.35	1 202	5.962
		(1)				13.50	22.13	135.89	223	10.066
7. 6.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	16.78875	8.7004423	206.01	1 792.38	937.79	8 159	4.552
		(1)				14.40	125.29	144.95	1 261	10.066
7. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.43	0.7410696	110.00	81.52	490.11	363	4.456
		(1)				11.60	8.60	116.77	87	10.066
7. 8.	с411-0001	Вода	м3	7	3.6276135	2.41	8.74			
7. 9.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	65.297043	70.59	4 609.32	867.77	56 663	12.293
		Накладные расходы					142%	466.26	133.48%	4 505
		Сметная прибыль					80.75%	265.14	80.75%	2 725
		Всего с НР и СП						7 858.48		76 501
<b>8.</b>	<b>Е27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>2.9364885</b>	<b>2 048.37</b>	<b>6 015.00</b>	<b>8 646.47</b>	<b>25 390</b>	<b>4.221</b>
		<b>Объем:</b>								
		<b>8.22711*0.9*0.3+8.22711*0.1*0.8+46*1.5*0.8/1000+1.5*1.5*0.8/1000</b>								
<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</b>										
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.9075	2.6648633	11.595	30.90	116.715	311	10.066
8. 2.	х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.45375	1.3324317	120.00	159.89	526.18	701	4.385
		(2)				23.19	30.90	233.43	311	10.066
8. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	3.0245832	1 935.84	5 855.11	8 162.83	24 689	4.217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<i>Накладные расходы</i>					142%	43.88	133.48%	415	
		<i>Сметная прибыль</i>					80.75%	24.95	80.75%	251	
		<i>Всего с НР и СП</i>						6 083.83		26 056	
<b>9.</b>	<b>E68-10-2</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя 2 см из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т</b>		<b>3.9736941</b>	<b>40 220.21</b>		<b>159 822.80</b>	<b>271 498.35</b>	<b>1 078 851</b>	<b>6.75</b>
		<b>Объем: 8.22711*48.3</b>									
9. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	94.292	374.68757	9.620		3 604.49	101.970	38 207	10.6
9. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>34.342</i>	<i>136.4646</i>	<i>13.275</i>		<i>1 811.61</i>	<i>133.631</i>	<i>18 236</i>	<i>10.066</i>
9. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	12.914	51.316286	<u>75.00</u>		<u>3 848.72</u>	<u>371.83</u>	<u>19 081</u>	<u>4.958</u>
		(1)				<i>11.60</i>		<i>595.27</i>	<i>116.77</i>	<i>5 992</i>	<i>10.066</i>
9. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	20.548	81.651467	<u>121.00</u>		<u>9 879.83</u>	<u>569.29</u>	<u>46 483</u>	<u>4.705</u>
		(1)				<i>14.40</i>		<i>1 175.78</i>	<i>144.95</i>	<i>11 835</i>	<i>10.066</i>
9. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.88	3.4968508	<u>110.00</u>		<u>384.65</u>	<u>490.11</u>	<u>1 714</u>	<u>4.456</u>
		(1)				<i>11.60</i>		<i>40.56</i>	<i>116.77</i>	<i>408</i>	<i>10.066</i>
9. 6.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0198685	1 492.15		29.65	13 583.04	270	9.103
9. 7.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	101	401.34311	354.00		142 075.46	2 424.60	973 096	6.849
		<i>Накладные расходы</i>					104%	5 632.74	97.76%	55 179	
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	3 249.66	60%	33 866	
		<i>Всего с НР и СП</i>						168 705.20		1 167 895	
<b>10.</b>	<b>E27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b>	<b>1000 м2</b>		<b>8.22711</b>	<b>38 157.08</b>		<b>313 922.48</b>	<b>258 301.67</b>	<b>2 125 076</b>	<b>6.769</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>									
10. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	48.4495	398.59937	9.620		3 834.53	101.970	40 645	10.6
10. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>26.235</i>	<i>215.83823</i>	<i>13.760</i>		<i>2 969.98</i>	<i>138.511</i>	<i>29 896</i>	<i>10.066</i>
10. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.04125	0.3393683	<u>111.99</u>		<u>38.01</u>	<u>521.38</u>	<u>177</u>	<u>4.656</u>
		(1)				<i>13.50</i>		<i>4.58</i>	<i>135.89</i>	<i>46</i>	<i>10.066</i>
10. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.925	15.837187	17.20		272.40	56.18	890	3.266
10. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	5.445	44.796614	<u>75.00</u>		<u>3 359.75</u>	<u>371.83</u>	<u>16 657</u>	<u>4.958</u>
		(1)				<i>11.60</i>		<i>519.64</i>	<i>116.77</i>	<i>5 231</i>	<i>10.066</i>
10. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	15.82625	130.2043	<u>121.00</u>		<u>15 754.72</u>	<u>569.29</u>	<u>74 124</u>	<u>4.705</u>
		(1)				<i>14.40</i>		<i>1 874.94</i>	<i>144.95</i>	<i>18 873</i>	<i>10.066</i>
10. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.53625	4.4117877	<u>110.00</u>		<u>485.30</u>	<u>490.11</u>	<u>2 162</u>	<u>4.456</u>
		(1)				<i>11.60</i>		<i>51.18</i>	<i>116.77</i>	<i>515</i>	<i>10.066</i>
10. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	4.38625	36.086161	<u>195.20</u>		<u>7 044.02</u>	<u>1 562.20</u>	<u>56 374</u>	<u>8.003</u>
		(1)				<i>14.40</i>		<i>519.64</i>	<i>144.95</i>	<i>5 231</i>	<i>10.066</i>
10. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.055	0.4524911	<u>87.17</u>		<u>39.44</u>	<u>448.56</u>	<u>203</u>	<u>5.146</u>
		(1)									
10. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0510081	6 400.66		326.49	20 353.84	1 038	3.18
10. 11.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	1.2340665	1 019.63		1 258.29	4 179.16	5 157	4.099
10. 12.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0888528	1 935.84		172.00	8 162.83	725	4.217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 13.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	96.6	794.73883	354.00	281 337.54	2 424.60	1 926 924	6.849
							142%	9 662.40	133.48%	94 158
							80.75%	5 494.64	80.75%	56 962
								329 079.53		2 276 196
<b>11.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>8.415</b>	<b>40.05</b>	<b>337.02</b>	<b>237.51</b>	<b>1 999</b>	<b>5.931</b>
11. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.6358	5.350257	7.300	39.06	77.390	414	10.601
11. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	<u>маш.ч</u> (1)	0.319	2.684385	<u>111.00</u>	<u>297.97</u>	<u>590.31</u>	<u>1 585</u>	<u>5.318</u>
							100%	39.06	94%	389
							60%	23.44	60%	248
								399.52		2 637
<b>12.</b>	<b>Х403-1-35</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 35 км</b>	<b>т</b>		<b>8.415</b>	<b>31.52</b>	<b>265.20</b>	<b>167.02</b>	<b>1 406</b>	<b>5.302</b>

<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>755 125.80</b>		<b>4 598 388</b>	<b>6.09</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>49 585.80</b>		<b>490 542</b>	<b>9.893</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>28 374.90</b>		<b>298 624</b>	<b>10.524</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>833 086.50</b>		<b>5 387 554</b>	<b>6.467</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>						<b>18</b>	<b>149 956.00</b>	<b>18</b>	<b>969 760.00</b>	<b>6.467</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>983 042.50</b>		<b>6 357 314.00</b>	<b>6.467</b>

Утверждаю \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г.

Объект: мкр. Лесной

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**

(Локальный сметный расчет)

на Ремонт дорожного покрытия жилых домов мкр. Лесной, 1-15

Сметная стоимость: **7892723** руб.  
 Нормативная трудоемкость: **6978** чел.ч  
 Сметная заработная плата: **660890** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизаторов	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Глобальные начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1**

<b>1.</b>	<b>Е68-12-7</b>	<b>Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.014</b>	<b>29 318.07</b>	<b>410.45</b>	<b>23 492.62</b>	<b>329</b>	<b>0.802</b>
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.92	0.11088	7.800	0.86	82.570	9	10.586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.73	0.06622	37.253	2.47	115.098	8	3.09
1. 3.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	3.96	0.05544	110.00	6.10	490.11	27	4.456
			(1)			11.60	0.64	116.77	6	10.066
1. 4.	x12-2201-1	Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства	маш.ч	7.92	0.11088	350.00	38.81	1 855.00	206	5.3
			(0)			15.42	1.71			
1. 5.	x12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.ч	0.77	0.01078	62.30	0.67	416.42	4	6.684
			(1)			10.58	0.11	106.50	1	10.066
1. 6.	x40-0053	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.ч	7.92	0.11088	138.42	15.35	743.13	82	5.369
			(1)							
1. 7.	c410-0111	Лом асфальтобетона	т	99	1.386	251.56	348.66			
		Накладные расходы				104%	3.46	97.76%	17	
		Сметная прибыль				60%	2.00	60%	10	
		Всего с НР и СП					415.91		356	
<b>2.</b>	<b>Е68-14-1</b>	<b>Разборка бортовых камней на бетонном основании</b>	<b>100 м</b>		<b>32.11</b>	<b>2 653.20</b>	<b>85 194.29</b>	<b>11 331.69</b>	<b>363 861</b>	<b>4.271</b>
2. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	75.086	2411.0115	8.620	20 782.92	91.700	221 090	10.638
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	10.34	332.0174	10.060	3 340.10	101.270	33 623	10.067
2. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	10.34	332.0174	100.01	33 205.06	417.86	138 737	4.178
			(1)			10.06	3 340.10	101.27	33 623	10.067
2. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	31.02	996.0522	31.33	31 206.32	4.05	4 034	0.129
		Накладные расходы				104%	25 087.94	97.76%	249 007	
		Сметная прибыль				60%	14 473.81	60%	152 828	
		Всего с НР и СП					124 756.04		765 696	
<b>3.</b>	<b>Е27-02-010-2</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий</b>	<b>100 м</b>		<b>32.11</b>	<b>12 717.80</b>	<b>408 368.44</b>	<b>63 620.21</b>	<b>2 042 845</b>	<b>5.002</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>								
3. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	96.2412	3090.3049	8.450	26 113.08	89.800	277 509	10.627
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.935	30.02285	13.500	405.31	135.890	4 080	10.066
3. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.935	30.02285	111.99	3 362.26	521.38	15 653	4.656
			(1)			13.50	405.31	135.89	4 080	10.066
3. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.055	1.76605	87.17	153.95	448.56	792	5.146
			(1)							
3. 5.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.03211	5 160.53	165.70	43 771.19	1 405	8.482
3. 6.	c102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	5.4587	631.03	3 444.60	2 455.30	13 403	3.891
3. 7.	c401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	189.449	676.11	128 088.36	3 147.53	596 296	4.655
3. 8.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	1.9266	438.74	845.28	2 744.33	5 287	6.255
3. 9.	c403-0052	Камни бортовые бетонные, марка 400	м3	4.3	138.073	1 783.08	246 195.20	8 202.17	1 132 498	4.6
		Накладные расходы				142%	37 656.11	133.48%	375 865	
		Сметная прибыль				80.75%	21 413.60	80.75%	227 383	
		Всего с НР и СП					467 438.15		2 646 093	
<b>4.</b>	<b>Е27-07-001-1 (прим.)</b>	<b>Восстановление асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см</b>	<b>100 м2</b>		<b>3.8904</b>	<b>2 938.72</b>	<b>11 432.81</b>	<b>20 132.48</b>	<b>78 323</b>	<b>6.851</b>
		<b>Объем:</b>								
		<b>(90+60+56+66+126.5+62+58.3+68.5+104+100.5+245+80.5+75+104.5)*0.3</b>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>										
4. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	19.1268	74.410903	9.290	691.28	98.550	7 333	10.608
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.06875	0.267465	11.436	3.06	115.118	31	10.066
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0275	0.106986	<u>111.99</u> 13.50	<u>11.98</u> 1.44	<u>521.38</u> 135.89	<u>56</u> 15	<u>4.656</u> 10.066
4. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.04125	0.160479	<u>89.99</u> 10.06	<u>14.44</u> 1.61	<u>378.42</u> 101.27	<u>61</u> 16	<u>4.205</u> 10.067
4. 5.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	1.16875	4.546905	60.00	272.81	220.91	1 004	3.682
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0275	0.106986	<u>87.17</u>	<u>9.33</u>	<u>448.56</u>	<u>48</u>	<u>5.146</u>
4. 7.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.233424	1 935.84	451.87	8 162.83	1 905	4.217
4. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0.5	1.9452	76.02	147.87	291.29	567	3.832
4. 9.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	7.14	27.777456	354.00	9 833.22	2 424.60	67 349	6.849
		Накладные расходы				142%	985.96	133.48%	9 829	
		Сметная прибыль				80.75%	560.68	80.75%	5 946	
		Всего с НР и СП					12 979.45		94 099	
<b>5.</b>	<b>Е27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.370745</b>	<b>13 752.73</b>	<b>5 098.75</b>	<b>133 667.54</b>	<b>49 557</b>	<b>9.719</b>
		<b>Объем: 7414.9*0.05*0.1</b>								
<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>										
5. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	30.60035	11.344927	8.080	91.67	85.760	973	10.614
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.325	10.501352	13.640	143.24	137.300	1 442	10.066
5. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	3.3825	1.254045	<u>89.99</u> 10.06	<u>112.85</u> 12.62	<u>378.42</u> 101.27	<u>475</u> 127	<u>4.205</u> 10.067
5. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	3.56125	1.3203156	<u>80.01</u> 14.40	<u>105.64</u> 19.01	<u>466.08</u> 144.95	<u>615</u> 191	<u>5.825</u> 10.066
5. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	3.1625	1.1724811	<u>123.00</u> 13.50	<u>144.22</u> 15.83	<u>733.35</u> 135.89	<u>860</u> 159	<u>5.962</u> 10.066
5. 6.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч (1)	16.78875	6.2243451	<u>206.01</u> 14.40	<u>1 282.28</u> 89.63	<u>937.79</u> 144.95	<u>5 837</u> 902	<u>4.552</u> 10.066
5. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	1.43	0.5301654	<u>110.00</u> 11.60	<u>58.32</u> 6.15	<u>490.11</u> 116.77	<u>260</u> 62	<u>4.456</u> 10.066
5. 8.	с411-0001	Вода	м3	7	2.595215	2.41	6.25			
5. 9.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	46.71387	70.59	3 297.53	867.77	40 537	12.293
		Накладные расходы				142%	333.57	133.48%	3 224	
		Сметная прибыль				80.75%	189.69	80.75%	1 950	
		Всего с НР и СП					5 622.01		54 731	
<b>6.</b>	<b>Е27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>2.595215</b>	<b>2 048.37</b>	<b>5 315.95</b>	<b>8 646.47</b>	<b>22 439</b>	<b>4.221</b>
		<b>Объем: 7.4149*0.9*0.3+7.4149*0.1*0.8</b>								
<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</b>										
6. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.9075	2.3551576	11.595	27.31	116.715	275	10.066
6. 2.	х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч (2)	0.45375	1.1775788	<u>120.00</u> 23.19	<u>141.31</u> 27.31	<u>526.18</u> 233.43	<u>620</u> 275	<u>4.385</u> 10.066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	1.03	2.6730715	1 935.84	5 174.64	8 162.83	21 820	4.217
						142%	38.78	133.48%	367	
						80.75%	22.05	80.75%	222	
							5 376.78		23 028	
<b>7.</b>	<b>Е68-10-2</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя 2 см из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона</b> <b>Объем: 7.4149*48.3</b>	<b>100 т</b>		<b>3.5813967</b>	<b>40 220.21</b>	<b>144 044.52</b>	<b>271 498.35</b>	<b>972 343</b>	<b>6.75</b>
7. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	94.292	337.69706	9.620	3 248.65	101.970	34 435	10.6
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	34.342	122.99233	13.275	1 632.76	133.631	16 436	10.066
7. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т (1)	маш.ч	12.914	46.250157	75.00	3 468.76	371.83	17 197	4.958
						11.60	536.50	116.77	5 401	10.066
7. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т (1)	маш.ч	20.548	73.590539	121.00	8 904.46	569.29	41 894	4.705
						14.40	1 059.70	144.95	10 667	10.066
7. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л (1)	маш.ч	0.88	3.1516291	110.00	346.68	490.11	1 545	4.456
						11.60	36.56	116.77	368	10.066
7. 6.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.017907	1 492.15	26.72	13 583.04	243	9.103
7. 7.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	101	361.72107	354.00	128 049.26	2 424.60	877 029	6.849
						104%	5 076.67	97.76%	49 731	
						60%	2 928.85	60%	30 523	
							152 050.03		1 052 597	
<b>8.</b>	<b>Е27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b> <b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>	<b>1000 м2</b>		<b>7.4149</b>	<b>38 157.08</b>	<b>282 930.92</b>	<b>258 301.67</b>	<b>1 915 281</b>	<b>6.769</b>
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	48.4495	359.2482	9.620	3 455.97	101.970	36 633	10.6
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	26.235	194.5299	13.760	2 676.77	138.511	26 945	10.066
8. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т (1)	маш.ч	0.04125	0.3058646	111.99	34.25	521.38	159	4.656
						13.50	4.13	135.89	42	10.066
8. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.925	14.273683	17.20	245.51	56.18	802	3.266
8. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т (1)	маш.ч	5.445	40.374131	75.00	3 028.06	371.83	15 012	4.958
						11.60	468.34	116.77	4 714	10.066
8. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т (1)	маш.ч	15.82625	117.35006	121.00	14 199.36	569.29	66 806	4.705
						14.40	1 689.84	144.95	17 010	10.066
8. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л (1)	маш.ч	0.53625	3.9762401	110.00	437.39	490.11	1 949	4.456
						11.60	46.12	116.77	464	10.066
8. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона (1)	маш.ч	4.38625	32.523605	195.20	6 348.61	1 562.20	50 808	8.003
						14.40	468.34	144.95	4 714	10.066
8. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т (1)	маш.ч	0.055	0.4078195	87.17	35.55	448.56	183	5.146
8. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0459724	6 400.66	294.25	20 353.84	936	3.18
8. 11.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	1.112235	1 019.63	1 134.07	4 179.16	4 648	4.099
8. 12.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0800809	1 935.84	155.02	8 162.83	654	4.217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 13.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	96.6	716.27934	354.00	253 562.89	2 424.60	1 736 691	6.849
							142%	8 708.49	133.48%	84 864
							80.75%	4 952.19	80.75%	51 339
								296 591.60		2 051 484
<b>9.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>1.386</b>	<b>40.05</b>	<b>55.51</b>	<b>237.51</b>	<b>329</b>	<b>5.927</b>
9. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.6358	0.8812188	7.300	6.43	77.390	68	10.601
9. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	<u>маш.ч</u> (1)	0.319	0.442134	<u>111.00</u>	<u>49.08</u>	<u>590.31</u>	<u>261</u>	<u>5.318</u>
						100%	6.43	94%	64	
						60%	3.86	60%	41	
							65.80		434	
<b>10.</b>	<b>Х403-1-35</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 35 км</b>	<b>т</b>		<b>1.386</b>	<b>31.52</b>	<b>43.68</b>	<b>167.02</b>	<b>231</b>	<b>5.288</b>

<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>942 895.32</b>		<b>5 445 538</b>	<b>5.775</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>77 897.42</b>		<b>772 968</b>	<b>9.923</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>44 546.72</b>		<b>470 242</b>	<b>10.556</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>1 065 339.46</b>		<b>6 688 748</b>	<b>6.279</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>						<b>18</b>	<b>191 761.00</b>	<b>18</b>	<b>1 203 975.00</b>	<b>6.279</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>1 257 100.46</b>		<b>7 892 723.00</b>	<b>6.279</b>

Объект: Ремонт внутридворовых а/б покрытий

#### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

(Локальный сметный расчет)

на ул.Жуковского, 2, ул. Суворова, 1, 1-а, 3, 3-а,4, 5, 7, 9, ул. Добросельская, 161, 161-а, 161-б, 163

Сметная стоимость: **2051126** руб.  
Нормативная трудоемкость: **1069** чел.ч  
Сметная заработная плата: **107263** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Глобальные начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1

<b>1.</b>	<b>Е68-12-7</b>	<b>Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.14</b>	<b>29 318.07</b>	<b>4 104.53</b>	<b>23 492.62</b>	<b>3 289</b>	<b>0.801</b>
		<b>Объем: 7*20</b>								
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.92	1.1088	7.800	8.65	82.570	92	10.586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.73	0.6622	37.253	24.67	115.098	76	3.09
1. 3.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	3.96	0.5544	110.00	60.98	490.11	272	4.456
			(1)			11.60	6.43	116.77	65	10.066
1. 4.	x12-2201-1	Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства	маш.ч	7.92	1.1088	350.00	388.08	1 855.00	2 057	5.3
			(0)			15.42	17.10			
1. 5.	x12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.ч	0.77	0.1078	62.30	6.72	416.42	45	6.684
			(1)			10.58	1.14	106.50	11	10.066
1. 6.	x40-0053	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.ч	7.92	1.1088	138.42	153.48	743.13	824	5.369
			(1)							
1. 7.	c410-0111	Лом асфальтобетона	т	99	13.86	251.56	3 486.62			
		Накладные расходы				104%	34.65	97.76%	164	
		Сметная прибыль				60%	19.99	60%	101	
		Всего с НР и СП					4 159.17		3 554	
<b>2.</b>	<b>E68-14-1</b>	<b>Разборка бортовых камней на бетонном основании</b>	<b>100 м</b>		<b>3.296</b>	<b>2 653.20</b>	<b>8 744.95</b>	<b>11 331.69</b>	<b>37 349</b>	<b>4.271</b>
		<b>Объем: 100.3*2+8+57*2+7</b>								
2. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	75.086	247.48346	8.620	2 133.31	91.700	22 694	10.638
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	10.34	34.08064	10.060	342.85	101.270	3 451	10.067
2. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	10.34	34.08064	100.01	3 408.40	417.86	14 241	4.178
			(1)			10.06	342.85	101.27	3 451	10.067
2. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	31.02	102.24192	31.33	3 203.24	4.05	414	0.129
		Накладные расходы				104%	2 575.21	97.76%	25 559	
		Сметная прибыль				60%	1 485.70	60%	15 687	
		Всего с НР и СП					12 805.85		78 595	
<b>3.</b>	<b>E27-02-010-2</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий</b>	<b>100 м</b>		<b>3.296</b>	<b>12 717.80</b>	<b>41 917.86</b>	<b>63 620.21</b>	<b>209 692</b>	<b>5.002</b>
		<b>Начисления: НЗ= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>								
3. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	96.2412	317.211	8.450	2 680.43	89.800	28 486	10.627
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.935	3.08176	13.500	41.60	135.890	419	10.066
3. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.935	3.08176	111.99	345.13	521.38	1 607	4.656
			(1)			13.50	41.60	135.89	419	10.066
3. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.055	0.18128	87.17	15.80	448.56	81	5.146
			(1)							
3. 5.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.003296	5 160.53	17.01	43 771.19	144	8.482
3. 6.	c102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.56032	631.03	353.58	2 455.30	1 376	3.891
3. 7.	c401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	19.4464	676.11	13 147.91	3 147.53	61 208	4.655
3. 8.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.19776	438.74	86.77	2 744.33	543	6.255
3. 9.	c403-0052	Камни бортовые бетонные, марка 400	м3	4.3	14.1728	1 783.08	25 271.24	8 202.17	116 248	4.6
		Накладные расходы				142%	3 865.28	133.48%	38 582	
		Сметная прибыль				80.75%	2 198.04	80.75%	23 341	
		Всего с НР и СП					47 981.18		271 615	
<b>4.</b>	<b>E27-07-001-1 (прим.)</b>	<b>Восстановление асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.4719</b>	<b>2 938.72</b>	<b>1 386.78</b>	<b>20 132.48</b>	<b>9 501</b>	<b>6.851</b>
		<b>Объем: (100.3+57)*0.3</b>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>										
4. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	19.1268	9.0259369	9.290	83.85	98.550	890	10.608
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.06875	0.0324431	11.436	0.37	115.118	4	10.066
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0275	0.0129773	<u>111.99</u> 13.50	<u>1.45</u> 0.18	<u>521.38</u> 135.89	<u>7</u> 2	<u>4.656</u> 10.066
4. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.04125	0.0194659	<u>89.99</u> 10.06	<u>1.75</u> 0.20	<u>378.42</u> 101.27	<u>7</u> 2	<u>4.205</u> 10.067
4. 5.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	1.16875	0.5515331	60.00	33.09	220.91	122	3.682
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0275	0.0129773	<u>87.17</u>	<u>1.13</u>	<u>448.56</u>	<u>6</u>	<u>5.146</u>
4. 7.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.028314	1 935.84	54.81	8 162.83	231	4.217
4. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0.5	0.23595	76.02	17.94	291.29	69	3.832
4. 9.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	7.14	3.369366	354.00	1 192.76	2 424.60	8 169	6.849
		Накладные расходы				142%	119.59	133.48%	1 193	
		Сметная прибыль				80.75%	68.01	80.75%	722	
		Всего с НР и СП					1 574.38		11 416	
<b>5.</b>	<b>Е27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.31291</b>	<b>13 752.73</b>	<b>4 303.37</b>	<b>133 667.54</b>	<b>41 826</b>	<b>9.719</b>
		<b>Объем: (501.5+318+552.5+875.1+360+14+252+29+227)*0.05*0.2</b>								
<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>										
5. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	30.60035	9.5751555	8.080	77.37	85.760	821	10.614
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.325	8.8631758	13.640	120.89	137.300	1 217	10.066
5. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	3.3825	1.0584181	<u>89.99</u> 10.06	<u>95.25</u> 10.65	<u>378.42</u> 101.27	<u>401</u> 107	<u>4.205</u> 10.067
5. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	3.56125	1.1143507	<u>80.01</u> 14.40	<u>89.16</u> 16.05	<u>466.08</u> 144.95	<u>519</u> 162	<u>5.825</u> 10.066
5. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	3.1625	0.9895779	<u>123.00</u> 13.50	<u>121.72</u> 13.36	<u>733.35</u> 135.89	<u>726</u> 134	<u>5.962</u> 10.066
5. 6.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч (1)	16.78875	5.2533678	<u>206.01</u> 14.40	<u>1 082.25</u> 75.65	<u>937.79</u> 144.95	<u>4 927</u> 761	<u>4.552</u> 10.066
5. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	1.43	0.4474613	<u>110.00</u> 11.60	<u>49.22</u> 5.19	<u>490.11</u> 116.77	<u>219</u> 52	<u>4.456</u> 10.066
5. 8.	с411-0001	Вода	м3	7	2.19037	2.41	5.28			
5. 9.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	39.42666	70.59	2 783.13	867.77	34 213	12.293
		Накладные расходы				142%	281.53	133.48%	2 720	
		Сметная прибыль				80.75%	160.09	80.75%	1 646	
		Всего с НР и СП					4 744.99		46 192	
<b>6.</b>	<b>Е27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>1.25164</b>	<b>2 048.37</b>	<b>2 563.82</b>	<b>8 646.47</b>	<b>10 822</b>	<b>4.221</b>
		<b>Объем: 3.1291*0.2*0.8+3.1291*0.8*0.3</b>								
<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</b>										
6. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.9075	1.1358633	11.595	13.17	116.715	133	10.066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.45375	0.5679317	<u>120.00</u> 23.19	<u>68.15</u> 13.17	<u>526.18</u> 233.43	<u>299</u> 133	<u>4.385</u> 10.066
6. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	1.03	1.2891892	1 935.84	2 495.66	8 162.83	10 523	4.217
						142%	18.70	133.48%	178	
						80.75%	10.63	80.75%	107	
							2 593.16		11 107	
<b>7.</b>	<b>Е68-10-2</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя 2 см из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона</b> <b>Объем: 3.1291*48.3</b>	<b>100 т</b>		<b>1.5113553</b>	<b>40 220.21</b>	<b>60 787.02</b>	<b>271 498.35</b>	<b>410 330</b>	<b>6.75</b>
7. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	94.292	142.50871	9.620	1 370.93	101.970	14 532	10.6
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	34.342	51.902964	13.275	689.03	133.631	6 936	10.066
7. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	12.914	19.517642	<u>75.00</u> 11.60	<u>1 463.82</u> 226.40	<u>371.83</u> 116.77	<u>7 257</u> 2 279	<u>4.958</u> 10.066
7. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u> (1)	20.548	31.055329	<u>121.00</u> 14.40	<u>3 757.69</u> 447.20	<u>569.29</u> 144.95	<u>17 679</u> 4 501	<u>4.705</u> 10.066
7. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	0.88	1.3299927	<u>110.00</u> 11.60	<u>146.30</u> 15.43	<u>490.11</u> 116.77	<u>652</u> 155	<u>4.456</u> 10.066
7. 6.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0075568	1 492.15	11.28	13 583.04	103	9.103
7. 7.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	101	152.64689	354.00	54 037.00	2 424.60	370 108	6.849
						104%	2 142.36	97.76%	20 987	
						60%	1 235.98	60%	12 881	
							64 165.35		444 198	
<b>8.</b>	<b>Е27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b> <b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>	<b>1000 м2</b>		<b>3.1291</b>	<b>38 157.08</b>	<b>119 397.31</b>	<b>258 301.67</b>	<b>808 252</b>	<b>6.769</b>
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	48.4495	151.60333	9.620	1 458.42	101.970	15 459	10.6
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	26.235	82.091939	13.760	1 129.60	138.511	11 371	10.066
8. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.04125	0.1290754	<u>111.99</u> 13.50	<u>14.46</u> 1.74	<u>521.38</u> 135.89	<u>67</u> 18	<u>4.656</u> 10.066
8. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.925	6.0235175	17.20	103.60	56.18	338	3.266
8. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.445	17.03795	<u>75.00</u> 11.60	<u>1 277.85</u> 197.64	<u>371.83</u> 116.77	<u>6 335</u> 1 990	<u>4.958</u> 10.066
8. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u> (1)	15.82625	49.521919	<u>121.00</u> 14.40	<u>5 992.15</u> 713.12	<u>569.29</u> 144.95	<u>28 192</u> 7 178	<u>4.705</u> 10.066
8. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	0.53625	1.6779799	<u>110.00</u> 11.60	<u>184.58</u> 19.46	<u>490.11</u> 116.77	<u>822</u> 196	<u>4.456</u> 10.066
8. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u> (1)	4.38625	13.725015	<u>195.20</u> 14.40	<u>2 679.12</u> 197.64	<u>1 562.20</u> 144.95	<u>21 441</u> 1 989	<u>8.003</u> 10.066
8. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.055	0.1721005	<u>87.17</u>	<u>15.00</u>	<u>448.56</u>	<u>77</u>	<u>5.146</u>
8. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0194004	6 400.66	124.18	20 353.84	395	3.18
8. 11.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.469365	1 019.63	478.58	4 179.16	1 962	4.099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 12.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0337943	1 935.84	65.42	8 162.83	276	4.217
8. 13.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	96.6	302.27106	354.00	107 003.96	2 424.60	732 886	6.849
							142%	3 674.99	133.48%	35 813
							80.75%	2 089.83	80.75%	21 665
								125 162.12		865 730
<b>9.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>13.86</b>	<b>40.05</b>	<b>555.10</b>	<b>237.51</b>	<b>3 292</b>	<b>5.93</b>
9. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.6358	8.812188	7.300	64.33	77.390	682	10.601
9. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	<u>маш.ч</u> (1)	0.319	4.42134	<u>111.00</u>	<u>490.77</u>	<u>590.31</u>	<u>2 610</u>	<u>5.318</u>
						100%	64.33	94%	641	
						60%	38.60	60%	409	
							658.03		4 342	
<b>10.</b>	<b>Х403-1-20</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 20 км. (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>13.86</b>	<b>20.32</b>	<b>281.59</b>	<b>107.68</b>	<b>1 492</b>	<b>5.298</b>

<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>244 042.33</b>		<b>1 535 845</b>	<b>6.293</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>12 776.64</b>		<b>125 838</b>	<b>9.849</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>7 306.86</b>		<b>76 559</b>	<b>10.478</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>264 125.84</b>		<b>1 738 242</b>	<b>6.581</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>						<b>18</b>	<b>47 543.00</b>	<b>18</b>	<b>312 884.00</b>	<b>6.581</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>311 668.84</b>		<b>2 051 126.00</b>	<b>6.581</b>

Объект: Ремонт внутридворовых а/б покрытий

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

(Локальный сметный расчет)

на ул. Юбилейная, 14, 16-б, 16-а, 18-а, ул. Суворова 6,8

Сметная стоимость: **2236701** руб.  
Нормативная трудоемкость: **1847** чел.ч  
Сметная заработная плата: **175951** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Глобальные начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1

<b>1.</b>	<b>Е68-12-7</b>	<b>Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.035</b>	<b>29 318.07</b>	<b>1 026.13</b>	<b>23 492.62</b>	<b>822</b>	<b>0.801</b>
-----------	-----------------	--	----------------	--	--------------	------------------	-----------------	------------------	------------	--------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Объем: 7*5</b>											
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.92	0.2772	7.800	2.16	82.570	23	10.586	
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.73	0.16555	37.253	6.17	115.098	19	3.09	
1. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	3.96	0.1386	<u>110.00</u>	<u>15.25</u>	<u>490.11</u>	<u>68</u>	<u>4.456</u>	
		(1)				11.60	1.61	116.77	16	10.066	
1. 4.	х12-2201-1	Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства	маш.ч	7.92	0.2772	<u>350.00</u>	<u>97.02</u>	<u>1 855.00</u>	<u>514</u>	<u>5.3</u>	
		(0)				15.42	4.27				
1. 5.	х12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.ч	0.77	0.02695	<u>62.30</u>	<u>1.68</u>	<u>416.42</u>	<u>11</u>	<u>6.684</u>	
		(1)				10.58	0.29	106.50	3	10.066	
1. 6.	х40-0053	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.ч	7.92	0.2772	<u>138.42</u>	<u>38.37</u>	<u>743.13</u>	<u>206</u>	<u>5.369</u>	
		(1)									
1. 7.	с410-0111	Лом асфальтобетона	т	99	3.465	251.56	871.66				
		Накладные расходы				104%	8.66	97.76%	41		
		Сметная прибыль				60%	5.00	60%	25		
		Всего с НР и СП					1 039.79		888		
<b>2.</b>	<b>Е68-14-1</b>	<b>Разборка бортовых камней на бетонном основании</b>	<b>100 м</b>			<b>8.2</b>	<b>2 653.20</b>	<b>21 756.25</b>	<b>11 331.69</b>	<b>92 920</b>	<b>4.271</b>
<b>Объем: 107*2+58*2+5.5*2+72+61+20+42+31.5+7+ 10.5+24*2+18+24+26+24*2+28+18+25</b>											
2. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	75.086	615.7052	8.620	5 307.38	91.700	56 460	10.638	
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	10.34	84.788	10.060	852.97	101.270	8 586	10.067	
2. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	10.34	84.788	<u>100.01</u>	<u>8 479.65</u>	<u>417.86</u>	<u>35 430</u>	<u>4.178</u>	
		(1)				10.06	852.97	101.27	8 586	10.067	
2. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	31.02	254.364	31.33	7 969.22	4.05	1 030	0.129	
		Накладные расходы				104%	6 406.76	97.76%	63 589		
		Сметная прибыль				60%	3 696.21	60%	39 028		
		Всего с НР и СП					31 859.22		195 537		
<b>3.</b>	<b>Е27-02-010-2</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий</b>	<b>100 м</b>			<b>8.2</b>	<b>12 717.80</b>	<b>104 285.93</b>	<b>63 620.21</b>	<b>521 686</b>	<b>5.002</b>
<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>											
3. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	96.2412	789.17784	8.450	6 668.55	89.800	70 868	10.627	
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.935	7.667	13.500	103.50	135.890	1 042	10.066	
3. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.935	7.667	<u>111.99</u>	<u>858.63</u>	<u>521.38</u>	<u>3 997</u>	<u>4.656</u>	
		(1)				13.50	103.50	135.89	1 042	10.066	
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.055	0.451	<u>87.17</u>	<u>39.31</u>	<u>448.56</u>	<u>202</u>	<u>5.146</u>	
		(1)									
3. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0082	5 160.53	42.32	43 771.19	359	8.482	
3. 6.	с102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	1.394	631.03	879.66	2 455.30	3 423	3.891	
3. 7.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	48.38	676.11	32 710.20	3 147.53	152 278	4.655	
3. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.492	438.74	215.86	2 744.33	1 350	6.255	
3. 9.	с403-0052	Камни бортовые бетонные, марка 400	м3	4.3	35.26	1 783.08	62 871.40	8 202.17	289 209	4.6	
		Накладные расходы				142%	9 616.31	133.48%	95 985		
		Сметная прибыль				80.75%	5 468.43	80.75%	58 067		
		Всего с НР и СП					119 370.67		675 739		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4.</b>	<b>E27-07-001-1 (прим.)</b>	<b>Восстановление асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.062</b>	<b>2 938.72</b>	<b>3 120.92</b>	<b>20 132.48</b>	<b>21 381</b>	<b>6.851</b>
		<b>Объем: (85+72+42+24+24+107)*0.3</b>								
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>								
4. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	19.1268	20.312662	9.290	188.70	98.550	2 002	10.608
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.06875	0.0730125	11.436	0.83	115.118	8	10.066
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0275	0.029205	<u>111.99</u> 13.50	<u>3.27</u> 0.39	<u>521.38</u> 135.89	<u>15</u> 4	<u>4.656</u> 10.066
4. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.04125	0.0438075	<u>89.99</u> 10.06	<u>3.94</u> 0.44	<u>378.42</u> 101.27	<u>17</u> 4	<u>4.205</u> 10.067
4. 5.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	1.16875	1.2412125	60.00	74.47	220.91	274	3.682
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0275	0.029205	<u>87.17</u>	<u>2.55</u>	<u>448.56</u>	<u>13</u>	<u>5.146</u>
4. 7.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.06372	1 935.84	123.35	8 162.83	520	4.217
4. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0.5	0.531	76.02	40.37	291.29	155	3.832
4. 9.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	7.14	7.58268	354.00	2 684.27	2 424.60	18 385	6.849
		<i>Накладные расходы</i>					142%	269.13	133.48%	2 683
		<i>Сметная прибыль</i>					80.75%	153.05	80.75%	1 623
		<i>Всего с НР и СП</i>						3 543.10		25 687
<b>5.</b>	<b>E27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.227995</b>	<b>13 752.73</b>	<b>3 135.55</b>	<b>133 667.54</b>	<b>30 476</b>	<b>9.72</b>
		<b>Объем: (482+220.5+328.25+400+470+379.2)*0.05* 0.2</b>								
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>								
5. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	30.60035	6.9767268	8.080	56.37	85.760	598	10.614
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.325	6.4579584	13.640	88.09	137.300	887	10.066
5. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	3.3825	0.7711931	<u>89.99</u> 10.06	<u>69.40</u> 7.76	<u>378.42</u> 101.27	<u>292</u> 78	<u>4.205</u> 10.067
5. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	3.56125	0.8119472	<u>80.01</u> 14.40	<u>64.96</u> 11.69	<u>466.08</u> 144.95	<u>378</u> 118	<u>5.825</u> 10.066
5. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	3.1625	0.7210342	<u>123.00</u> 13.50	<u>88.69</u> 9.73	<u>733.35</u> 135.89	<u>529</u> 98	<u>5.962</u> 10.066
5. 6.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч (1)	16.78875	3.8277511	<u>206.01</u> 14.40	<u>788.55</u> 55.12	<u>937.79</u> 144.95	<u>3 590</u> 555	<u>4.552</u> 10.066
5. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	1.43	0.3260329	<u>110.00</u> 11.60	<u>35.86</u> 3.78	<u>490.11</u> 116.77	<u>160</u> 38	<u>4.456</u> 10.066
5. 8.	с411-0001	Вода	м3	7	1.595965	2.41	3.85			
5. 9.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	28.72737	70.59	2 027.87	867.77	24 929	12.293
		<i>Накладные расходы</i>					142%	205.13	133.48%	1 982
		<i>Сметная прибыль</i>					80.75%	116.65	80.75%	1 199
		<i>Всего с НР и СП</i>						3 457.33		33 657
<b>6.</b>	<b>E27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>0.91198</b>	<b>2 048.37</b>	<b>1 868.07</b>	<b>8 646.47</b>	<b>7 885</b>	<b>4.221</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Объем: 2.27995*0.2*0.8+2.27995*0.8*0.3</b>										
<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</b>										
6. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.9075	0.8276219	11.595	9.60	116.715	97	10.066
6. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.45375	0.4138109	<u>120.00</u>	<u>49.66</u>	<u>526.18</u>	<u>218</u>	<u>4.385</u>
			(2)			23.19	9.60	233.43	97	10.066
6. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.9393394	1 935.84	1 818.41	8 162.83	7 668	4.217
		Накладные расходы				142%	13.63	133.48%	129	
		Сметная прибыль				80.75%	7.75	80.75%	78	
		Всего с НР и СП					1 889.45		8 093	
<b>7.</b>	<b>Е68-10-2</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя 2 см из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т</b>		<b>1.1012159</b>	<b>40 220.21</b>	<b>44 291.13</b>	<b>271 498.35</b>	<b>298 978</b>	<b>6.75</b>
<b>Объем: 2.27995*48.3</b>										
7. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	94.292	103.83584	9.620	998.90	101.970	10 588	10.6
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	34.342	37.817955	13.275	502.05	133.631	5 054	10.066
7. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	12.914	14.221101	<u>75.00</u>	<u>1 066.58</u>	<u>371.83</u>	<u>5 288</u>	<u>4.958</u>
			(1)			11.60	164.96	116.77	1 661	10.066
7. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	20.548	22.627783	<u>121.00</u>	<u>2 737.96</u>	<u>569.29</u>	<u>12 882</u>	<u>4.705</u>
			(1)			14.40	325.84	144.95	3 280	10.066
7. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.88	0.9690699	<u>110.00</u>	<u>106.60</u>	<u>490.11</u>	<u>475</u>	<u>4.456</u>
			(1)			11.60	11.24	116.77	113	10.066
7. 6.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0055061	1 492.15	8.22	13 583.04	75	9.103
7. 7.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	101	111.2228	354.00	39 372.87	2 424.60	269 671	6.849
		Накладные расходы				104%	1 560.99	97.76%	15 292	
		Сметная прибыль				60%	900.57	60%	9 385	
		Всего с НР и СП					46 752.69		323 655	
<b>8.</b>	<b>Е27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b>	<b>1000 м2</b>		<b>2.27995</b>	<b>38 157.08</b>	<b>86 996.23</b>	<b>258 301.67</b>	<b>588 915</b>	<b>6.769</b>
<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>										
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	48.4495	110.46244	9.620	1 062.65	101.970	11 264	10.6
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	26.235	59.814488	13.760	823.06	138.511	8 285	10.066
8. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.04125	0.0940479	<u>111.99</u>	<u>10.53</u>	<u>521.38</u>	<u>49</u>	<u>4.656</u>
			(1)			13.50	1.27	135.89	13	10.066
8. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.925	4.3889038	17.20	75.49	56.18	247	3.266
8. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	5.445	12.414328	<u>75.00</u>	<u>931.07</u>	<u>371.83</u>	<u>4 616</u>	<u>4.958</u>
			(1)			11.60	144.01	116.77	1 450	10.066
8. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	15.82625	36.083059	<u>121.00</u>	<u>4 366.05</u>	<u>569.29</u>	<u>20 542</u>	<u>4.705</u>
			(1)			14.40	519.60	144.95	5 230	10.066
8. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.53625	1.2226232	<u>110.00</u>	<u>134.49</u>	<u>490.11</u>	<u>599</u>	<u>4.456</u>
			(1)			11.60	14.18	116.77	143	10.066
8. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	4.38625	10.000431	<u>195.20</u>	<u>1 952.08</u>	<u>1 562.20</u>	<u>15 623</u>	<u>8.003</u>
			(1)			14.40	144.01	144.95	1 450	10.066
8. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.055	0.1253973	<u>87.17</u>	<u>10.93</u>	<u>448.56</u>	<u>56</u>	<u>5.146</u>
			(1)							
8. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0141357	6 400.66	90.48	20 353.84	288	3.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 11.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.3419925	1 019.63	348.71	4 179.16	1 429	4.099
8. 12.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0246235	1 935.84	47.67	8 162.83	201	4.217
8. 13.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	220.24317	354.00	77 966.08	2 424.60	534 002	6.849
		<i>Накладные расходы</i>				142%	2 677.71	133.48%	26 094	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1 522.71	80.75%	15 786	
		<i>Всего с НР и СП</i>					91 196.65		630 795	
<b>9.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>3.465</b>	<b>40.05</b>	<b>138.77</b>	<b>237.51</b>	<b>823</b>	<b>5.931</b>
9. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.6358	2.203047	7.300	16.08	77.390	170	10.601
9. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.319	1.105335	111.00	122.69	590.31	652	5.318
			(1)							
		<i>Накладные расходы</i>				100%	16.08	94%	160	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	9.65	60%	102	
		<i>Всего с НР и СП</i>					164.50		1 085	
<b>10.</b>	<b>Х403-1-20</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 20 км. (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>3.465</b>	<b>20.32</b>	<b>70.40</b>	<b>107.68</b>	<b>373</b>	<b>5.298</b>

<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>266 689.38</b>		<b>1 564 259</b>	<b>5.865</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>20 774.41</b>		<b>205 956</b>	<b>9.914</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>11 880.02</b>		<b>125 294</b>	<b>10.547</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>299 343.81</b>		<b>1 895 509</b>	<b>6.332</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>						<b>18</b>	<b>53 882.00</b>	<b>18</b>	<b>341 192.00</b>	<b>6.332</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>353 225.81</b>		<b>2 236 701.00</b>	<b>6.332</b>

Объект: Ремонт внутридворовых а/б покрытий

#### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

(Локальный сметный расчет)

на ул. Юбилейная, 18, 22, 26, 28, 30, 34, Суздальский пр-т, 5, Добросельская, 169, 171

Сметная стоимость: **2790089** руб.  
Нормативная трудоемкость: **1952** чел.ч  
Сметная заработная плата: **188995** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизаторов	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Глобальные начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Е68-12-7</b>	<b>Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.189</b>	<b>29 318.07</b>	<b>5 541.12</b>	<b>23 492.62</b>	<b>4 440</b>	<b>0.801</b>
		<b>Объем: 7*27</b>								
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.92	1.49688	7.800	11.68	82.570	124	10.586
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.73	0.89397	37.253	33.30	115.098	103	3.09
1. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	3.96	0.74844	<u>110.00</u>	<u>82.33</u>	<u>490.11</u>	<u>367</u>	<u>4.456</u>
		(1)				11.60	8.68	116.77	87	10.066
1. 4.	х12-2201-1	Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства	маш.ч	7.92	1.49688	<u>350.00</u>	<u>523.91</u>	<u>1 855.00</u>	<u>2 777</u>	<u>5.3</u>
		(0)				15.42	23.08			
1. 5.	х12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.ч	0.77	0.14553	<u>62.30</u>	<u>9.07</u>	<u>416.42</u>	<u>61</u>	<u>6.684</u>
		(1)				10.58	1.54	106.50	15	10.066
1. 6.	х40-0053	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.ч	7.92	1.49688	<u>138.42</u>	<u>207.20</u>	<u>743.13</u>	<u>1 112</u>	<u>5.369</u>
		(1)								
1. 7.	с410-0111	Лом асфальтобетона	т	99	18.711	251.56	4 706.94			
		Накладные расходы				104%	46.78	97.76%	222	
		Сметная прибыль				60%	26.99	60%	136	
		Всего с НР и СП					5 614.89		4 798	
<b>2.</b>	<b>Е68-14-1</b>	<b>Разборка бортовых камней на бетонном основании</b>	<b>100 м</b>		<b>7.81</b>	<b>2 653.20</b>	<b>20 721.50</b>	<b>11 331.69</b>	<b>88 500</b>	<b>4.271</b>
		<b>Объем: 17*2+100*2+90*2+8*2+30*2+35+21*2+90*2+24+10</b>								
2. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	75.086	586.42166	8.620	5 054.95	91.700	53 775	10.638
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	10.34	80.7554	10.060	812.40	101.270	8 178	10.067
2. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	10.34	80.7554	<u>100.01</u>	<u>8 076.35</u>	<u>417.86</u>	<u>33 744</u>	<u>4.178</u>
		(1)				10.06	812.40	101.27	8 178	10.067
2. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	31.02	242.2662	31.33	7 590.20	4.05	981	0.129
		Накладные расходы				104%	6 102.04	97.76%	60 565	
		Сметная прибыль				60%	3 520.41	60%	37 172	
		Всего с НР и СП					30 343.95		186 237	
<b>3.</b>	<b>Е27-02-010-2</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий</b>	<b>100 м</b>		<b>7.81</b>	<b>12 717.80</b>	<b>99 325.99</b>	<b>63 620.21</b>	<b>496 874</b>	<b>5.002</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>								
3. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	96.2412	751.64377	8.450	6 351.39	89.800	67 498	10.627
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.935	7.30235	13.500	98.58	135.890	992	10.066
3. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.935	7.30235	<u>111.99</u>	<u>817.79</u>	<u>521.38</u>	<u>3 807</u>	<u>4.656</u>
		(1)				13.50	98.58	135.89	992	10.066
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.055	0.42955	<u>87.17</u>	<u>37.44</u>	<u>448.56</u>	<u>193</u>	<u>5.146</u>
		(1)								
3. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00781	5 160.53	40.30	43 771.19	342	8.482
3. 6.	с102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	1.3277	631.03	837.82	2 455.30	3 260	3.891
3. 7.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	46.079	676.11	31 154.47	3 147.53	145 035	4.655
3. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.4686	438.74	205.59	2 744.33	1 286	6.255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 9.	c403-0052	Камни бортовые бетонные, марка 400 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	4.3	33.583	1 783.08	59 881.18	8 202.17	275 453	4.6
						142%	9 158.96	133.48%	91 420	
						80.75%	5 208.35	80.75%	55 306	
							113 693.30		643 600	
<b>4.</b>	<b>E27-07-001-1 (прим.)</b>	<b>Восстановление асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см</b> <b>Объем: (17+100+90+46+20+21+90+24)*0.3</b> <b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.224</b>	<b>2 938.72</b>	<b>3 597.00</b>	<b>20 132.48</b>	<b>24 642</b>	<b>6.851</b>
4. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	19.1268	23.411203	9.290	217.49	98.550	2 307	10.608
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.06875	0.08415	11.436	0.96	115.118	10	10.066
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0275	0.03366	111.99	3.77	521.38	18	4.656
						13.50	0.45	135.89	5	10.066
4. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.04125	0.05049	89.99	4.54	378.42	19	4.205
						10.06	0.51	101.27	5	10.067
4. 5.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	1.16875	1.43055	60.00	85.83	220.91	316	3.682
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0275	0.03366	87.17	2.93	448.56	15	5.146
4. 7.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.07344	1 935.84	142.17	8 162.83	599	4.217
4. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0.5	0.612	76.02	46.52	291.29	178	3.832
4. 9.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	7.14	8.73936	354.00	3 093.73	2 424.60	21 189	6.849
						142%	310.20	133.48%	3 093	
						80.75%	176.40	80.75%	1 871	
							4 083.60		29 606	
<b>5.</b>	<b>E27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b> <b>Объем: (468+568+549.5+879+951)*0.05*0.2</b> <b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.34155</b>	<b>13 752.73</b>	<b>4 697.24</b>	<b>133 667.54</b>	<b>45 654</b>	<b>9.719</b>
5. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	30.60035	10.45155	8.080	84.45	85.760	896	10.614
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.325	9.6744038	13.640	131.96	137.300	1 328	10.066
5. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	3.3825	1.1552929	89.99	103.96	378.42	437	4.205
						10.06	11.62	101.27	117	10.067
5. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	3.56125	1.2163449	80.01	97.32	466.08	567	5.825
						14.40	17.52	144.95	176	10.066
5. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	3.1625	1.0801519	123.00	132.86	733.35	792	5.962
						13.50	14.58	135.89	147	10.066
5. 6.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч (1)	16.78875	5.7341976	206.01	1 181.30	937.79	5 377	4.552
						14.40	82.57	144.95	831	10.066
5. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	1.43	0.4884165	110.00	53.73	490.11	239	4.456
						11.60	5.67	116.77	57	10.066
5. 8.	с411-0001	Вода	м3	7	2.39085	2.41	5.76			
5. 9.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм <i>Накладные расходы</i>	м3	126	43.0353	70.59	3 037.86	867.77	37 345	12.293
						142%	307.30	133.48%	2 969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	174.75	80.75%	1 796	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 179.29		50 418	
<b>6.</b>	<b>Е27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>1.3662</b>	<b>2 048.37</b>	<b>2 798.48</b>	<b>8 646.47</b>	<b>11 813</b>	<b>4.221</b>
		<b>Объем: 3.4155*0.2*0.8+3.4155*0.8*0.3</b>								
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</b>								
6. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.9075	1.2398265	11.595	14.38	116.715	145	10.066
6. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.45375	0.6199133	<u>120.00</u>	<u>74.39</u>	<u>526.18</u>	<u>326</u>	<u>4.385</u>
			(2)			23.19	14.38	233.43	145	10.066
6. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	1.407186	1 935.84	2 724.09	8 162.83	11 487	4.217
		<i>Накладные расходы</i>				142%	20.42	133.48%	194	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	11.61	80.75%	117	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 830.51		12 124	
<b>7.</b>	<b>Е68-10-2</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя 2 см из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т</b>		<b>1.6496865</b>	<b>40 220.21</b>	<b>66 350.73</b>	<b>271 498.35</b>	<b>447 887</b>	<b>6.75</b>
		<b>Объем: 3.4155*48.3</b>								
7. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	94.292	155.55224	9.620	1 496.41	101.970	15 862	10.6
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	34.342	56.653534	13.275	752.09	133.631	7 571	10.066
7. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	12.914	21.304051	<u>75.00</u>	<u>1 597.80</u>	<u>371.83</u>	<u>7 921</u>	<u>4.958</u>
			(1)			11.60	247.13	116.77	2 488	10.066
7. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	20.548	33.897758	<u>121.00</u>	<u>4 101.63</u>	<u>569.29</u>	<u>19 298</u>	<u>4.705</u>
			(1)			14.40	488.13	144.95	4 913	10.066
7. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.88	1.4517241	<u>110.00</u>	<u>159.69</u>	<u>490.11</u>	<u>712</u>	<u>4.456</u>
			(1)			11.60	16.84	116.77	170	10.066
7. 6.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0082484	1 492.15	12.31	13 583.04	112	9.103
7. 7.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	101	166.61834	354.00	58 982.89	2 424.60	403 983	6.849
		<i>Накладные расходы</i>				104%	2 338.44	97.76%	22 908	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	1 349.10	60%	14 060	
		<i>Всего с НР и СП</i>					70 038.27		484 855	
<b>8.</b>	<b>Е27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b>	<b>1000 м2</b>		<b>3.4155</b>	<b>38 157.08</b>	<b>130 325.50</b>	<b>258 301.67</b>	<b>882 229</b>	<b>6.769</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>								
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	48.4495	165.47927	9.620	1 591.91	101.970	16 874	10.6
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	26.235	89.605643	13.760	1 232.99	138.511	12 411	10.066
8. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.04125	0.1408894	<u>111.99</u>	<u>15.78</u>	<u>521.38</u>	<u>73</u>	<u>4.656</u>
			(1)			13.50	1.90	135.89	19	10.066
8. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.925	6.5748375	17.20	113.09	56.18	369	3.266
8. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	5.445	18.597398	<u>75.00</u>	<u>1 394.80</u>	<u>371.83</u>	<u>6 915</u>	<u>4.958</u>
			(1)			11.60	215.73	116.77	2 172	10.066
8. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	15.82625	54.054557	<u>121.00</u>	<u>6 540.60</u>	<u>569.29</u>	<u>30 773</u>	<u>4.705</u>
			(1)			14.40	778.39	144.95	7 835	10.066
8. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.53625	1.8315619	<u>110.00</u>	<u>201.47</u>	<u>490.11</u>	<u>898</u>	<u>4.456</u>
			(1)			11.60	21.25	116.77	214	10.066
8. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	4.38625	14.981237	<u>195.20</u>	<u>2 924.34</u>	<u>1 562.20</u>	<u>23 404</u>	<u>8.003</u>
			(1)			14.40	215.73	144.95	2 172	10.066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.055	0.1878525	<u>87.17</u>	<u>16.38</u>	<u>448.56</u>	<u>84</u>	<u>5.146</u>
8. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0211761	6 400.66	135.54	20 353.84	431	3.18
8. 11.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.512325	1 019.63	522.38	4 179.16	2 141	4.099
8. 12.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0368874	1 935.84	71.41	8 162.83	301	4.217
8. 13.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	329.9373	354.00	116 797.80	2 424.60	799 966	6.849
		<i>Накладные расходы</i>				142%	4 011.36	133.48%	39 090	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	2 281.11	80.75%	23 648	
		<i>Всего с НР и СП</i>					136 617.96		944 966	
<b>9.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>18.711</b>	<b>40.05</b>	<b>749.38</b>	<b>237.51</b>	<b>4 444</b>	<b>5.93</b>
9. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.6358	11.896454	7.300	86.84	77.390	921	10.601
9. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.319	5.968809	<u>111.00</u>	<u>662.54</u>	<u>590.31</u>	<u>3 523</u>	<u>5.318</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	86.84	94%	866	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	52.10	60%	553	
		<i>Всего с НР и СП</i>					888.32		5 862	
<b>10.</b>	<b>Х403-1-20</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 20 км. (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>18.711</b>	<b>20.32</b>	<b>380.15</b>	<b>107.68</b>	<b>2 015</b>	<b>5.301</b>

<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>334 487.09</b>		<b>2 008 498</b>	<b>6.005</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>22 382.34</b>		<b>221 326</b>	<b>9.888</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>12 800.82</b>		<b>134 658</b>	<b>10.519</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>369 670.25</b>		<b>2 364 482</b>	<b>6.396</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>						<b>18</b>	<b>66 541.00</b>	<b>18</b>	<b>425 607.00</b>	<b>6.396</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>436 211.25</b>		<b>2 790 089.00</b>	<b>6.396</b>

Объект: Ремонт внутридворовых а/б покрытий

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6**

(Локальный сметный расчет)  
на ул. Юбилейная, 2, 4, 6, 10

Сметная стоимость: **1002896** руб.  
Нормативная трудоемкость: **927** чел.ч  
Сметная заработная плата: **87389** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Глобальные начисления: НЗ= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1

<b>1.</b>	<b>Е68-12-7</b>	<b>Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщ иной слоя до: 50 мм</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.0875</b>	<b>29 318.07</b>	<b>2 565.33</b>	<b>23 492.62</b>	<b>2 056</b>	<b>0.801</b>
		<b>Объем: 7*5+15*3.5</b>								
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.92	0.693	7.800	5.41	82.570	57	10.586
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.73	0.413875	37.253	15.42	115.098	48	3.09
1. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	3.96	0.3465	<u>110.00</u>	<u>38.12</u>	<u>490.11</u>	<u>170</u>	<u>4.456</u>
		(1)				11.60	4.02	116.77	40	10.066
1. 4.	х12-2201-1	Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства	маш.ч	7.92	0.693	<u>350.00</u>	<u>242.55</u>	<u>1 855.00</u>	<u>1 286</u>	<u>5.3</u>
		(0)				15.42	10.69			
1. 5.	х12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.ч	0.77	0.067375	<u>62.30</u>	<u>4.20</u>	<u>416.42</u>	<u>28</u>	<u>6.684</u>
		(1)				10.58	0.71	106.50	7	10.066
1. 6.	х40-0053	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.ч	7.92	0.693	<u>138.42</u>	<u>95.93</u>	<u>743.13</u>	<u>515</u>	<u>5.369</u>
		(1)								
1. 7.	с410-0111	Лом асфальтобетона	т	99	8.6625	251.56	2 179.14			
		Накладные расходы				104%	21.66	97.76%	103	
		Сметная прибыль				60%	12.50	60%	63	
		Всего с НР и СП					2 599.49		2 222	
<b>2.</b>	<b>Е68-14-1</b>	<b>Разборка бортовых камней на бетонном основании</b>	<b>100 м</b>		<b>4.3</b>	<b>2 653.20</b>	<b>11 408.77</b>	<b>11 331.69</b>	<b>48 726</b>	<b>4.271</b>
		<b>Объем: 31*2+75*2+24*2+85*2</b>								
2. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	75.086	322.8698	8.620	2 783.14	91.700	29 607	10.638
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	10.34	44.462	10.060	447.29	101.270	4 503	10.067
2. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	10.34	44.462	<u>100.01</u>	<u>4 446.64</u>	<u>417.86</u>	<u>18 579</u>	<u>4.178</u>
		(1)				10.06	447.29	101.27	4 503	10.067
2. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	31.02	133.386	31.33	4 178.98	4.05	540	0.129
		Накладные расходы				104%	3 359.65	97.76%	33 346	
		Сметная прибыль				60%	1 938.26	60%	20 466	
		Всего с НР и СП					16 706.68		102 538	
<b>3.</b>	<b>Е27-02-010-2</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий</b>	<b>100 м</b>		<b>4.3</b>	<b>12 717.80</b>	<b>54 686.52</b>	<b>63 620.21</b>	<b>273 567</b>	<b>5.002</b>
		<b>Начисления: НЗ= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>								
3. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	96.2412	413.83716	8.450	3 496.92	89.800	37 163	10.627
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.935	4.0205	13.500	54.28	135.890	546	10.066
3. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.935	4.0205	<u>111.99</u>	<u>450.26</u>	<u>521.38</u>	<u>2 096</u>	<u>4.656</u>
		(1)				13.50	54.28	135.89	546	10.066
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.055	0.2365	<u>87.17</u>	<u>20.62</u>	<u>448.56</u>	<u>106</u>	<u>5.146</u>
		(1)								
3. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0043	5 160.53	22.19	43 771.19	188	8.482
3. 6.	с102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.731	631.03	461.28	2 455.30	1 795	3.891
3. 7.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	25.37	676.11	17 152.91	3 147.53	79 853	4.655
3. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.258	438.74	113.19	2 744.33	708	6.255
3. 9.	с403-0052	Камни бортовые бетонные, марка 400	м3	4.3	18.49	1 783.08	32 969.15	8 202.17	151 658	4.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>				142%	5 042.70	133.48%	50 334	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	2 867.59	80.75%	30 450	
		<i>Всего с НР и СП</i>					62 596.82		354 351	
<b>4.</b>	<b>E27-07-001-1 (прим.)</b>	<b>Восстановление асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.645</b>	<b>2 938.72</b>	<b>1 895.48</b>	<b>20 132.48</b>	<b>12 985</b>	<b>6.851</b>
		<b>Объем: (31+75+24+85)*0.3</b>								
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>								
4. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	19.1268	12.336786	9.290	114.61	98.550	1 216	10.608
4. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.06875</i>	<i>0.0443438</i>	<i>11.436</i>	<i>0.51</i>	<i>115.118</i>	<i>5</i>	<i>10.066</i>
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0275	0.0177375	<u>111.99</u>	<u>1.99</u>	<u>521.38</u>	<u>9</u>	<u>4.656</u>
						13.50	0.24	135.89	2	10.066
4. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.04125	0.0266063	<u>89.99</u>	<u>2.39</u>	<u>378.42</u>	<u>10</u>	<u>4.205</u>
						10.06	0.27	101.27	3	10.067
4. 5.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	1.16875	0.7538438	60.00	45.23	220.91	167	3.682
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0275	0.0177375	<u>87.17</u>	<u>1.55</u>	<u>448.56</u>	<u>8</u>	<u>5.146</u>
4. 7.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.0387	1 935.84	74.92	8 162.83	316	4.217
4. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0.5	0.3225	76.02	24.52	291.29	94	3.832
4. 9.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	7.14	4.6053	354.00	1 630.28	2 424.60	11 166	6.849
		<i>Накладные расходы</i>				142%	163.47	133.48%	1 630	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	92.96	80.75%	986	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 151.91		15 601	
<b>5.</b>	<b>E27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.20175</b>	<b>13 752.73</b>	<b>2 774.61</b>	<b>133 667.54</b>	<b>26 967</b>	<b>9.719</b>
		<b>Объем: 807*0.05*0.5</b>								
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>								
5. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	30.60035	6.1736206	8.080	49.88	85.760	529	10.614
5. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>28.325</i>	<i>5.7145688</i>	<i>13.640</i>	<i>77.95</i>	<i>137.300</i>	<i>785</i>	<i>10.066</i>
5. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	3.3825	0.6824194	<u>89.99</u>	<u>61.41</u>	<u>378.42</u>	<u>258</u>	<u>4.205</u>
						10.06	6.87	101.27	69	10.067
5. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	3.56125	0.7184822	<u>80.01</u>	<u>57.49</u>	<u>466.08</u>	<u>335</u>	<u>5.825</u>
						14.40	10.35	144.95	104	10.066
5. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	3.1625	0.6380344	<u>123.00</u>	<u>78.48</u>	<u>733.35</u>	<u>468</u>	<u>5.962</u>
						13.50	8.61	135.89	87	10.066
5. 6.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	<u>маш.ч</u> (1)	16.78875	3.3871303	<u>206.01</u>	<u>697.78</u>	<u>937.79</u>	<u>3 176</u>	<u>4.552</u>
						14.40	48.77	144.95	491	10.066
5. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	1.43	0.2885025	<u>110.00</u>	<u>31.74</u>	<u>490.11</u>	<u>141</u>	<u>4.456</u>
						11.60	3.35	116.77	34	10.066
5. 8.	с411-0001	Вода	м3	7	1.41225	2.41	3.40			
5. 9.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	25.4205	70.59	1 794.43	867.77	22 059	12.293
		<i>Накладные расходы</i>				142%	181.52	133.48%	1 754	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	103.22	80.75%	1 061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Всего с НР и СП</i>							3 059.35	29 782		
<b>6.</b>	<b>Е27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>0.44385</b>	<b>2 048.37</b>	<b>909.17</b>	<b>8 646.47</b>	<b>3 838</b>	<b>4.221</b>
		<b>Объем: 0.807*0.5*0.8+0.807*0.5*0.3</b>								
		<b>Начисления: НЗ= 1.375, Н4= 1.375</b>								
6. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.9075	0.4027939	11.595	4.67	116.715	47	10.066
6. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.45375	0.2013969	<u>120.00</u>	<u>24.17</u>	<u>526.18</u>	<u>106</u>	<u>4.385</u>
			(2)			23.19	4.67	233.43	47	10.066
6. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.4571655	1 935.84	885.00	8 162.83	3 732	4.217
		<i>Накладные расходы</i>				142%	6.63	133.48%	63	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	3.77	80.75%	38	
<i>Всего с НР и СП</i>							919.57	3 939		
<b>7.</b>	<b>Е68-10-2</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя 2 см из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т</b>		<b>0.389781</b>	<b>40 220.21</b>	<b>15 677.07</b>	<b>271 498.35</b>	<b>105 825</b>	<b>6.75</b>
		<b>Объем: 0.807*48.3</b>								
7. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	94.292	36.75323	9.620	353.57	101.970	3 748	10.6
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	34.342	13.385859	13.275	177.70	133.631	1 789	10.066
7. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	12.914	5.0336318	<u>75.00</u>	<u>377.52</u>	<u>371.83</u>	<u>1 872</u>	<u>4.958</u>
			(1)			11.60	58.39	116.77	588	10.066
7. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	20.548	8.00922	<u>121.00</u>	<u>969.12</u>	<u>569.29</u>	<u>4 560</u>	<u>4.705</u>
			(1)			14.40	115.33	144.95	1 161	10.066
7. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.88	0.3430073	<u>110.00</u>	<u>37.73</u>	<u>490.11</u>	<u>168</u>	<u>4.456</u>
			(1)			11.60	3.98	116.77	40	10.066
7. 6.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0019489	1 492.15	2.91	13 583.04	26	9.103
7. 7.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	101	39.367881	354.00	13 936.23	2 424.60	95 451	6.849
		<i>Накладные расходы</i>				104%	552.52	97.76%	5 413	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	318.76	60%	3 322	
<i>Всего с НР и СП</i>							16 548.35	114 560		
<b>8.</b>	<b>Е27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.807</b>	<b>38 157.08</b>	<b>30 792.76</b>	<b>258 301.67</b>	<b>208 449</b>	<b>6.769</b>
		<b>Начисления: НЗ= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>								
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	48.4495	39.098747	9.620	376.13	101.970	3 987	10.6
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	26.235	21.171645	13.760	291.33	138.511	2 933	10.066
8. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.04125	0.0332888	<u>111.99</u>	<u>3.73</u>	<u>521.38</u>	<u>17</u>	<u>4.656</u>
			(1)			13.50	0.45	135.89	5	10.066
8. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.925	1.553475	17.20	26.72	56.18	87	3.266
8. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	5.445	4.394115	<u>75.00</u>	<u>329.56</u>	<u>371.83</u>	<u>1 634</u>	<u>4.958</u>
			(1)			11.60	50.97	116.77	513	10.066
8. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	15.82625	12.771784	<u>121.00</u>	<u>1 545.39</u>	<u>569.29</u>	<u>7 271</u>	<u>4.705</u>
			(1)			14.40	183.91	144.95	1 851	10.066
8. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.53625	0.4327538	<u>110.00</u>	<u>47.60</u>	<u>490.11</u>	<u>212</u>	<u>4.456</u>
			(1)			11.60	5.02	116.77	51	10.066
8. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	4.38625	3.5397038	<u>195.20</u>	<u>690.95</u>	<u>1 562.20</u>	<u>5 530</u>	<u>8.003</u>
			(1)			14.40	50.97	144.95	513	10.066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.055	0.044385	<u>87.17</u>	<u>3.87</u>	<u>448.56</u>	<u>20</u>	<u>5.146</u>
8. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0050034	6 400.66	32.03	20 353.84	102	3.18
8. 11.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.12105	1 019.63	123.43	4 179.16	506	4.099
8. 12.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0087156	1 935.84	16.87	8 162.83	71	4.217
8. 13.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96.6	77.9562	354.00	27 596.49	2 424.60	189 013	6.849
		<i>Накладные расходы</i>				142%	947.79	133.48%	9 237	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	538.97	80.75%	5 588	
		<i>Всего с НР и СП</i>					32 279.53		223 274	
<b>9.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>8.6625</b>	<b>40.05</b>	<b>346.94</b>	<b>237.51</b>	<b>2 057</b>	<b>5.929</b>
9. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.6358	5.5076175	7.300	40.21	77.390	426	10.601
9. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.319	2.7633375	<u>111.00</u>	<u>306.73</u>	<u>590.31</u>	<u>1 631</u>	<u>5.318</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	40.21	94%	400	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	24.13	60%	256	
		<i>Всего с НР и СП</i>					411.28		2 713	
<b>10.</b>	<b>Х403-1-20</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 20 км. (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>8.6625</b>	<b>20.32</b>	<b>176.00</b>	<b>107.68</b>	<b>933</b>	<b>5.301</b>

<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>121 232.65</b>	<b>685 403</b>	<b>5.654</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>10 316.16</b>	<b>102 279</b>	<b>9.914</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>	<b>5 900.17</b>	<b>62 230</b>	<b>10.547</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>	<b>137 448.97</b>	<b>849 912</b>	<b>6.183</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>6.183</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>	<b>162 189.97</b>	<b>1 002 896.00</b>	<b>6.183</b>

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: **615 074.00** руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: **615 074.00** руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Стройка: ремонт асфальтового покрытия

Объект: ул.Безыменского ,д.10а-10б

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**

на ремонт асфальтового покрытия по ул.Безыменского,д.10а-10б

Сметная стоимость: **615. 074 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.163 тыс.чел.ч**  
Сметная заработная плата: **13.674 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Глобальные начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1</b>										
<b>1.</b>	<b>Е27-03-009-1</b>	<b>Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.14</b>	<b>1 444.94</b>	<b>202.29</b>	<b>8 105.78</b>	<b>1 134.81</b>	<b>5.61</b>
<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>										
1. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.41485	0.618079	8.530	5.27	74.0300	45.76	8.679
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.005	0.7007	14.500	10.16	85.2300	59.72	5.878
1. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	2.5025	0.35035	110.00	38.54	522.18	182.95	4.747
			(1)			11.60	4.06	89.15	31.23	7.685
1. 4.	X12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	2.5025	0.35035	350.00	122.62	1 995.98	699.29	5.703
			(1)			17.40	6.10	81.31	28.49	4.673
1. 5.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	2.5025	0.35035	99.23	34.77	590.31	206.82	5.949
			(1)			21.29	7.46			
1. 6.	C411-0001	Вода	м3	3.2	0.448					
		Накладные расходы					133.48%	20.60	133.48%	140.79
		Сметная прибыль					80.75%	12.46	80.75%	85.18
		Всего с НР и СП						235.35		1 360.78
<b>2.</b>	<b>Е27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.15</b>	<b>17 966.60</b>	<b>2 694.99</b>	<b>108 132.06</b>	<b>16 219.81</b>	<b>6.019</b>
<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>										
2. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	30.60035	4.5900525	8.080	37.09	71.9900	330.44	8.91
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.325	4.24875	13.640	57.95	104.8272	445.38	7.685
2. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	3.3825	0.507375	89.99	45.66	373.18	189.34	4.147
			(1)			10.06	5.10	77.31	39.23	7.685
2. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.56125	0.5341875	80.01	42.74	425.12	227.09	5.313
			(1)			14.40	7.69	110.67	59.12	7.685
2. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	3.1625	0.474375	123.00	58.35	689.16	326.92	5.603
			(1)			13.50	6.40	103.75	49.22	7.685
2. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	16.78875	2.5183125	206.01	518.80	875.51	2 204.81	4.25
			(1)			14.40	36.26	110.67	278.70	7.685
2. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	1.43	0.2145	110.00	23.60	522.18	112.01	4.747
			(1)			11.60	2.49	89.15	19.12	7.685
2. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	1.05	2.44	2.56			
2. 9.	c408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	100	15	131.08	1 966.20	855.28	12 829.20	6.525
		Накладные расходы					133.48%	126.86	133.48%	1 035.56
		Сметная прибыль					80.75%	76.74	80.75%	626.47
		Всего с НР и СП						2 898.59		17 881.85
<b>3.</b>	<b>Е27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>0.29</b>	<b>1 586.68</b>	<b>460.14</b>	<b>7 877.98</b>	<b>2 284.61</b>	<b>4.965</b>
<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</i>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.9075	0.263175	11.595	3.05	89.1150	23.45	7.686
3. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.45375	0.1315875	<u>120.00</u>	<u>15.79</u>	<u>507.64</u>	<u>66.80</u>	<u>4.23</u>
			(2)			23.19	3.05	178.23	23.45	7.686
3. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.2987	1 487.60	444.35	7 424.89	2 217.81	4.991
		Накладные расходы				133.48%	4.07	133.48%	31.30	
		Сметная прибыль				80.75%	2.46	80.75%	18.94	
		Всего с НР и СП					466.67		2 334.85	
<b>4.</b>	<b>E68-10-1</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т</b>		<b>0.387</b>	<b>50 845.15</b>	<b>19 677.07</b>	<b>296 748.66</b>	<b>114 841.73</b>	<b>5.836</b>
4. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	32.989	12.766743	9.770	124.73	78.4200	1 001.17	8.027
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	32.89	12.72843	13.786	175.47	105.9486	1 348.56	7.685
4. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	6.336	2.452032	<u>75.00</u>	<u>183.90</u>	<u>331.14</u>	<u>811.97</u>	<u>4.415</u>
			(1)			11.60	28.44	89.15	218.60	7.685
4. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	20.548	7.952076	<u>121.00</u>	<u>962.20</u>	<u>521.78</u>	<u>4 149.23</u>	<u>4.312</u>
			(1)			14.40	114.51	110.67	880.06	7.685
4. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.88	0.34056	<u>110.00</u>	<u>37.46</u>	<u>522.18</u>	<u>177.83</u>	<u>4.747</u>
			(1)			11.60	3.95	89.15	30.36	7.685
4. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	5.126	1.983762	<u>195.20</u>	<u>387.23</u>	<u>1 517.02</u>	<u>3 009.41</u>	<u>7.772</u>
			(1)			14.40	28.57	110.67	219.54	7.685
4. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.001935	2 606.90	5.04	13 583.04	26.28	5.21
4. 8.	C410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	101	39.087	459.91	17 976.50	2 703.35	105 665.84	5.878
		Накладные расходы				97.76%	293.48	97.76%	2 297.10	
		Сметная прибыль				60%	180.12	60%	1 409.84	
		Всего с НР и СП					20 150.67		118 548.66	
<b>5.</b>	<b>E27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>0.236</b>	<b>1 586.68</b>	<b>374.46</b>	<b>7 877.98</b>	<b>1 859.20</b>	<b>4.965</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</b>								
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.9075	0.21417	11.595	2.48	89.1150	19.09	7.686
5. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.45375	0.107085	<u>120.00</u>	<u>12.85</u>	<u>507.64</u>	<u>54.36</u>	<u>4.23</u>
			(2)			23.19	2.48	178.23	19.09	7.686
5. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.24308	1 487.60	361.61	7 424.89	1 804.84	4.991
		Накладные расходы				133.48%	3.31	133.48%	25.48	
		Сметная прибыль				80.75%	2.00	80.75%	15.42	
		Всего с НР и СП					379.77		1 900.10	
<b>6.</b>	<b>E27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.954</b>	<b>55 724.23</b>	<b>53 160.91</b>	<b>282 888.88</b>	<b>269 876.00</b>	<b>5.077</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>								
6. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	48.4495	46.220823	9.620	444.64	77.5600	3 584.89	8.062
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	26.235	25.02819	13.760	344.39	105.7528	2 646.80	7.685
6. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.04125	0.0393525	<u>111.99</u>	<u>4.41</u>	<u>470.86</u>	<u>18.53</u>	<u>4.204</u>
			(1)			13.50	0.53	103.75	4.08	7.685
6. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.925	1.83645	17.20	31.59	56.18	103.17	3.266
6. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	5.445	5.19453	<u>75.00</u>	<u>389.59</u>	<u>331.14</u>	<u>1 720.12</u>	<u>4.415</u>
			(1)			11.60	60.26	89.15	463.09	7.685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u> (1)	15.82625	15.098243	<u>121.00</u> 14.40	<u>1 826.89</u> 217.41	<u>521.78</u> 110.67	<u>7 877.96</u> 1 670.92	<u>4.312</u> 7.685
6. 7.	X12-1601	Машины поливмоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	0.53625	0.5115825	<u>110.00</u> 11.60	<u>56.27</u> 5.93	<u>522.18</u> 89.15	<u>267.14</u> 45.61	<u>4.747</u> 7.685
6. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u> (1)	4.38625	4.1844825	<u>195.20</u> 14.40	<u>816.81</u> 60.26	<u>1 517.02</u> 110.67	<u>6 347.94</u> 463.10	<u>7.772</u> 7.685
6. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.055	0.05247	<u>75.40</u> 21.29	<u>3.96</u> 1.12	<u>448.56</u>	<u>23.54</u>	<u>5.949</u>
6. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0059148	5 989.00	35.42	20 353.84	120.39	3.399
6. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0103032	1 690.00	17.41	8 822.04	90.90	5.22
6. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.1431	1 287.00	184.17	4 125.95	590.42	3.206
6. 13.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип А	т	96.6	92.1564	535.50	49 349.75	2 703.35	249 131.00	5.048
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	1 053.20	133.48%	8 318.06	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	637.14	80.75%	5 032.09	
		<i>Всего с НР и СП</i>					54 851.25		283 226.15	
<b>7.</b>	<b>E27-06-021-1</b>	<b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.908</b>	<b>6 487.27</b>	<b>12 377.71</b>	<b>32 745.62</b>	<b>62 478.64</b>	<b>5.048</b>
		<i>Начисления: НЗ= 1.375, Н5= 1.265</i>								
7. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.11385	0.2172258	9.620	2.09	77.5600	16.85	8.062
7. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.2475	0.47223	17.20	8.12	56.18	26.53	3.266
7. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.0026712	1 690.00	4.51	8 822.04	23.57	5.22
7. 4.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип А	т	12.1	23.0868	535.50	12 362.98	2 703.35	62 411.70	5.048
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	2.79	133.48%	22.49	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1.69	80.75%	13.61	
		<i>Всего с НР и СП</i>					12 382.19		62 514.74	
<b>8.</b>	<b>E68-14-1</b>	<b>Разборка бортовых камней на бетонном основании</b>	<b>100 м</b>		<b>0.3</b>	<b>2 653.20</b>	<b>795.96</b>	<b>9 625.87</b>	<b>2 887.76</b>	<b>3.628</b>
8. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	75.086	22.5258	8.620	194.17	74.3800	1 675.47	8.629
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	10.34	3.102	10.060	31.21	77.3100	239.82	7.685
8. 3.	X05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	10.34	3.102	<u>100.01</u> 10.06	<u>310.23</u> 31.21	<u>378.66</u> 77.31	<u>1 174.60</u> 239.82	<u>3.786</u> 7.685
8. 4.	X33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.ч	31.02	9.306	31.33	291.56	4.05	37.69	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				97.76%	220.33	97.76%	1 872.39	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	135.23	60%	1 149.17	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 151.52		5 909.32	
<b>9.</b>	<b>E27-04-007-1</b>	<b>Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.008</b>	<b>26 037.55</b>	<b>208.30</b>	<b>201 717.83</b>	<b>1 613.74</b>	<b>7.747</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>										
9. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	46.7544	0.3740352	8.160	3.05	72.3300	27.05	8.864
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	49.83	0.39864	13.060	5.21	100.3728	40.01	7.685
9. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	5.4725	0.04378	89.99	3.94	373.18	16.34	4.147
		(1)				10.06	0.44	77.31	3.38	7.685
9. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.56125	0.02849	80.01	2.28	425.12	12.11	5.313
		(1)				14.40	0.41	110.67	3.15	7.685
9. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч	0.56375	0.00451	123.00	0.55	689.16	3.11	5.603
		(1)				13.50	0.06	103.75	0.47	7.685
9. 6.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	10.82125	0.08657	75.00	6.49	331.14	28.67	4.415
		(1)				11.60	1.00	89.15	7.72	7.685
9. 7.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	24.4475	0.19558	121.00	23.67	521.78	102.05	4.312
		(1)				14.40	2.82	110.67	21.64	7.685
9. 8.	X12-1601	Машины поливочные 6000 л	маш.ч	4.07	0.03256	110.00	3.58	522.18	17.00	4.747
		(1)				11.60	0.38	89.15	2.90	7.685
9. 9.	X12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.ч	0.89375	0.00715	116.64	0.83	665.36	4.76	5.704
		(1)				13.50	0.10	103.75	0.74	7.685
9. 10.	C408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	15	0.12	118.60	14.23	859.47	103.14	7.247
9. 11.	C408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	189	1.512	98.60	149.08	859.47	1 299.52	8.717
9. 12.	C411-0001	Вода	м3	30	0.24	2.44	0.59			
		Накладные расходы				133.48%	11.03	133.48%	89.51	
		Сметная прибыль				80.75%	6.67	80.75%	54.15	
		Всего с НР и СП					226.00		1 757.40	
<b>10.</b>	<b>Е27-02-010-2</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных:</b>	<b>100 м</b>		<b>0.3</b>	<b>4 612.15</b>	<b>1 383.64</b>	<b>68 889.74</b>	<b>20 666.92</b>	<b>14.937</b>
<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>										
10. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	96.2412	28.87236	8.450	243.97	73.6900	2 127.60	8.721
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.935	0.2805	13.500	3.79	103.7500	29.10	7.685
10. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.935	0.2805	111.99	31.41	470.86	132.08	4.204
		(1)				13.50	3.79	103.75	29.10	7.685
10. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.055	0.0165	75.40	1.24	448.56	7.40	5.949
		(1)				21.29	0.35			
10. 5.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0003	11 978.00	3.59	43 728.81	13.12	3.651
10. 6.	C102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.051	880.00	44.88	2 455.30	125.22	2.79
10. 7.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	1.77	592.76	1 049.19	3 688.88	6 529.32	6.223
10. 8.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.018	519.80	9.36	3 721.28	66.98	7.159
10. 9.	c413-9010	Камни бортовые	м	100	30			388.84	11 665.20	
		Накладные расходы				133.48%	330.71	133.48%	2 878.76	
		Сметная прибыль				80.75%	200.07	80.75%	1 741.54	
		Всего с НР и СП					1 914.42		25 287.22	
<b>11.</b>	<b>Е311-01-148-1</b>	<b>Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3</b>	<b>т</b>		<b>4.7</b>	<b>3.32</b>	<b>15.60</b>	<b>18.15</b>	<b>85.30</b>	<b>5.468</b>
11. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0264	0.12408	13.500	1.68	103.7500	12.87	7.685
11. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.ч	0.0264	0.12408	125.70	15.60	687.46	85.30	5.469
		(1)				13.50	1.68	103.75	12.87	7.685
		Накладные расходы				94%	1.58	94%	12.10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль					60%	1.01	60%	7.72
		Всего с НР и СП						18.19		105.12
<b>12.</b>	<b>Х310-3018-1</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)</b>	<b>т</b>	<b>4.7</b>	<b>16.72</b>	<b>78.58</b>	<b>90.00</b>	<b>423.01</b>	<b>5.383</b>	

<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>								<b>91 429.65</b>	<b>494 371.53</b>	<b>5.407</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>								<b>2 067.95</b>	<b>16 723.55</b>	<b>8.087</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>								<b>1 255.59</b>	<b>10 154.12</b>	<b>8.087</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>								<b>94 753.19</b>	<b>521 249.20</b>	<b>5.501</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>						<b>18</b>		<b>17 055.57</b>	<b>18</b>	<b>93 824.86</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>								<b>111 808.76</b>	<b>615 074.00</b>	<b>5.501</b>

«СОГЛАСОВАНО»  
Смета на сумму: **686 740.00** руб.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Смета на сумму: **686 740.00** руб.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_г.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_г.

Стройка: ремонт асфальтового покрытия

Объект: ул.Безыменского д.2-6

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2**  
на ремонт асфальтового покрытия по ул.Безыменского,д.2-6

Сметная стоимость: **686, 740** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.172** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **14.540** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Глобальные начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1**

<b>1.</b>	<b>Е27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>	<b>0.44</b>	<b>1 586.68</b>	<b>698.14</b>	<b>7 877.98</b>	<b>3 466.31</b>	<b>4.965</b>	
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</b>								
1. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.9075	0.3993	11.595	4.63	89.1150	35.58	7.686
1. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.45375	0.19965	120.00	23.96	507.64	101.35	4.23
			(2)			23.19	4.63	178.23	35.58	7.686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.4532	1 487.60	674.18	7 424.89	3 364.96	4.991
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	6.18	133.48%	47.49	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	3.74	80.75%	28.73	
		<i>Всего с НР и СП</i>					708.06		3 542.53	
<b>2.</b>	<b>Е27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.065</b>	<b>17 966.60</b>	<b>1 167.83</b>	<b>103 971.74</b>	<b>6 758.16</b>	<b>5.787</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
2. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	30.60035	1.9890228	8.080	16.07	85.0400	169.15	10.525
2. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>28.325</i>	<i>1.841125</i>	<i>13.640</i>	<i>25.11</i>	<i>124.4224</i>	<i>229.08</i>	<i>9.122</i>
2. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	3.3825	0.2198625	<u>89.99</u>	<u>19.79</u>	<u>373.18</u>	<u>82.05</u>	<u>4.147</u>
		(1)				10.06	2.21	77.31	17.00	7.685
2. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u>	3.56125	0.2314813	<u>80.01</u>	<u>18.52</u>	<u>425.12</u>	<u>98.41</u>	<u>5.313</u>
		(1)				14.40	3.33	110.67	25.62	7.685
2. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	<u>маш.ч</u>	3.1625	0.2055625	<u>123.00</u>	<u>25.28</u>	<u>689.16</u>	<u>141.67</u>	<u>5.603</u>
		(1)				13.50	2.78	103.75	21.33	7.685
2. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	<u>маш.ч</u>	16.78875	1.0912688	<u>206.01</u>	<u>224.81</u>	<u>603.92</u>	<u>659.04</u>	<u>2.932</u>
		(1)				14.40	15.71	143.73	156.85	9.981
2. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	1.43	0.09295	<u>110.00</u>	<u>10.22</u>	<u>522.18</u>	<u>48.54</u>	<u>4.747</u>
		(1)				11.60	1.08	89.15	8.29	7.685
2. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	0.455	2.44	1.11			
2. 9.	c408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	100	6.5	131.08	852.02	855.28	5 559.32	6.525
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	54.97	133.48%	531.56	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	33.25	80.75%	321.57	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 256.05		7 611.29	
<b>3.</b>	<b>Е68-10-1</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т</b>		<b>0.387</b>	<b>50 845.15</b>	<b>19 677.07</b>	<b>296 748.66</b>	<b>114 841.73</b>	<b>5.836</b>
3. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	32.989	12.766743	9.770	124.73	78.4200	1 001.17	8.027
3. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>32.89</i>	<i>12.72843</i>	<i>13.786</i>	<i>175.47</i>	<i>105.9486</i>	<i>1 348.56</i>	<i>7.685</i>
3. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	6.336	2.452032	<u>75.00</u>	<u>183.90</u>	<u>331.14</u>	<u>811.97</u>	<u>4.415</u>
		(1)				11.60	28.44	89.15	218.60	7.685
3. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	20.548	7.952076	<u>121.00</u>	<u>962.20</u>	<u>521.78</u>	<u>4 149.23</u>	<u>4.312</u>
		(1)				14.40	114.51	110.67	880.06	7.685
3. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.88	0.34056	<u>110.00</u>	<u>37.46</u>	<u>522.18</u>	<u>177.83</u>	<u>4.747</u>
		(1)				11.60	3.95	89.15	30.36	7.685
3. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	5.126	1.983762	<u>195.20</u>	<u>387.23</u>	<u>1 517.02</u>	<u>3 009.41</u>	<u>7.772</u>
		(1)				14.40	28.57	110.67	219.54	7.685
3. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.001935	2 606.90	5.04	13 583.04	26.28	5.21
3. 8.	C410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	101	39.087	459.91	17 976.50	2 703.35	105 665.84	5.878
		<i>Накладные расходы</i>				97.76%	293.48	97.76%	2 297.10	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	180.12	60%	1 409.84	
		<i>Всего с НР и СП</i>					20 150.67		118 548.66	
<b>4.</b>	<b>Е27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>0.44</b>	<b>1 586.68</b>	<b>698.14</b>	<b>7 877.98</b>	<b>3 466.31</b>	<b>4.965</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</i>								
4. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.9075</i>	<i>0.3993</i>	<i>11.595</i>	<i>4.63</i>	<i>89.1150</i>	<i>35.58</i>	<i>7.686</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.45375	0.19965	<u>120.00</u> 23.19	<u>23.96</u> 4.63	<u>507.64</u> 178.23	<u>101.35</u> 35.58	<u>4.23</u> 7.686
4. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	1.03	0.4532	1 487.60	674.18	7 424.89	3 364.96	4.991
						133.48%	6.18	133.48%	47.49	
						80.75%	3.74	80.75%	28.73	
							708.06		3 542.53	
<b>5.</b>	<b>E27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b> <i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>	<b>1000 м2</b>		<b>1.1</b>	<b>55 724.23</b>	<b>61 296.65</b>	<b>282 888.88</b>	<b>311 177.77</b>	<b>5.077</b>
5. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	48.4495	53.29445	9.620	512.69	77.5600	4 133.52	8.062
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	26.235	28.8585	13.760	397.10	105.7528	3 051.87	7.685
5. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.04125	0.045375	<u>111.99</u> 13.50	<u>5.08</u> 0.61	<u>470.86</u> 103.75	<u>21.37</u> 4.71	<u>4.204</u> 7.685
5. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.925	2.1175	17.20	36.42	56.18	118.96	3.266
5. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.445	5.9895	<u>75.00</u> 11.60	<u>449.21</u> 69.48	<u>331.14</u> 89.15	<u>1 983.36</u> 533.96	<u>4.415</u> 7.685
5. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u> (1)	15.82625	17.408875	<u>121.00</u> 14.40	<u>2 106.47</u> 250.69	<u>521.78</u> 110.67	<u>9 083.60</u> 1 926.64	<u>4.312</u> 7.685
5. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	0.53625	0.589875	<u>110.00</u> 11.60	<u>64.89</u> 6.84	<u>522.18</u> 89.15	<u>308.02</u> 52.59	<u>4.747</u> 7.685
5. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u> (1)	4.38625	4.824875	<u>195.20</u> 14.40	<u>941.82</u> 69.48	<u>1 517.02</u> 110.67	<u>7 319.43</u> 533.97	<u>7.772</u> 7.685
5. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.055	0.0605	<u>75.40</u> 21.29	<u>4.56</u> 1.29	<u>448.56</u>	<u>27.14</u>	<u>5.949</u>
5. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00682	5 989.00	40.84	20 353.84	138.81	3.399
5. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.01188	1 690.00	20.08	8 822.04	104.81	5.22
5. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.165	1 287.00	212.36	4 125.95	680.78	3.206
5. 13.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип А <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	96.6	106.26	535.50	56 902.23	2 703.35	287 257.97	5.048
						133.48%	1 214.39	133.48%	9 591.06	
						80.75%	734.66	80.75%	5 802.20	
							63 245.69		326 571.03	
<b>6.</b>	<b>E27-06-021-1</b>	<b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1</b> <i>Начисления: Н3= 1.375, Н5= 1.265</i>	<b>1000 м2</b>		<b>2.2</b>	<b>6 487.27</b>	<b>14 271.99</b>	<b>32 745.62</b>	<b>72 040.37</b>	<b>5.048</b>
6. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.11385	0.25047	9.620	2.41	77.5600	19.43	8.062
6. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.2475	0.5445	17.20	9.37	56.18	30.59	3.266
6. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.00308	1 690.00	5.21	8 822.04	27.17	5.22
6. 4.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип А	т	12.1	26.62	535.50	14 255.01	2 703.35	71 963.18	5.048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	3.22	133.48%	25.94		
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1.95	80.75%	15.69		
		<i>Всего с НР и СП</i>					14 277.15		72 081.99		
<b>7.</b>	<b>E68-14-1</b>	<b>Разборка бортовых камней на бетонном основании</b>	<b>100 м</b>			<b>0.3</b>	<b>2 653.20</b>	<b>795.96</b>	<b>9 625.87</b>	<b>2 887.76</b>	<b>3.628</b>
7. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	75.086	22.5258	8.620	194.17	74.3800	1 675.47	8.629	
7. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>10.34</i>	<i>3.102</i>	<i>10.060</i>	<i>31.21</i>	<i>77.3100</i>	<i>239.82</i>	<i>7.685</i>	
7. 3.	X05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	10.34	3.102	<u>100.01</u> 10.06	<u>310.23</u> 31.21	<u>378.66</u> 77.31	<u>1 174.60</u> 239.82	<u>3.786</u> 7.685	
7. 4.	X33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.ч	31.02	9.306	31.33	291.56	4.05	37.69	0.129	
		<i>Накладные расходы</i>				97.76%	220.33	97.76%	1 872.39		
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	135.23	60%	1 149.17		
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 151.52		5 909.32		
<b>8.</b>	<b>E27-04-007-1</b>	<b>Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных</b>	<b>1000 м2</b>			<b>0.008</b>	<b>26 037.55</b>	<b>208.30</b>	<b>201 717.83</b>	<b>1 613.74</b>	<b>7.747</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>									
8. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	46.7544	0.3740352	8.160	3.05	72.3300	27.05	8.864	
8. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>49.83</i>	<i>0.39864</i>	<i>13.060</i>	<i>5.21</i>	<i>100.3728</i>	<i>40.01</i>	<i>7.685</i>	
8. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.4725	0.04378	<u>89.99</u> 10.06	<u>3.94</u> 0.44	<u>373.18</u> 77.31	<u>16.34</u> 3.38	<u>4.147</u> 7.685	
8. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	3.56125	0.02849	<u>80.01</u> 14.40	<u>2.28</u> 0.41	<u>425.12</u> 110.67	<u>12.11</u> 3.15	<u>5.313</u> 7.685	
8. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	0.56375	0.00451	<u>123.00</u> 13.50	<u>0.55</u> 0.06	<u>689.16</u> 103.75	<u>3.11</u> 0.47	<u>5.603</u> 7.685	
8. 6.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	10.82125	0.08657	<u>75.00</u> 11.60	<u>6.49</u> 1.00	<u>331.14</u> 89.15	<u>28.67</u> 7.72	<u>4.415</u> 7.685	
8. 7.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u> (1)	24.4475	0.19558	<u>121.00</u> 14.40	<u>23.67</u> 2.82	<u>521.78</u> 110.67	<u>102.05</u> 21.64	<u>4.312</u> 7.685	
8. 8.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	4.07	0.03256	<u>110.00</u> 11.60	<u>3.58</u> 0.38	<u>522.18</u> 89.15	<u>17.00</u> 2.90	<u>4.747</u> 7.685	
8. 9.	X12-1803	Распределители каменной мелочи	<u>маш.ч</u> (1)	0.89375	0.00715	<u>116.64</u> 13.50	<u>0.83</u> 0.10	<u>665.36</u> 103.75	<u>4.76</u> 0.74	<u>5.704</u> 7.685	
8. 10.	C408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	15	0.12	118.60	14.23	859.47	103.14	7.247	
8. 11.	C408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	189	1.512	98.60	149.08	859.47	1 299.52	8.717	
8. 12.	C411-0001	Вода	м3	30	0.24	2.44	0.59				
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	11.03	133.48%	89.51		
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	6.67	80.75%	54.15		
		<i>Всего с НР и СП</i>					226.00		1 757.40		
<b>9.</b>	<b>E27-02-010-2</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных:</b>	<b>100 м</b>			<b>0.3</b>	<b>4 612.15</b>	<b>1 383.64</b>	<b>115 952.74</b>	<b>34 785.82</b>	<b>25.141</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>									
9. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	96.2412	28.87236	8.450	243.97	73.6900	2 127.60	8.721	
9. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.935</i>	<i>0.2805</i>	<i>13.500</i>	<i>3.79</i>	<i>103.7500</i>	<i>29.10</i>	<i>7.685</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.935	0.2805	<u>111.99</u> 13.50	<u>31.41</u> 3.79	<u>470.86</u> 103.75	<u>132.08</u> 29.10	<u>4.204</u> 7.685
9. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.055	0.0165	<u>75.40</u> 21.29	<u>1.24</u> 0.35	<u>448.56</u>	<u>7.40</u>	<u>5.949</u>
9. 5.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0003	11 978.00	3.59	43 728.81	13.12	3.651
9. 6.	C102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.051	880.00	44.88	2 455.30	125.22	2.79
9. 7.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	1.77	592.76	1 049.19	3 688.88	6 529.32	6.223
9. 8.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.018	519.80	9.36	3 721.28	66.98	7.159
9. 9.	c413-9010	Камни бортовые <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м	100	30			859.47	25 784.10	
						133.48%	330.71	133.48%	2 878.76	
						80.75%	200.07	80.75%	1 741.54	
							1 914.42		39 406.12	
<b>10.</b>	<b>Е66-22-1</b>	<b>Поднятие смотровых колодцев (прим(</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>	<b>305.17</b>	<b>305.17</b>	<b>2 049.71</b>	<b>2 049.71</b>	<b>6.717</b>
10. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.983	4.983	8.530	42.50	74.0300	368.89	8.679
10. 2.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.11	0.11	<u>75.40</u> 21.29	<u>8.29</u> 2.34	<u>448.56</u>	<u>49.34</u>	<u>5.949</u>
10. 3.	C402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.03	0.03	485.90	14.58	2 881.61	86.45	5.93
10. 4.	C401-0025-П	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	0.35	0.35	600.00	210.00	4 208.42	1 472.95	7.014
10. 5.	C404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1000 шт.	0.017	0.017	1 752.60	29.79	4 240.06	72.08	2.419
						101.52%	43.15	101.52%	374.50	
						68%	28.90	68%	250.85	
							377.22		2 675.05	
<b>11.</b>	<b>Е311-01-148-1</b>	<b>Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3</b>	<b>т</b>		<b>3</b>	<b>3.32</b>	<b>9.96</b>	<b>18.15</b>	<b>54.45</b>	<b>5.467</b>
11. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0264	0.0792	13.500	1.07	103.7500	8.22	7.685
11. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	<u>маш.ч</u> (1)	0.0264	0.0792	<u>125.70</u> 13.50	<u>9.96</u> 1.07	<u>687.46</u> 103.75	<u>54.45</u> 8.22	<u>5.469</u> 7.685
						100%	1.07	100%	8.22	
						50%	0.54	50%	4.11	
							11.57		66.78	
<b>12.</b>	<b>X310-3018-1</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>3</b>	<b>16.72</b>	<b>50.16</b>	<b>90.00</b>	<b>270.01</b>	<b>5.383</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>100 563.01</b>	<b>553 412.14</b>	<b>5.503</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>2 184.69</b>	<b>17 764.01</b>	<b>8.131</b>	
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>1 328.85</b>	<b>10 806.58</b>	<b>8.132</b>	
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>104 076.55</b>	<b>581 982.73</b>	<b>5.592</b>	
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>							<b>18</b>	<b>18 733.78</b>	<b>18</b>	<b>5.592</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>122 810.33</b>	<b>686 740.00</b>	<b>5.592</b>	

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

344 582.62 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

344 582.62 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

на ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу : ул. Егорова, д. 8, Юбилейная 60,62,64

Сметная стоимость: **344.583** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.095** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **10.217** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2002 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Глобальные начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1</b>										
<b>1.</b>	<b>E27-03-009-1</b>	<b>Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.25</b>	<b>1 444.94</b>	<b>361.23</b>	<b>8 288.42</b>	<b>2 072.10</b>	<b>5.736</b>
<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>										
1. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	4.41485	1.1037125	8.530	9.41	89.800	99.11	10.528
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.005	1.25125	5.800	7.26	110.695	138.51	19.085
1. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.5025	0.625625	110.00	68.82	525.79	328.95	4.78
		(1)				11.60	7.26	115.79	72.44	9.982
1. 4.	X12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	2.5025	0.625625	350.00	218.97	2 020.27	1 263.93	5.772
		(1)						105.60	66.07	
1. 5.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	2.5025	0.625625	99.23	62.08	590.31	369.31	5.949
		(1)				21.29	13.32			
1. 6.	C411-0001	Вода	м3	3.2	0.8	2.44	1.95	13.50	10.80	5.533
		Накладные расходы				133.48%	22.25	133.48%	317.18	
		Сметная прибыль				80.75%	13.46	80.75%	191.88	
		Всего с НР и СП					396.94		2 581.15	
<b>2.</b>	<b>E27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.19</b>	<b>17 966.60</b>	<b>3 413.65</b>	<b>109 334.29</b>	<b>20 773.52</b>	<b>6.085</b>
<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>										
2. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.-ч	30.60035	5.8140665	8.080	46.98	85.040	494.43	10.525
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.325	5.38175	13.640	73.41	136.144	732.69	9.981
2. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.3825	0.642675	89.99	57.83	396.28	254.68	4.404
		(1)				10.06	6.47	100.41	64.53	9.981
2. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.6766375	80.01	54.14	442.44	299.37	5.53
		(1)				14.40	9.74	143.73	97.25	9.981
2. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3.1625	0.600875	123.00	73.91	691.81	415.69	5.624
		(1)				13.50	8.11	134.75	80.97	9.981
2. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	16.78875	3.1898625	206.01	657.14	908.57	2 898.21	4.41
		(1)				14.40	45.93	143.73	458.48	9.981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.-ч</u>	1.43	0.2717	<u>110.00</u>	<u>29.89</u>	<u>525.79</u>	<u>142.86</u>	<u>4.78</u>
			(1)			11.60	3.15	115.79	31.46	9.982
2. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	1.33	2.44	3.25	13.50	17.96	5.533
2. 9.	c408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	100	19	131.08	2 490.52	855.28	16 250.32	6.525
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	160.70	133.48%	1 637.96	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	97.21	80.75%	990.90	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 671.56		23 402.38	
<b>3.</b>	<b>E27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>0.18</b>	<b>1 586.68</b>	<b>285.60</b>	<b>7 902.14</b>	<b>1 422.38</b>	<b>4.98</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</i>								
3. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9075	0.16335	11.595	1.89	115.735	18.91	9.981
3. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.-ч</u>	0.45375	0.081675	<u>120.00</u>	<u>9.80</u>	<u>560.88</u>	<u>45.81</u>	<u>4.674</u>
			(2)			23.19	1.89	231.47	18.91	9.981
3. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.1854	1 487.60	275.80	7 424.89	1 376.57	4.991
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	2.52	133.48%	25.24	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1.53	80.75%	15.27	
		<i>Всего с НР и СП</i>					289.65		1 462.89	
<b>4.</b>	<b>E68-10-1</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т</b>		<b>0.297</b>	<b>50 845.15</b>	<b>15 101.01</b>	<b>257 417.65</b>	<b>76 453.04</b>	<b>5.063</b>
4. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	32.989	9.797733	9.770	95.72	102.630	1 005.54	10.505
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	32.89	9.76833	13.786	134.66	137.600	1 344.12	9.981
4. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.-ч</u>	6.336	1.881792	<u>75.00</u>	<u>141.13</u>	<u>357.78</u>	<u>673.27</u>	<u>4.77</u>
			(1)			11.60	21.83	115.79	217.89	9.982
4. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.-ч</u>	20.548	6.102756	<u>121.00</u>	<u>738.43</u>	<u>554.84</u>	<u>3 386.05</u>	<u>4.585</u>
			(1)			14.40	87.88	143.73	877.15	9.981
4. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.-ч</u>	0.88	0.26136	<u>110.00</u>	<u>28.75</u>	<u>525.79</u>	<u>137.42</u>	<u>4.78</u>
			(1)			11.60	3.03	115.79	30.26	9.982
4. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.-ч</u>	5.126	1.522422	<u>195.20</u>	<u>297.18</u>	<u>1 550.08</u>	<u>2 359.88</u>	<u>7.941</u>
			(1)			14.40	21.92	143.73	218.82	9.981
4. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.001485	2 606.90	3.87	13 583.04	20.17	5.21
4. 8.	C410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	101	29.997	459.91	13 795.92	2 295.92	68 870.71	4.992
		<i>Накладные расходы</i>				97.76%	225.22	97.76%	2 297.03	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	138.23	60%	1 409.80	
		<i>Всего с НР и СП</i>					15 464.46		80 159.86	
<b>5.</b>	<b>E27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>0.18</b>	<b>1 586.68</b>	<b>285.60</b>	<b>7 902.14</b>	<b>1 422.38</b>	<b>4.98</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</i>								
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9075	0.16335	11.595	1.89	115.735	18.91	9.981
5. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.-ч</u>	0.45375	0.081675	<u>120.00</u>	<u>9.80</u>	<u>560.88</u>	<u>45.81</u>	<u>4.674</u>
			(2)			23.19	1.89	231.47	18.91	9.981
5. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.1854	1 487.60	275.80	7 424.89	1 376.57	4.991
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	2.52	133.48%	25.24	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1.53	80.75%	15.27	
		<i>Всего с НР и СП</i>					289.65		1 462.89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>6.</b>	<b>E27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.45</b>	<b>55 724.23</b>	<b>25 075.90</b>	<b>284 853.75</b>	<b>128 184.19</b>	<b>5.112</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
6. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	21.802275	9.620	209.74	101.110	2 204.43	10.51
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.235	11.80575	13.760	162.45	137.346	1 621.47	9.981
6. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч (1)	0.04125	0.0185625	<u>111.99</u> 13.50	<u>2.08</u> 0.25	<u>501.86</u> 134.75	<u>9.32</u> 2.50	<u>4.481</u> 9.981
6. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	0.86625	17.20	14.90	56.18	48.67	3.266
6. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч (1)	5.445	2.45025	<u>75.00</u> 11.60	<u>183.77</u> 28.42	<u>357.78</u> 115.79	<u>876.65</u> 283.71	<u>4.77</u> 9.982
6. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч (1)	15.82625	7.1218125	<u>121.00</u> 14.40	<u>861.74</u> 102.55	<u>554.84</u> 143.73	<u>3 951.47</u> 1 023.62	<u>4.585</u> 9.981
6. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч (1)	0.53625	0.2413125	<u>110.00</u> 11.60	<u>26.54</u> 2.80	<u>525.79</u> 115.79	<u>126.88</u> 27.94	<u>4.78</u> 9.982
6. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч (1)	4.38625	1.9738125	<u>195.20</u> 14.40	<u>385.29</u> 28.42	<u>1 550.08</u> 143.73	<u>3 059.57</u> 283.70	<u>7.941</u> 9.981
6. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.055	0.02475	<u>75.40</u> 21.29	<u>1.87</u> 0.53	<u>448.56</u>	<u>11.10</u>	<u>5.949</u>
6. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00279	5 989.00	16.71	20 353.84	56.79	3.399
6. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.00486	1 690.00	8.21	8 822.04	42.88	5.22
6. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.0675	1 287.00	86.87	4 175.19	281.83	3.244
6. 13.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	96.6	43.47	535.50	23 278.19	2 703.35	117 514.62	5.048
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	496.80	133.48%	5 106.81	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	300.54	80.75%	3 089.41	
		<i>Всего с НР и СП</i>					25 873.24		136 380.42	
<b>7.</b>	<b>E27-06-021-1</b>	<b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.45</b>	<b>12 974.54</b>	<b>5 838.54</b>	<b>65 496.60</b>	<b>29 473.47</b>	<b>5.048</b>
		<i>Начисления: Н3= 2.75, Н4= 2.75, Н5= 2.53, Н41= 2</i>								
7. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.2277	0.102465	9.620	0.99	101.110	10.36	10.51
7. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.495	0.22275	17.20	3.83	56.18	12.51	3.266
7. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0028	0.00126	1 690.00	2.13	8 822.04	11.12	5.22
7. 4.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	24.2	10.89	535.50	5 831.60	2 703.35	29 439.48	5.048
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	1.32	133.48%	13.83	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.80	80.75%	8.37	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 840.66		29 495.66	
<b>8.</b>	<b>E68-14-1</b>	<b>Разборка бортовых камней на бетонном основании</b>	<b>100 м</b>		<b>0.15</b>	<b>2 199.28</b>	<b>329.89</b>	<b>11 107.40</b>	<b>1 666.11</b>	<b>5.051</b>
8. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	75.086	11.2629	8.620	97.09	90.930	1 024.14	10.549
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10.34	1.551	10.060	15.60	100.410	155.74	9.981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 3.	X05-0101-П	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.-ч</u> (1)	10.34	1.551	<u>100.00</u> 10.06	<u>155.10</u> 15.60	<u>401.76</u> 100.41	<u>623.13</u> 155.74	<u>4.018</u> 9.981
8. 4.	X33-0804-П	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.-ч	31.02	4.653	16.70	77.71	4.05	18.84	0.243
						97.76%	110.17	97.76%	1 153.45	
						60%	67.61	60%	707.93	
							507.67		3 527.49	
<b>9.</b>	<b>E27-04-007-1</b>	<b>Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных</b> <i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>	<b>1000 м2</b>		<b>0.00375</b>	<b>26 037.55</b>	<b>97.64</b>	<b>203 292.47</b>	<b>762.35</b>	<b>7.808</b>
9. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.-ч	46.7544	0.175329	8.160	1.43	85.870	15.06	10.523
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	49.83	0.1868625	13.060	2.44	130.360	24.36	9.981
9. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	5.4725	0.0205219	<u>89.99</u> 10.06	<u>1.85</u> 0.21	<u>396.28</u> 100.41	<u>8.13</u> 2.06	<u>4.404</u> 9.981
9. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.-ч</u> (1)	3.56125	0.0133547	<u>80.01</u> 14.40	<u>1.07</u> 0.19	<u>442.44</u> 143.73	<u>5.91</u> 1.92	<u>5.53</u> 9.981
9. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	<u>маш.-ч</u> (1)	0.56375	0.0021141	<u>123.00</u> 13.50	<u>0.26</u> 0.03	<u>691.81</u> 134.75	<u>1.46</u> 0.28	<u>5.624</u> 9.981
9. 6.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.-ч</u> (1)	10.82125	0.0405797	<u>75.00</u> 11.60	<u>3.04</u> 0.47	<u>357.78</u> 115.79	<u>14.52</u> 4.70	<u>4.77</u> 9.982
9. 7.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.-ч</u> (1)	24.4475	0.0916781	<u>121.00</u> 14.40	<u>11.09</u> 1.32	<u>554.84</u> 143.73	<u>50.87</u> 13.18	<u>4.585</u> 9.981
9. 8.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.-ч</u> (1)	4.07	0.0152625	<u>110.00</u> 11.60	<u>1.68</u> 0.18	<u>525.79</u> 115.79	<u>8.02</u> 1.77	<u>4.78</u> 9.982
9. 9.	X12-1803	Распределители каменной мелочи	<u>маш.-ч</u> (1)	0.89375	0.0033516	<u>116.64</u> 13.50	<u>0.39</u> 0.05	<u>696.36</u> 134.75	<u>2.33</u> 0.45	<u>5.97</u> 9.981
9. 10.	C408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	15	0.05625	118.60	6.67	859.47	48.35	7.247
9. 11.	C408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	189	0.70875	98.60	69.88	855.28	606.18	8.674
9. 12.	C411-0001	Вода <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	30	0.1125	2.44	0.27	13.50	1.52	5.533
						133.48%	5.17	133.48%	52.62	
						80.75%	3.13	80.75%	31.83	
							105.93		846.80	
<b>10.</b>	<b>E27-02-010-2</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных:</b> <i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>	<b>100 м</b>		<b>0.15</b>	<b>4 612.15</b>	<b>691.82</b>	<b>31 511.65</b>	<b>4 726.75</b>	<b>6.832</b>
10. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.-ч	96.2412	14.43618	8.450	121.99	89.040	1 285.40	10.537
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.935	0.14025	13.500	1.89	134.750	18.90	9.981
10. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.935	0.14025	<u>111.99</u> 13.50	<u>15.71</u> 1.89	<u>501.86</u> 134.75	<u>70.39</u> 18.90	<u>4.481</u> 9.981
10. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.055	0.00825	<u>75.40</u> 21.29	<u>0.62</u> 0.18	<u>448.56</u>	<u>3.70</u>	<u>5.949</u>
10. 5.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00015	11 978.00	1.80	43 351.81	6.50	3.619
10. 6.	C102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.0255	880.00	22.44	2 455.30	62.61	2.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 7.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	0.885	592.76	524.59	3 688.88	3 264.66	6.223
10. 8.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.009	519.80	4.68	3 721.28	33.49	7.159
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	165.36	133.48%	1 740.98	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	100.03	80.75%	1 053.22	
		<i>Всего с НР и СП</i>					957.21		7 520.95	
<b>11.</b>	<b>C403-0052-101</b>	<b>Камень бортовой БР 100.30.15</b>	<b>шт.</b>			<b>15</b>		<b>333.80</b>	<b>5 007.00</b>	
<b>12.</b>	<b>Е311-01-148-1</b>	<b>Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3</b>	<b>т</b>			<b>1.5</b>	<b>3.32</b>	<b>4.98</b>	<b>18.97</b>	<b>28.45</b>
12. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.0264	0.0396	13.500	0.53	134.750	5.34	9.981
12. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.-ч (1)	0.0264	0.0396	125.70	4.98	718.46	28.45	5.716
		<i>Накладные расходы</i>				94%	0.50	94%	5.02	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	0.32	60%	3.20	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5.80		36.67	
<b>13.</b>	<b>X310-3018-1</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)</b>	<b>т</b>			<b>1.5</b>	<b>15.20</b>	<b>22.80</b>	<b>90.00</b>	<b>135.00</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>51 508.68</b>		<b>272 126.74</b>	<b>5.283</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>1 192.52</b>		<b>12 375.35</b>	<b>10.377</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>724.39</b>		<b>7 517.08</b>	<b>10.377</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>53 425.59</b>		<b>292 019.17</b>	<b>5.466</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>							<b>18</b>		<b>52 563.45</b>	<b>5.466</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>63 042.20</b>	<b>18</b>	<b>344 582.62</b>	<b>5.466</b>

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: **682 409.97** руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: **682 409.97** руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

#### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: г. Владимир, ул. Егорова, д. 9

Сметная стоимость: **682.410** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.659** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **61.021** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2002 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс
--------	----------------------------	---	-------------------	------------	------------------------------------	-----------------------------------	--------

	ресурса		Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Глобальные начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1</b>										
	<i>Тротуар</i>									
<b>1.</b>	<b>Е68-14-1</b>	<b>Разборка бортовых камней на бетонном основании</b>	<b>100 м</b>		<b>0.6</b>	<b>2 199.28</b>	<b>1 319.57</b>	<b>11 107.40</b>	<b>6 664.44</b>	<b>5.05</b>
1. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	75.086	45.0516	8.620	388.34	90.930	4 096.54	10.549
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10.34	6.204	10.060	62.41	100.410	622.94	9.981
1. 3.	X05-0101-П	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч (1)	10.34	6.204	<u>100.00</u> 10.06	<u>620.40</u> 62.41	<u>401.76</u> 100.41	<u>2 492.52</u> 622.94	<u>4.018</u> 9.981
1. 4.	X33-0804-П	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	31.02	18.612	16.70	310.82	4.05	75.38	0.243
		<i>Накладные расходы</i>				97.76%	440.65	97.76%	4 613.76	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	270.45	60%	2 831.69	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 030.67		14 109.89	
<b>2.</b>	<b>Е27-02-010-2</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных:</b>	<b>100 м</b>		<b>0.6</b>	<b>4 612.15</b>	<b>2 767.29</b>	<b>31 511.89</b>	<b>18 907.14</b>	<b>6.832</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
2. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.-ч	96.2412	57.74472	8.450	487.94	89.040	5 141.59	10.537
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.935	0.561	13.500	7.57	134.750	75.59	9.981
2. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч (1)	0.935	0.561	<u>111.99</u> 13.50	<u>62.83</u> 7.57	<u>501.86</u> 134.75	<u>281.54</u> 75.59	<u>4.481</u> 9.981
2. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.055	0.033	<u>75.40</u> 21.29	<u>2.49</u> 0.70	<u>448.56</u>	<u>14.80</u>	<u>5.949</u>
2. 5.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0006	11 978.00	7.19	43 598.81	26.16	3.64
2. 6.	C102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.102	880.00	89.76	2 455.30	250.44	2.79
2. 7.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	3.54	592.76	2 098.37	3 688.88	13 058.64	6.223
2. 8.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.036	519.80	18.71	3 721.28	133.97	7.159
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	661.41	133.48%	6 963.89	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	400.12	80.75%	4 212.87	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 828.82		30 083.90	
<b>3.</b>	<b>С403-0052-103</b>	<b>Камень бортовой БР 100.20.8</b>	<b>шт.</b>		<b>60</b>			<b>183.72</b>	<b>11 023.20</b>	
<b>4.</b>	<b>Е27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>0.038</b>	<b>1 575.79</b>	<b>59.88</b>	<b>7 851.24</b>	<b>298.35</b>	<b>4.982</b>
4. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.726	0.027588	11.595	0.32	115.735	3.19	9.981
4. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч (2)	0.363	0.013794	<u>120.00</u> 23.19	<u>1.66</u> 0.32	<u>560.88</u> 231.47	<u>7.74</u> 3.19	<u>4.674</u> 9.981
4. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.03914	1 487.60	58.22	7 424.89	290.61	4.991
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	0.43	133.48%	4.26	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.26	80.75%	2.58	
		<i>Всего с НР и СП</i>					60.57		305.18	
<b>5.</b>	<b>Е27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.095</b>	<b>55 724.23</b>	<b>5 293.80</b>	<b>284 853.75</b>	<b>27 061.11</b>	<b>5.112</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>										
5. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	4.6027025	9.620	44.28	101.110	465.38	10.51
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.235	2.492325	13.760	34.29	137.346	342.31	9.981
5. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч (1)	0.04125	0.0039188	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.44</u> 0.05	<u>501.86</u> 134.75	<u>1.97</u> 0.53	<u>4.481</u> 9.981
5. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	0.182875	17.20	3.15	56.18	10.27	3.266
5. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч (1)	5.445	0.517275	<u>75.00</u> 11.60	<u>38.80</u> 6.00	<u>357.78</u> 115.79	<u>185.07</u> 59.90	<u>4.77</u> 9.982
5. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч (1)	15.82625	1.5034938	<u>121.00</u> 14.40	<u>181.92</u> 21.65	<u>554.84</u> 143.73	<u>834.20</u> 216.10	<u>4.585</u> 9.981
5. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч (1)	0.53625	0.0509438	<u>110.00</u> 11.60	<u>5.60</u> 0.59	<u>525.79</u> 115.79	<u>26.79</u> 5.90	<u>4.78</u> 9.982
5. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч (1)	4.38625	0.4166938	<u>195.20</u> 14.40	<u>81.34</u> 6.00	<u>1 550.08</u> 143.73	<u>645.91</u> 59.89	<u>7.941</u> 9.981
5. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.055	0.005225	<u>75.40</u> 21.29	<u>0.39</u> 0.11	<u>448.56</u>	<u>2.34</u>	<u>5.949</u>
5. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.000589	5 989.00	3.53	20 353.84	11.99	3.399
5. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.001026	1 690.00	1.73	8 822.04	9.05	5.22
5. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.01425	1 287.00	18.34	4 175.19	59.50	3.244
5. 13.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	96.6	9.177	535.50	4 914.28	2 703.35	24 808.64	5.048
		<i>Накладные расходы</i>					133.48%	104.88	133.48%	1 078.10
		<i>Сметная прибыль</i>					80.75%	63.45	80.75%	652.21
		<i>Всего с НР и СП</i>						5 462.12		28 791.42
<i>Текущий ремонт а/бетонного покрытия</i>										
<b>6.</b>	<b>E27-03-009-1</b>	<b>Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.1</b>	<b>1 444.94</b>	<b>144.49</b>	<b>8 288.42</b>	<b>828.84</b>	<b>5.736</b>
<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>										
6. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	4.41485	0.441485	8.530	3.77	89.800	39.65	10.528
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.005	0.5005	5.800	2.90	110.695	55.40	19.085
6. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч (1)	2.5025	0.25025	<u>110.00</u> 11.60	<u>27.53</u> 2.90	<u>525.79</u> 115.79	<u>131.58</u> 28.98	<u>4.78</u> 9.982
6. 4.	X12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч (1)	2.5025	0.25025	<u>350.00</u> (1)	<u>87.59</u> 105.60	<u>2 020.27</u> 26.43	<u>505.57</u>	<u>5.772</u>
6. 5.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч (1)	2.5025	0.25025	<u>99.23</u> 21.29	<u>24.83</u> 5.33	<u>590.31</u>	<u>147.73</u>	<u>5.949</u>
6. 6.	C411-0001	Вода	м3	3.2	0.32	2.44	0.78	13.50	4.32	5.533
		<i>Накладные расходы</i>					133.48%	8.90	133.48%	126.87
		<i>Сметная прибыль</i>					80.75%	5.39	80.75%	76.75
		<i>Всего с НР и СП</i>						158.78		1 032.47
<b>7.</b>	<b>E27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.1</b>	<b>17 966.60</b>	<b>1 796.66</b>	<b>109 334.29</b>	<b>10 933.43</b>	<b>6.085</b>
<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.-ч	30.60035	3.060035	8.080	24.73	85.040	260.23	10.525
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.325	2.8325	13.640	38.63	136.144	385.63	9.981
7. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.3825	0.33825	89.99	30.44	396.28	134.04	4.404
			(1)			10.06	3.40	100.41	33.96	9.981
7. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.356125	80.01	28.49	442.44	157.56	5.53
			(1)			14.40	5.13	143.73	51.19	9.981
7. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3.1625	0.31625	123.00	38.90	691.81	218.78	5.624
			(1)			13.50	4.27	134.75	42.61	9.981
7. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	16.78875	1.678875	206.01	345.87	908.57	1 525.38	4.41
			(1)			14.40	24.18	143.73	241.10	9.981
7. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.43	0.143	110.00	15.73	525.79	75.19	4.78
			(1)			11.60	1.66	115.79	16.56	9.982
7. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	0.7	2.44	1.71	13.50	9.45	5.533
7. 9.	c408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	100	10	131.08	1 310.80	855.28	8 552.80	6.525
		Накладные расходы					133.48%	84.57	133.48%	862.09
		Сметная прибыль					80.75%	51.16	80.75%	521.53
		Всего с НР и СП						1 932.40	12 317.06	
<b>8.</b>	<b>Е68-12-4</b>	<b>Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.088</b>	<b>9 003.25</b>	<b>792.29</b>	<b>42 948.84</b>	<b>3 779.50</b>	<b>4.77</b>
8. 1.	3000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.-ч	267.685	23.55628	8.300	195.52	87.460	2 060.23	10.537
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45.529	4.006552	10.238	41.02	102.185	409.41	9.981
8. 3.	X05-0101-П	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч	43.175	3.7994	100.00	379.94	401.76	1 526.45	4.018
			(1)			10.06	38.22	100.41	381.50	9.981
8. 4.	X09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.419	0.124872	8.00	1.00	26.80	3.35	3.35
8. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.354	0.207152	123.00	25.48	691.81	143.31	5.624
			(1)			13.50	2.80	134.75	27.91	9.981
8. 6.	X33-0804-П	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	129.525	11.3982	16.70	190.35	4.05	46.16	0.243
		Накладные расходы					97.76%	231.24	97.76%	2 414.32
		Сметная прибыль					60%	141.92	60%	1 481.78
		Всего с НР и СП						1 165.46	7 675.60	
<b>9.</b>	<b>Е66-22-1</b>	<b>Замена люков и кирпичных горловин колодцев и ливнеприемников</b>	<b>шт.</b>		<b>11</b>	<b>874.69</b>	<b>9 621.59</b>	<b>3 980.77</b>	<b>43 788.51</b>	<b>4.551</b>
9. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	4.983	54.813	8.530	467.55	89.800	4 922.21	10.528
9. 2.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.11	1.21	75.40	91.23	448.56	542.76	5.949
			(1)			21.29	25.76			
9. 3.	C103-0754	Люк чугунный тяжелый	шт.	1	11	569.52	6 264.72	2 075.17	22 826.87	3.644
9. 4.	C401-0025-П	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	0.35	3.85	600.00	2 310.00	3 572.17	13 752.85	5.954
9. 5.	C402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.03	0.33	485.90	160.35	2 881.61	950.93	5.93
9. 6.	C404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.017	0.187	1 752.60	327.74	4 240.06	792.89	2.419
		Накладные расходы					101.52%	474.66	101.52%	4 997.03
		Сметная прибыль					68%	317.93	68%	3 347.10
		Всего с НР и СП						10 414.18	52 132.64	
<b>10.</b>	<b>Е68-10-1</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т</b>		<b>0.1947</b>	<b>50 845.15</b>	<b>9 899.55</b>	<b>257 417.65</b>	<b>50 119.22</b>	<b>5.063</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	32.989	6.4229583	9.770	62.75	102.630	659.19	10.505
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	32.89	6.403683	13.786	88.28	137.600	881.15	9.981
10. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	6.336	1.2336192	75.00	92.52	357.78	441.36	4.77
		(1)				11.60	14.31	115.79	142.84	9.982
10. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	20.548	4.0006956	121.00	484.08	554.84	2 219.75	4.585
		(1)				14.40	57.61	143.73	575.02	9.981
10. 5.	X12-1601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	0.88	0.171336	110.00	18.85	525.79	90.09	4.78
		(1)				11.60	1.99	115.79	19.84	9.982
10. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	5.126	0.9980322	195.20	194.82	1 550.08	1 547.03	7.941
		(1)				14.40	14.37	143.73	143.45	9.981
10. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0009735	2 606.90	2.54	13 583.04	13.22	5.21
10. 8.	C410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	101	19.6647	459.91	9 043.99	2 295.92	45 148.58	4.992
		Накладные расходы					97.76%	147.65	97.76%	1 505.84
		Сметная прибыль					60%	90.62	60%	924.20
		Всего с НР и СП						10 137.81		52 549.26
<b>11.</b>	<b>E27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>0.16</b>	<b>1 575.79</b>	<b>252.13</b>	<b>7 851.24</b>	<b>1 256.20</b>	<b>4.982</b>
11. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.726	0.11616	11.595	1.35	115.735	13.44	9.981
11. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.363	0.05808	120.00	6.97	560.88	32.58	4.674
		(2)				23.19	1.35	231.47	13.44	9.981
11. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.1648	1 487.60	245.16	7 424.89	1 223.62	4.991
		Накладные расходы					133.48%	1.80	133.48%	17.94
		Сметная прибыль					80.75%	1.09	80.75%	10.85
		Всего с НР и СП						255.02		1 284.99
<b>12.</b>	<b>E27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.29</b>	<b>55 724.23</b>	<b>16 160.03</b>	<b>284 853.75</b>	<b>82 607.59</b>	<b>5.112</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>								
12. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	14.050355	9.620	135.16	101.110	1 420.63	10.51
12. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.235	7.60815	13.760	104.69	137.346	1 044.95	9.981
12. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.04125	0.0119625	111.99	1.34	501.86	6.00	4.481
		(1)				13.50	0.16	134.75	1.61	9.981
12. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	0.55825	17.20	9.60	56.18	31.36	3.266
12. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.445	1.57905	75.00	118.43	357.78	564.95	4.77
		(1)				11.60	18.32	115.79	182.84	9.982
12. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	15.82625	4.5896125	121.00	555.34	554.84	2 546.50	4.585
		(1)				14.40	66.09	143.73	659.67	9.981
12. 7.	X12-1601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	0.53625	0.1555125	110.00	17.11	525.79	81.77	4.78
		(1)				11.60	1.80	115.79	18.01	9.982
12. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4.38625	1.2720125	195.20	248.30	1 550.08	1 971.72	7.941
		(1)				14.40	18.32	143.73	182.83	9.981
12. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.055	0.01595	75.40	1.20	448.56	7.15	5.949
		(1)				21.29	0.34			
12. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.001798	5 989.00	10.77	20 353.84	36.60	3.399
12. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.003132	1 690.00	5.29	8 822.04	27.63	5.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.0435	1 287.00	55.98	4 175.19	181.62	3.244	
12. 13.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	96.6	28.014	535.50	15 001.50	2 703.35	75 731.65	5.048	
						133.48%	320.15	133.48%	3 291.06		
						80.75%	193.68	80.75%	1 990.96		
							16 673.86		87 889.60		
<b>13.</b>	<b>E27-06-021-1</b>	<b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключить: к расценке 27-06-020-1</b> <b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.58</b>	<b>6 487.27</b>	<b>3 762.62</b>	<b>32 748.30</b>	<b>18 994.02</b>	<b>5.048</b>	
13. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.11385	0.066033	9.620	0.64	101.110	6.68	10.51	
13. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.2475	0.14355	17.20	2.47	56.18	8.06	3.266	
13. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.000812	1 690.00	1.37	8 822.04	7.16	5.22	
13. 4.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	12.1	7.018	535.50	3 758.14	2 703.35	18 972.11	5.048	
						133.48%	0.85	133.48%	8.92		
						80.75%	0.52	80.75%	5.39		
							3 763.99		19 008.33		
	<i>Установка бортового камня</i>										
<b>14.</b>	<b>E68-14-1</b>	<b>Разборка бортовых камней на бетонном основании</b>	<b>100 м</b>		<b>2.25</b>	<b>2 199.28</b>	<b>4 948.37</b>	<b>11 107.40</b>	<b>24 991.65</b>	<b>5.05</b>	
14. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	75.086	168.9435	8.620	1 456.29	90.930	15 362.03	10.549	
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10.34	23.265	10.060	234.05	100.410	2 336.04	9.981	
14. 3.	X05-0101-П	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.-ч</u> (1)	10.34	23.265	<u>100.00</u> 10.06	<u>2 326.50</u> 234.05	<u>401.76</u> 100.41	<u>9 346.95</u> 2 336.04	<u>4.018</u> 9.981	
14. 4.	X33-0804-П	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.-ч	31.02	69.795	16.70	1 165.58	4.05	282.67	0.243	
						97.76%	1 652.48	97.76%	17 301.63		
						60%	1 014.20	60%	10 618.84		
							7 615.05		52 912.13		
<b>15.</b>	<b>E27-04-007-1</b>	<b>Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных</b> <b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.0725</b>	<b>26 037.55</b>	<b>1 887.72</b>	<b>203 293.37</b>	<b>14 738.77</b>	<b>7.808</b>	
15. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.-ч	46.7544	3.389694	8.160	27.66	85.870	291.07	10.523	
15. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	49.83	3.612675	13.060	47.18	130.360	470.95	9.981	
15. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	5.4725	0.3967563	<u>89.99</u> 10.06	<u>35.70</u> 3.99	<u>396.28</u> 100.41	<u>157.23</u> 39.84	<u>4.404</u> 9.981	
15. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.-ч</u> (1)	3.56125	0.2581906	<u>80.01</u> 14.40	<u>20.66</u> 3.72	<u>442.44</u> 143.73	<u>114.23</u> 37.11	<u>5.53</u> 9.981	
15. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	<u>маш.-ч</u> (1)	0.56375	0.0408719	<u>123.00</u> 13.50	<u>5.03</u> 0.55	<u>691.81</u> 134.75	<u>28.28</u> 5.51	<u>5.624</u> 9.981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15. 6.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.-ч</u> (1)	10.82125	0.7845406	<u>75.00</u> 11.60	<u>58.84</u> 9.10	<u>357.78</u> 115.79	<u>280.69</u> 90.84	<u>4.77</u> 9.982
15. 7.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.-ч</u> (1)	24.4475	1.7724438	<u>121.00</u> 14.40	<u>214.47</u> 25.52	<u>554.84</u> 143.73	<u>983.42</u> 254.75	<u>4.585</u> 9.981
15. 8.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.-ч</u> (1)	4.07	0.295075	<u>110.00</u> 11.60	<u>32.46</u> 3.42	<u>525.79</u> 115.79	<u>155.15</u> 34.17	<u>4.78</u> 9.982
15. 9.	X12-1803	Распределители каменной мелочи	<u>маш.-ч</u> (1)	0.89375	0.0647969	<u>116.64</u> 13.50	<u>7.56</u> 0.87	<u>696.36</u> 134.75	<u>45.12</u> 8.73	<u>5.97</u> 9.981
15. 10.	C408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	15	1.0875	118.60	128.98	859.53	934.74	7.247
15. 11.	C408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	189	13.7025	98.60	1 351.07	855.28	11 719.47	8.674
15. 12.	C411-0001	Вода	м3	30	2.175	2.44	5.31	13.50	29.36	5.533
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	99.90	133.48%	1 017.14	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	60.43	80.75%	615.33	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 048.05		16 371.25	
<b>16.</b>	<b>E27-02-010-2</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных:</b> <i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>	<b>100 м</b>		<b>2.25</b>	<b>4 612.15</b>	<b>10 377.33</b>	<b>31 511.89</b>	<b>70 901.76</b>	<b>6.832</b>
16. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.-ч	96.2412	216.5427	8.450	1 829.79	89.040	19 280.96	10.537
16. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.935	2.10375	13.500	28.40	134.750	283.48	9.981
16. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.935	2.10375	<u>111.99</u> 13.50	<u>235.60</u> 28.40	<u>501.86</u> 134.75	<u>1 055.79</u> 283.48	<u>4.481</u> 9.981
16. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.055	0.12375	<u>75.40</u> 21.29	<u>9.33</u> 2.63	<u>448.56</u>	<u>55.51</u>	<u>5.949</u>
16. 5.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00225	11 978.00	26.95	43 598.81	98.10	3.64
16. 6.	C102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.3825	880.00	336.60	2 455.30	939.15	2.79
16. 7.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	13.275	592.76	7 868.89	3 688.88	48 969.88	6.223
16. 8.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.135	519.80	70.17	3 721.28	502.37	7.159
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	2 480.31	133.48%	26 114.61	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1 500.49	80.75%	15 798.29	
		<i>Всего с НР и СП</i>					14 358.13		112 814.66	
<b>17.</b>	<b>C403-0052-101</b>	<b>Камень бортовой БР 100.10.15</b>	<b>шт.</b>		<b>225</b>			<b>333.80</b>	<b>75 105.00</b>	
<b>18.</b>	<b>E311-01-148-1</b>	<b>Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3</b>	<b>т</b>		<b>25.4</b>	<b>3.32</b>	<b>84.29</b>	<b>18.97</b>	<b>481.77</b>	<b>5.716</b>
18. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.0264	0.67056	13.500	9.05	134.750	90.36	9.981
18. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	<u>маш.-ч</u> (1)	0.0264	0.67056	<u>125.70</u> 13.50	<u>84.29</u> 9.05	<u>718.46</u> 134.75	<u>481.77</u> 90.36	<u>5.716</u> 9.981
		<i>Накладные расходы</i>				94%	8.51	94%	84.94	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	5.43	60%	54.22	
		<i>Всего с НР и СП</i>					98.23		620.92	
<b>19.</b>	<b>X310-3018-1</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>25.4</b>	<b>15.20</b>	<b>386.13</b>	<b>90.00</b>	<b>2 286.05</b>	<b>5.92</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>69 553.77</b>		<b>464 766.52</b>	<b>6.682</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>6 718.38</b>		<b>70 402.41</b>	<b>10.479</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>4 117.14</b>		<b>43 144.60</b>	<b>10.479</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>80 389.29</b>		<b>578 313.53</b>	<b>7.194</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>							<b>18</b>		<b>18 104 096.44</b>	<b>7.194</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>									<b>682 409.97</b>	<b>7.194</b>

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: **562 069.64** руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: **562 069.64** руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу : ул. Комиссарова, д. 8.

Сметная стоимость: **562.070** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.195** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **19.993** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2002 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизаторов	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Глобальные начисления: НЗ= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1**

<b>1.</b>	<b>E68-14-1</b>	<b>Разборка бортовых камней на бетонном основании</b>	<b>100 м</b>		<b>0.55</b>	<b>2 199.28</b>	<b>1 209.60</b>	<b>11 107.40</b>	<b>6 109.07</b>	<b>5.05</b>
1. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	75.086	41.2973	8.620	355.98	90.930	3 755.16	10.549
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10.34	5.687	10.060	57.21	100.410	571.03	9.981
1. 3.	X05-0101-П	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч (1)	10.34	5.687	100.00 10.06	568.70 57.21	401.76 100.41	2 284.81 571.03	4.018 9.981
1. 4.	X33-0804-П	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	31.02	17.061	16.70	284.92	4.05	69.10	0.243
		<i>Накладные расходы</i>				97.76%	403.93	97.76%	4 229.28	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	247.91	60%	2 595.71	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 861.45		12 934.07	
<b>2.</b>	<b>E27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.264</b>	<b>17 966.60</b>	<b>4 743.18</b>	<b>109 334.29</b>	<b>28 864.25</b>	<b>6.085</b>
		<b>Начисления: НЗ= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>								
2. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.-ч	30.60035	8.0784924	8.080	65.27	85.040	686.99	10.525
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.325	7.4778	13.640	102.00	136.144	1 018.05	9.981
2. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	3.3825	0.89298	89.99 10.06	80.36 8.98	396.28 100.41	353.87 89.66	4.404 9.981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.-ч</u> (1)	3.56125	0.94017	<u>80.01</u> 14.40	<u>75.22</u> 13.54	<u>442.44</u> 143.73	<u>415.97</u> 135.13	<u>5.53</u> 9.981
2. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	<u>маш.-ч</u> (1)	3.1625	0.8349	<u>123.00</u> 13.50	<u>102.69</u> 11.27	<u>691.81</u> 134.75	<u>577.59</u> 112.50	<u>5.624</u> 9.981
2. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	<u>маш.-ч</u> (1)	16.78875	4.43223	<u>206.01</u> 14.40	<u>913.08</u> 63.82	<u>908.57</u> 143.73	<u>4 026.99</u> 637.04	<u>4.41</u> 9.981
2. 7.	X12-1601	Машины поливочные 6000 л	<u>маш.-ч</u> (1)	1.43	0.37752	<u>110.00</u> 11.60	<u>41.53</u> 4.38	<u>525.79</u> 115.79	<u>198.50</u> 43.71	<u>4.78</u> 9.982
2. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	1.848	2.44	4.51	13.50	24.95	5.533
2. 9.	c408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	100	26.4	131.08	3 460.51	855.28	22 579.39	6.525
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	223.27	133.48%	2 275.89	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	135.07	80.75%	1 376.82	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 101.52		32 516.96	
<b>3.</b>	<b>E27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>0.21</b>	<b>1 586.68</b>	<b>333.20</b>	<b>7 902.14</b>	<b>1 659.45</b>	<b>4.98</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</i>								
3. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9075	0.190575	11.595	2.21	115.735	22.06	9.981
3. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.-ч</u> (2)	0.45375	0.0952875	<u>120.00</u> 23.19	<u>11.43</u> 2.21	<u>560.88</u> 231.47	<u>53.44</u> 22.06	<u>4.674</u> 9.981
3. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.2163	1 487.60	321.77	7 424.89	1 606.00	4.991
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	2.95	133.48%	29.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1.78	80.75%	17.81	
		<i>Всего с НР и СП</i>					337.93		1 706.71	
<b>4.</b>	<b>E68-10-1</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т</b>		<b>0.21</b>	<b>50 845.15</b>	<b>10 677.48</b>	<b>257 417.65</b>	<b>54 057.71</b>	<b>5.063</b>
4. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	32.989	6.92769	9.770	67.68	102.630	710.99	10.505
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	32.89	6.9069	13.786	95.22	137.600	950.39	9.981
4. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.-ч</u> (1)	6.336	1.33056	<u>75.00</u> 11.60	<u>99.79</u> 15.43	<u>357.78</u> 115.79	<u>476.05</u> 154.07	<u>4.77</u> 9.982
4. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.-ч</u> (1)	20.548	4.31508	<u>121.00</u> 14.40	<u>522.12</u> 62.14	<u>554.84</u> 143.73	<u>2 394.18</u> 620.21	<u>4.585</u> 9.981
4. 5.	X12-1601	Машины поливочные 6000 л	<u>маш.-ч</u> (1)	0.88	0.1848	<u>110.00</u> 11.60	<u>20.33</u> 2.14	<u>525.79</u> 115.79	<u>97.17</u> 21.40	<u>4.78</u> 9.982
4. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.-ч</u> (1)	5.126	1.07646	<u>195.20</u> 14.40	<u>210.12</u> 15.50	<u>1 550.08</u> 143.73	<u>1 668.60</u> 154.72	<u>7.941</u> 9.981
4. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00105	2 606.90	2.74	13 583.04	14.26	5.21
4. 8.	C410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	101	21.21	459.91	9 754.69	2 295.92	48 696.46	4.992
		<i>Накладные расходы</i>				97.76%	159.25	97.76%	1 624.17	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	97.74	60%	996.83	
		<i>Всего с НР и СП</i>					10 934.47		56 678.70	
<b>5.</b>	<b>E27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.88</b>	<b>55 724.23</b>	<b>49 037.32</b>	<b>284 853.75</b>	<b>250 671.30</b>	<b>5.112</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
5. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	42.63556	9.620	410.15	101.110	4 310.88	10.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.235	23.0868	13.760	317.68	137.346	3 170.88	9.981
5. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч (1)	0.04125	0.0363	111.99 13.50	4.07 0.49	501.86 134.75	18.22 4.89	4.481 9.981
5. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	1.694	17.20	29.14	56.18	95.17	3.266
5. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч (1)	5.445	4.7916	75.00 11.60	359.37 55.58	357.78 115.79	1 714.34 554.82	4.77 9.982
5. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч (1)	15.82625	13.9271	121.00 14.40	1 685.18 200.55	554.84 143.73	7 727.31 2 001.74	4.585 9.981
5. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч (1)	0.53625	0.4719	110.00 11.60	51.91 5.47	525.79 115.79	248.12 54.64	4.78 9.982
5. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч (1)	4.38625	3.8599	195.20 14.40	753.45 55.58	1 550.08 143.73	5 983.15 554.78	7.941 9.981
5. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.055	0.0484	75.40 21.29	3.65 1.03	448.56	21.71	5.949
5. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.005456	5 989.00	32.68	20 353.84	111.05	3.399
5. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.009504	1 690.00	16.06	8 822.04	83.84	5.22
5. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.132	1 287.00	169.88	4 175.19	551.13	3.244
5. 13.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	96.6	85.008	535.50	45 521.78	2 703.35	229 806.38	5.048
		Накладные расходы				133.48%	971.51	133.48%	9 986.65	
		Сметная прибыль				80.75%	587.72	80.75%	6 041.52	
		Всего с НР и СП					50 596.55		266 699.47	
<b>6.</b>	<b>E27-06-021-1</b>	<b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключить: к расценке 27-06-020-1</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.76</b>	<b>6 487.27</b>	<b>11 417.59</b>	<b>32 748.30</b>	<b>57 637.01</b>	<b>5.048</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>								
6. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.11385	0.200376	9.620	1.93	101.110	20.26	10.51
6. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.2475	0.4356	17.20	7.49	56.18	24.47	3.266
6. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.002464	1 690.00	4.16	8 822.04	21.74	5.22
6. 4.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	12.1	21.296	535.50	11 404.01	2 703.35	57 570.54	5.048
		Накладные расходы				133.48%	2.58	133.48%	27.04	
		Сметная прибыль				80.75%	1.56	80.75%	16.36	
		Всего с НР и СП					11 421.72		57 680.41	
<b>7.</b>	<b>E27-04-007-1</b>	<b>Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.01375</b>	<b>26 037.55</b>	<b>358.02</b>	<b>203 292.47</b>	<b>2 795.27</b>	<b>7.808</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>								
7. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.-ч	46.7544	0.642873	8.160	5.25	85.870	55.20	10.523
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	49.83	0.6851625	13.060	8.95	130.360	89.32	9.981
7. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	5.4725	0.0752469	89.99 10.06	6.77 0.76	396.28 100.41	29.82 7.56	4.404 9.981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.-ч</u> (1)	3.56125	0.0489672	<u>80.01</u> 14.40	<u>3.92</u> 0.71	<u>442.44</u> 143.73	<u>21.67</u> 7.04	<u>5.53</u> 9.981
7. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	<u>маш.-ч</u> (1)	0.56375	0.0077516	<u>123.00</u> 13.50	<u>0.95</u> 0.10	<u>691.81</u> 134.75	<u>5.36</u> 1.04	<u>5.624</u> 9.981
7. 6.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.-ч</u> (1)	10.82125	0.1487922	<u>75.00</u> 11.60	<u>11.16</u> 1.73	<u>357.78</u> 115.79	<u>53.23</u> 17.23	<u>4.77</u> 9.982
7. 7.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.-ч</u> (1)	24.4475	0.3361531	<u>121.00</u> 14.40	<u>40.67</u> 4.84	<u>554.84</u> 143.73	<u>186.51</u> 48.32	<u>4.585</u> 9.981
7. 8.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.-ч</u> (1)	4.07	0.0559625	<u>110.00</u> 11.60	<u>6.16</u> 0.65	<u>525.79</u> 115.79	<u>29.42</u> 6.48	<u>4.78</u> 9.982
7. 9.	X12-1803	Распределители каменной мелочи	<u>маш.-ч</u> (1)	0.89375	0.0122891	<u>116.64</u> 13.50	<u>1.43</u> 0.17	<u>696.36</u> 134.75	<u>8.56</u> 1.66	<u>5.97</u> 9.981
7. 10.	C408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	15	0.20625	118.60	24.46	859.47	177.27	7.247
7. 11.	C408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	189	2.59875	98.60	256.24	855.28	2 222.66	8.674
7. 12.	C411-0001	Вода	м3	30	0.4125	2.44	1.01	13.50	5.57	5.533
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	18.95	133.48%	192.91	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	11.47	80.75%	116.70	
		<i>Всего с НР и СП</i>					388.44		3 104.88	
<b>8.</b>	<b>E27-02-010-2</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных</b> <i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>	<b>100 м</b>		<b>0.53</b>	<b>4 612.15</b>	<b>2 444.44</b>	<b>31 511.09</b>	<b>16 700.88</b>	<b>6.832</b>
8. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.-ч	96.2412	51.007836	8.450	431.02	89.040	4 541.74	10.537
8. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.935	0.49555	13.500	6.69	134.750	66.78	9.981
8. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.935	0.49555	<u>111.99</u> 13.50	<u>55.50</u> 6.69	<u>501.86</u> 134.75	<u>248.70</u> 66.78	<u>4.481</u> 9.981
8. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.055	0.02915	<u>75.40</u> 21.29	<u>2.20</u> 0.62	<u>448.56</u>	<u>13.08</u>	<u>5.949</u>
8. 5.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00053	11 978.00	6.35	42 796.81	22.68	3.573
8. 6.	C102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.0901	880.00	79.29	2 455.30	221.22	2.79
8. 7.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	3.127	592.76	1 853.56	3 688.88	11 535.13	6.223
8. 8.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.0318	519.80	16.53	3 721.28	118.34	7.159
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	584.26	133.48%	6 151.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	353.45	80.75%	3 721.38	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 382.15		26 573.71	
<b>9.</b>	<b>C403-0052-101</b>	<b>Камень бортовой БР 100.30.15</b>	<b>шт.</b>		<b>53</b>			<b>333.80</b>	<b>17 691.40</b>	
<b>10.</b>	<b>E311-01-148-1</b>	<b>Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3</b> <b>Объем: 5.5+1</b>	<b>т</b>		<b>6.5</b>	<b>3.32</b>	<b>21.57</b>	<b>18.97</b>	<b>123.29</b>	<b>5.716</b>
10. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.0264	0.1716	13.500	2.32	134.750	23.12	9.981
10. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	<u>маш.-ч</u> (1)	0.0264	0.1716	<u>125.70</u> 13.50	<u>21.57</u> 2.32	<u>718.46</u> 134.75	<u>123.29</u> 23.12	<u>5.716</u> 9.981
		<i>Накладные расходы</i>				94%	2.18	94%	21.73	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	1.39	60%	13.87	
		<i>Всего с НР и СП</i>					25.14		158.89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	X310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)	т		6.5	15.20	98.81	90.00	585.01	5.921

<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>80</b>		<b>436 894.62</b>	<b>5.438</b>
							<b>341.22</b>			
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>2 368.88</b>		<b>24 538.57</b>	<b>10.359</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>1 438.10</b>		<b>14 897.01</b>	<b>10.359</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>84</b>		<b>476 330.20</b>	<b>5.661</b>
							<b>148.20</b>			
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>							<b>18</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>85 739.44</b>
							<b>146.68</b>			<b>5.661</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>99</b>		<b>562 069.64</b>	<b>5.661</b>
							<b>294.88</b>			

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: **633 542.86** руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: **633 542.86** руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

#### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 56

Сметная стоимость: **633.543** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.194** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **20.403** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2002 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Глобальные начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1

<i>Тротуар</i>										
1.	E27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3		0.016	17 966.60	287.47	109 334.29	1 749.35	6.085
<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>										
1. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.-ч	30.60035	0.4896056	8.080	3.96	85.040	41.64	10.525
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.325	0.4532	13.640	6.18	136.144	61.70	9.981
1. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.3825	0.05412	89.99	4.87	396.28	21.45	4.404
			(1)			10.06	0.54	100.41	5.43	9.981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.-ч</u> (1)	3.56125	0.05698	<u>80.01</u> 14.40	<u>4.56</u> 0.82	<u>442.44</u> 143.73	<u>25.21</u> 8.19	<u>5.53</u> 9.981
1. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	<u>маш.-ч</u> (1)	3.1625	0.0506	<u>123.00</u> 13.50	<u>6.22</u> 0.68	<u>691.81</u> 134.75	<u>35.01</u> 6.82	<u>5.624</u> 9.981
1. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	<u>маш.-ч</u> (1)	16.78875	0.26862	<u>206.01</u> 14.40	<u>55.34</u> 3.87	<u>908.57</u> 143.73	<u>244.06</u> 38.61	<u>4.41</u> 9.981
1. 7.	X12-1601	Машины поливочные 6000 л	<u>маш.-ч</u> (1)	1.43	0.02288	<u>110.00</u> 11.60	<u>2.52</u> 0.27	<u>525.79</u> 115.79	<u>12.03</u> 2.65	<u>4.78</u> 9.982
1. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	0.112	2.44	0.27	13.50	1.51	5.533
1. 9.	c408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	100	1.6	131.08	209.73	855.28	1 368.45	6.525
		<i>Накладные расходы</i>				142%	14.40	142%	146.74	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	8.19	80.75%	83.45	
		<i>Всего с НР и СП</i>					310.06		1 979.54	
<b>2.</b>	<b>E27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>0.03</b>	<b>1 586.68</b>	<b>47.60</b>	<b>7 902.14</b>	<b>237.06</b>	<b>4.98</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</i>								
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9075	0.027225	11.595	0.32	115.735	3.15	9.981
2. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.-ч</u> (2)	0.45375	0.0136125	<u>120.00</u> 23.19	<u>1.63</u> 0.32	<u>560.88</u> 231.47	<u>7.63</u> 3.15	<u>4.674</u> 9.981
2. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.0309	1 487.60	45.97	7 424.89	229.43	4.991
		<i>Накладные расходы</i>				142%	0.45	142%	4.47	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.26	80.75%	2.54	
		<i>Всего с НР и СП</i>					48.31		244.08	
<b>3.</b>	<b>E27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.075</b>	<b>55 724.23</b>	<b>4 179.32</b>	<b>284 853.75</b>	<b>21 364.03</b>	<b>5.112</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
3. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	3.6337125	9.620	34.96	101.110	367.40	10.51
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.235	1.967625	13.760	27.07	137.346	270.25	9.981
3. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.04125	0.0030938	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.35</u> 0.04	<u>501.86</u> 134.75	<u>1.55</u> 0.42	<u>4.481</u> 9.981
3. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	0.144375	17.20	2.48	56.18	8.11	3.266
3. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.-ч</u> (1)	5.445	0.408375	<u>75.00</u> 11.60	<u>30.63</u> 4.74	<u>357.78</u> 115.79	<u>146.11</u> 47.29	<u>4.77</u> 9.982
3. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.-ч</u> (1)	15.82625	1.1869688	<u>121.00</u> 14.40	<u>143.62</u> 17.09	<u>554.84</u> 143.73	<u>658.58</u> 170.60	<u>4.585</u> 9.981
3. 7.	X12-1601	Машины поливочные 6000 л	<u>маш.-ч</u> (1)	0.53625	0.0402188	<u>110.00</u> 11.60	<u>4.42</u> 0.47	<u>525.79</u> 115.79	<u>21.15</u> 4.66	<u>4.78</u> 9.982
3. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.-ч</u> (1)	4.38625	0.3289687	<u>195.20</u> 14.40	<u>64.21</u> 4.74	<u>1 550.08</u> 143.73	<u>509.93</u> 47.28	<u>7.941</u> 9.981
3. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.055	0.004125	<u>75.40</u> 21.29	<u>0.31</u> 0.09	<u>448.56</u>	<u>1.85</u>	<u>5.949</u>
3. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.000465	5 989.00	2.78	20 353.84	9.46	3.399
3. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.00081	1 690.00	1.37	8 822.04	7.15	5.22
3. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.01125	1 287.00	14.48	4 175.19	46.97	3.244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 13.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	96.6	7.245	535.50	3 879.70	2 703.35	19 585.77	5.048
						142%	88.08	142%	905.46	
						80.75%	50.09	80.75%	514.90	
							4 317.49		22 784.40	
<i>Текущий ремонт а/бетонного покрытия</i>										
<b>4.</b>	<b>E27-03-009-1</b>	<b>Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см</b> <b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.05</b>	<b>1 444.94</b>	<b>72.25</b>	<b>8 288.42</b>	<b>414.42</b>	<b>5.736</b>
4. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	4.41485	0.2207425	8.530	1.88	89.800	19.82	10.528
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.005	0.25025	5.800	1.45	110.695	27.70	19.085
4. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.5025	0.125125	110.00	13.76	525.79	65.79	4.78
			(1)			11.60	1.45	115.79	14.49	9.982
4. 4.	X12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	2.5025	0.125125	350.00	43.79	2 020.27	252.79	5.772
			(1)					105.60	13.21	
4. 5.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	2.5025	0.125125	99.23	12.42	590.31	73.86	5.949
			(1)			21.29	2.66			
4. 6.	C411-0001	Вода	м3	3.2	0.16	2.44	0.39	13.50	2.16	5.533
		<i>Накладные расходы</i>				142%	4.73	142%	67.48	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	2.69	80.75%	38.37	
		<i>Всего с НР и СП</i>					79.67		520.27	
<b>5.</b>	<b>E27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b> <b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.1</b>	<b>17 966.60</b>	<b>1 796.66</b>	<b>109 334.29</b>	<b>10 933.43</b>	<b>6.085</b>
5. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.-ч	30.60035	3.060035	8.080	24.73	85.040	260.23	10.525
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.325	2.8325	13.640	38.63	136.144	385.63	9.981
5. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.3825	0.33825	89.99	30.44	396.28	134.04	4.404
			(1)			10.06	3.40	100.41	33.96	9.981
5. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.356125	80.01	28.49	442.44	157.56	5.53
			(1)			14.40	5.13	143.73	51.19	9.981
5. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3.1625	0.31625	123.00	38.90	691.81	218.78	5.624
			(1)			13.50	4.27	134.75	42.61	9.981
5. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	16.78875	1.678875	206.01	345.87	908.57	1 525.38	4.41
			(1)			14.40	24.18	143.73	241.30	9.981
5. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.43	0.143	110.00	15.73	525.79	75.19	4.78
			(1)			11.60	1.66	115.79	16.56	9.982
5. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	0.7	2.44	1.71	13.50	9.45	5.533
5. 9.	c408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	100	10	131.08	1 310.80	855.28	8 552.80	6.525
						142%	89.97	142%	917.12	
						80.75%	51.16	80.75%	521.53	
							1 937.79		12 372.08	
<b>6.</b>	<b>E68-12-4</b>	<b>Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.008</b>	<b>9 003.25</b>	<b>72.03</b>	<b>42 948.84</b>	<b>343.59</b>	<b>4.77</b>
6. 1.	3000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.-ч	267.685	2.14148	8.300	17.77	87.460	187.29	10.537
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45.529	0.364232	10.238	3.73	102.185	37.22	9.981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 3.	X05-0101-П	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.-ч</u> (1)	43.175	0.3454	<u>100.00</u> 10.06	<u>34.54</u> 3.47	<u>401.76</u> 100.41	<u>138.77</u> 34.68	<u>4.018</u> 9.981
6. 4.	X09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.419	0.011352	8.00	0.09	26.80	0.30	3.35
6. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	<u>маш.-ч</u> (1)	2.354	0.018832	<u>123.00</u> 13.50	<u>2.32</u> 0.25	<u>691.81</u> 134.75	<u>13.03</u> 2.54	<u>5.624</u> 9.981
6. 6.	X33-0804-П	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	129.525	1.0362	16.70	17.30	4.05	4.20	0.243
		<i>Накладные расходы</i>				104%	22.36	104%	233.49	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	12.90	60%	134.71	
		<i>Всего с НР и СП</i>					107.29		711.79	
<b>7.</b>	<b>Е66-22-1</b>	<b>Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>	<b>874.69</b>	<b>874.69</b>	<b>3 980.77</b>	<b>3 980.77</b>	<b>4.551</b>
7. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	4.983	4.983	8.530	42.50	89.800	447.47	10.528
7. 2.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.11	0.11	<u>75.40</u> 21.29	<u>8.29</u> 2.34	<u>448.56</u>	<u>49.34</u>	<u>5.949</u>
7. 3.	C103-0754	Люк чугунный тяжелый	шт.	1	1	569.52	569.52	2 075.17	2 075.17	3.644
7. 4.	C401-0025-П	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	0.35	0.35	600.00	210.00	3 572.17	1 250.26	5.954
7. 5.	C402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.03	0.03	485.90	14.58	2 881.61	86.45	5.93
7. 6.	C404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.017	0.017	1 752.60	29.79	4 240.06	72.08	2.419
		<i>Накладные расходы</i>				108%	45.90	108%	483.27	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	28.90	68%	304.28	
		<i>Всего с НР и СП</i>					949.49		4 768.32	
<b>8.</b>	<b>Е68-10-1</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т</b>		<b>0.5478</b>	<b>50 845.15</b>	<b>27 852.97</b>	<b>257 417.65</b>	<b>141 013.39</b>	<b>5.063</b>
8. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	32.989	18.071374	9.770	176.56	102.630	1 854.67	10.505
8. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	32.89	18.017142	13.786	248.38	137.600	2 479.16	9.981
8. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.-ч</u> (1)	6.336	3.4708608	<u>75.00</u> 11.60	<u>260.31</u> 40.26	<u>357.78</u> 115.79	<u>1 241.80</u> 401.89	<u>4.77</u> 9.982
8. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.-ч</u> (1)	20.548	11.256194	<u>121.00</u> 14.40	<u>1 362.00</u> 162.09	<u>554.84</u> 143.73	<u>6 245.39</u> 1 617.85	<u>4.585</u> 9.981
8. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.-ч</u> (1)	0.88	0.482064	<u>110.00</u> 11.60	<u>53.03</u> 5.59	<u>525.79</u> 115.79	<u>253.46</u> 55.82	<u>4.78</u> 9.982
8. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.-ч</u> (1)	5.126	2.8080228	<u>195.20</u> 14.40	<u>548.13</u> 40.44	<u>1 550.08</u> 143.73	<u>4 352.66</u> 403.60	<u>7.941</u> 9.981
8. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.002739	2 606.90	7.14	13 583.04	37.20	5.21
8. 8.	C410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	101	55.3278	459.91	25 445.81	2 295.92	127 028.20	4.992
		<i>Накладные расходы</i>				104%	441.94	104%	4 507.18	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	254.96	60%	2 600.30	
		<i>Всего с НР и СП</i>					28 549.87		148 120.87	
<b>9.</b>	<b>Е27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>0.5</b>	<b>1 586.68</b>	<b>793.34</b>	<b>7 902.14</b>	<b>3 951.07</b>	<b>4.98</b>
		<i>Начисления: НЗ= 1.375, Н4= 1.375</i>								
9. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.9075	0.45375	11.595	5.26	115.735	52.51	9.981
9. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.-ч</u> (2)	0.45375	0.226875	<u>120.00</u> 23.19	<u>27.23</u> 5.26	<u>560.88</u> 231.47	<u>127.25</u> 52.51	<u>4.674</u> 9.981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.515	1 487.60	766.11	7 424.89	3 823.82	4.991
		<i>Накладные расходы</i>				142%	7.47	142%	74.56	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	4.25	80.75%	42.40	
		<i>Всего с НР и СП</i>					805.06		4 068.04	
<b>10.</b>	<b>E27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.83</b>	<b>55 724.23</b>	<b>46 251.11</b>	<b>284 853.75</b>	<b>236 428.61</b>	<b>5.112</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
10. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	40.213085	9.620	386.85	101.110	4 065.95	10.51
10. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	26.235	21.77505	13.760	299.63	137.346	2 990.71	9.981
10. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч (1)	0.04125	0.0342375	111.99	3.83	501.86	17.18	4.481
						13.50	0.46	134.75	4.61	9.981
10. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	1.59775	17.20	27.48	56.18	89.76	3.266
10. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч (1)	5.445	4.51935	75.00	338.95	357.78	1 616.93	4.77
						11.60	52.42	115.79	523.30	9.982
10. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч (1)	15.82625	13.135788	121.00	1 589.43	554.84	7 288.26	4.585
						14.40	189.16	143.73	1 888.01	9.981
10. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч (1)	0.53625	0.4450875	110.00	48.96	525.79	234.02	4.78
						11.60	5.16	115.79	51.54	9.982
10. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч (1)	4.38625	3.6405875	195.20	710.64	1 550.08	5 643.20	7.941
						14.40	52.42	143.73	523.26	9.981
10. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.055	0.04565	75.40	3.44	448.56	20.48	5.949
						21.29	0.97			
10. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.005146	5 989.00	30.82	20 353.84	104.74	3.399
10. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.008964	1 690.00	15.15	8 822.04	79.08	5.22
10. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.1245	1 287.00	160.23	4 175.19	519.81	3.244
10. 13.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	96.6	80.178	535.50	42 935.32	2 703.35	216 749.20	5.048
		<i>Накладные расходы</i>				142%	974.80	142%	10 020.46	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	554.33	80.75%	5 698.25	
		<i>Всего с НР и СП</i>					47 780.24		252 147.32	
<b>11.</b>	<b>E27-06-021-1</b>	<b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.66</b>	<b>6 487.27</b>	<b>10 768.87</b>	<b>32 748.30</b>	<b>54 362.18</b>	<b>5.048</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
11. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.11385	0.188991	9.620	1.82	101.110	19.11	10.51
11. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.2475	0.41085	17.20	7.07	56.18	23.08	3.266
11. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.002324	1 690.00	3.93	8 822.04	20.50	5.22
11. 4.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	12.1	20.086	535.50	10 756.05	2 703.35	54 299.49	5.048
		<i>Накладные расходы</i>				142%	2.58	142%	27.14	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1.47	80.75%	15.43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Всего с НР и СП</i>							10 772.92	54 404.75		
<i>Установка бортового камня</i>										
<b>12.</b>	<b>E68-14-1</b>	<b>Разборка бортовых камней на бетонном основании</b>	<b>100 м</b>		<b>0.41</b>	<b>2 199.28</b>	<b>901.70</b>	<b>11 107.40</b>	<b>4 554.03</b>	<b>5.05</b>
12. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	75.086	30.78526	8.620	265.37	90.930	2 799.30	10.549
12. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10.34	4.2394	10.060	42.65	100.410	425.68	9.981
12. 3.	X05-0101-П	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч (1)	10.34	4.2394	<u>100.00</u> 10.06	<u>423.94</u> 42.65	<u>401.76</u> 100.41	<u>1 703.22</u> 425.68	<u>4.018</u> 9.981
12. 4.	X33-0804-П	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	31.02	12.7182	16.70	212.39	4.05	51.51	0.243
		<i>Накладные расходы</i>				104%	320.34	104%	3 353.98	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	184.81	60%	1 934.99	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 406.85		9 843.00	
<b>13.</b>	<b>E27-04-007-1</b>	<b>Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.0035</b>	<b>26 037.55</b>	<b>91.13</b>	<b>203 292.47</b>	<b>711.52</b>	<b>7.808</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
13. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.-ч	46.7544	0.1636404	8.160	1.34	85.870	14.05	10.523
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	49.83	0.174405	13.060	2.28	130.360	22.74	9.981
13. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	5.4725	0.0191537	<u>89.99</u> 10.06	<u>1.72</u> 0.19	<u>396.28</u> 100.41	<u>7.59</u> 1.92	<u>4.404</u> 9.981
13. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч (1)	3.56125	0.0124644	<u>80.01</u> 14.40	<u>1.00</u> 0.18	<u>442.44</u> 143.73	<u>5.51</u> 1.79	<u>5.53</u> 9.981
13. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч (1)	0.56375	0.0019731	<u>123.00</u> 13.50	<u>0.24</u> 0.03	<u>691.81</u> 134.75	<u>1.37</u> 0.27	<u>5.624</u> 9.981
13. 6.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч (1)	10.82125	0.0378744	<u>75.00</u> 11.60	<u>2.84</u> 0.44	<u>357.78</u> 115.79	<u>13.55</u> 4.39	<u>4.77</u> 9.982
13. 7.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч (1)	24.4475	0.0855663	<u>121.00</u> 14.40	<u>10.35</u> 1.23	<u>554.84</u> 143.73	<u>47.48</u> 12.30	<u>4.585</u> 9.981
13. 8.	X12-1601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч (1)	4.07	0.014245	<u>110.00</u> 11.60	<u>1.57</u> 0.17	<u>525.79</u> 115.79	<u>7.49</u> 1.65	<u>4.78</u> 9.982
13. 9.	X12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч (1)	0.89375	0.0031281	<u>116.64</u> 13.50	<u>0.36</u> 0.04	<u>696.36</u> 134.75	<u>2.18</u> 0.42	<u>5.97</u> 9.981
13. 10.	C408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	15	0.0525	118.60	6.23	859.47	45.12	7.247
13. 11.	C408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	189	0.6615	98.60	65.22	855.28	565.77	8.674
13. 12.	C411-0001	Вода	м3	30	0.105	2.44	0.26	13.50	1.42	5.533
		<i>Накладные расходы</i>				142%	5.14	142%	52.24	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	2.92	80.75%	29.71	
		<i>Всего с НР и СП</i>					99.19		793.47	
<b>14.</b>	<b>E27-02-010-2</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных</b>	<b>100 м</b>		<b>0.41</b>	<b>4 612.15</b>	<b>1 890.98</b>	<b>31 511.09</b>	<b>12 919.55</b>	<b>6.832</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
14. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.-ч	96.2412	39.458892	8.450	333.43	89.040	3 513.42	10.537
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.935	0.38335	13.500	5.18	134.750	51.66	9.981
14. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч (1)	0.935	0.38335	<u>111.99</u> 13.50	<u>42.93</u> 5.18	<u>501.86</u> 134.75	<u>192.39</u> 51.66	<u>4.481</u> 9.981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.055	0.02255	<u>75.40</u> 21.29	<u>1.70</u> 0.48	<u>448.56</u>	<u>10.12</u>	<u>5.949</u>
14. 5.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00041	11 978.00	4.91	42 789.81	17.54	3.572
14. 6.	C102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.0697	880.00	61.34	2 455.30	171.13	2.79
14. 7.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	2.419	592.76	1 433.89	3 688.88	8 923.40	6.223
14. 8.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.0246	519.80	12.79	3 721.28	91.54	7.159
		<i>Накладные расходы</i>				142%	480.83	142%	5 062.41	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	273.43	80.75%	2 878.80	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 645.23		20 860.77	
<b>15.</b>	<b>C403-0052-101</b>	<b>Камень бортовой БР 100.30.15</b>	<b>шт.</b>		<b>14</b>			<b>333.80</b>	<b>4 673.20</b>	
<b>16.</b>	<b>E311-01-148-1</b>	<b>Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3</b>	<b>т</b>		<b>1.4</b>	<b>3.32</b>	<b>4.65</b>	<b>18.97</b>	<b>26.55</b>	<b>5.71</b>
16. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.-ч</i>	0.0264	0.03696	13.500	0.50	134.750	4.98	9.981
16. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	<u>маш.-ч</u> (1)	0.0264	0.03696	<u>125.70</u> 13.50	<u>4.65</u> 0.50	<u>718.46</u> 134.75	<u>26.55</u> 4.98	<u>5.716</u> 9.981
		<i>Накладные расходы</i>				100%	0.50	100%	4.98	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	0.30	60%	2.99	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5.45		34.52	
<b>17.</b>	<b>X310-3018-1</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>1.4</b>	<b>15.20</b>	<b>21.28</b>	<b>90.00</b>	<b>126.00</b>	<b>5.921</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>95 906.04</b>		<b>497 788.75</b>	<b>5.19</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>2 499.50</b>		<b>25 860.99</b>	<b>10.346</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,94</b>							<b>0.94</b>		<b>24 309.33</b>	<b>10.346</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>1 430.66</b>		<b>14 802.65</b>	<b>10.347</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>99 686.23</b>		<b>536 900.73</b>	<b>5.386</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>							<b>18</b>		<b>96 642.13</b>	<b>5.386</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>117 629.75</b>		<b>633 542.86</b>	<b>5.386</b>

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: **565 897.19** руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: **565 897.19** руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_г.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

на ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 67, 69, 69а

Сметная стоимость: **565.897** тыс. руб.Нормативная трудоемкость: **0.254** тыс.чел.чСметная заработная плата: **25.242** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2002 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Глобальные начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1**

<i>Тротуар</i>										
<b>1.</b>	<b>Е27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: на щебне</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.02</b>	<b>17 966.60</b>	<b>359.33</b>	<b>109 334.29</b>	<b>2 186.69</b>	<b>6.085</b>
<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>										
1. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.-ч	30.60035	0.612007	8.080	4.95	85.040	52.05	10.525
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.325	0.5665	13.640	7.73	136.144	77.13	9.981
1. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.3825	0.06765	89.99	6.09	396.28	26.81	4.404
		(1)				10.06	0.68	100.41	6.79	9.981
1. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.071225	80.01	5.70	442.44	31.51	5.53
		(1)				14.40	1.03	143.73	10.24	9.981
1. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3.1625	0.06325	123.00	7.78	691.81	43.76	5.624
		(1)				13.50	0.85	134.75	8.52	9.981
1. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	16.78875	0.335775	206.01	69.17	908.57	305.08	4.41
		(1)				14.40	4.84	143.73	48.26	9.981
1. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.43	0.0286	110.00	3.15	525.79	15.04	4.78
		(1)				11.60	0.33	115.79	3.31	9.982
1. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	0.14	2.44	0.34	13.50	1.89	5.533
1. 9.	c408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	100	2	131.08	262.16	855.28	1 710.56	6.525
		<i>Накладные расходы</i>				142%	18.01	142%	183.44	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	10.24	80.75%	104.31	
		<i>Всего с НР и СП</i>					387.57		2 474.44	
<b>2.</b>	<b>Е27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>0.02</b>	<b>1 586.68</b>	<b>31.73</b>	<b>7 902.14</b>	<b>158.04</b>	<b>4.981</b>
<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</b>										
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9075	0.01815	11.595	0.21	115.735	2.10	9.981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.-ч</u> (2)	0.45375	0.009075	<u>120.00</u> 23.19	<u>1.09</u> 0.21	<u>560.88</u> 231.47	<u>5.09</u> 2.10	<u>4.674</u> 9.981
2. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	1.03	0.0206	1 487.60	30.64	7 424.89	152.95	4.991
						142%	0.30	142%	2.98	
						80.75%	0.17	80.75%	1.70	
							32.20		162.72	
<b>3.</b>	<b>E27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b> <i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>	<b>1000 м2</b>		<b>0.03203</b>	<b>55 724.23</b>	<b>1 784.85</b>	<b>284 853.75</b>	<b>9 123.87</b>	<b>5.112</b>
3. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	1.5518375	9.620	14.93	101.110	156.91	10.51
3. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	26.235	0.8403071	13.760	11.56	137.346	115.41	9.981
3. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.04125	0.0013212	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.15</u> 0.02	<u>501.86</u> 134.75	<u>0.66</u> 0.18	<u>4.481</u> 9.981
3. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	0.0616578	17.20	1.06	56.18	3.46	3.266
3. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.-ч</u> (1)	5.445	0.1744034	<u>75.00</u> 11.60	<u>13.08</u> 2.02	<u>357.78</u> 115.79	<u>62.40</u> 20.19	<u>4.77</u> 9.982
3. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.-ч</u> (1)	15.82625	0.5069148	<u>121.00</u> 14.40	<u>61.34</u> 7.30	<u>554.84</u> 143.73	<u>281.26</u> 72.86	<u>4.585</u> 9.981
3. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.-ч</u> (1)	0.53625	0.0171761	<u>110.00</u> 11.60	<u>1.89</u> 0.20	<u>525.79</u> 115.79	<u>9.03</u> 1.99	<u>4.78</u> 9.982
3. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.-ч</u> (1)	4.38625	0.1404916	<u>195.20</u> 14.40	<u>27.42</u> 2.02	<u>1 550.08</u> 143.73	<u>217.77</u> 20.19	<u>7.941</u> 9.981
3. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.055	0.0017617	<u>75.40</u> 21.29	<u>0.13</u> 0.04	<u>448.56</u>	<u>0.79</u>	<u>5.949</u>
3. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0001986	5 989.00	1.19	20 353.84	4.04	3.399
3. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0003459	1 690.00	0.58	8 822.04	3.05	5.22
3. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.0048045	1 287.00	6.18	4 175.19	20.06	3.244
3. 13.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	96.6	3.094098	535.50	1 656.89	2 703.35	8 364.43	5.048
						142%	37.62	142%	386.69	
						80.75%	21.39	80.75%	219.90	
							1 843.86		9 730.46	
<b>4.</b>	<b>E68-14-1</b>	<b>Разборка бортовых камней на бетонном основании</b>	<b>100 м</b>		<b>0.25</b>	<b>2 199.28</b>	<b>549.82</b>	<b>11 107.40</b>	<b>2 776.85</b>	<b>5.05</b>
4. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	75.086	18.7715	8.620	161.81	90.930	1 706.89	10.549
4. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	10.34	2.585	10.060	26.01	100.410	259.56	9.981
4. 3.	X05-0101-П	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.-ч</u> (1)	10.34	2.585	<u>100.00</u> 10.06	<u>258.50</u> 26.01	<u>401.76</u> 100.41	<u>1 038.55</u> 259.56	<u>4.018</u> 9.981
4. 4.	X33-0804-П	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	маш.-ч	31.02	7.755	16.70	129.51	4.05	31.41	0.243
						104%	195.33	104%	2 045.11	
						60%	112.69	60%	1 179.87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							857.84	6 001.83		
<i>Всего с НР и СП</i>										
<b>5.</b>	<b>E27-02-010-2</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных</b>	<b>100 м</b>		<b>0.25</b>	<b>4 612.15</b>	<b>1 153.04</b>	<b>31 512.14</b>	<b>7 878.03</b>	<b>6.832</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
5. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.-ч	96.2412	24.0603	8.450	203.31	89.040	2 142.33	10.537
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.935	0.23375	13.500	3.16	134.750	31.50	9.981
5. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч (1)	0.935	0.23375	<u>111.99</u> 13.50	<u>26.18</u> 3.16	<u>501.86</u> 134.75	<u>117.31</u> 31.50	<u>4.481</u> 9.981
5. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.055	0.01375	<u>75.40</u> 21.29	<u>1.04</u> 0.29	<u>448.56</u>	<u>6.17</u>	<u>5.949</u>
5. 5.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00025	11 978.00	2.99	43 839.81	10.96	3.66
5. 6.	C102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.0425	880.00	37.40	2 455.30	104.35	2.79
5. 7.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	1.475	592.76	874.32	3 688.88	5 441.10	6.223
5. 8.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.015	519.80	7.80	3 721.28	55.82	7.159
						142%	293.19	142%	3 086.84	
						80.75%	166.72	80.75%	1 755.37	
							1 612.95		12 720.24	
<b>6.</b>	<b>C403-0052-103</b>	<b>Бортовой камень БР 100.20.8</b>	<b>шт.</b>		<b>25</b>			<b>159.68</b>	<b>3 992.00</b>	
<i>Проезжая часть</i>										
<b>7.</b>	<b>E27-03-009-1</b>	<b>Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.05</b>	<b>1 444.94</b>	<b>72.25</b>	<b>8 288.42</b>	<b>414.42</b>	<b>5.736</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
7. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	4.41485	0.2207425	8.530	1.88	89.800	19.82	10.528
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.005	0.25025	5.800	1.45	110.695	27.70	19.085
7. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч (1)	2.5025	0.125125	<u>110.00</u> 11.60	<u>13.76</u> 1.45	<u>525.79</u> 115.79	<u>65.79</u> 14.49	<u>4.78</u> 9.982
7. 4.	X12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч (1)	2.5025	0.125125	<u>350.00</u>	<u>43.79</u>	<u>2 020.27</u> 105.60	<u>252.79</u> 13.21	<u>5.772</u>
7. 5.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч (1)	2.5025	0.125125	<u>99.23</u> 21.29	<u>12.42</u> 2.66	<u>590.31</u>	<u>73.86</u>	<u>5.949</u>
7. 6.	C411-0001	Вода	м3	3.2	0.16	2.44	0.39	13.50	2.16	5.533
						142%	4.73	142%	67.48	
						80.75%	2.69	80.75%	38.37	
							79.67		520.27	
<b>8.</b>	<b>E68-12-4</b>	<b>Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.0616</b>	<b>9 003.25</b>	<b>554.60</b>	<b>42 948.84</b>	<b>2 645.65</b>	<b>4.77</b>
8. 1.	3000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.-ч	267.685	16.489396	8.300	136.86	87.460	1 442.16	10.537
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45.529	2.8045864	10.238	28.71	102.185	286.59	9.981
8. 3.	X05-0101-П	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч (1)	43.175	2.65958	<u>100.00</u> 10.06	<u>265.96</u> 26.76	<u>401.76</u> 100.41	<u>1 068.51</u> 267.05	<u>4.018</u> 9.981
8. 4.	X09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.419	0.0874104	8.00	0.70	26.80	2.34	3.35
8. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч (1)	2.354	0.1450064	<u>123.00</u> 13.50	<u>17.84</u> 1.96	<u>691.81</u> 134.75	<u>100.32</u> 19.54	<u>5.624</u> 9.981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 6.	X33-0804-П	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.-ч	129.525	7.97874	16.70	133.24	4.05	32.31	0.243
							104%	172.19	104%	1 797.90
							60%	99.34	60%	1 037.25
								826.13		5 480.80
<b>9.</b>	<b>Е66-22-1</b>	<b>Замена люков и кирпичных горловин колодцев и ливнеприемников</b>	<b>шт.</b>		<b>7</b>	<b>874.69</b>	<b>6 122.83</b>	<b>3 980.77</b>	<b>27 865.42</b>	<b>4.551</b>
9. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	4.983	34.881	8.530	297.53	89.800	3 132.31	10.528
9. 2.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.11	0.77	<u>75.40</u> 21.29	<u>58.06</u> 16.39	<u>448.56</u>	<u>345.39</u>	<u>5.949</u>
9. 3.	C103-0754	Люк чугунный тяжелый	шт.	1	7	569.52	3 986.64	2 075.17	14 526.19	3.644
9. 4.	C401-0025-П	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	0.35	2.45	600.00	1 470.00	3 572.17	8 751.82	5.954
9. 5.	C402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.03	0.21	485.90	102.04	2 881.61	605.14	5.93
9. 6.	C404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1000 шт.	0.017	0.119	1 752.60	208.56	4 240.06	504.57	2.419
							108%	321.33	108%	3 382.89
							68%	202.32	68%	2 129.97
								6 646.48		33 378.29
<b>10.</b>	<b>Е27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: на щебне</b> <i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>	<b>100 м3</b>		<b>0.276</b>	<b>17 966.60</b>	<b>4 958.78</b>	<b>109 334.29</b>	<b>30 176.27</b>	<b>6.085</b>
10. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.-ч	30.60035	8.4456966	8.080	68.24	85.040	718.22	10.525
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.325	7.8177	13.640	106.63	136.144	1 064.33	9.981
10. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	3.3825	0.93357	<u>89.99</u> 10.06	<u>84.01</u> 9.39	<u>396.28</u> 100.41	<u>369.96</u> 93.74	<u>4.404</u> 9.981
10. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч (1)	3.56125	0.982905	<u>80.01</u> 14.40	<u>78.64</u> 14.15	<u>442.44</u> 143.73	<u>434.88</u> 141.27	<u>5.53</u> 9.981
10. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч (1)	3.1625	0.87285	<u>123.00</u> 13.50	<u>107.36</u> 11.78	<u>691.81</u> 134.75	<u>603.85</u> 117.62	<u>5.624</u> 9.981
10. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч (1)	16.78875	4.633695	<u>206.01</u> 14.40	<u>954.59</u> 66.73	<u>908.57</u> 143.73	<u>4 210.04</u> 666.00	<u>4.41</u> 9.981
10. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч (1)	1.43	0.39468	<u>110.00</u> 11.60	<u>43.41</u> 4.58	<u>525.79</u> 115.79	<u>207.52</u> 45.70	<u>4.78</u> 9.982
10. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	1.932	2.44	4.71	13.50	26.08	5.533
10. 9.	c408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	100	27.6	131.08	3 617.81	855.28	23 605.73	6.525
							142%	248.32	142%	2 531.22
							80.75%	141.21	80.75%	1 439.41
								5 348.30		34 146.90
<b>11.</b>	<b>Е27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b> <i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</i>	<b>т</b>		<b>0.3</b>	<b>1 586.68</b>	<b>476.00</b>	<b>7 902.14</b>	<b>2 370.64</b>	<b>4.98</b>
11. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9075	0.27225	11.595	3.16	115.735	31.51	9.981
11. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч (2)	0.45375	0.136125	<u>120.00</u> 23.19	<u>16.34</u> 3.16	<u>560.88</u> 231.47	<u>76.35</u> 31.51	<u>4.674</u> 9.981
11. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	1.03	0.309	1 487.60	459.67	7 424.89	2 294.29	4.991
							142%	4.49	142%	44.74
							80.75%	2.55	80.75%	25.44
								483.04		2 440.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>12.</b>	<b>Е68-10-1</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т</b>		<b>0.4</b>	<b>50 845.15</b>	<b>20 338.06</b>	<b>257 417.65</b>	<b>102 967.06</b>	<b>5.063</b>
12. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	32.989	13.1956	9.770	128.92	102.630	1 354.26	10.505
12. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	32.89	13.156	13.786	181.36	137.600	1 810.27	9.981
12. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	6.336	2.5344	75.00	190.08	357.78	906.76	4.77
		(1)				11.60	29.40	115.79	293.46	9.982
12. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	20.548	8.2192	121.00	994.52	554.84	4 560.34	4.585
		(1)				14.40	118.36	143.73	1 181.35	9.981
12. 5.	X12-1601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	0.88	0.352	110.00	38.72	525.79	185.08	4.78
		(1)				11.60	4.08	115.79	40.76	9.982
12. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	5.126	2.0504	195.20	400.24	1 550.08	3 178.28	7.941
		(1)				14.40	29.53	143.73	294.70	9.981
12. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.002	2 606.90	5.21	13 583.04	27.17	5.21
12. 8.	C410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	101	40.4	459.91	18 580.36	2 295.92	92 755.17	4.992
		Накладные расходы				104%	322.69	104%	3 291.11	
		Сметная прибыль				60%	186.17	60%	1 898.72	
		Всего с НР и СП					20 846.92		108 156.89	
<b>13.</b>	<b>Е27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>0.18</b>	<b>1 586.68</b>	<b>285.60</b>	<b>7 902.14</b>	<b>1 422.38</b>	<b>4.98</b>
		<b>Начисления: НЗ= 1.375, Н4= 1.375</b>								
13. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9075	0.16335	11.595	1.89	115.735	18.91	9.981
13. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.081675	120.00	9.80	560.88	45.81	4.674
		(2)				23.19	1.89	231.47	18.91	9.981
13. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.1854	1 487.60	275.80	7 424.89	1 376.57	4.991
		Накладные расходы				142%	2.68	142%	26.85	
		Сметная прибыль				80.75%	1.53	80.75%	15.27	
		Всего с НР и СП					289.81		1 464.50	
<b>14.</b>	<b>Е27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.6128</b>	<b>55 724.23</b>	<b>34 147.81</b>	<b>284 853.75</b>	<b>174 558.38</b>	<b>5.112</b>
		<b>Начисления: НЗ= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>								
14. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	29.689854	9.620	285.62	101.110	3 001.94	10.51
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.235	16.076808	13.760	221.22	137.346	2 208.08	9.981
14. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.04125	0.025278	111.99	2.83	501.86	12.69	4.481
		(1)				13.50	0.34	134.75	3.41	9.981
14. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	1.17964	17.20	20.29	56.18	66.27	3.266
14. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.445	3.336696	75.00	250.25	357.78	1 193.80	4.77
		(1)				11.60	38.71	115.79	386.36	9.982
14. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	15.82625	9.698326	121.00	1 173.50	554.84	5 381.02	4.585
		(1)				14.40	139.66	143.73	1 393.94	9.981
14. 7.	X12-1601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	0.53625	0.328614	110.00	36.15	525.79	172.78	4.78
		(1)				11.60	3.81	115.79	38.05	9.982
14. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4.38625	2.687894	195.20	524.68	1 550.08	4 166.45	7.941
		(1)				14.40	38.71	143.73	386.33	9.981
14. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.055	0.033704	75.40	2.54	448.56	15.12	5.949
		(1)				21.29	0.72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0037994	5 989.00	22.75	20 353.84	77.33	3.399
14. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0066182	1 690.00	11.18	8 822.04	58.39	5.22
14. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.09192	1 287.00	118.30	4 175.19	383.78	3.244
14. 13.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	96.6	59.19648	535.50	31 699.72	2 703.35	160 028.80	5.048
		<i>Накладные расходы</i>					142%	719.71	142%	7 398.23
		<i>Сметная прибыль</i>					80.75%	409.27	80.75%	4 207.09
		<i>Всего с НР и СП</i>						35 276.80		186 163.70
<b>15.</b>	<b>E27-06-021-1</b>	<b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.2256</b>	<b>6 487.27</b>	<b>7 950.80</b>	<b>32 748.30</b>	<b>40 136.32</b>	<b>5.048</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
15. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.11385	0.1395346	9.620	1.34	101.110	14.11	10.51
15. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.2475	0.303336	17.20	5.22	56.18	17.04	3.266
15. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.0017158	1 690.00	2.90	8 822.04	15.14	5.22
15. 4.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	12.1	14.82976	535.50	7 941.34	2 703.35	40 090.03	5.048
		<i>Накладные расходы</i>					142%	1.90	142%	20.04
		<i>Сметная прибыль</i>					80.75%	1.08	80.75%	11.39
		<i>Всего с НР и СП</i>						7 953.78		40 167.75
<b>16.</b>	<b>E68-14-1</b>	<b>Разборка бортовых камней на бетонном основании</b>	<b>100 м</b>		<b>0.33</b>	<b>2 199.28</b>	<b>725.76</b>	<b>11 107.40</b>	<b>3 665.44</b>	<b>5.05</b>
16. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	75.086	24.77838	8.620	213.59	90.930	2 253.10	10.549
16. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	10.34	3.4122	10.060	34.33	100.410	342.62	9.981
16. 3.	X05-0101-П	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.-ч</u> (1)	10.34	3.4122	<u>100.00</u>	<u>341.22</u>	<u>401.76</u>	<u>1 370.89</u>	<u>4.018</u>
						10.06	34.33	100.41	342.62	9.981
16. 4.	X33-0804-П	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	31.02	10.2366	16.70	170.95	4.05	41.46	0.243
		<i>Накладные расходы</i>					104%	257.84	104%	2 699.55
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	148.75	60%	1 557.43
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 132.35		7 922.42
<b>17.</b>	<b>E27-04-007-1</b>	<b>Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.00825</b>	<b>26 037.55</b>	<b>214.81</b>	<b>203 292.47</b>	<b>1 677.16</b>	<b>7.808</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
17. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.-ч	46.7544	0.3857238	8.160	3.15	85.870	33.12	10.523
17. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	49.83	0.4110975	13.060	5.37	130.360	53.59	9.981
17. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	5.4725	0.0451481	<u>89.99</u>	<u>4.06</u>	<u>396.28</u>	<u>17.89</u>	<u>4.404</u>
						10.06	0.45	100.41	4.53	9.981
17. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.-ч</u> (1)	3.56125	0.0293803	<u>80.01</u>	<u>2.35</u>	<u>442.44</u>	<u>13.00</u>	<u>5.53</u>
						14.40	0.42	143.73	4.22	9.981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	<u>маш.-ч</u> (1)	0.56375	0.0046509	<u>123.00</u> 13.50	<u>0.57</u> 0.06	<u>691.81</u> 134.75	<u>3.22</u> 0.63	<u>5.624</u> 9.981
17. 6.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.-ч</u> (1)	10.82125	0.0892753	<u>75.00</u> 11.60	<u>6.70</u> 1.04	<u>357.78</u> 115.79	<u>31.94</u> 10.34	<u>4.77</u> 9.982
17. 7.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.-ч</u> (1)	24.4475	0.2016919	<u>121.00</u> 14.40	<u>24.40</u> 2.90	<u>554.84</u> 143.73	<u>111.91</u> 28.99	<u>4.585</u> 9.981
17. 8.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.-ч</u> (1)	4.07	0.0335775	<u>110.00</u> 11.60	<u>3.69</u> 0.39	<u>525.79</u> 115.79	<u>17.65</u> 3.89	<u>4.78</u> 9.982
17. 9.	X12-1803	Распределители каменной мелочи	<u>маш.-ч</u> (1)	0.89375	0.0073734	<u>116.64</u> 13.50	<u>0.86</u> 0.10	<u>696.36</u> 134.75	<u>5.13</u> 0.99	<u>5.97</u> 9.981
17. 10.	C408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	15	0.12375	118.60	14.68	859.47	106.36	7.247
17. 11.	C408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	189	1.55925	98.60	153.74	855.28	1 333.60	8.674
17. 12.	C411-0001	Вода	м3	30	0.2475	2.44	0.60	13.50	3.34	5.533
		<i>Накладные расходы</i>				142%	12.10	142%	123.13	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	6.88	80.75%	70.02	
		<i>Всего с НР и СП</i>					233.79		1 870.31	
<b>18.</b>	<b>E27-02-010-2</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных</b>	<b>100 м</b>		<b>0.33</b>	<b>4 612.15</b>	<b>1 522.01</b>	<b>31 512.14</b>	<b>10 399.00</b>	<b>6.832</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
18. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.-ч	96.2412	31.759596	8.450	268.37	89.040	2 827.87	10.537
18. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.935	0.30855	13.500	4.17	134.750	41.58	9.981
18. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.935	0.30855	<u>111.99</u> 13.50	<u>34.55</u> 4.17	<u>501.86</u> 134.75	<u>154.85</u> 41.58	<u>4.481</u> 9.981
18. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.055	0.01815	<u>75.40</u> 21.29	<u>1.37</u> 0.39	<u>448.56</u>	<u>8.14</u>	<u>5.949</u>
18. 5.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00033	11 978.00	3.95	43 839.81	14.47	3.66
18. 6.	C102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.0561	880.00	49.37	2 455.30	137.74	2.79
18. 7.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	1.947	592.76	1 154.10	3 688.88	7 182.25	6.223
18. 8.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.0198	519.80	10.29	3 721.28	73.68	7.159
		<i>Накладные расходы</i>				142%	387.01	142%	4 074.62	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	220.08	80.75%	2 317.08	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 129.09		16 790.70	
<b>19.</b>	<b>C403-0052-101</b>	<b>Камень бортовой БР 100.30.15</b>	<b>шт.</b>		<b>22</b>			<b>333.80</b>	<b>7 343.60</b>	
<b>20.</b>	<b>E311-01-148-1</b>	<b>Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3</b>	<b>т</b>		<b>4.5</b>	<b>3.32</b>	<b>14.93</b>	<b>18.97</b>	<b>85.35</b>	<b>5.717</b>
20. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.0264	0.1188	13.500	1.60	134.750	16.01	9.981
20. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	<u>маш.-ч</u> (1)	0.0264	0.1188	<u>125.70</u> 13.50	<u>14.93</u> 1.60	<u>718.46</u> 134.75	<u>85.35</u> 16.01	<u>5.716</u> 9.981
		<i>Накладные расходы</i>				100%	1.60	100%	16.01	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	0.96	60%	9.61	
		<i>Всего с НР и СП</i>					17.49		110.97	
<b>21.</b>	<b>X310-3018-1</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>4.5</b>	<b>15.20</b>	<b>68.41</b>	<b>90.00</b>	<b>405.01</b>	<b>5.92</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>81 331.41</b>		<b>432 247.59</b>	<b>5.315</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>3 001.03</b>		<b>31 178.83</b>	<b>10.389</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,94</b>							<b>0.94</b>	<b>2 820.97</b>	<b>0.94</b>	<b>29 308.10</b>	<b>10.389</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>1 734.04</b>		<b>18 018.20</b>	<b>10.391</b>	
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>85 886.42</b>		<b>479 573.89</b>	<b>5.584</b>	
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>							<b>18</b>	<b>15 459.56</b>	<b>18</b>	<b>86 323.30</b>	<b>5.584</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>101 345.98</b>		<b>565 897.19</b>	<b>5.584</b>	

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: **597 890.80** руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: **597 890.80** руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМETA**

(Локальный сметный расчет)

на ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: г. Владимир, ул. Соколова-Соколёнка, д. 6 б

Сметная стоимость: **597.891** тыс. руб.Нормативная трудоемкость: **0.160** тыс.чел.чСметная заработная плата: **17.196** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2002 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Глобальные начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1***Тротуар*

<b>1.</b>	<b>E27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: на щебне</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.06</b>	<b>17 966.60</b>	<b>1 078.00</b>	<b>109 334.29</b>	<b>6 560.06</b>	<b>6.085</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>								
1. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.-ч	30.60035	1.836021	8.080	14.84	85.040	156.14	10.525
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.325	1.6995	13.640	23.18	136.144	231.38	9.981
1. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.3825	0.20295	89.99	18.26	396.28	80.43	4.404
			(1)			10.06	2.04	100.41	20.38	9.981
1. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.213675	80.01	17.10	442.44	94.54	5.53
			(1)			14.40	3.08	143.73	30.71	9.981
1. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3.1625	0.18975	123.00	23.34	691.81	131.27	5.624
			(1)			13.50	2.56	134.75	25.57	9.981
1. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	16.78875	1.007325	206.01	207.52	908.57	915.23	4.41
			(1)			14.40	14.51	143.73	144.78	9.981
1. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.43	0.0858	110.00	9.44	525.79	45.11	4.78
			(1)			11.60	1.00	115.79	9.93	9.982
1. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	0.42	2.44	1.02	13.50	5.67	5.533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 9.	c408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	100	6	131.08	786.48	855.28	5 131.68	6.525
						133.48%	50.75	133.48%	517.26	
						80.75%	30.70	80.75%	312.92	
							1 159.45		7 390.24	
<b>2.</b>	<b>E27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b> <b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</b>	<b>т</b>		<b>0.1</b>	<b>1 586.68</b>	<b>158.67</b>	<b>7 902.14</b>	<b>790.21</b>	<b>4.98</b>
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9075	0.09075	11.595	1.05	115.735	10.50	9.981
2. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.045375	120.00	5.45	560.88	25.45	4.674
			(2)			23.19	1.05	231.47	10.50	9.981
2. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	1.03	0.103	1 487.60	153.22	7 424.89	764.76	4.991
						133.48%	1.40	133.48%	14.02	
						80.75%	0.85	80.75%	8.48	
							160.92		812.70	
<b>3.</b>	<b>E27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b> <b>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.187</b>	<b>55 724.23</b>	<b>10 420.43</b>	<b>284 853.75</b>	<b>53 267.65</b>	<b>5.112</b>
3. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	9.0600565	9.620	87.16	101.110	916.06	10.51
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.235	4.905945	13.760	67.51	137.346	673.81	9.981
3. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.04125	0.0077138	111.99	0.86	501.86	3.87	4.481
			(1)			13.50	0.10	134.75	1.04	9.981
3. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	0.359975	17.20	6.19	56.18	20.22	3.266
3. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.445	1.018215	75.00	76.37	357.78	364.30	4.77
			(1)			11.60	11.81	115.79	117.90	9.982
3. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	15.82625	2.9595088	121.00	358.10	554.84	1 642.05	4.585
			(1)			14.40	42.62	143.73	425.37	9.981
3. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.53625	0.1002788	110.00	11.03	525.79	52.73	4.78
			(1)			11.60	1.16	115.79	11.61	9.982
3. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4.38625	0.8202288	195.20	160.11	1 550.08	1 271.42	7.941
			(1)			14.40	11.81	143.73	117.89	9.981
3. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.055	0.010285	75.40	0.78	448.56	4.61	5.949
			(1)			21.29	0.22			
3. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0011594	5 989.00	6.94	20 353.84	23.60	3.399
3. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0020196	1 690.00	3.41	8 822.04	17.82	5.22
3. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.02805	1 287.00	36.10	4 175.19	117.11	3.244
3. 13.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	96.6	18.0642	535.50	9 673.38	2 703.35	48 833.86	5.048
						133.48%	206.45	133.48%	2 122.16	
						80.75%	124.90	80.75%	1 283.82	
							10 751.78		56 673.63	

Проезжая часть

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4.</b>	<b>Е27-03-009-1</b>	<b>Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.09</b>	<b>1 444.94</b>	<b>130.04</b>	<b>8 288.42</b>	<b>745.96</b>	<b>5.736</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
4. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	4.41485	0.3973365	8.530	3.39	89.800	35.68	10.528
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.005	0.45045	5.800	2.61	110.695	49.86	19.085
4. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.5025	0.225225	<u>110.00</u>	<u>24.77</u>	<u>525.79</u>	<u>118.42</u>	<u>4.78</u>
		(1)				11.60	2.61	115.79	26.08	9.982
4. 4.	X12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	2.5025	0.225225	<u>350.00</u>	<u>78.83</u>	<u>2 020.27</u>	<u>455.02</u>	<u>5.772</u>
		(1)						105.60	23.78	
4. 5.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	2.5025	0.225225	<u>99.23</u>	<u>22.35</u>	<u>590.31</u>	<u>132.95</u>	<u>5.949</u>
		(1)				21.29	4.80			
4. 6.	C411-0001	Вода	м3	3.2	0.288	2.44	0.70	13.50	3.89	5.533
		<i>Накладные расходы</i>				133.48%	8.01	133.48%	114.18	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	4.85	80.75%	69.07	
		<i>Всего с НР и СП</i>					142.89		929.21	
<b>5.</b>	<b>Е68-12-4</b>	<b>Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.032</b>	<b>9 003.25</b>	<b>288.10</b>	<b>42 948.84</b>	<b>1 374.36</b>	<b>4.77</b>
5. 1.	3000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.-ч	267.685	8.56592	8.300	71.10	87.460	749.18	10.537
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45.529	1.456928	10.238	14.92	102.185	148.88	9.981
5. 3.	X05-0101-П	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч	43.175	1.3816	<u>100.00</u>	<u>138.16</u>	<u>401.76</u>	<u>555.07</u>	<u>4.018</u>
		(1)				10.06	13.90	100.41	138.73	9.981
5. 4.	X09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.419	0.045408	8.00	0.36	26.80	1.22	3.35
5. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.354	0.075328	<u>123.00</u>	<u>9.27</u>	<u>691.81</u>	<u>52.11</u>	<u>5.624</u>
		(1)				13.50	1.02	134.75	10.15	9.981
5. 6.	X33-0804-П	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	129.525	4.1448	16.70	69.22	4.05	16.79	0.243
		<i>Накладные расходы</i>				97.76%	84.09	97.76%	877.94	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	51.61	60%	538.84	
		<i>Всего с НР и СП</i>					423.81		2 791.14	
<b>6.</b>	<b>Е66-22-1</b>	<b>Замена люков и кирпичных горловин колодцев и ливнеприемников</b>	<b>шт.</b>		<b>4</b>	<b>874.69</b>	<b>3 498.76</b>	<b>3 980.77</b>	<b>15 923.10</b>	<b>4.551</b>
6. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	4.983	19.932	8.530	170.02	89.800	1 789.89	10.528
6. 2.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.11	0.44	<u>75.40</u>	<u>33.18</u>	<u>448.56</u>	<u>197.37</u>	<u>5.949</u>
		(1)				21.29	9.37			
6. 3.	C103-0754	Люк чугунный тяжелый	шт.	1	4	569.52	2 278.08	2 075.17	8 300.68	3.644
6. 4.	C401-0025-П	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	0.35	1.4	600.00	840.00	3 572.17	5 001.04	5.954
6. 5.	C402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.03	0.12	485.90	58.31	2 881.61	345.79	5.93
6. 6.	C404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.017	0.068	1 752.60	119.18	4 240.06	288.32	2.419
		<i>Накладные расходы</i>				101.52%	172.60	101.52%	1 817.10	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	115.61	68%	1 217.13	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 786.98		18 957.32	
<b>7.</b>	<b>Е27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: на щебне</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.29</b>	<b>17 966.60</b>	<b>5 210.31</b>	<b>109 334.29</b>	<b>31 706.95</b>	<b>6.085</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.-ч	30.60035	8.8741015	8.080	71.70	85.040	754.65	10.525
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.325	8.21425	13.640	112.04	136.144	1 118.32	9.981
7. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.3825	0.980925	89.99	88.27	396.28	388.72	4.404
			(1)			10.06	9.87	100.41	98.49	9.981
7. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	1.0327625	80.01	82.63	442.44	456.94	5.53
			(1)			14.40	14.87	143.73	148.44	9.981
7. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3.1625	0.917125	123.00	112.81	691.81	634.48	5.624
			(1)			13.50	12.38	134.75	123.58	9.981
7. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	16.78875	4.8687375	206.01	1 003.01	908.57	4 423.59	4.41
			(1)			14.40	70.11	143.73	699.78	9.981
7. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.43	0.4147	110.00	45.62	525.79	218.05	4.78
			(1)			11.60	4.81	115.79	48.02	9.982
7. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	2.03	2.44	4.95	13.50	27.41	5.533
7. 9.	c408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	100	29	131.08	3 801.32	855.28	24 803.12	6.525
		Накладные расходы				133.48%	245.26	133.48%	2 500.04	
		Сметная прибыль				80.75%	148.37	80.75%	1 512.42	
		Всего с НР и СП					5 603.94		35 719.41	
<b>8.</b>	<b>E27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>0.3</b>	<b>1 586.68</b>	<b>476.00</b>	<b>7 902.14</b>	<b>2 370.64</b>	<b>4.98</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</i>								
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9075	0.27225	11.595	3.16	115.735	31.51	9.981
8. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.136125	120.00	16.34	560.88	76.35	4.674
			(2)			23.19	3.16	231.47	31.51	9.981
8. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.309	1 487.60	459.67	7 424.89	2 294.29	4.991
		Накладные расходы				133.48%	4.22	133.48%	42.06	
		Сметная прибыль				80.75%	2.55	80.75%	25.44	
		Всего с НР и СП					482.77		2 438.14	
<b>9.</b>	<b>E68-10-1</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т</b>		<b>0.4225</b>	<b>50 845.15</b>	<b>21 482.08</b>	<b>298 568.08</b>	<b>126 145.01</b>	<b>5.872</b>
9. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	32.989	13.937853	9.770	136.17	102.630	1 430.44	10.505
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	32.89	13.896025	13.786	191.57	137.600	1 912.09	9.981
9. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	6.336	2.67696	75.00	200.77	357.78	957.76	4.77
			(1)			11.60	31.05	115.79	309.97	9.982
9. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	20.548	8.68153	121.00	1 050.47	554.84	4 816.86	4.585
			(1)			14.40	125.01	143.73	1 247.80	9.981
9. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.88	0.3718	110.00	40.90	525.79	195.49	4.78
			(1)			11.60	4.31	115.79	43.05	9.982
9. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	5.126	2.165735	195.20	422.75	1 550.08	3 357.06	7.941
			(1)			14.40	31.19	143.73	311.28	9.981
9. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0021125	2 606.90	5.51	13 583.04	28.69	5.21
9. 8.	C410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	101	42.6725	459.91	19 625.51	2 703.35	115 358.70	5.878
		Накладные расходы				97.76%	320.40	97.76%	3 267.66	
		Сметная прибыль				60%	196.64	60%	2 005.52	
		Всего с НР и СП					21 999.12		131 418.19	
<b>10.</b>	<b>E27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>		<b>0.2</b>	<b>1 586.68</b>	<b>317.34</b>	<b>7 902.14</b>	<b>1 580.43</b>	<b>4.98</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</i>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9075	0.1815	11.595	2.10	115.735	21.01	9.981
10. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.09075	120.00	10.89	560.88	50.90	4.674
			(2)			23.19	2.10	231.47	21.01	9.981
10. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.206	1 487.60	306.45	7 424.89	1 529.53	4.991
		Накладные расходы				133.48%	2.80	133.48%	28.04	
		Сметная прибыль				80.75%	1.70	80.75%	16.97	
		Всего с НР и СП					321.84		1 625.44	
<b>11.</b>	<b>E27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.64</b>	<b>55 724.23</b>	<b>35 663.51</b>	<b>284 853.75</b>	<b>182 306.40</b>	<b>5.112</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
11. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	31.00768	9.620	298.29	101.110	3 135.19	10.51
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.235	16.7904	13.760	231.04	137.346	2 306.09	9.981
11. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.04125	0.0264	111.99	2.96	501.86	13.25	4.481
			(1)			13.50	0.36	134.75	3.56	9.981
11. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	1.232	17.20	21.19	56.18	69.21	3.266
11. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.445	3.4848	75.00	261.36	357.78	1 246.79	4.77
			(1)			11.60	40.42	115.79	403.50	9.982
11. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	15.82625	10.1288	121.00	1 225.58	554.84	5 619.86	4.585
			(1)			14.40	145.85	143.73	1 455.81	9.981
11. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.53625	0.3432	110.00	37.75	525.79	180.45	4.78
			(1)			11.60	3.98	115.79	39.74	9.982
11. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4.38625	2.8072	195.20	547.97	1 550.08	4 351.38	7.941
			(1)			14.40	40.42	143.73	403.48	9.981
11. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.055	0.0352	75.40	2.65	448.56	15.79	5.949
			(1)			21.29	0.75			
11. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.003968	5 989.00	23.76	20 353.84	80.76	3.399
11. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.006912	1 690.00	11.68	8 822.04	60.98	5.22
11. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.096	1 287.00	123.55	4 175.19	400.82	3.244
11. 13.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	96.6	61.824	535.50	33 106.75	2 703.35	167 131.91	5.048
		Накладные расходы				133.48%	706.55	133.48%	7 263.02	
		Сметная прибыль				80.75%	427.43	80.75%	4 393.83	
		Всего с НР и СП					36 797.49		193 963.25	
<b>12.</b>	<b>E27-06-021-1</b>	<b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.28</b>	<b>6 487.27</b>	<b>8 303.70</b>	<b>32 748.30</b>	<b>41 917.83</b>	<b>5.048</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
12. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.11385	0.145728	9.620	1.40	101.110	14.73	10.51
12. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.2475	0.3168	17.20	5.45	56.18	17.80	3.266
12. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.001792	1 690.00	3.03	8 822.04	15.81	5.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. 4.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	12.1	15.488	535.50	8 293.82	2 703.35	41 869.48	5.048
							133.48%	1.87	133.48%	19.66
							80.75%	1.13	80.75%	11.89
								8 306.70	41 949.39	
<b>13.</b>	<b>E68-14-1</b>	<b>Разборка бортовых камней на бетонном основании</b>	<b>100 м</b>		<b>0.1</b>	<b>2 199.28</b>	<b>219.93</b>	<b>11 107.40</b>	<b>1 110.74</b>	<b>5.05</b>
13. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	75.086	7.5086	8.620	64.72	90.930	682.76	10.549
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10.34	1.034	10.060	10.40	100.410	103.82	9.981
13. 3.	X05-0101-П	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч (1)	10.34	1.034	100.00	103.40	401.76	415.42	4.018
						10.06	10.40	100.41	103.82	9.981
13. 4.	X33-0804-П	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.-ч	31.02	3.102	16.70	51.80	4.05	12.56	0.243
							97.76%	73.44	97.76%	768.96
							60%	45.07	60%	471.95
								338.44	2 351.65	
<b>14.</b>	<b>E27-04-007-1</b>	<b>Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных</b> <i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>	<b>1000 м2</b>		<b>0.0038</b>	<b>26 037.55</b>	<b>98.94</b>	<b>203 292.47</b>	<b>772.51</b>	<b>7.808</b>
14. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.-ч	46.7544	0.1776667	8.160	1.45	85.870	15.26	10.523
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	49.83	0.189354	13.060	2.47	130.360	24.68	9.981
14. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	5.4725	0.0207955	89.99	1.87	396.28	8.24	4.404
						10.06	0.21	100.41	2.09	9.981
14. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч (1)	3.56125	0.0135328	80.01	1.08	442.44	5.99	5.53
						14.40	0.19	143.73	1.95	9.981
14. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч (1)	0.56375	0.0021423	123.00	0.26	691.81	1.48	5.624
						13.50	0.03	134.75	0.29	9.981
14. 6.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч (1)	10.82125	0.0411208	75.00	3.08	357.78	14.71	4.77
						11.60	0.48	115.79	4.76	9.982
14. 7.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч (1)	24.4475	0.0929005	121.00	11.24	554.84	51.54	4.585
						14.40	1.34	143.73	13.35	9.981
14. 8.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч (1)	4.07	0.015466	110.00	1.70	525.79	8.13	4.78
						11.60	0.18	115.79	1.79	9.982
14. 9.	X12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч (1)	0.89375	0.0033963	116.64	0.40	696.36	2.37	5.97
						13.50	0.05	134.75	0.46	9.981
14. 10.	C408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	15	0.057	118.60	6.76	859.47	48.99	7.247
14. 11.	C408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	189	0.7182	98.60	70.81	855.28	614.26	8.674
14. 12.	C411-0001	Вода <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	30	0.114	2.44	0.28	13.50	1.54	5.533
							133.48%	5.23	133.48%	53.31
							80.75%	3.17	80.75%	32.25
								107.34	858.07	
<b>15.</b>	<b>E27-02-010-2</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных</b> <i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>	<b>100 м</b>		<b>0.1</b>	<b>4 612.15</b>	<b>461.21</b>	<b>31 507.62</b>	<b>3 150.76</b>	<b>6.832</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.-ч	96.2412	9.62412	8.450	81.32	89.040	856.93	10.537
15. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.935	0.0935	13.500	1.26	134.750	12.60	9.981
15. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч (1)	0.935	0.0935	111.99	10.47	501.86	46.92	4.481
15. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.055	0.0055	75.40	0.41	448.56	2.47	5.949
15. 5.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0001	11 978.00	1.20	39 328.81	3.93	3.283
15. 6.	C102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.017	880.00	14.96	2 455.30	41.74	2.79
15. 7.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	0.59	592.76	349.73	3 688.88	2 176.44	6.223
15. 8.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.006	519.80	3.12	3 721.28	22.33	7.159
		Накладные расходы					133.48%	110.23	133.48%	1 160.65
		Сметная прибыль					80.75%	66.68	80.75%	702.15
		Всего с НР и СП						638.12		5 013.55
<b>16.</b>	<b>C403-0052-101</b>	<b>Камень бортовой БР 100.30.15</b>	<b>шт.</b>		<b>10</b>			<b>333.80</b>	<b>3 338.00</b>	
<b>17.</b>	<b>E311-01-148-1</b>	<b>Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3</b>	<b>т</b>		<b>4</b>	<b>3.32</b>	<b>13.27</b>	<b>18.97</b>	<b>75.87</b>	<b>5.717</b>
17. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0264	0.1056	13.500	1.43	134.750	14.23	9.981
17. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.-ч (1)	0.0264	0.1056	125.70	13.27	718.46	75.87	5.716
		Накладные расходы				13.50	1.43	134.75	14.23	9.981
		Сметная прибыль				94%	1.34	94%	13.38	
		Всего с НР и СП				60%	0.86	60%	8.54	
							15.47		97.78	
<b>18.</b>	<b>X310-3018-1</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>4</b>	<b>15.20</b>	<b>60.81</b>	<b>90.00</b>	<b>360.01</b>	<b>5.92</b>

<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>87 881.11</b>	<b>473 496.46</b>	<b>5.388</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>1 994.65</b>	<b>20 579.44</b>	<b>10.317</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>	<b>1 222.12</b>	<b>12 611.22</b>	<b>10.319</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>	<b>91 097.88</b>	<b>506 687.12</b>	<b>5.562</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>	<b>18 16 397.62</b>	<b>18 91 203.68</b>	<b>5.562</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>	<b>107 495.50</b>	<b>597 890.80</b>	<b>5.562</b>

Стройка: Установка бортовых камней  
Институтский городок 21 – Институтский городок 14 а

Объект:

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7**  
Установка бортовых камней  
Институтский городок 21 – Институтский городок 14 а

Сметная стоимость: **485.869** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **1.037** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **90.267** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 2-го квартала 2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Е27-03-010-1</b>	<b>Разборка бортовых камней: на бетонном основании</b>	<b>100 м</b>		<b>5</b>	<b>777.17</b>	<b>3 885.87</b>	<b>8 247.17</b>	<b>41 236</b>	<b>10.612</b>
		<i>Начисления: Н5= 1.265</i>								
1. 1.	3000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.-ч	97.0255	485.1275	8.010	3 885.87	85.000	41 236	10.612
		<i>Накладные расходы</i>				142%	5 517.94	133.48%	55 042	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	3 137.84	80.75%	33 298	
		<i>Всего с НР и СП</i>					12 541.65		129 576	
<b>2.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>78.95</b>	<b>32.93</b>	<b>2 599.85</b>	<b>215.15</b>	<b>16 986</b>	<b>6.533</b>
2. 1.	3000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.-ч	0.5777	45.609415	7.190	327.93	76.100	3 471	10.584
2. 2.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0.29	22.8955	99.23	2 271.92	590.31	13 515	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				100%	327.93	94%	3 263	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	196.76	60%	2 083	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 124.54		22 331	
<b>3.</b>	<b>X310-3020-1</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>78.95</b>	<b>14.62</b>	<b>1 154.25</b>	<b>90.64</b>	<b>7 156</b>	<b>6.2</b>
<b>4.</b>	<b>Е01-02-057-2</b>	<b>Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.09</b>	<b>1 519.52</b>	<b>136.76</b>	<b>16 085.46</b>	<b>1 448</b>	<b>10.588</b>
		<b>Объем: 500м*0,18*0,10</b>	<b>грунта</b>							
		<i>Начисления: Н5= 1.265</i>								
4. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.-ч	194.81	17.5329	7.800	136.76	82.570	1 448	10.586
		<i>Накладные расходы</i>				80%	109.41	75.2%	1 089	
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	52.31	38.25%	554	
		<i>Всего с НР и СП</i>					298.48		3 091	
<b>5.</b>	<b>Е27-04-007-1</b>	<b>Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.025</b>	<b>30 324.07</b>	<b>758.10</b>	<b>193 669.02</b>	<b>4 842</b>	<b>6.387</b>
		<b>Объем: 500м*0,05</b>	<b>основания</b>							
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
5. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.-ч	46.7544	1.16886	8.160	9.54	86.600	101	10.613
5. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	49.83	1.24575	13.060	16.27	131.467	164	10.066
5. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	5.4725	0.1368125	89.99	12.31	378.42	52	4.205
		(1)				10.06	1.38	101.27	14	10.067
5. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.0890313	80.01	7.12	466.08	41	5.825
		(1)				14.40	1.28	144.95	13	10.066
5. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.56375	0.0140938	123.00	1.73	733.35	10	5.962
		(1)				13.50	0.19	135.89	2	10.066
5. 6.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	10.82125	0.2705313	75.00	20.29	371.83	101	4.958
		(1)				11.60	3.14	116.77	32	10.066

5. 7.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.-ч</u> (1)	24.4475	0.6111875	<u>121.00</u> 14.40	<u>73.95</u> 8.80	<u>569.29</u> 144.95	<u>348</u> 89	<u>4.705</u> 10.066
5. 8.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.-ч</u> (1)	4.07	0.10175	<u>110.00</u> 11.60	<u>11.19</u> 1.18	<u>490.11</u> 116.77	<u>50</u> 12	<u>4.456</u> 10.066
5. 9.	X12-1803	Распределители каменной мелочи	<u>маш.-ч</u> (1)	0.89375	0.0223438	<u>116.64</u> 13.50	<u>2.61</u> 0.30	<u>708.84</u> 135.89	<u>16</u> 3	<u>6.077</u> 10.066
5. 10.	C408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	189	4.725	131.08	619.35	872.52	4 123	6.656
		<i>Накладные расходы</i>				142%	36.65	133.48%	354	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	20.84	80.75%	214	
		<i>Всего с НР и СП</i>					815.59		5 410	
<b>6.</b>	<b>E27-02-010-2</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий</b>	<b>100 м бортового камня</b>		<b>5</b>	<b>4 612.15</b>	<b>23 060.73</b>	<b>28 350.88</b>	<b>141 754</b>	<b>6.147</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
6. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.-ч	96.2412	481.206	8.450	4 066.19	89.800	43 212	10.627
6. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.935</i>	<i>4.675</i>	<i>13.500</i>	<i>63.11</i>	<i>135.890</i>	<i>635</i>	<i>10.066</i>
6. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.935	4.675	<u>111.99</u> 13.50	<u>523.55</u> 63.11	<u>521.38</u> 135.89	<u>2 437</u> 635	<u>4.656</u> 10.066
6. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.055	0.275	<u>75.40</u> 20.74	<u>20.74</u> 448.56	<u>448.56</u> 123	<u>123</u> 5.949	
6. 5.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.005	11 978.00	59.89	43 771.19	219	3.654
6. 6.	C102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.85	880.00	748.00	2 455.30	2 087	2.79
6. 7.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	29.5	592.76	17 486.42	3 147.53	92 852	5.31
6. 8.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.3	519.80	155.94	2 744.33	823	5.28
		<i>Накладные расходы</i>				142%	5 863.61	133.48%	58 527	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	3 334.41	80.75%	35 406	
		<i>Всего с НР и СП</i>					32 258.75		235 687	
<b>7.</b>	<b>C403-0052</b>	<b>Камни бортовые бетонные, марка 400</b>	<b>м3</b>		<b>26</b>	<b>1 468.00</b>	<b>38 168.00</b>	<b>327.00</b>	<b>8 502</b>	<b>0.223</b>
		<b>Объем: 500м*0,052</b>								
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>69 763.56</b>		<b>221 924</b>	<b>3.181</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>11 855.53</b>		<b>118 274</b>	<b>9.976</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>6 742.16</b>		<b>71 555</b>	<b>10.613</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>88 361.25</b>		<b>411 753</b>	<b>4.66</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>						<b>18</b>	<b>15 905.00</b>	<b>18</b>	<b>74 116.00</b>	<b>4.66</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>104 266.25</b>		<b>485 869.00</b>	<b>4.66</b>

Стройка: Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальной дороги  
Институтский городок 21- Институтский городок 14а

Объект:

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3**  
Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальной дороги  
Институтский городок 21- Институтский городок 14а

Сметная стоимость: **877.933** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.167** тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: **19.442** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 2-го квартала 2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Е68-12-6</b>	<b>Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 30 мм</b> <i>Начисления: НЗ= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1</i>	<b>1000 м2 покрытий</b>		<b>0.054</b>	<b>17 876.89</b>	<b>965.35</b>	<b>18 548.23</b>	<b>1 002</b>	<b>1.038</b>
1. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.-ч	5.698	0.307692	7.800	2.40	82.570	25	10.586
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.015	0.81081	9.399	7.62	27.618	22	2.938
1. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.849	0.153846	110.00	16.92	490.11	75	4.456
		(1)				11.60	1.78	116.77	18	10.066
1. 4.	X12-2201-1	Самоходные дорожные холодные фрезы шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства	маш.-ч	5.698	0.307692	350.00	107.69	2 128.19	655	6.081
		(2)				17.40	5.35			
1. 5.	X12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	0.77	0.04158	62.30	2.59	416.42	17	6.684
		(1)				11.60	0.48	106.50	4	9.181
1. 6.	X40-0053-П	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.-ч	5.698	0.307692	110.00	33.85	743.13	229	6.756
1. 7.	C410-0111	Лом асфальтобетона	т	59.4	3.2076	250.00	801.90			
		Накладные расходы				104%	10.42	97.76%	46	
		Сметная прибыль				60%	6.01	60%	28	
		Всего с НР и СП					981.78		1 076	
<b>2.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>3.208</b>	<b>32.93</b>	<b>105.64</b>	<b>215.15</b>	<b>690</b>	<b>6.532</b>
2. 1.	3000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.-ч	0.5777	1.8532616	7.190	13.32	76.100	141	10.584
2. 2.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0.29	0.93032	99.23	92.32	590.31	549	5.949
		Накладные расходы				100%	13.32	94%	133	
		Сметная прибыль				60%	7.99	60%	85	
		Всего с НР и СП					126.95		907	
<b>3.</b>	<b>X310-3005-1</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>3.208</b>	<b>6.07</b>	<b>19.47</b>	<b>35.03</b>	<b>112</b>	<b>5.752</b>

<b>4.</b>	<b>Е27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>	<b>100 м3 материала осн-я</b>	<b>0.033432</b>	<b>21 374.68</b>	<b>714.60</b>	<b>134 266.04</b>	<b>4 489</b>	<b>6.282</b>	
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
4. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.-ч	30.60035	1.0230309	8.080	8.27	85.760	88	10.614
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.325	0.9469614	13.640	12.92	137.300	130	10.066
4. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.3825	0.1130837	89.99	10.18	378.42	43	4.205
		(1)				10.06	1.14	101.27	11	10.067
4. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.1190597	80.01	9.53	466.08	55	5.825
		(1)				14.40	1.71	144.95	17	10.066
4. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3.1625	0.1057287	123.00	13.00	733.35	78	5.962
		(1)				13.50	1.43	135.89	14	10.066
4. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	16.78875	0.5612815	206.01	115.63	937.79	526	4.552
		(1)				14.40	8.08	144.95	81	10.066
4. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.43	0.0478078	110.00	5.26	490.11	23	4.456
		(1)				11.60	0.55	116.77	6	10.066
4. 9.	C408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	4.212432	131.08	552.17	872.52	3 675	6.656
		Накладные расходы				142%	30.09	133.48%	291	
		Сметная прибыль				80.75%	17.11	80.75%	176	
		Всего с НР и СП					761.80		4 956	
<b>5.</b>	<b>Е27-06-026-1</b>	<b>Подготовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления</b>	<b>т</b>	<b>0.96</b>	<b>1 586.68</b>	<b>1 523.21</b>	<b>7 395.42</b>	<b>7 100</b>	<b>4.661</b>	
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</i>								
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9075	0.8712	11.595	10.10	116.715	102	10.066
5. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.4356	120.00	52.27	526.18	229	4.385
		(2)				23.19	10.10	233.43	102	10.066
5. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.9888	1 487.60	1 470.94	6 948.22	6 870	4.671
		Накладные расходы				142%	14.34	133.48%	136	
		Сметная прибыль				80.75%	8.16	80.75%	82	
		Всего с НР и СП					1 545.71		7 319	
<b>6.</b>	<b>Е68-10-1</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т смеси</b>	<b>1.08</b>	<b>50 845.15</b>	<b>54 912.76</b>	<b>252 848.37</b>	<b>273 076</b>	<b>4.973</b>	
		<i>Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1</i>								
6. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	32.989	35.62812	9.770	348.09	103.500	3 688	10.594
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	32.89	35.5212	13.786	489.68	138.767	4 929	10.066
6. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	6.336	6.84288	75.00	513.22	371.83	2 544	4.958
		(1)				11.60	79.38	116.77	799	10.066
6. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	20.548	22.19184	121.00	2 685.21	569.29	12 634	4.705
		(1)				14.40	319.56	144.95	3 217	10.066
6. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.88	0.9504	110.00	104.54	490.11	466	4.456
		(1)				11.60	11.02	116.77	111	10.066
6. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	5.126	5.53608	195.20	1 080.64	1 562.20	8 648	8.003
		(1)				14.40	79.72	144.95	802	10.066
6. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей	т	0.005	0.0054	2 606.90	14.08	13 583.04	73	5.21

6. 8.	C410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	101	109.08	459.91	50 166.98	2 246.27	245 023	4.884
						104%	871.28	97.76%	8 424	
						60%	502.66	60%	5 170	
							56 286.70		286 670	
<b>7.</b>	<b>E27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых , плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b> <i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>	<b>1000 м2 покрытия</b>		<b>1.2</b>	<b>55 724.23</b>	<b>66 869.08</b>	<b>285 228.92</b>	<b>342 275</b>	<b>5.119</b>
7. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	58.1394	9.620	559.30	101.970	5 928	10.6
7. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	26.235	31.482	13.760	433.20	138.511	4 361	10.066
7. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.04125	0.0495	111.99	5.54	521.38	26	4.656
			(1)			13.50	0.67	135.89	7	10.066
7. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	2.31	17.20	39.73	56.18	130	3.266
7. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.445	6.534	75.00	490.05	371.83	2 430	4.958
			(1)			11.60	75.79	116.77	763	10.066
7. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	15.82625	18.9915	121.00	2 297.97	569.29	10 812	4.705
			(1)			14.40	273.48	144.95	2 753	10.066
7. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.53625	0.6435	110.00	70.79	490.11	315	4.456
			(1)			11.60	7.46	116.77	75	10.066
7. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4.38625	5.2635	195.20	1 027.44	1 562.20	8 223	8.003
			(1)			14.40	75.79	144.95	763	10.066
7. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.055	0.066	75.40	4.98	448.56	30	5.949
7. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00744	5 989.00	44.56	20 353.84	151	3.399
7. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.01296	1 690.00	21.90	8 162.83	106	4.83
7. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.18	1 287.00	231.66	4 179.16	752	3.247
7. 13.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	96.6	115.92	535.50	62 075.16	2 703.35	313 372	5.048
						142%	1 409.35	133.48%	13 734	
						80.75%	801.44	80.75%	8 308	
							69 079.87		364 317	
<b>8.</b>	<b>E27-06-021-1</b>	<b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1</b> <i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>	<b>1000 м2 покрытия</b>		<b>2.4</b>	<b>6 487.27</b>	<b>15 569.44</b>	<b>32 747.48</b>	<b>78 594</b>	<b>5.048</b>
8. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.11385	0.27324	9.620	2.63	101.970	28	10.6
8. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.2475	0.594	17.20	10.22	56.18	33	3.266
8. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные первый сорт	т	0.0014	0.00336	1 690.00	5.68	8 162.83	27	4.83
8. 4.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	12.1	29.04	535.50	15 550.92	2 703.35	78 505	5.048

Накладные расходы	142%	3.73	133.48%	37
Сметная прибыль	80.75%	2.12	80.75%	23
Всего с НР и СП		15 575.30		78 654

<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>		<b>140 679.55</b>		<b>707 338</b>	<b>5.028</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>		<b>2 352.54</b>		<b>22 801</b>	<b>9.692</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>		<b>1 345.50</b>		<b>13 872</b>	<b>10.31</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>		<b>144 377.59</b>		<b>744 011</b>	<b>5.153</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>	<b>18</b>	<b>25 988.00</b>	<b>18</b>	<b>133 922.00</b>	<b>5.153</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>		<b>170 365.59</b>		<b>877 933.00</b>	<b>5.153</b>

Стройка: Установка бортовых камней  
Институтский городок 32 – Институтский городок 11

Объект:

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6**

Установка бортовых камней

Институтский городок 32 , 26– Институтский городок 11

Сметная стоимость:	<b>1 166.087</b>	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	<b>2.488</b>	тыс. чел.ч
Сметная заработная плата:	<b>216.641</b>	тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 2-го квартала 2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизаторов	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Е27-03-010-1</b>	<b>Разборка бортовых камней: на бетонном основании</b>	<b>100 м</b>		<b>12</b>	<b>777.17</b>	<b>9 326.09</b>	<b>8 247.17</b>	<b>98 966</b>	<b>10.612</b>
		<i>Начисления: Н5= 1.265</i>								
1. 1.	3000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.-ч	97.0255	1164.306	8.010	9 326.09	85.000	98 966	10.612
		<i>Накладные расходы</i>				142%	13 243.05	133.48%	132 100	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	7 530.82	80.75%	79 915	
		<i>Всего с НР и СП</i>					30 099.96		310 981	
<b>2.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>189.48</b>	<b>32.93</b>	<b>6 239.65</b>	<b>215.15</b>	<b>40 767</b>	<b>6.534</b>
2. 1.	3000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.-ч	0.5777	109.4626	7.190	787.04	76.100	8 330	10.584
2. 2.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0.29	54.9492	99.23	5 452.61	590.31	32 437	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				100%	787.04	94%	7 830	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	472.22	60%	4 998	
		<i>Всего с НР и СП</i>					7 498.91		53 595	
<b>3.</b>	<b>X310-3020-1</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>189.48</b>	<b>14.62</b>	<b>2 770.20</b>	<b>90.64</b>	<b>17 174</b>	<b>6.2</b>
<b>4.</b>	<b>Е01-02-057-2</b>	<b>Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.216</b>	<b>1 519.52</b>	<b>328.22</b>	<b>16 085.46</b>	<b>3 474</b>	<b>10.584</b>

		Объем: 1200м*0,18*0,10			грунта					
		Начисления: Н5= 1.265								
4. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.-ч	194.81	42.07896	7.800	328.22	82.570	3 474	10.586
		<i>Накладные расходы</i>			80%		262.58	75.2%	2 612	
		<i>Сметная прибыль</i>			38.25%		125.54	38.25%	1 329	
		<i>Всего с НР и СП</i>					716.34		7 415	
<b>5.</b>	<b>Е27-04-007-1</b>	<b>Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных</b>	<b>1000 м2 основания</b>		<b>0.06</b>	<b>30 324.07</b>	<b>1 819.44</b>	<b>193 669.02</b>	<b>11 620</b>	<b>6.387</b>
		<i>Объем: 1200м*0,05</i>								
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
5. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.-ч	46.7544	2.805264	8.160	22.89	86.600	243	10.613
5. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>49.83</i>	<i>2.9898</i>	<i>13.060</i>	<i>39.05</i>	<i>131.467</i>	<i>393</i>	<i>10.066</i>
5. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.-ч</u>	5.4725	0.32835	<u>89.99</u>	<u>29.55</u>	<u>378.42</u>	<u>124</u>	<u>4.205</u>
		(1)				10.06	3.30	101.27	33	10.067
5. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.-ч</u>	3.56125	0.213675	<u>80.01</u>	<u>17.10</u>	<u>466.08</u>	<u>100</u>	<u>5.825</u>
		(1)				14.40	3.08	144.95	31	10.066
5. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	<u>маш.-ч</u>	0.56375	0.033825	<u>123.00</u>	<u>4.16</u>	<u>733.35</u>	<u>25</u>	<u>5.962</u>
		(1)				13.50	0.46	135.89	5	10.066
5. 6.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.-ч</u>	10.82125	0.649275	<u>75.00</u>	<u>48.70</u>	<u>371.83</u>	<u>241</u>	<u>4.958</u>
		(1)				11.60	7.53	116.77	76	10.066
5. 7.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.-ч</u>	24.4475	1.46685	<u>121.00</u>	<u>177.49</u>	<u>569.29</u>	<u>835</u>	<u>4.705</u>
		(1)				14.40	21.12	144.95	213	10.066
5. 8.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.-ч</u>	4.07	0.2442	<u>110.00</u>	<u>26.86</u>	<u>490.11</u>	<u>120</u>	<u>4.456</u>
		(1)				11.60	2.83	116.77	29	10.066
5. 9.	X12-1803	Распределители каменной мелочи	<u>маш.-ч</u>	0.89375	0.053625	<u>116.64</u>	<u>6.25</u>	<u>708.84</u>	<u>38</u>	<u>6.077</u>
		(1)				13.50	0.72	135.89	7	10.066
5. 10.	C408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	189	11.34	131.08	1 486.45	872.52	9 894	6.656
		<i>Накладные расходы</i>			142%		87.95	133.48%	849	
		<i>Сметная прибыль</i>			80.75%		50.02	80.75%	514	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 957.41		12 983	
<b>6.</b>	<b>Е27-02-010-2</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий</b>	<b>100 м бортового камня</b>		<b>12</b>	<b>4 612.15</b>	<b>55 345.75</b>	<b>28 350.88</b>	<b>340 211</b>	<b>6.147</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
6. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.-ч	96.2412	1154.8944	8.450	9 758.86	89.800	103 710	10.627
6. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.935</i>	<i>11.22</i>	<i>13.500</i>	<i>151.47</i>	<i>135.890</i>	<i>1 525</i>	<i>10.066</i>
6. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.-ч</u>	0.935	11.22	<u>111.99</u>	<u>1 256.53</u>	<u>521.38</u>	<u>5 850</u>	<u>4.656</u>
		(1)				13.50	151.47	135.89	1 525	10.066
6. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0.055	0.66	<u>75.40</u>	<u>49.76</u>	<u>448.56</u>	<u>296</u>	<u>5.949</u>
6. 5.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.012	11 978.00	143.74	43 771.19	525	3.654
6. 6.	C102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	2.04	880.00	1 795.20	2 455.30	5 009	2.79

6.7.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	70.8	592.76	41 967.41	3 147.53	222 845	5.31
6.8.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.72	519.80	374.26	2 744.33	1 976	5.28
		<i>Накладные расходы</i>				142%	14 072.67	133.48%	140 468	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	8 002.59	80.75%	84 977	
		<i>Всего с НР и СП</i>					77 421.01		565 656	
<b>7.</b>	<b>C403-0052</b>	<b>Камни бортовые бетонные, марка 400 Объем: 1200м*0,052</b>	<b>м3</b>		<b>62.4</b>	<b>1 468.00</b>	<b>91 603.20</b>	<b>327.00</b>	<b>20 405</b>	<b>0.223</b>

<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>167 432.55</b>		<b>532 617</b>	<b>3.181</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>28 453.29</b>		<b>283 859</b>	<b>9.976</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>16 181.19</b>		<b>171 733</b>	<b>10.613</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>212 067.03</b>		<b>988 209</b>	<b>4.66</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>						<b>18</b>	<b>38 172.00</b>	<b>18</b>	<b>177 878.00</b>	<b>4.66</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>250 239.03</b>		<b>1 166 087.00</b>	<b>4.66</b>

Стройка: Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальной дороги  
Институтский городок 32 – Институтский городок 11

Объект:

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2**

Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальной дороги  
Институтский городок 32 , 26– Институтский городок 11

Сметная стоимость: **2 191.396** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.413** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **48.343** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 2-го квартала 2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>E68-12-6</b>	<b>Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 30 мм</b>	<b>1000 м2 покрытий</b>		<b>0.06</b>	<b>17 876.89</b>	<b>1 072.61</b>	<b>18 548.23</b>	<b>1 113</b>	<b>1.038</b>
		<i>Начисления: НЗ= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1</i>								
1.1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.-ч	5.698	0.34188	7.800	2.67	82.570	28	10.586
1.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.015	0.9009	9.399	8.47	27.618	25	2.938
1.3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.849	0.17094	110.00	18.80	490.11	84	4.456
			(1)			11.60	1.98	116.77	20	10.066
1.4.	X12-2201-1	Самоходные дорожные холодные фрезы шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства	маш.-ч	5.698	0.34188	350.00	119.66	2 128.19	728	6.081
			(2)			17.40	5.95			

1. 5.	X12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	<u>маш.-ч</u> (1)	0.77	0.0462	<u>62.30</u> 11.60	<u>2.88</u> 0.54	<u>416.42</u> 106.50	<u>19</u> 5	<u>6.684</u> 9.181
1. 6.	X40-0053-П	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	<u>маш.-ч</u>	5.698	0.34188	<u>110.00</u>	<u>37.61</u>	<u>743.13</u>	<u>254</u>	<u>6.756</u>
1. 7.	C410-0111	Лом асфальтобетона	т	59.4	3.564	250.00	891.00			
		<i>Накладные расходы</i>				104%	11.59	97.76%	52	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	6.68	60%	32	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 090.88		1 197	
<b>2.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>3.564</b>	<b>32.93</b>	<b>117.36</b>	<b>215.15</b>	<b>767</b>	<b>6.535</b>
2. 1.	3000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.-ч	0.5777	2.0589228	7.190	14.80	76.100	157	10.584
2. 2.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.-ч</u>	0.29	1.03356	<u>99.23</u>	<u>102.56</u>	<u>590.31</u>	<u>610</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	14.80	94%	148	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	8.88	60%	94	
		<i>Всего с НР и СП</i>					141.04		1 009	
<b>3.</b>	<b>Х310-3005-1</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>3.564</b>	<b>6.07</b>	<b>21.63</b>	<b>35.03</b>	<b>125</b>	<b>5.779</b>
<b>4.</b>	<b>Е27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>	<b>100 м3 материала осн-я</b>		<b>0.08358</b>	<b>21 374.68</b>	<b>1 786.50</b>	<b>134 266.04</b>	<b>11 222</b>	<b>6.282</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
4. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.-ч	30.60035	2.5575773	8.080	20.67	85.760	219	10.614
4. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	28.325	2.3674035	13.640	32.29	137.300	325	10.066
4. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	3.3825	0.2827094	<u>89.99</u> 10.06	<u>25.44</u> 2.84	<u>378.42</u> 101.27	<u>107</u> 29	<u>4.205</u> 10.067
4. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.-ч</u> (1)	3.56125	0.2976493	<u>80.01</u> 14.40	<u>23.81</u> 4.29	<u>466.08</u> 144.95	<u>139</u> 43	<u>5.825</u> 10.066
4. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	<u>маш.-ч</u> (1)	3.1625	0.2643218	<u>123.00</u> 13.50	<u>32.51</u> 3.57	<u>733.35</u> 135.89	<u>194</u> 36	<u>5.962</u> 10.066
4. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	<u>маш.-ч</u> (1)	16.78875	1.4032037	<u>206.01</u> 14.40	<u>289.07</u> 20.21	<u>937.79</u> 144.95	<u>1 316</u> 203	<u>4.552</u> 10.066
4. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.-ч</u> (1)	1.43	0.1195194	<u>110.00</u> 11.60	<u>13.15</u> 1.39	<u>490.11</u> 116.77	<u>59</u> 14	<u>4.456</u> 10.066
4. 9.	C408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	10.53108	131.08	1 380.41	872.52	9 189	6.656
		<i>Накладные расходы</i>				142%	75.20	133.48%	726	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	42.77	80.75%	439	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 904.47		12 387	
<b>5.</b>	<b>Е27-06-026-1</b>	<b>Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления</b>	<b>т</b>		<b>2.4</b>	<b>1 586.68</b>	<b>3 808.03</b>	<b>7 395.42</b>	<b>17 749</b>	<b>4.661</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</i>								
5. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.9075	2.178	11.595	25.25	116.715	254	10.066
5. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.-ч</u> (2)	0.45375	1.089	<u>120.00</u> 23.19	<u>130.68</u> 25.25	<u>526.18</u> 233.43	<u>573</u> 254	<u>4.385</u> 10.066
5. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	2.472	1 487.60	3 677.35	6 948.22	17 176	4.671
		<i>Накладные расходы</i>				142%	35.86	133.48%	339	

		<i>Сметная прибыль</i>			80.75%	20.39	80.75%	205		
		<i>Всего с НР и СП</i>				3 864.27		18 293		
<b>6.</b>	<b>Е68-10-1</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т смеси</b>	<b>2.7</b>	<b>50 845.15</b>	<b>137 281.91</b>	<b>252 848.37</b>	<b>682 691</b>	<b>4.973</b>	
		<i>Начисления: НЗ= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1</i>								
6. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	32.989	89.0703	9.770	870.22	103.500	9 219	10.594
6. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	32.89	88.803	13.786	1 224.21	138.767	12 323	10.066
6. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	6.336	17.1072	75.00	1 283.04	371.83	6 361	4.958
		(1)				11.60	198.44	116.77	1 998	10.066
6. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	20.548	55.4796	121.00	6 713.03	569.29	31 584	4.705
		(1)				14.40	798.91	144.95	8 042	10.066
6. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.88	2.376	110.00	261.36	490.11	1 165	4.456
		(1)				11.60	27.56	116.77	277	10.066
6. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	5.126	13.8402	195.20	2 701.61	1 562.20	21 621	8.003
		(1)				14.40	199.30	144.95	2 006	10.066
6. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей	т	0.005	0.0135	2 606.90	35.19	13 583.04	183	5.21
6. 8.	C410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	101	272.7	459.91	125 417.46	2 246.27	612 558	4.884
		<i>Накладные расходы</i>				104%	2 178.21	97.76%	21 059	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	1 256.66	60%	12 925	
		<i>Всего с НР и СП</i>					140 716.78		716 676	
<b>7.</b>	<b>Е27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых , плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b>	<b>1000 м2 покрытия</b>	<b>3</b>	<b>55 724.23</b>	<b>167 172.69</b>	<b>285 228.92</b>	<b>855 687</b>	<b>5.119</b>	
		<i>Начисления: НЗ= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
7. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	145.3485	9.620	1 398.25	101.970	14 821	10.6
7. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	26.235	78.705	13.760	1 083.00	138.511	10 902	10.066
7. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.04125	0.12375	111.99	13.86	521.38	65	4.656
		(1)				13.50	1.67	135.89	17	10.066
7. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	5.775	17.20	99.33	56.18	324	3.266
7. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.445	16.335	75.00	1 225.13	371.83	6 074	4.958
		(1)				11.60	189.49	116.77	1 907	10.066
7. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	15.82625	47.47875	121.00	5 744.93	569.29	27 029	4.705
		(1)				14.40	683.69	144.95	6 882	10.066
7. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.53625	1.60875	110.00	176.96	490.11	788	4.456
		(1)				11.60	18.66	116.77	188	10.066
7. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4.38625	13.15875	195.20	2 568.59	1 562.20	20 557	8.003
		(1)				14.40	189.49	144.95	1 907	10.066
7. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.055	0.165	75.40	12.44	448.56	74	5.949
7. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0186	5 989.00	111.40	20 353.84	379	3.399
7. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0324	1 690.00	54.76	8 162.83	264	4.83
7. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75	м3	0.15	0.45	1 287.00	579.15	4 179.16	1 881	3.247

7. 13.	C410-0001	мм III сорта Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	96.6	289.8	535.50	155 187.90	2 703.35	783 431	5.048
		<i>Накладные расходы</i>				142%	3 523.38	133.48%	34 335	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	2 003.61	80.75%	20 771	
		<i>Всего с НР и СП</i>					172 699.67		910 793	
<b>8.</b>	<b>E27-06-021-1</b>	<b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1</b>	<b>1000 м2 покрытия</b>		<b>6</b>	<b>6 487.27</b>	<b>38 923.61</b>	<b>32 747.48</b>	<b>196 485</b>	<b>5.048</b>
		<i>Начисления: НЗ= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
8. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.11385	0.6831	9.620	6.57	101.970	70	10.6
8. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.2475	1.485	17.20	25.54	56.18	83	3.266
8. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.0084	1 690.00	14.20	8 162.83	69	4.83
8. 4.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	12.1	72.6	535.50	38 877.30	2 703.35	196 263	5.048
		<i>Накладные расходы</i>				142%	9.33	133.48%	93	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	5.31	80.75%	57	
		<i>Всего с НР и СП</i>					38 938.24		196 635	
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>350 184.34</b>		<b>1 765 839</b>	<b>5.043</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>5 848.36</b>		<b>56 753</b>	<b>9.704</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>3 344.29</b>		<b>34 523</b>	<b>10.323</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>359 376.99</b>		<b>1 857 115</b>	<b>5.168</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>							<b>18</b>		<b>334 281.00</b>	<b>5.168</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>424 064.99</b>		<b>2 191 396.00</b>	<b>5.168</b>

Стройка: Установка бортовых камней тротуарных  
 Михалькова 1а – Михалькова 12

Объект:

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11**  
 Установка бортовых камней тротуарных  
 Михалькова 1а – Михалькова 12

Сметная стоимость: **583.042** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **1.244** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **108.320** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 2-го квартала 2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизаторов	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>E27-03-010-1</b>	<b>Разборка бортовых камней: на бетонном основании</b>	<b>100 м</b>		<b>6</b>	<b>777.17</b>	<b>4 663.05</b>	<b>8 247.17</b>	<b>49 483</b>	<b>10.612</b>
		<i>Начисления: Н5= 1.265</i>								
1. 1.	3000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.-ч	97.0255	582.153	8.010	4 663.05	85.000	49 483	10.612
		<i>Накладные расходы</i>				142%	6 621.53	133.48%	66 050	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	3 765.41	80.75%	39 958	
		<i>Всего с НР и СП</i>					15 049.99		155 490	
<b>2.</b>	<b>E311-01-146-1</b>	<b>Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>94.74</b>	<b>32.93</b>	<b>3 119.82</b>	<b>215.15</b>	<b>20 384</b>	<b>6.534</b>
2. 1.	3000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.-ч	0.5777	54.731298	7.190	393.52	76.100	4 165	10.584
2. 2.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0.29	27.4746	99.23	2 726.30	590.31	16 219	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				100%	393.52	94%	3 915	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	236.11	60%	2 499	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 749.45		26 798	
<b>3.</b>	<b>X310-3020-1</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>94.74</b>	<b>14.62</b>	<b>1 385.10</b>	<b>90.64</b>	<b>8 587</b>	<b>6.2</b>
<b>4.</b>	<b>E01-02-057-2</b>	<b>Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.108</b>	<b>1 519.52</b>	<b>164.11</b>	<b>16 085.46</b>	<b>1 737</b>	<b>10.584</b>
		<b>Объем: 600м*0,18*0,10</b>								
		<i>Начисления: Н5= 1.265</i>								
4. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.-ч	194.81	21.03948	7.800	164.11	82.570	1 737	10.586
		<i>Накладные расходы</i>				80%	131.29	75.2%	1 306	
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	62.77	38.25%	664	
		<i>Всего с НР и СП</i>					358.17		3 708	
<b>5.</b>	<b>E27-04-007-1</b>	<b>Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.03</b>	<b>30 324.07</b>	<b>909.72</b>	<b>193 669.02</b>	<b>5 810</b>	<b>6.387</b>
		<b>Объем: 600м*0,05</b>								

<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>										
5. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.-ч	46.7544	1.402632	8.160	11.45	86.600	121	10.613
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	49.83	1.4949	13.060	19.52	131.467	197	10.066
5. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	5.4725	0.164175	89.99	14.77	378.42	62	4.205
			(1)			10.06	1.65	101.27	17	10.067
5. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.1068375	80.01	8.55	466.08	50	5.825
			(1)			14.40	1.54	144.95	15	10.066
5. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.56375	0.0169125	123.00	2.08	733.35	12	5.962
			(1)			13.50	0.23	135.89	2	10.066
5. 6.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	10.82125	0.3246375	75.00	24.35	371.83	121	4.958
			(1)			11.60	3.77	116.77	38	10.066
5. 7.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	24.4475	0.733425	121.00	88.74	569.29	418	4.705
			(1)			14.40	10.56	144.95	106	10.066
5. 8.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4.07	0.1221	110.00	13.43	490.11	60	4.456
			(1)			11.60	1.42	116.77	14	10.066
5. 9.	X12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	0.89375	0.0268125	116.64	3.13	708.84	19	6.077
			(1)			13.50	0.36	135.89	4	10.066
5. 10.	C408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	189	5.67	131.08	743.22	872.52	4 947	6.656
		Накладные расходы				142%	43.98	133.48%	424	
		Сметная прибыль				80.75%	25.01	80.75%	257	
		Всего с НР и СП					978.71		6 491	
<b>6.</b>	<b>Е27-02-010-2</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий</b>	<b>100 м</b>		<b>6</b>	<b>4 612.15</b>	<b>27 672.87</b>	<b>28 350.88</b>	<b>170 105</b>	<b>6.147</b>
<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>										
6. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.-ч	96.2412	577.4472	8.450	4 879.43	89.800	51 855	10.627
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.935	5.61	13.500	75.74	135.890	762	10.066
6. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.935	5.61	111.99	628.26	521.38	2 925	4.656
			(1)			13.50	75.74	135.89	762	10.066
6. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.055	0.33	75.40	24.88	448.56	148	5.949
6. 5.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.006	11 978.00	71.87	43 771.19	263	3.654
6. 6.	C102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	1.02	880.00	897.60	2 455.30	2 504	2.79
6. 7.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	35.4	592.76	20 983.70	3 147.53	111 423	5.31
6. 8.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.36	519.80	187.13	2 744.33	988	5.28
		Накладные расходы				142%	7 036.34	133.48%	70 233	
		Сметная прибыль				80.75%	4 001.30	80.75%	42 488	
		Всего с НР и СП					38 710.51		282 826	
<b>7.</b>	<b>C403-0052</b>	<b>Камни бортовые бетонные, марка 400</b>	<b>м3</b>		<b>31.2</b>	<b>1 468.00</b>	<b>45 801.60</b>	<b>327.00</b>	<b>10 202</b>	<b>0.223</b>
		<b>Объем: 600м*0,052</b>								
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>83 716.27</b>		<b>266 308</b>	<b>3.181</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>14 226.66</b>		<b>141 929</b>	<b>9.976</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>8 090.61</b>		<b>85 866</b>	<b>10.613</b>

**ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ  
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА**

	<b>106 033.53</b>		<b>494 103</b>	<b>4.66</b>
<b>18</b>	<b>19 086.00</b>	<b>18</b>	<b>88 939.00</b>	<b>4.66</b>
	<b>125 119.53</b>		<b>583 042.00</b>	<b>4.66</b>

Стройка: Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальной пешеходной дороги  
Михалькова 1а – Михалькова 12

Объект:

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8**  
Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальной пешеходной дороги  
Михалькова 1а – Михалькова 12

Сметная стоимость:	<b>321.398</b>	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	<b>0.228</b>	тыс. чел.ч
Сметная заработная плата:	<b>22.530</b>	тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 2-го квартала 2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Е68-12-6</b>	<b>Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 30 мм</b> <i>Начисления: НЗ= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1</i>	<b>1000 м2 покрытий</b>		<b>0.014</b>	<b>17 876.89</b>	<b>250.28</b>	<b>18 548</b>	<b>260</b>	<b>1.039</b>
1. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.-ч	5.698	0.079772	7.800	0.62	82.570	7	10.586
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.015	0.21021	9.399	1.98	27.618	6	2.938
1. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.849	0.039886	110.00	4.39	490	20	4.456
			(1)			11.60	0.46	117	5	10.066
1. 4.	X12-2201-1	Самоходные дорожные холодные фрезы шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства	маш.-ч	5.698	0.079772	350.00	27.92	2 128	170	6.081
			(2)			17.40	1.39			
1. 5.	X12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	0.77	0.01078	62.30	0.67	416	4	6.684
			(1)			11.60	0.13	107	1	9.181
1. 6.	X40-0053-П	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.-ч	5.698	0.079772	110.00	8.77	743	59	6.756
			(1)			24.98	1.99			
1. 7.	C410-0111	Лом асфальтобетона	т	59.4	0.8316	250.00	207.90			
		Накладные расходы				104%	2.70	97.76%	13	
		Сметная прибыль				60%	1.56	60%	8	
		Всего с НР и СП					254.54		281	
<b>2.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>0.83</b>	<b>32.93</b>	<b>27.33</b>	<b>215</b>	<b>179</b>	<b>6.55</b>
2. 1.	3000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.-ч	0.5777	0.479491	7.190	3.45	76.100	36	10.584

2. 2.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.29	0.2407	<u>99.23</u> 21.29	<u>23.88</u> 5.12	<u>590</u>	<u>142</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	3.45	94%	34	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	2.07	60%	22	
		<i>Всего с НР и СП</i>					32.85		234	
<b>3.</b>	<b>X310-3005-1</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>0.83</b>	<b>6.07</b>	<b>5.04</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>5.754</b>
<b>4.</b>	<b>E27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>	<b>100 м3 материала осн-я</b>		<b>0.02507</b>	<b>21 374.68</b>	<b>535.86</b>	<b>134 266</b>	<b>3 366</b>	<b>6.281</b>
		<i>Начисления: НЗ= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
4. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.-ч	30.60035	0.7671508	8.080	6.20	85.760	66	10.614
4. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	28.325	0.7101078	13.640	9.69	137.300	97	10.066
4. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	3.3825	0.0847993	<u>89.99</u> 10.06	<u>7.63</u> 0.85	<u>378</u> 101	<u>32</u> 9	<u>4.205</u> 10.067
4. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.-ч</u> (1)	3.56125	0.0892805	<u>80.01</u> 14.40	<u>7.14</u> 1.29	<u>466</u> 145	<u>42</u> 13	<u>5.825</u> 10.066
4. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	<u>маш.-ч</u> (1)	3.1625	0.0792839	<u>123.00</u> 13.50	<u>9.75</u> 1.07	<u>733</u> 136	<u>58</u> 11	<u>5.962</u> 10.066
4. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	<u>маш.-ч</u> (1)	16.78875	0.420894	<u>206.01</u> 14.40	<u>86.71</u> 6.06	<u>938</u> 145	<u>395</u> 61	<u>4.552</u> 10.066
4. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.-ч</u> (1)	1.43	0.0358501	<u>110.00</u> 11.60	<u>3.94</u> 0.42	<u>490</u> 117	<u>18</u> 4	<u>4.456</u> 10.066
4. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	0.17549	2.44	0.43			
4. 9.	C408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	3.15882	131.08	414.06	873	2 756	6.656
		<i>Накладные расходы</i>				142%	22.56	133.48%	218	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	12.83	80.75%	132	
		<i>Всего с НР и СП</i>					571.25		3 715	
<b>5.</b>	<b>E27-06-026-1</b>	<b>Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления</b>	<b>т</b>		<b>0.72</b>	<b>1 586.68</b>	<b>1 142.41</b>	<b>7 395</b>	<b>5 325</b>	<b>4.661</b>
		<i>Начисления: НЗ= 1.375, Н4= 1.375</i>								
5. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.9075	0.6534	11.595	7.58	116.715	76	10.066
5. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.-ч</u> (2)	0.45375	0.3267	<u>120.00</u> 23.19	<u>39.20</u> 7.58	<u>526</u> 233	<u>172</u> 76	<u>4.385</u> 10.066
5. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.7416	1 487.60	1 103.20	6 948	5 153	4.671
		<i>Накладные расходы</i>				142%	10.76	133.48%	101	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	6.12	80.75%	61	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 159.29		5 488	
<b>6.</b>	<b>E27-07-001-1</b>	<b>Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной: 3 см</b>	<b>100 м2 покрытия</b>		<b>9</b>	<b>3 625.05</b>	<b>32 625.44</b>	<b>18 040</b>	<b>162 357</b>	<b>4.976</b>
		<i>Начисления: НЗ= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
6. 1.	3000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.-ч	19.1268	172.1412	9.290	1 599.19	98.550	16 965	10.608
6. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.06875	0.61875	11.436	7.08	115.118	71	10.066

6. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.-ч</u>	0.0275	0.2475	<u>111.99</u>	<u>27.72</u>	<u>521</u>	<u>129</u>	<u>4.656</u>
			(1)			13.50	3.34	136	34	10.066
6. 4.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.-ч</u>	0.04125	0.37125	<u>89.99</u>	<u>33.41</u>	<u>378</u>	<u>140</u>	<u>4.205</u>
			(1)			10.06	3.73	101	38	10.067
6. 5.	X12-2801	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1.16875	10.51875	60.00	631.13	221	2 324	3.682
6. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0.0275	0.2475	<u>75.40</u>	<u>18.66</u>	<u>449</u>	<u>111</u>	<u>5.949</u>
			(1)			21.29	5.27			
6. 7.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	0.06	0.54	1 487.60	803.30	6 948	3 752	4.671
6. 8.	C408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.5	4.5	55.26	248.67	291	1 311	5.271
6. 9.	C410-0054	Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров тип II	т	7.14	64.26	455.39	29 263.36	2 142	137 626	4.703
		<i>Накладные расходы</i>				142%	2 280.90	133.48%	22 740	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1 297.06	80.75%	13 757	
		<i>Всего с НР и СП</i>					36 203.41		198 853	
<b>7.</b>	<b>E27-07-001-2</b>	<b>Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной: при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к расценке 07-001-1</b> <i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>	<b>100 м2 покрытия</b>		<b>18</b>	<b>589.84</b>	<b>10 617.05</b>	<b>2 923</b>	<b>52 618</b>	<b>4.956</b>
7. 1.	3000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.-ч	2.9348	52.8264	9.290	490.76	98.550	5 206	10.608
7. 2.	X12-2801	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0.1925	3.465	60.00	207.90	221	765	3.682
7. 3.	C410-0054	Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров тип II	т	1.21	21.78	455.39	9 918.39	2 142	46 646	4.703
		<i>Накладные расходы</i>				142%	696.88	133.48%	6 949	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	396.29	80.75%	4 204	
		<i>Всего с НР и СП</i>					11 710.22		63 771	
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>45 203.41</b>		<b>224 134</b>	<b>4.958</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>3 017.26</b>		<b>30 054</b>	<b>9.961</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>1 715.93</b>		<b>18 183</b>	<b>10.597</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>49 936.61</b>		<b>272 371</b>	<b>5.454</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>						<b>18</b>	<b>8 989.00</b>	<b>18</b>	<b>49 027.00</b>	<b>5.454</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>58 925.61</b>		<b>321 398.00</b>	<b>5.454</b>

Стройка: Установка бортовых камней тротуарных  
Кафе «Старое кафе» – Михалькова 3б

Объект:

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10**  
Установка бортовых камней тротуарных  
а/д «Волга» (Кафе «Старое кафе») – Михалькова 3б

Сметная стоимость: **1 554.782** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **3.317** тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: **288.855** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 2-го квартала 2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>E27-03-010-1</b>	<b>Разборка бортовых камней: на бетонном основании</b>	<b>100 м</b>		<b>16</b>	<b>777.17</b>	<b>12 434.79</b>	<b>8 247.17</b>	<b>131 955</b>	<b>10.612</b>
		<i>Начисления: Н5= 1.265</i>								
1. 1.	3000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.-ч	97.0255	1552.408	8.010	12 434.79	85.000	131 955	10.612
		<i>Накладные расходы</i>				142%	17 657.40	133.48%	176 134	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	10 041.09	80.75%	106 554	
		<i>Всего с НР и СП</i>					40 133.28		414 642	
<b>2.</b>	<b>E311-01-146-1</b>	<b>Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>252.64</b>	<b>32.93</b>	<b>8 319.53</b>	<b>215.15</b>	<b>54 356</b>	<b>6.534</b>
2. 1.	3000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.-ч	0.5777	145.95013	7.190	1 049.38	76.100	11 107	10.584
2. 2.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0.29	73.2656	99.23	7 270.15	590.31	43 249	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				100%	1 049.38	94%	10 441	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	629.63	60%	6 664	
		<i>Всего с НР и СП</i>					9 998.54		71 461	
<b>3.</b>	<b>X310-3020-1</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>252.64</b>	<b>14.62</b>	<b>3 693.60</b>	<b>90.64</b>	<b>22 899</b>	<b>6.2</b>
<b>4.</b>	<b>E01-02-057-2</b>	<b>Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.288</b>	<b>1 519.52</b>	<b>437.62</b>	<b>16 085.46</b>	<b>4 633</b>	<b>10.587</b>
		<b>Объем: 1600м*0,18*0,10</b>	<b>грунта</b>							
		<i>Начисления: Н5= 1.265</i>								
4. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.-ч	194.81	56.10528	7.800	437.62	82.570	4 633	10.586
		<i>Накладные расходы</i>				80%	350.10	75.2%	3 484	
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	167.39	38.25%	1 772	
		<i>Всего с НР и СП</i>					955.11		9 889	
<b>5.</b>	<b>E27-04-007-1</b>	<b>Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.08</b>	<b>30 324.07</b>	<b>2 425.93</b>	<b>193 669.02</b>	<b>15 494</b>	<b>6.387</b>
		<b>основания</b>								

**материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см<sup>2</sup>): однослойных**  
**Объем: 1600м\*0,05**

*Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265*

5. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.-ч	46.7544	3.740352	8.160	30.52	86.600	324	10.613
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	49.83	3.9864	13.060	52.06	131.467	524	10.066
5. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	5.4725	0.4378	89.99	39.40	378.42	166	4.205
			(1)			10.06	4.40	101.27	44	10.067
5. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.2849	80.01	22.79	466.08	133	5.825
			(1)			14.40	4.10	144.95	41	10.066
5. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.56375	0.0451	123.00	5.55	733.35	33	5.962
			(1)			13.50	0.61	135.89	6	10.066
5. 6.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	10.82125	0.8657	75.00	64.93	371.83	322	4.958
			(1)			11.60	10.04	116.77	101	10.066
5. 7.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	24.4475	1.9558	121.00	236.65	569.29	1 113	4.705
			(1)			14.40	28.16	144.95	283	10.066
5. 8.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4.07	0.3256	110.00	35.82	490.11	160	4.456
			(1)			11.60	3.78	116.77	38	10.066
5. 9.	X12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	0.89375	0.0715	116.64	8.34	708.84	51	6.077
			(1)			13.50	0.97	135.89	10	10.066
5. 10.	C408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м <sup>3</sup>	189	15.12	131.08	1 981.93	872.52	13 193	6.656
		<i>Накладные расходы</i>				142%	117.26	133.48%	1 132	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	66.68	80.75%	685	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 609.88		17 311	
<b>6.</b>	<b>E27-02-010-2</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий</b>	<b>100 м бортового камня</b>		<b>16</b>	<b>4 612.15</b>	<b>73 794.33</b>	<b>28 350.88</b>	<b>453 614</b>	<b>6.147</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
6. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.-ч	96.2412	1539.8592	8.450	13 011.81	89.800	138 279	10.627
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.935	14.96	13.500	201.96	135.890	2 033	10.066
6. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.935	14.96	111.99	1 675.37	521.38	7 800	4.656
			(1)			13.50	201.96	135.89	2 033	10.066
6. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.055	0.88	75.40	66.35	448.56	395	5.949
6. 5.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.016	11 978.00	191.65	43 771.19	700	3.654
6. 6.	C102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м <sup>3</sup>	0.17	2.72	880.00	2 393.60	2 455.30	6 678	2.79
6. 7.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м <sup>3</sup>	5.9	94.4	592.76	55 956.54	3 147.53	297 127	5.31
6. 8.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м <sup>3</sup>	0.06	0.96	519.80	499.01	2 744.33	2 635	5.28
		<i>Накладные расходы</i>				142%	18 763.55	133.48%	187 288	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	10 670.12	80.75%	113 302	
		<i>Всего с НР и СП</i>					103 228.00		754 204	
<b>7.</b>	<b>C403-0052</b>	<b>Камни бортовые бетонные, марка 400</b>	<b>м<sup>3</sup></b>		<b>83.2</b>	<b>1 468.00</b>	<b>122 137.60</b>	<b>327.00</b>	<b>27 206</b>	<b>0.223</b>
		<b>Объем: 1600м*0,052</b>								

ИТОГО ПО СМЕТЕ		223 243.40	710 157	3.181
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		37 937.69	378 478	9.976
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		21 574.91	228 977	10.613
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		282 756.01	1 317 612	4.66
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	18	50 896.00	237 170.00	4.66
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		333 652.01	1 554 782.00	4.66

Стройка: Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальной пешеходной дороги  
Кафе «Старое кафе» – Михалькова 3б

Объект:

**ЛОКАЛЬНАЯ СМETA № 4**

Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальной пешеходной дороги  
а/д «Волга» (Кафе «Старое кафе») – Михалькова 3б

Сметная стоимость: **536.188** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.382** тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: **37.582** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 2-го квартала 2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>E68-12-6</b>	<b>Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 30 мм</b> <i>Начисления: НЗ= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1</i>	<b>1000 м2 покрытий</b>		<b>0.032</b>	<b>17 876.89</b>	<b>572.06</b>	<b>18 548.23</b>	<b>594</b>	<b>1.038</b>
1. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.-ч	5.698	0.182336	7.800	1.42	82.570	15	10.586
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.015	0.48048	9.399	4.52	27.618	13	2.938
1. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.849	0.091168	110.00	10.03	490.11	45	4.456
			(1)			11.60	1.06	116.77	11	10.066
1. 4.	X12-2201-1	Самоходные дорожные холодные фрезы шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства	маш.-ч	5.698	0.182336	350.00	63.82	2 128.19	388	6.081
			(2)			17.40	3.17			
1. 5.	X12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	0.77	0.02464	62.30	1.54	416.42	10	6.684
			(1)			11.60	0.29	106.50	3	9.181
1. 6.	X40-0053-П	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.-ч	5.698	0.182336	110.00	20.06	743.13	135	6.756
			(1)			24.98	4.55			
1. 7.	C410-0111	Лом асфальтобетона	т	59.4	1.9008	250.00	475.20			
		Накладные расходы				104%	6.18	97.76%	27	
		Сметная прибыль				60%	3.56	60%	17	
		Всего с НР и СП					581.80		638	
<b>2.</b>	<b>E311-01-146-1</b>	<b>Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>1.9</b>	<b>32.93</b>	<b>62.57</b>	<b>215.15</b>	<b>409</b>	<b>6.537</b>
2. 1.	3000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.-ч	0.5777	1.09763	7.190	7.89	76.100	84	10.584

2. 2.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.29	0.551	<u>99.23</u> 21.29	<u>54.68</u> 11.73	<u>590.31</u>	<u>325</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	7.89	94%	79	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	4.73	60%	50	
		<i>Всего с НР и СП</i>					75.19		538	
<b>3.</b>	<b>X310-3020-1</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>1.9</b>	<b>14.62</b>	<b>27.78</b>	<b>90.64</b>	<b>172</b>	<b>6.192</b>
<b>4.</b>	<b>E27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>	<b>100 м3 материала осн-я</b>		<b>0.04179</b>	<b>21 374.68</b>	<b>893.25</b>	<b>134 266.04</b>	<b>5 611</b>	<b>6.282</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
4. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.-ч	30.60035	1.2787886	8.080	10.33	85.760	110	10.614
4. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	28.325	1.1837018	13.640	16.15	137.300	163	10.066
4. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	3.3825	0.1413547	<u>89.99</u> 10.06	<u>12.72</u> 1.42	<u>378.42</u> 101.27	<u>53</u> 14	<u>4.205</u> 10.067
4. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.-ч</u> (1)	3.56125	0.1488246	<u>80.01</u> 14.40	<u>11.91</u> 2.14	<u>466.08</u> 144.95	<u>69</u> 22	<u>5.825</u> 10.066
4. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	<u>маш.-ч</u> (1)	3.1625	0.1321609	<u>123.00</u> 13.50	<u>16.26</u> 1.78	<u>733.35</u> 135.89	<u>97</u> 18	<u>5.962</u> 10.066
4. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	<u>маш.-ч</u> (1)	16.78875	0.7016019	<u>206.01</u> 14.40	<u>144.54</u> 10.10	<u>937.79</u> 144.95	<u>658</u> 102	<u>4.552</u> 10.066
4. 7.	X12-1601	Машины поливочные 6000 л	<u>маш.-ч</u> (1)	1.43	0.0597597	<u>110.00</u> 11.60	<u>6.57</u> 0.69	<u>490.11</u> 116.77	<u>29</u> 7	<u>4.456</u> 10.066
4. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	0.29253	2.44	0.71			
4. 9.	C408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	5.26554	131.08	690.21	872.52	4 594	6.656
		<i>Накладные расходы</i>				142%	37.60	133.48%	364	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	21.38	80.75%	220	
		<i>Всего с НР и СП</i>					952.23		6 196	
<b>5.</b>	<b>E27-06-026-1</b>	<b>Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления</b>	<b>т</b>		<b>1.2</b>	<b>1 586.68</b>	<b>1 904.01</b>	<b>7 395.42</b>	<b>8 875</b>	<b>4.661</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</i>								
5. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.9075	1.089	11.595	12.63	116.715	127	10.066
5. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.-ч</u> (2)	0.45375	0.5445	<u>120.00</u> 23.19	<u>65.34</u> 12.63	<u>526.18</u> 233.43	<u>287</u> 127	<u>4.385</u> 10.066
5. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	1.236	1 487.60	1 838.67	6 948.22	8 588	4.671
		<i>Накладные расходы</i>				142%	17.93	133.48%	170	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	10.20	80.75%	103	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 932.14		9 147	
<b>6.</b>	<b>E27-07-001-1</b>	<b>Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной: 3 см</b>	<b>100 м2 покрытия</b>		<b>15</b>	<b>3 625.05</b>	<b>54 375.73</b>	<b>18 039.69</b>	<b>270 595</b>	<b>4.976</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
6. 1.	3000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.-ч	19.1268	286.902	9.290	2 665.32	98.550	28 274	10.608
6. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.06875	1.03125	11.436	11.79	115.118	119	10.066

6. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.-ч</u>	0.0275	0.4125	<u>111.99</u>	<u>46.20</u>	<u>521.38</u>	<u>215</u>	<u>4.656</u>
			(1)			13.50	5.57	135.89	56	10.066
6. 4.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.-ч</u>	0.04125	0.61875	<u>89.99</u>	<u>55.68</u>	<u>378.42</u>	<u>234</u>	<u>4.205</u>
			(1)			10.06	6.22	101.27	63	10.067
6. 5.	X12-2801	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1.16875	17.53125	60.00	1 051.88	220.91	3 873	3.682
6. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0.0275	0.4125	<u>75.40</u>	<u>31.10</u>	<u>448.56</u>	<u>185</u>	<u>5.949</u>
			(1)			21.29	8.78			
6. 7.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	0.06	0.9	1 487.60	1 338.84	6 948.22	6 253	4.671
6. 8.	C408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.5	7.5	55.26	414.45	291.29	2 185	5.271
6. 9.	C410-0054	Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров тип II	т	7.14	107.1	455.39	48 772.27	2 141.70	229 376	4.703
		<i>Накладные расходы</i>				142%	3 801.50	133.48%	37 899	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	2 161.77	80.75%	22 927	
		<i>Всего с НР и СП</i>					60 338.99		331 421	
<b>7.</b>	<b>E27-07-001-2</b>	<b>Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной: при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к расценке 07-001-1</b> <i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>	<b>100 м2 покрытия</b>		<b>30</b>	<b>589.84</b>	<b>17 695.09</b>	<b>2 923.21</b>	<b>87 696</b>	<b>4.956</b>
7. 1.	3000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.-ч	2.9348	88.044	9.290	817.93	98.550	8 677	10.608
7. 2.	X12-2801	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0.1925	5.775	60.00	346.50	220.91	1 276	3.682
7. 3.	C410-0054	Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров тип II	т	1.21	36.3	455.39	16 530.66	2 141.70	77 744	4.703
		<i>Накладные расходы</i>				142%	1 161.46	133.48%	11 582	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	660.48	80.75%	7 007	
		<i>Всего с НР и СП</i>					19 517.03		106 285	
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>75 530.49</b>		<b>373 952</b>	<b>4.951</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>5 032.56</b>		<b>50 121</b>	<b>9.959</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>2 862.12</b>		<b>30 324</b>	<b>10.595</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>83 425.17</b>		<b>454 397</b>	<b>5.447</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>							<b>18</b>		<b>81 791.00</b>	<b>5.447</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>98 442.17</b>		<b>536 188.00</b>	<b>5.447</b>

Стройка: Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальной дороги  
Институтский городок 13 – Институтский городок 14

Объект:

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9**  
Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальной дороги  
Институтский городок 13 – Институтский городок 14

Сметная стоимость: **803.864** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.152** тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: **17.751** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 2-го квартала 2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Е68-12-6</b>	<b>Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 30 мм</b> <i>Начисления: НЗ= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1</i>	<b>1000 м2 покрытий</b>		<b>0.03</b>	<b>17 876.89</b>	<b>536.31</b>	<b>18 548.23</b>	<b>556</b>	<b>1.037</b>
1. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.-ч	5.698	0.17094	7.800	1.33	82.570	14	10.586
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.015	0.45045	9.399	4.23	27.618	12	2.938
1. 3.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.849	0.08547	110.00	9.40	490.11	42	4.456
			(1)			11.60	0.99	116.77	10	10.066
1. 4.	X12-2201-1	Самоходные дорожные холодные фрезы шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства	маш.-ч	5.698	0.17094	350.00	59.83	2 128.19	364	6.081
			(2)			17.40	2.97			
1. 5.	X12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	0.77	0.0231	62.30	1.44	416.42	10	6.684
			(1)			11.60	0.27	106.50	2	9.181
1. 6.	X40-0053-П	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т	маш.-ч	5.698	0.17094	110.00	18.80	743.13	127	6.756
1. 7.	C410-0111	Лом асфальтобетона	т	59.4	1.782	250.00	445.50			
		<i>Накладные расходы</i>				104%	5.78	97.76%	25	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	3.34	60%	16	
		<i>Всего с НР и СП</i>					545.43		597	
<b>2.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>1.782</b>	<b>32.93</b>	<b>58.68</b>	<b>215.15</b>	<b>383</b>	<b>6.527</b>
2. 1.	3000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.-ч	0.5777	1.0294614	7.190	7.40	76.100	78	10.584
2. 2.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0.29	0.51678	99.23	51.28	590.31	305	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				100%	7.40	94%	73	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	4.44	60%	47	
		<i>Всего с НР и СП</i>					70.52		503	
<b>3.</b>	<b>X310-3005-1</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>1.782</b>	<b>6.07</b>	<b>10.82</b>	<b>35.03</b>	<b>62</b>	<b>5.73</b>

<b>4.</b>	<b>Е27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>	<b>100 м3 материала осн-я</b>	<b>0.0306</b>	<b>21 374.68</b>	<b>654.07</b>	<b>134 266.04</b>	<b>4 109</b>	<b>6.282</b>	
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
4. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.-ч	30.60035	0.9363707	8.080	7.57	85.760	80	10.614
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.325	0.866745	13.640	11.82	137.300	119	10.066
4. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.3825	0.1035045	89.99	9.31	378.42	39	4.205
		(1)				10.06	1.04	101.27	10	10.067
4. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3.56125	0.1089743	80.01	8.72	466.08	51	5.825
		(1)				14.40	1.57	144.95	16	10.066
4. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3.1625	0.0967725	123.00	11.90	733.35	71	5.962
		(1)				13.50	1.31	135.89	13	10.066
4. 6.	X12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	16.78875	0.5137358	206.01	105.83	937.79	482	4.552
		(1)				14.40	7.40	144.95	74	10.066
4. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.43	0.043758	110.00	4.81	490.11	21	4.456
		(1)				11.60	0.51	116.77	5	10.066
4. 9.	C408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	3.8556	131.08	505.39	872.52	3 364	6.656
		Накладные расходы				142%	27.53	133.48%	266	
		Сметная прибыль				80.75%	15.66	80.75%	161	
		Всего с НР и СП					697.26		4 535	
<b>5.</b>	<b>Е27-06-026-1</b>	<b>Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления</b>	<b>т</b>	<b>0.88</b>	<b>1 586.68</b>	<b>1 396.28</b>	<b>7 395.42</b>	<b>6 508</b>	<b>4.661</b>	
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375</i>								
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9075	0.7986	11.595	9.26	116.715	93	10.066
5. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.45375	0.3993	120.00	47.92	526.18	210	4.385
		(2)				23.19	9.26	233.43	93	10.066
5. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1.03	0.9064	1 487.60	1 348.36	6 948.22	6 298	4.671
		Накладные расходы				142%	13.15	133.48%	124	
		Сметная прибыль				80.75%	7.48	80.75%	75	
		Всего с НР и СП					1 416.91		6 707	
<b>6.</b>	<b>Е68-10-1</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т смеси</b>	<b>0.99</b>	<b>50 845.15</b>	<b>50 336.70</b>	<b>252 848.37</b>	<b>250 320</b>	<b>4.973</b>	
		<i>Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1</i>								
6. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	32.989	32.65911	9.770	319.08	103.500	3 380	10.594
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	32.89	32.5611	13.786	448.88	138.767	4 518	10.066
6. 3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	6.336	6.27264	75.00	470.45	371.83	2 332	4.958
		(1)				11.60	72.76	116.77	732	10.066
6. 4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	20.548	20.34252	121.00	2 461.44	569.29	11 581	4.705
		(1)				14.40	292.93	144.95	2 949	10.066
6. 5.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.88	0.8712	110.00	95.83	490.11	427	4.456
		(1)				11.60	10.11	116.77	102	10.066
6. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	5.126	5.07474	195.20	990.59	1 562.20	7 928	8.003
		(1)				14.40	73.08	144.95	736	10.066
6. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей	т	0.005	0.00495	2 606.90	12.90	13 583.04	67	5.21

6. 8.	C410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	101	99.99	459.91	45 986.40	2 246.27	224 605	4.884
		<i>Накладные расходы</i>				104%	798.68	97.76%	7 721	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	460.78	60%	4 739	
		<i>Всего с НР и СП</i>					51 596.15		262 780	
<b>7.</b>	<b>Е27-06-020-1</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3</b>	<b>1000 м2 покрытия</b>		<b>1.1</b>	<b>55 724.23</b>	<b>61 296.65</b>	<b>285 228.92</b>	<b>313 752</b>	<b>5.119</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
7. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	48.4495	53.29445	9.620	512.69	101.970	5 434	10.6
7. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	26.235	28.8585	13.760	397.10	138.511	3 997	10.066
7. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.04125	0.045375	111.99	5.08	521.38	24	4.656
			(1)			13.50	0.61	135.89	6	10.066
7. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.925	2.1175	17.20	36.42	56.18	119	3.266
7. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.445	5.9895	75.00	449.21	371.83	2 227	4.958
			(1)			11.60	69.48	116.77	699	10.066
7. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	15.82625	17.408875	121.00	2 106.47	569.29	9 911	4.705
			(1)			14.40	250.69	144.95	2 523	10.066
7. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.53625	0.589875	110.00	64.89	490.11	289	4.456
			(1)			11.60	6.84	116.77	69	10.066
7. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4.38625	4.824875	195.20	941.82	1 562.20	7 537	8.003
			(1)			14.40	69.48	144.95	699	10.066
7. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.055	0.0605	75.40	4.56	448.56	27	5.949
7. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.00682	5 989.00	40.84	20 353.84	139	3.399
7. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.01188	1 690.00	20.08	8 162.83	97	4.83
7. 12.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.165	1 287.00	212.36	4 179.16	690	3.247
7. 13.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	96.6	106.26	535.50	56 902.23	2 703.35	287 258	5.048
		<i>Накладные расходы</i>				142%	1 291.90	133.48%	12 588	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	734.66	80.75%	7 616	
		<i>Всего с НР и СП</i>					63 323.21		333 956	
<b>8.</b>	<b>Е27-06-021-1</b>	<b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1</b>	<b>1000 м2 покрытия</b>		<b>2.2</b>	<b>6 487.27</b>	<b>14 271.99</b>	<b>32 747.48</b>	<b>72 044</b>	<b>5.048</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.375, Н4= 1.375, Н5= 1.265</i>								
8. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	0.11385	0.25047	9.620	2.41	101.970	26	10.6
8. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.2475	0.5445	17.20	9.37	56.18	31	3.266
8. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.00308	1 690.00	5.21	8 162.83	25	4.83

8. 4.	C410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	12.1	26.62	535.50	14 255.01	2 703.35	71 963	5.048
		<i>Накладные расходы</i>				142%	3.42	133.48%	35	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1.95	80.75%	21	
		<i>Всего с НР и СП</i>					14 277.36		72 100	

<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>128 561.50</b>		<b>647 734</b>	<b>5.038</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>2 147.87</b>		<b>20 833</b>	<b>9.699</b>	
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>1 228.29</b>		<b>12 674</b>	<b>10.318</b>	
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>131 937.66</b>		<b>681 241</b>	<b>5.163</b>	
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>							<b>18</b>		<b>18</b>	<b>122 623.00</b>	<b>5.163</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>155 686.66</b>		<b>803 864.00</b>	<b>5.163</b>	

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

г.Владимир, ул.Студенческая, д.6  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Студенческая, д.6  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 531,210 тыс.руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 28,013 тыс.руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 244,04 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2010 года.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>							
1	<b>ТЕРр68-14-01</b>	Разборка бортовых камней на: бетонном основании <i>НР, (6274 руб.): 104%*0,94 от ФОР</i> <i>СП, (3851 руб.): 60% от ФОР</i>	100 м		0,89	10301,53	9168
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	68,26	60,75	91,7	5570,9
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	9,4	8,37	417,86	3495,81
						101,27	847,23
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	28,2	25,1	4,05	101,65
2	<b>ТЕР27-07-002-01</b>	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня <i>НР, (1627 руб.): 142%*0,94 от ФОР</i> <i>СП, (984 руб.): 95%*0,85 от ФОР</i>	100 м2 дорожек и тротуаров		0,45	3606,5	1623

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	26,24	11,81	89,8	1060,36
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,15	0,52	378,42	195,83
						101,27	52,41
	2. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	1,48	0,67	371,83	247,64
						116,77	77,77
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,54	0,24	490,11	119,10
						116,77	28,38
	4. 408-9081	Щебень известняковый или кирпичный	м3	17,4	7,83		
	<b>СЦМ-408-0022</b>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3		16,53	867,77	14344
4	<b>ТЕР27-07-001-01</b>	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см <i>НР, (5913 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2577 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия		2,9617	2344,02	6942
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,12	44,78	98,55	4413,17
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,02	0,06	521,38	30,89
						135,89	8,06
	2. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,03	0,09	378,42	33,62
						101,27	9,00
	3. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	2,52	220,91	556,12
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	448,56	26,57
	5. 408-0121	Песок для строительных работ природный	м3	0,5	1,481	291,29	431,37
	6. 101-1555	битум	т	0,06	0,1777	8162,83	1450,55
5	<b>СЦМ-410-0011</b>	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т		21,15	2424,6	51280
6	<b>ТЕР27-07-001-02</b>	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 <i>НР, (1809 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (1094 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия		5,9234	259,57	1538
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	2,32	13,74	98,55	1354,33
	1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,14	0,83	220,91	183,21
7	<b>СЦМ-410-0011</b>	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т		7,167	2424,6	17377
8	<b>ТЕР27-06-026-01</b>	Розлив вяжущих материалов <i>НР, (263 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (152 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	1 т		2,55177	173,64	443
	1. 120101	Автоудронаторы	маш.-ч	0,33	0,84	526,18	443,09
						233,43	196,56

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
9	<b>СЦМ-101-1555</b>	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт высший	т		2,628	8162,83	21452
10	<b>ТЕР27-03-009-01</b>	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см <i>НР, (2935 руб.): 142%*0,94 от ФОТ СП, (1776 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2		3,0442	6033,59	18367
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	3,49	10,62	90,56	962,12
1. 121601		Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,82	5,54	490,11 116,77	2715,43 646,95
2. 122221		Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	1,82	5,54	2061,09 106,50	11419,34 590,06
3. 400051		Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1,82	5,54	590,31	3270,57
11	<b>ТЕР27-06-020-01</b>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>НР, (4845 руб.): 142%*0,94 от ФОТ СП, (2921 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м2 покрытия		0,55442	18058,44	10012
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	38,3	21,23	101,97	2165,26
1. 021141		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,03	0,02	521,38 135,89	8,67 2,26
2. 120500		Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,4	0,78	56,18	43,61
3. 120906		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	3,96	2,2	371,83 116,77	816,36 256,37
4. 120907		Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	11,51	6,38	569,29 144,95	3632,85 924,98
5. 121601		Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,39	0,22	490,11 116,77	105,97 25,25
6. 122000		Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,19	1,77	1562,20 144,95	2762,91 256,36
7. 400001		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,02	448,56	9,95
8. 101-0782		Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0062	0,003437	20353,84	69,96
9. 101-1555		битум	т	0,0108	0,005988	8162,83	48,88
10. 102-0025		Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,15	0,08316	4179,16	347,55
12	<b>СЦМ-410-0011</b>	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т		53,56	2424,6	129862
13	<b>ТЕР27-06-021-01</b>	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 <i>НР, (13 руб.): 142%*0,94 от ФОТ СП, (8 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м2 покрытия		1,10884	30,72	34
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,09	0,1	101,97	10,18

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
	1. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,18	0,2	56,18	11,21
	2. 101-1555	битум	т	0,0014	0,001552	8162,83	12,67
14	<b>СЦМ-410-0011</b>	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т		13,42	2424,6	32538
15	<b>ТЕР27-04-009-01</b>	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных <i>НР, (3194 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1932 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м2 основания		0,25	125845,06	31461
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	53,18	13,3	86,6	1151,35
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3	0,75	378,42	283,82
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,59	0,65	101,27	75,95
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,8	0,7	466,08	301,79
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	13,57	3,39	144,95	93,86
	5. 120908	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш.-ч	9,8	2,45	733,35	513,35
	6. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4,45	1,11	135,89	95,12
	7. 408-0022	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм	м3	10	2,5	569,29	1931,32
	8. 408-0024	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	м3	13,57	3,39	144,95	491,74
	10. 408-0024	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	м3	9,8	2,45	651,27	1595,61
	16	<b>ТЕР27-02-010-02</b> Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР, (8225 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (4976 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	100 м бортового камня		0,89	116,77	129,91
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	76,08	67,71	89,8	6080,46
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,68	0,61	521,38	315,54
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	135,89	82,24
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,00089	448,56	15,97
	4. 102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,17	0,1513	43771,19	38,96
	5. 401-0026	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5,9	5,251	2455,3	371,49
	6. 402-0015	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0,06	0,0534	3180,81	169,86
	7. 403-0052-101	Камни бортовые	м	100	89	275,08	24482,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							393790
Накладные расходы							35099
Сметная прибыль							21289
<b>Итого по смете:</b>							
Благоустройство (ремонтно-строительные)							19293
Автомобильные дороги							430885
Итого							450178
В том числе:							
Материалы							335291
Машины и механизмы							35732
ФОТ							28013
Накладные расходы							35099
Сметная прибыль							21289
НДС 18%							81032,04
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>531210,04</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ**

на выполнение работ по текущему ремонту дорог и тротуаров на территории города Владимира

№	Наименование улицы
1	Балакирева, 51-а - 51-б
2	Белоконская, 15, 19, 17, 25
3	Лакина, 173-б
4	пр-т Строителей, 30 — 46-в
5	Пр-т Строителей, 14-а , 14 , 16-а, 16
6	пр-т Строителей, 18 , 18-а
7	Лакинв, 129 в-г, 129-а, 129 - Школа № 15
8	Добросельская, 165, 165-а, 165-б, ул. Суворова 2, 2-а
9	Добросельская, 167, 167-б
10	Добросельская, 208, ул. Баумана, 10
11	Добросельская, 211-а, 215
12	мкр. Лесной, внутриквартальная дорога
13	мкр. Лесной, 1-15
14	Жуковского, 2, Суворова, 1, 1-а, 3, 3-а,4, 5, 7, 9, Добросельская, 161, 161-а, 161-б, 163
15	Юбилейная, 14, 16-б, 16-а, 18-а, Суворова 6,8
16	Юбилейная, 18, 22, 26, 28, 30, 34, Суздальский пр-т, 5, Добросельская, 169, 171
17	Юбилейная, 2, 4, 6, 10
18	Безыменского, 10а-10б
19	Безыменского, 2-б

20	Егорова, 8, Юбилейная, 60, 62, 64
21	Егорова, 9
22	Комиссарова, 8
23	Юбилейная, 56
24	Комиссарова, 67, 69, 69а
25	Соколова-Соколенка, 6б
26	Институтский городок, 21 – Институтский городок ,14 а (замена бортового камня)
27	Институтский городок, 21- Институтский городок, 14а
28	Институтский городок, 32, 26 – Институтский городок, 11 (замена бортового камня)
29	Институтский городок, 32, 26 – Институтский городок, 11
30	Михалькова 1а – Михалькова 12 (замена тротуарного бортового камня)
31	Михалькова, 1а – Михалькова, 12 (тротуар)
32	а/д «Волга» (Кафе «Старое кафе») – Михалькова 3б (замена тротуарного бортового камня)
33	а/д «Волга» (Кафе «Старое кафе») – Михалькова 3б ( тротуар )
34	Институтский городок, 13 – Институтский городок, 14
35	Студенческая, 6

На бланке  
организации

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

управление муниципального заказа  
администрации города Владимира  
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

### ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ\*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

\_\_\_\_\_ (указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд \_\_\_\_\_, (указать наименование муниципального заказчика)

\_\_\_\_\_ (указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице \_\_\_\_\_, (указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании \_\_\_\_\_

предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в нашем техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против \_\_\_\_\_ (указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия по этим вопросам, сообщаем следующие сведения:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)	
Ф.И.О, должность уполномоченного лица, контактный телефон	

Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
- место государственной регистрации	
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

4. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
<i>В письменной форме на бумажном носителе</i>		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____.	
...		
...		
...		
...		
<i>В электронной форме на электронном носителе</i>		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись:

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Фамилия И. О.

М.П.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на \_\_\_\_\_  
(указать предмет муниципального контракта, номер лота)

\_\_\_\_\_ ,  
в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы

\_\_\_\_\_ ,  
(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице \_\_\_\_\_ ,  
(указать должность, ФИО)

действующего на основании \_\_\_\_\_ ,  
уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции на условиях которые мы представили в настоящем техническом предложении:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта <sup>1</sup>	
2. Объем выполняемых работ <sup>2</sup>	
3. Предложения по качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ	
4. Место выполнения работ	
5. Срок (период) выполнения работ	
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
7. Срок предоставления гарантий качества работ	
8. Объем предоставления гарантий качества работ	
9. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
10. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
11. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	
12. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Подпись:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

<sup>1</sup> Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

<sup>2</sup> Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

**ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА  
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_  
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

\_\_\_\_\_  
(место выдачи доверенности)

\_\_\_\_\_  
(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

представлять интересы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

\_\_\_\_\_  
(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(указать наименование заказчика)

который состоится «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

В целях выполнения данного поручения \_\_\_\_\_ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись \_\_\_\_\_ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)

(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Подпись доверителя \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

должность, подпись

(ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер  
На бланке организации

Заказчику  
Уполномоченному органу

### ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ для нужд \_\_\_\_\_

(дата и время проведения аукциона – «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 г. в \_\_: \_\_ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*(почтовый адрес организации, направившей запрос)*

Руководитель организации \_\_\_\_\_

*подпись*

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**  
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2010г.

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации г. Владимира, именуемое в дальнейшем "Заказчик", на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира, в лице заместителя главы города, начальника управления ЖКХ Ю.А. Дударева, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона (*протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г. №\_\_ - Приложение №1 к муниципальному контракту*) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

### **1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту дорог и тротуаров на территории города Владимира в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить надлежащим образом исполненные обязательства, предусмотренные п. 1.1 Контракта и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Подрядчик выполняет работы своим иждивением.

### **2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

2.1. Требования к работам:

2.1.1. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.1.2. Работы должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.1.4. Результат работ передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к результату работ, которыми могут быть копии сертификатов и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке и т.п.

2.2. Требования к условиям и способам выполнения работ:

2.2.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.2.2. Выполнение работ осуществляется при наличии свидетельства о допуске на соответствующие виды работ.

2.3. Гарантии и гарантийные обязательства:

2.3.1. Подрядчик гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.3.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет не менее 5 лет. Течение

гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту.

2.4. Объем предоставления гарантий качества работ: 100%.

2.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированными в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

### **3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Цена настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_руб. (ПРОПИСЬЮ) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой контрактной цены, которой является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №2 к Контракту).

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период оказания услуги по настоящему Контракту.

3.2. Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.3. Оплата работ по настоящему Контракту производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на первоначально указанный счет несет Подрядчик.

3.4. Расчет по Контракту за выполненные работы осуществляется в пределах стоимости выполненных работ в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры (счета) Подрядчиком.

3.5. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

### **4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

4.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с календарным планом (Приложение № 3 к Контракту).

### **5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

5.2. По исполнению обязательств по Контракту осуществляется передача отчетной документации. Результат работ передается Заказчику по акту сдачи-приемки работ по количеству и качеству.

5.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Контракте. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством.

5.4. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с требованиями документации об аукционе и в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», «Технических правил

ремонта и содержания городских дорог», решения Совета народных депутатов города Владимира от 17.07.2003 №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире» и по прилагаемой сметной документации (Приложение №4 к Контракту).

5.5. Контроль качества работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательных актов, документацией об аукционе и настоящего Контракта. Любое отклонение от указанных требований необходимо согласовывать с Заказчиком. Отклонение от требований не согласованное с Заказчиком является существенным недостатком.

5.6. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет в 14-дневный срок.

5.7. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении недостатков, заключение дает независимая организация. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения взятых на себя обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

6.1.4. Осуществлять контроль за объемами и сроками выполнения работ.

6.1.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

6.1.6. Отказаться от исполнения Контракта, если Подрядчик не преступает своевременно к его исполнению или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

6.1.7. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

6.1.8. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранения недостатков.

Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение недостатков.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств.

6.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в

соответствии с настоящим Контрактом.

6.3. Подрядчик вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и материалов.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным сторонами актом сдачи-приемки.

6.4. Подрядчик обязан:

Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию.

6.4.2. Вести в установленной форме учет выполненных работ, финансовую и бухгалтерскую отчетность.

6.4.3. Представлять по требованию Заказчика запрашиваемую документацию, связанную с предметом настоящего Контракта (акты, счет-фактуры и т.д.).

6.4.4. За свой счет устранить выявленные в процессе оказания услуг недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, в течение 14 дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков, в т.ч. в течение гарантийного срока.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контрактом от цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту обеспечивается \_\_\_\_\_ (указывается способ обеспечения, который выбрал Подрядчик и все реквизиты, в том числе и сроки). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее \_\_\_\_\_, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту независимо от применения неустойки.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) или применение иной формы ответственности не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

## **8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по

настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (дня) возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с момента (дня) соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

## **9. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

9.1. Изменение положений настоящего Контракта допускается, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнения вступают в силу после подписания сторонами.

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных п.п. 6.1.6. и 6.1.7. настоящего Контракта.

## **10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

10.1. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения изменений известить другую сторону.

10.2. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

## **11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

## **12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

12.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

12.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## **13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

13.1. Настоящий Контракт составлен в \_\_\_ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, каждый экземпляр содержит \_\_\_\_ листов.

13.2. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Приложение №1 - Копия *протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г. №\_\_\_\_.
2. Приложение №2 - Протокол согласования твердой контрактной цены.
3. Приложение №3 – Календарный план.
4. Приложение №4 – Сметная документация.

#### 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Заказчик:** Управление ЖКХ администрации г. Владимира

Адрес: 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95-а ИНН 3302011981 КПП 332801001

УФК по Владимирской области (ОФК 02 Управление ЖКХ), л/с 03283004030

Р/счет: 40204810300000000040 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Владимирской области

г. Владимир БИК 041708001

**Подрядчик:**

---

---

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заместитель главы города,  
начальник управления ЖКХ

\_\_\_\_\_ Ю.А. Дударев  
м.п. (подпись)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п. (подпись)

## ПРОТОКОЛ

### согласования твердой контрактной цены

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации г. Владимира, именуемое в дальнейшем "Заказчик", на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира, в лице заместителя главы города, начальника управления ЖКХ Ю.А. Дударева, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона (*протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г. №\_\_\_\_\_ - Приложение №1 к муниципальному контракту) пришли к соглашению установить твердую контрактную цену на:

№ п/п	Наименование	Стоимость работ (руб.)
1	Выполнение работ по текущему ремонту дорог и тротуаров на территории города Владимира.	
	Коэффициент понижения по итогам открытого аукциона (К= . . .)	
	<b>ВСЕГО:</b>	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заместитель главы города,  
начальник управления ЖКХ  
\_\_\_\_\_  
Ю.А. Дударев  
м.п. (подпись)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
/\_\_\_\_\_  
м.п. (подпись)

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

№ п/п	Наименование	Сроки выполнения работ	Стоимость работ (руб.)
1	Выполнение работ по текущему ремонту дорог и тротуаров на территории города Владимира.	с момента заключения муниципального контракта до 30 октября 2010 года	

**ЗАКАЗЧИК**

Заместитель главы города,  
начальник управления ЖКХ  
\_\_\_\_\_ Ю.А. Дударев  
м.п. (подпись)

**ПОДРЯДЧИК**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п. (подпись)

# ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

### 2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

### 3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

### 4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес [www.vladimir-city.ru](http://www.vladimir-city.ru)

4.3. Извещение о проведении аукциона публикуется уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

### 5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам

размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

## **6. Отстранение от участия в аукционе.**

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

## **7. Затраты на участие в аукционе.**

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

## **8. Отказ от проведения аукциона.**

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

# **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ**

## **9. Порядок предоставления документации.**

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

–наименование предмета аукциона, дата его проведения.

–наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

–юридический, почтовый адрес;

–код города, номер телефона и факса;

–адрес электронной почты;

–фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

## **10. Разъяснение положений документации.**

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

## **11. Внесение изменений в документацию.**

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

## **ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ**

### **12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.**

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

- быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

12.4. Заявка, подготовленная без использования типовых форм, содержащихся в документации, считается не соответствующей требованиям документации об аукционе.

### **13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.**

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных

характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

**13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.**

#### **14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.**

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

**14.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.**

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

#### **ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ**

##### **15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.**

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

**В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.**

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

- слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- слова «не вскрывать до...» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

**В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не**

**отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.**

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

15.10. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе, подаваемой в форме электронного документа, являются аналогичными требованиям, предъявляемым к заявкам, подаваемым на бумажном носителе.

15.11. Заявка в форме электронного документа направляется участником размещения заказа на адрес электронной почты уполномоченного органа, указанный в Информационной карте аукциона, с учетом требований предъявляемых законодательством РФ к электронному документообороту.

## **16. Отзыв заявок на участие в аукционе.**

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

- наименование и адрес уполномоченного органа;
- слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;
- время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

**В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.**

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

## **17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.**

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

## ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

### 18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

### 19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

## ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

### 20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

20.2. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

- наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
- фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);
- выданный аукционный номер;
- подпись присутствующего физического лица.

## **21. Проведение аукциона.**

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более

низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА**

### **22. Срок заключения контракта.**

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

### **23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.**

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона, договора поручительства. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 настоящего Федерального закона и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

23.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

#### **24. Права и обязанности победителя аукциона.**

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

#### **25. Права и обязанности заказчика.**

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

#### **ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.**

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.