

Стройка: Строительные работы по возведению и оборудованию эвакуационного выхода из помещения начального образования средней школы №34

Объект: Строительные работы по возведению и оборудованию эвакуационного выхода из помещения начального образования средней школы №34

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 110-э
(Локальный сметный расчет)
на Строительные работы

Сметная стоимость: **333.706** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.352** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **37.755** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 09.2010 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
								на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.	E56-10-1 Снятие дверных полотен, 100 м2	0.0189	3 445.15 3 445.15		65.11	65.11		36.28	0.685692
	<i>Накладные расходы</i>	82%			53.39				
	<i>Сметная прибыль</i>	62%			40.37				
	<i>Всего с НР и СП</i>				158.87				
2.	E56-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах, 100 шт.	0.01	18 939.21 17 196.66	1 742.55 453.57	189.39	171.97	17.43 4.54	179.3 3.97	1.793 0.0397
	<i>Накладные расходы</i>	82%			144.74				
	<i>Сметная прибыль</i>	62%			109.44				
	<i>Всего с НР и СП</i>				443.56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	E56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2	0.0378	<u>4 578.29</u> 4 422.41	<u>155.88</u> 111.75	173.06	167.17	<u>5.89</u> 4.22	<u>46.11</u> 0.93	<u>1.742958</u> 0.035154
	<i>Накладные расходы</i>	82%			140.54				
	<i>Сметная прибыль</i>	62%			106.26				
	<i>Всего с НР и СП</i>				419.86				
4.	E56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах, 100 шт.	0.01	<u>13 331.96</u> 12 578.21	<u>753.75</u> 249.77	133.32	125.78	<u>7.54</u> 2.50	<u>128.73</u> 2.15	<u>1.2873</u> 0.0215
	<i>Накладные расходы</i>	82%			105.19				
	<i>Сметная прибыль</i>	62%			79.53				
	<i>Всего с НР и СП</i>				318.04				
5.	E56-3-1 Снятие подоконных досок, 100 м2	0.0063	<u>25 966.05</u> 25 272.52	<u>693.53</u> 180.52	163.59	159.22	<u>4.37</u> 1.14	<u>275.6</u> 1.58	<u>1.73628</u> 0.009954
	<i>Накладные расходы</i>	82%			131.50				
	<i>Сметная прибыль</i>	62%			99.42				
	<i>Всего с НР и СП</i>				394.51				
6.	E46-03-007-3 Разборка проема из кирпича для установки входной двери, м3	0.6	<u>2 345.63</u> 1 320.16	<u>1 025.47</u> 290.20	1 407.38	792.10	<u>615.28</u> 174.12	<u>12.3</u> 2.54	<u>7.38</u> 1.524
	<i>Накладные расходы</i>	99%			956.56				
	<i>Сметная прибыль</i>	59.5%			574.90				
	<i>Всего с НР и СП</i>				2 938.84				
7.	E65-19-1 Демонтаж радиаторов, 100 шт.	0.02	<u>10 726.45</u> 10 351.00	<u>375.45</u> 269.16	214.53	207.02	<u>7.51</u> 5.38	<u>110</u> 2.24	<u>2.2</u> 0.0448
	<i>Накладные расходы</i>	74%			157.18				
	<i>Сметная прибыль</i>	50%			106.20				
	<i>Всего с НР и СП</i>				477.91				
8.	E57-2-9 Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2	0.019	<u>3 712.17</u> 3 568.03	<u>144.14</u> 103.34	70.53	67.79	<u>2.74</u> 1.96	<u>38.3</u> 0.86	<u>0.7277</u> 0.01634
	<i>Накладные расходы</i>	80%			55.80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сметная прибыль	68%			47.43				
	Всего с НР и СП				173.76				
9.	E69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора, 100 т	0.0166	18 566.54 18 566.54		308.20	308.20		214.32	3.557712
	Накладные расходы	78%			240.40				
	Сметная прибыль	50%			154.10				
	Всего с НР и СП				702.70				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					2 725.11				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94		0.94			1 866.16				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 317.65				
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					5 908.92				
Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
10.	E08-09-001-1 Слоистая кладка наружных кирпичных стен с теплоизоляцией при толщине утеплителя: 140 мм, м3	0.42	4 549.35 661.11	194.19 47.53	1 910.73	277.67	81.56 19.96	6.39 0.31	2.6838 0.1302
	Накладные расходы	109.8%			326.80				
	Сметная прибыль	68%			202.39				
	Всего с НР и СП				2 439.92				
11.	E08-02-009-1 Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных армированных при высоте этажа до 4 м, 100 м2	0.0633	23 305.52 14 930.04	1 701.22 487.56	1 475.24	945.07	107.69 30.86	148.75 3.18	9.415875 0.201294
	Накладные расходы	109.8%			1 071.57				
	Сметная прибыль	68%			663.63				
	Всего с НР и СП				3 210.44				
12.	C404-0163 Кирпич силикатный полнотельный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.165	8 400.00		1 386.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	E10-04-011-4 Устройство металлического каркаса с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией, 100 м2	0.0114	<u>99 231.71</u> 32 319.08	<u>1 314.15</u> 162.52	1 131.24	368.44	<u>14.98</u> 1.85	<u>297.57</u> 1.06	<u>3.392298</u> 0.012084
	<i>Накладные расходы</i>	106.2%			393.25				
	<i>Сметная прибыль</i>	53.55%			198.29				
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 722.78				
14.	E15-01-051-3а Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен двумя слоями ГКЛ без изоляции, 100 м2	0.1216	<u>55 909.91</u> 22 799.70	<u>548.26</u> 91.32	6 798.65	2 772.44	<u>66.67</u> 11.10	<u>202.7</u> 0.76	<u>24.64832</u> 0.092416
	<i>Накладные расходы</i>	94.5%			2 630.45				
	<i>Сметная прибыль</i>	46.75%			1 301.30				
	<i>Всего с НР и СП</i>				10 730.40				
15.	E26-01-055-1 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, 100 м2	0.1026	<u>10 161.86</u> 10 049.72	<u>112.14</u>	1 042.61	1 031.10	<u>11.51</u>	<u>95.94</u>	<u>9.843444</u>
	<i>Накладные расходы</i>	90%			927.99				
	<i>Сметная прибыль</i>	59.5%			613.50				
	<i>Всего с НР и СП</i>				2 584.10				
16.	C113-0307-33 Пленка полиэтиленовая, м2	10.26	<u>15.30</u>		156.98				
17.	E26-01-011-1 Изоляция стен и перегородок плитами минераловатными толщиной 80мм, м3	0.83	<u>2 313.93</u> 1 645.61	<u>229.61</u>	1 920.56	1 365.86	<u>190.57</u>	<u>14.8</u>	<u>12.284</u>
	<i>Накладные расходы</i>	90%			1 229.27				
	<i>Сметная прибыль</i>	59.5%			812.69				
	<i>Всего с НР и СП</i>				3 962.52				
18.	C104-0008 Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100, толщина 80 мм, м3	1.0292	<u>2 400.00</u>		2 470.08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	E15-01-051-1 Обустройство ниш под радиаторы отопления (ГКЛ на каркасе), 100 м2	0.0178	27 202.16 15 775.32	335.44 55.27	484.20	280.80	5.97 0.98	140.25 0.46	2.49645 0.008188
	<i>Накладные расходы</i>	94.5%			266.28				
	<i>Сметная прибыль</i>	46.75%			131.73				
	<i>Всего с НР и СП</i>				882.21				
20.	E20-02-002-2 Установка решеток радиаторных площадью в свету до 1 м2, шт.	2	243.10 191.05	15.06 1.53	486.20	382.09	30.12 3.07	1.78 0.01	3.56 0.02
	<i>Накладные расходы</i>	115.2%			443.70				
	<i>Сметная прибыль</i>	70.55%			271.73				
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 201.63				
21.	П1. Решетка радиаторная 0,9x0,6м, шт.	1	213.00		213.00				
22.	П2. Решетка радиаторная 0,5x0,6м, шт.	0.83	129.00		107.07				
23.	E11-01-035-4 Устройство покрытий из фанеры, 100 м2	0.14	5 652.68 4 949.53	471.17 69.69	791.38	692.93	65.96 9.76	47.84 0.58	6.6976 0.0812
	<i>Накладные расходы</i>	110.7%			777.88				
	<i>Сметная прибыль</i>	63.75%			447.96				
	<i>Всего с НР и СП</i>				2 017.22				
24.	C101-0696 Фанера толщиной 10мм, 100 м2	0.1438	17 735.00		2 550.29				
25.	E11-01-036-2 Устройство покрытий из линолеума коммерческого, 100 м2	0.14	40 884.58 4 219.22	282.94 42.06	5 723.84	590.69	39.61 5.89	42.4 0.35	5.936 0.049
	<i>Накладные расходы</i>	110.7%			660.41				
	<i>Сметная прибыль</i>	63.75%			380.32				
	<i>Всего с НР и СП</i>				6 764.57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	E26-01-041-5 Утепление пола изделиями ПСБС-40 толщиной 50мм, м3	0.1	<u>3 496.97</u> 1 065.19	<u>146.99</u>	349.70	106.52	<u>14.70</u>	<u>9.47</u>	<u>0.947</u>
	<i>Накладные расходы</i>	90%			95.87				
	<i>Сметная прибыль</i>	59.5%			63.38				
	<i>Всего с НР и СП</i>				508.95				
27.	E11-01-011-1 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм, 100 м2	0.019	<u>3 977.07</u> 3 751.87	<u>225.20</u> 152.60	75.56	71.29	<u>4.28</u> 2.90	<u>39.51</u> 1.27	<u>0.75069</u> 0.02413
	<i>Накладные расходы</i>	110.7%			82.13				
	<i>Сметная прибыль</i>	63.75%			47.30				
	<i>Всего с НР и СП</i>				204.98				
28.	E11-01-011-2 Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01, 100 м2	0.076	<u>1 652.65</u> 47.48	<u>38.35</u> 25.23	125.60	3.61	<u>2.91</u> 1.92	<u>0.5</u> 0.21	<u>0.038</u> 0.01596
	Объем: 1.9*4								
	<i>Накладные расходы</i>	110.7%			6.12				
	<i>Сметная прибыль</i>	63.75%			3.53				
	<i>Всего с НР и СП</i>				135.25				
29.	E15-04-001-14 Грунтовка пола, 100 м2	0.019	<u>1 151.83</u> 753.58	<u>6.16</u> 1.20	21.88	14.32	<u>0.12</u> 0.02	<u>6.55</u> 0.01	<u>0.12445</u> 0.00019
	<i>Накладные расходы</i>	94.5%			13.55				
	<i>Сметная прибыль</i>	46.75%			6.70				
	<i>Всего с НР и СП</i>				42.14				
30.	E11-01-027-3 Устройство покрытий на плиточном клее из плиток керамогранит, 100 м2	0.019	<u>13 198.96</u> 12 546.96	<u>652.00</u> 317.50	250.78	238.39	<u>12.39</u> 6.03	<u>119.78</u> 2.66	<u>2.27582</u> 0.05054
	<i>Накладные расходы</i>	110.7%			270.57				
	<i>Сметная прибыль</i>	63.75%			155.82				
	<i>Всего с НР и СП</i>				677.17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	C101-0287 Керамогранит 30x30см, м2	1.938	<u>299.00</u>		579.46				
32.	C101-1852 Клей плиточный, т	0.0095	<u>11 117.71</u>		105.62				
33.	E10-01-034-4 Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых, 100 м2	0.0206	<u>20 133.75</u> 10 249.18	<u>2 139.67</u> 346.06	414.76	211.13	<u>44.08</u> 7.13	<u>91.12</u> 2.88	<u>1.877072</u> 0.059328
	<i>Накладные расходы</i>	106.2%			231.79				
	<i>Сметная прибыль</i>	53.55%			116.88				
	<i>Всего с НР и СП</i>				763.43				
34.	C203-7093-33 Оконные блоки ПВХ, м2	2.06	<u>3 230.24</u>		6 654.29				
35.	E10-01-034-1 Монтаж окон из ПВХ-профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2	0.0176	<u>26 884.53</u> 15 546.99	<u>2 157.86</u> 346.06	473.17	273.63	<u>37.98</u> 6.09	<u>138.22</u> 2.88	<u>2.432672</u> 0.050688
	Объем: 0.88*2								
	<i>Накладные расходы</i>	106.2%			297.06				
	<i>Сметная прибыль</i>	53.55%			149.79				
	<i>Всего с НР и СП</i>				920.02				
36.	C203-7093-33 Оконные блоки ПВХ, м2	1.76	<u>3 230.24</u>		5 685.22				
	Объем: 0.88*2								
37.	E10-01-033-4 Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 1м, 100 м2	0.0055	<u>112 218.11</u> 2 991.29	<u>182.63</u> 31.24	617.20	16.45	<u>1.00</u> 0.17	<u>27.87</u> 0.26	<u>0.153285</u> 0.00143
	Объем: 1.1*0.5								
	<i>Накладные расходы</i>	106.2%			17.65				
	<i>Сметная прибыль</i>	53.55%			8.90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Всего с НР и СП</i>				643.75				
38.	E09-04-014-2 Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2.5 м2, м2 Объем: 2.1*1.2	2.52	<u>744.08</u> 468.69	<u>103.25</u>	1 875.08	1 181.10	<u>260.18</u>	<u>4.12</u>	<u>10.3824</u>
	<i>Накладные расходы</i>	81%			956.69				
	<i>Сметная прибыль</i>	72.25%			853.34				
	<i>Всего с НР и СП</i>				3 685.12				
39.	ПЗ. Дверь металлическая индивидуального изготовления ДМ 21-12ПГТУп, м2	2.52	<u>6 725.86</u>		16 949.17				
40.	E10-01-039-1 Установка блоков дверных деревянных, 100 м2 Объем: 2.1*1.2	0.0252	<u>18 726.82</u> 11 460.37	<u>6 993.76</u> 1 740.18	471.92	288.80	<u>176.24</u> 43.85	<u>104.28</u> 11.35	<u>2.627856</u> 0.28602
	<i>Накладные расходы</i>	106.2%			353.27				
	<i>Сметная прибыль</i>	53.55%			178.13				
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 003.33				
41.	C101-3001-33 Анкер-клин, шт.	6	<u>15.00</u>		90.00				
42.	C101-0956 Петля накладная, шт.	2	<u>120.00</u>		240.00				
43.	C101-1921 Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л, шт.	1	<u>161.23</u>		161.23				
44.	C203-0225 Блок дверной деревянный ДН 21-12 пГТУп, м2	2.52	<u>1 574.73</u>		3 968.32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.	E56-12-5 Установка замков врезных, 100 шт.	0.01	<u>127 631.59</u> 7 478.84		1 276.32	74.79		<u>73.2</u>	<u>0.732</u>
	<i>Накладные расходы</i>	82%			61.33				
	<i>Сметная прибыль</i>	62%			46.37				
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 384.02				
46.	E10-01-060-1 Установка обналички дверной, 100 м	0.108	<u>2 755.19</u> 764.09	<u>17.94</u>	297.56	82.52	<u>1.94</u>	<u>7.82</u>	<u>0.84456</u>
	<i>Накладные расходы</i>	106.2%			87.64				
	<i>Сметная прибыль</i>	53.55%			44.19				
	<i>Всего с НР и СП</i>				429.39				
47.	E15-04-002-1 Известковая окраска водными составами внутри помещений потолка, 100 м2 Объем: 15.9*2	0.318	<u>1 242.10</u> 997.62	<u>10.65</u> 1.20	394.99	317.24	<u>3.39</u> 0.38	<u>10.21</u> 0.01	<u>3.24678</u> 0.00318
	<i>Накладные расходы</i>	94.5%			300.15				
	<i>Сметная прибыль</i>	46.75%			148.49				
	<i>Всего с НР и СП</i>				843.63				
48.	E15-04-027-6 Шпатлевка потолков потолков, 100 м2 Объем: 15.9*2	0.318	<u>2 168.41</u> 1 877.04	<u>19.62</u> 1.20	689.55	596.90	<u>6.24</u> 0.38	<u>16.5</u> 0.01	<u>5.247</u> 0.00318
	<i>Накладные расходы</i>	94.5%			564.43				
	<i>Сметная прибыль</i>	46.75%			279.23				
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 533.21				
49.	E15-04-001-13 Грунтовка за 2 раза потолков, 100 м2	0.159	<u>2 922.80</u> 2 303.30	<u>15.13</u> 1.20	464.73	366.22	<u>2.41</u> 0.19	<u>20.02</u> 0.01	<u>3.18318</u> 0.00159
	<i>Накладные расходы</i>	94.5%			346.26				
	<i>Сметная прибыль</i>	46.75%			171.30				
	<i>Всего с НР и СП</i>				982.28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.	E15-04-001-15 Грунтовка за 2 раза стен, 100 м2	0.556	<u>2 792.33</u> 1 877.62	<u>10.65</u> 1.20	1 552.54	1 043.95	<u>5.92</u> 0.67	<u>16.32</u> 0.01	<u>9.07392</u> 0.00556
	<i>Накладные расходы</i>	94.5%			987.17				
	<i>Сметная прибыль</i>	46.75%			488.36				
	<i>Всего с НР и СП</i>				3 028.07				
51.	E15-02-016-3 Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен, 100 м2	0.556	<u>15 587.96</u> 9 655.28	<u>881.77</u> 723.60	8 666.90	5 368.34	<u>490.27</u> 402.32	<u>85.84</u> 6.29	<u>47.72704</u> 3.49724
	<i>Накладные расходы</i>	94.5%			5 453.27				
	<i>Сметная прибыль</i>	46.75%			2 697.78				
	<i>Всего с НР и СП</i>				16 817.96				
52.	E15-04-027-5 Шпатлевка стен, 100 м2	0.556	<u>1 625.74</u> 1 363.98	<u>15.13</u> 1.20	903.91	758.37	<u>8.41</u> 0.67	<u>11.99</u> 0.01	<u>6.66644</u> 0.00556
	<i>Накладные расходы</i>	94.5%			717.29				
	<i>Сметная прибыль</i>	46.75%			354.85				
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 976.05				
53.	E15-04-005-3 Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2	0.456	<u>6 842.41</u> 4 604.46	<u>70.64</u> 2.40	3 120.14	2 099.63	<u>32.21</u> 1.10	<u>42.9</u> 0.02	<u>19.5624</u> 0.00912
	<i>Накладные расходы</i>	94.5%			1 985.19				
	<i>Сметная прибыль</i>	46.75%			982.09				
	<i>Всего с НР и СП</i>				6 087.42				
54.	E15-04-002-4 Силикатная окраска водными составами внутри помещений по штукатурке и кирпичу, 100 м2	0.1	<u>4 439.03</u> 1 386.50	<u>15.13</u> 1.20	443.90	138.65	<u>1.51</u> 0.12	<u>14.19</u> 0.01	<u>1.419</u> 0.001
	<i>Накладные расходы</i>	94.5%			131.14				
	<i>Сметная прибыль</i>	46.75%			64.87				
	<i>Всего с НР и СП</i>				639.91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.	E15-02-031-1 Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2	0.027	34 965.31 22 689.43	345.28 247.53	944.06	612.61	9.32 6.68	204.06 2.06	5.50962 0.05562
	<i>Накладные расходы</i>	94.5%			585.23				
	<i>Сметная прибыль</i>	46.75%			289.52				
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 818.81				
56.	E15-04-027-5 Шпаклевка откосов дверных, 100 м2 Объем: 2.7*2	0.054	1 625.74 1 363.98	15.13 1.20	87.79	73.66	0.82 0.06	11.99 0.01	0.64746 0.00054
	<i>Накладные расходы</i>	94.5%			69.67				
	<i>Сметная прибыль</i>	46.75%			34.46				
	<i>Всего с НР и СП</i>				191.92				
57.	E15-04-001-15 Грунтовка откосов дверных за 2 раза., 100 м2	0.027	2 492.63 1 877.62	10.65 1.20	67.30	50.70	0.29 0.03	16.32 0.01	0.44064 0.00027
	<i>Накладные расходы</i>	94.5%			47.94				
	<i>Сметная прибыль</i>	46.75%			23.72				
	<i>Всего с НР и СП</i>				138.96				
58.	E15-04-005-5 Окраска водоэмульсионными составами улучшенная , подготовленным под окраску откосов, 100 м2	0.027	4 513.08 2 727.26	46.53 1.20	121.85	73.64	1.26 0.03	25.41 0.01	0.68607 0.00027
	<i>Накладные расходы</i>	94.5%			69.62				
	<i>Сметная прибыль</i>	46.75%			34.44				
	<i>Всего с НР и СП</i>				225.91				
59.	E18-03-001-2 Установка радиаторов биметаллических, 100 кВт	0.035	446 807.13 7 040.85	1 199.64 156.79	15 638.25	246.43	41.99 5.49	65.6 1.28	2.296 0.0448
	<i>Накладные расходы</i>	115.2%			290.21				
	<i>Сметная прибыль</i>	70.55%			177.73				
	<i>Всего с НР и СП</i>				16 106.19				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				102 426.82				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94	0.94			21 383.91				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				12 444.73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ				136 255.46				
Раздел 3. УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА									
60.	E08-01-002-1 Устройство основания песчаного, м3	0.67	<u>499.72</u> 83.84	<u>95.45</u> 23.99	334.81	56.18	<u>63.95</u> 16.07	<u>0.9</u> 0.21	<u>0.603</u> 0.1407
	<i>Накладные расходы</i>	109.8%			79.33				
	<i>Сметная прибыль</i>	68%			49.13				
	<i>Всего с НР и СП</i>				463.27				
61.	E08-02-008-1A Кладка стен из камней силикатных простых, м3	1.63	<u>1 356.55</u> 455.76	<u>181.81</u> 53.66	2 211.18	742.88	<u>296.35</u> 87.47	<u>4.58</u> 0.35	<u>7.4654</u> 0.5705
	<i>Накладные расходы</i>	109.8%			911.72				
	<i>Сметная прибыль</i>	68%			564.64				
	<i>Всего с НР и СП</i>				3 687.54				
62.	C404-0163 Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.318	<u>8 400.00</u>		2 671.20				
63.	E08-05-002-3 Устройство крылец с входом, м2 Объем: 3.05*1.45	4.4225	<u>2 238.17</u> 1 159.46	<u>116.68</u> 15.33	9 898.32	5 127.72	<u>516.01</u> 67.81	<u>12.21</u> 0.1	<u>53.998725</u> 0.44225
	<i>Накладные расходы</i>	109.8%			5 704.69				
	<i>Сметная прибыль</i>	68%			3 532.96				
	<i>Всего с НР и СП</i>				19 135.97				
64.	C448-2201-100 Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3 ГОСТ 8717.0-84, шт.	10	<u>7 701.03</u>		77 010.30				
65.	C444-2141-200 Плиты перекрытия ж/б толщиной 220мм, шт.	1	<u>2 247.68</u>		2 247.68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66.	E11-01-027-3 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранит, 100 м2	0.045	<u>17 450.72</u> 12 546.96	<u>652.00</u> 317.50	785.28	564.61	<u>29.34</u> 14.29	<u>119.78</u> 2.66	<u>5.3901</u> 0.1197
	<i>Накладные расходы</i>	110.7%			640.84				
	<i>Сметная прибыль</i>	63.75%			369.05				
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 795.17				
67.	C101-4404-33 Керамогранит плитка половая, м2	4.59	<u>381.54</u>		1 751.27				
68.	E09-03-029-1 Монтаж металлоконструкций крыльца, т	0.104	<u>8 385.63</u> 3 640.98	<u>3 743.20</u> 866.25	872.11	378.66	<u>389.29</u> 90.09	<u>32.37</u> 5.64	<u>3.36648</u> 0.58656
	<i>Накладные расходы</i>	81%			379.69				
	<i>Сметная прибыль</i>	72.25%			338.67				
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 590.47				
69.	Ц38-01-004-2 Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением, т	0.104	<u>57 710.06</u> 13 806.00	<u>3 184.45</u> 481.03	6 001.85	1 435.82	<u>331.18</u> 50.03	<u>120</u> 1.2	<u>12.48</u> 0.1248
	<i>Начисления: Н11= 2</i>								
	<i>Накладные расходы</i>	66%			980.66				
	<i>Сметная прибыль</i>	65%			965.80				
	<i>Всего с НР и СП</i>				7 948.31				
70.	E13-03-002-4 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2	0.166	<u>1 221.96</u> 674.74	<u>27.40</u> 1.14	202.84	112.01	<u>4.55</u> 0.19	<u>5.31</u> 0.01	<u>0.88146</u> 0.00166
	Объем: 8.30*2								
	<i>Накладные расходы</i>	81%			90.88				
	<i>Сметная прибыль</i>	59.5%			66.76				
	<i>Всего с НР и СП</i>				360.48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71.	E15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2	0.0205	<u>9 704.91</u> 7 535.20	<u>15.13</u> 1.20	198.95	154.47	<u>0.31</u> 0.02	<u>71.06</u> 0.01	<u>1.45673</u> 0.000205
	<i>Накладные расходы</i>	94.5%			145.99				
	<i>Сметная прибыль</i>	46.75%			72.22				
	<i>Всего с НР и СП</i>				417.17				
72.	E15-04-030-3 Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2	0.0625	<u>6 473.87</u> 4 304.16	<u>15.13</u> 1.20	404.62	269.01	<u>0.95</u> 0.08	<u>40.59</u> 0.01	<u>2.536875</u> 0.000625
	<i>Накладные расходы</i>	94.5%			254.29				
	<i>Сметная прибыль</i>	46.75%			125.80				
	<i>Всего с НР и СП</i>				784.71				
73.	E12-01-007-8 (применит.)Устройство кровель из листов поликарбоната, 100 м2	0.0459	<u>11 555.98</u> 9 867.22	<u>319.59</u> 76.66	530.42	452.91	<u>14.67</u> 3.52	<u>90.85</u> 0.5	<u>4.170015</u> 0.02295
	<i>Накладные расходы</i>	108%			492.94				
	<i>Сметная прибыль</i>	55.25%			252.18				
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 275.54				
74.	П4. Поликарбонат, м2	4.6	<u>323.89</u>		1 489.89				
75.	E15-02-016-3 Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен, 100 м2	0.1744	<u>15 587.96</u> 9 655.28	<u>881.77</u> 723.60	2 718.54	1 683.88	<u>153.78</u> 126.20	<u>85.84</u> 6.29	<u>14.970496</u> 1.096976
	<i>Накладные расходы</i>	94.5%			1 710.53				
	<i>Сметная прибыль</i>	46.75%			846.21				
	<i>Всего с НР и СП</i>				5 275.28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76.	E15-04-012-3 Окраска фасадов с подготовкой поверхности фасадной краской, 100 м2	0.1744	3 665.46 1 041.57	23.34	639.26	181.65	4.07	9.59	1.672496
	<i>Накладные расходы</i>	94.5%			171.66				
	<i>Сметная прибыль</i>	46.75%			84.92				
	<i>Всего с НР и СП</i>				895.84				
77.	E11-01-027-1 Укладка бетонной тротуарной плитки 300x300x30мм (отмостка вокруг крыльца), 100 м2	0.035	68 371.37 8 091.16	948.45 349.94	2 393.00	283.19	33.20 12.25	81.31 2.93	2.84585 0.10255
	<i>Накладные расходы</i>	110.7%			327.05				
	<i>Сметная прибыль</i>	63.75%			188.34				
	<i>Всего с НР и СП</i>				2 908.40				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					112 361.42				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94		0.94			11 176.86				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					7 456.69				
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					130 994.97				
ИТОГО ПО СМЕТЕ					217 513.35				
Сметная заработная плата					37 754.91				
Нормативная трудоемкость					352.41				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94		0.94			34 426.95				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					21 219.07				
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					273 159.37				
Зимнее удорожание		1.5			4 097.39				
ИТОГО с з/у					277 256.76				
Непредвиденные расходы		2			5 545.14				
ИТОГО с н/р					282 801.90				
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ		18			50 904.34				
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					333 706.24				

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

< 16 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

(должность, подпись, Ф.И.О)